priloga 4
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN ANALIZA SMERNIC

1. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

SMERNICE NA OSNUTEK OPN, PREJETE 2008/2009/2010

Nosilci urejanja prostora	Št. in datum prejete smernice	Opombe
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana	št. 352-29/2005/9, dne 26.1.2009	
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Dunajska 58, 1000 Ljubljana	št. 3401-47/2006/3, dne 16.9.2008;	
3. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled	št. 271-59-2/08, dne 13.10.2008	
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, (Urad za upravljanje z vodami), Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana	št. 35001-516/2008, dne 25.3.2009	
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, OE Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj		smernice podane (glej št. 5)
7. Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
8. Zavod RS za varstvo narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana	2-III-438/5-O-08/MB, dne 10.10.2008	
9. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva ulica 9, 4000 Kranj		smernice podane (glej št. 8)
10. Zavod za ribištvo Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana	420-256/2008/2, dne 16.10.2008	
11. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana	3501-50/2008/4, dne 25.11.2008; 3501-50/2008/8, dne 28.7.2009; 3501-50/2008/12, dne 5.10.2009	
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana		smernice podane (glej št. 11)
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
14. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
15. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
16. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska c. 20, 4000 Kranj	37167-2430/2008-5 dne 10.10.2008	
17. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo; Langusova 4, 1535 Ljubljana	350-102/2008/2, dne 6.11.2008	
18. Javna agencija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor		smernice niso bile podane
19. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana	350-2/2008-116, dne 29.9.2008	
20. ELES — Elektro Slovenije, do.o.,	5709/532/ubi, dne 26.9.2008	

Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana		
21. Elektro Gorenjska d.o.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2/a, 4274 Žirovnica	EAD-415133/418276, dne 3.10.2008	
22. Geoplin, do.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana	S08-618/M-PH/RKP, dne 8.12.2008	
23. Adriaplin do.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
24. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana	350-1/2008-481, dne 2.10.2008	
25. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)	350-414/2008-7, dne 15.10.2008; dop. dne 31.12.2009	dopolnitev smernic
26. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj		smernice niso bile podane
27. Telemach, do.o., PE Gorenjska, Kidričeva 41, 4270 Jesenice		smernice niso bile podane
28. Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana	1745/1-1.6/08-BM, dne 14.10.2008	
29. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana		smernice niso bile podane
30. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)	350-415/2008/2, dne 16.10.2008	
31. Infrastruktura Bled do.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled	1416/08, dne 4.12.2008	
32. WTE, PO Kranjska Gora, Borovška cesta 58, 4280 Kranjska Gora		smernice niso bile podane
33. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana	35409-311/2008-JL, dne 21.10.2008	odločba o CPVO

DRUGI UDELEŽENCI

Nosilci urejanja prostora	**Št. in datum prejete smernice**	**Opombe**
1. Krajevna skupnost Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,		smernice niso bile podane
2. Krajevna skupnost Rečica, Zupančičeva cesta 2/c, 4260 Bled,	dopis dne 13.10.2008	
3. Krajevna skupnost Zasip, Sebenje 6, 4260 Bled		smernice niso bile podane
4. Krajevna skupnost Ribno, Izletniška ulica 11, 4260 Bled,		smernice niso bile podane
5. Krajevna skupnost Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 81, 4263 Bohinjska Bela,	43/2-2008, dne 06.10.2008	
6. Zavod za turizem Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled,		smernice niso bile podane
7. Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled,		smernice niso bile podane
8. Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled	1/93/6-08-IZ, dne 17.11.2008	

SMERNICE NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN, PREJETE 2010/2011/2012

Nosilci urejanja prostora	Št. in datum prejete smernice	Opombe
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana	št. 352-29/2005/13, dne 11.3.2011	
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Dunajska 58, 1000 Ljubljana	št. 3401-47/2006/5, dne 7.10.2010	
3. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled		Podal NUP pod št. 2
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, (Urad za upravljanje z vodami), Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana	št. 35001-218/2010, dne 28.4.2010	
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, OE Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj		Podal NUP pod št. 5
7. Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
8. Zavod RS za varstvo narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana	2-III-251/7-O-10/MB, dne 7.10.2010	
9. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva ulica 9, 4000 Kranj	2-III-251/5-O-10/MB, dne 10.9.2010	
10. Zavod za ribištvo Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana	420-256/2008/4, dne 8.10.2010	
11. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana	II-40/5-2010, dne 31.12.2010;	dopolnitev smernic podal NUP pod št.12
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana		Podal NUP pod št. 11
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Sektor za planiranje in analize, Langusova 4, 1000 Ljubljana	35001-38/2010, dne 10.9.2010	
14. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
15. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
16. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska c. 20, 4000 Kranj		smernice niso bile podane
17. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo; Langusova 4, 1535 Ljubljana		smernice niso bile podane
18. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor	032-1/2010 ZP 225, dne 13.9.2010	Podano obvestilo o nepristojnosti.
19. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana	350-1/2010-401, dne 14.9.2010 350-3/2010-286, dne 5.10.2010	
20. ELES PE d.o.o., Sektor za prenos električne energije, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana	1954/532/ubi, dne 16.9.2010	

21. Elektro Gorenjska d.o.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2/a, 4274 Žirovnica	EAD-534411/540051, dne 30.9.2010	
22. Geoplin, do.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana	S10-551/R-MP/RKP, dne 11.11.2010	
23. Adriaplin do.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana	3859/10, dne 15.11.2011	
24. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana	350-2/2010-53, dne 1.10.2010	
25. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)	350-414/2008-10, dne 28.9.2010	
26. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj	38/06-BD-00141201009090022, dne 22.10.2010	
27. Telemach, do.o., PE Gorenjska, Kidričeva 41, 4270 Jesenice	obbled05/10-HM, dne 13.10.2010	
28. Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana	1.6.ZK-1058/10-SM/BM, dne 7.10.2010	
29. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana		smernice niso bile podane
30. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)	350-415/2008-4, dne 22.9.2010	
31. Infrastruktura Bled do.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled	53.10/1205, dne 8.10.2010	
32. WTE, WASSERTECHNIK GmbH, podružnica Kranjska gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora	RB/MV 80 45 in 01/25/0011, dne 7.10.2010	
33. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
34. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana	35016-75/2008, dne 8.10.2010	
35. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Služba za vojna grobišča, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana	350-33/2010-1, dne 21.9.2010	
36. Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
37. Ministrstvo za pravosodje, Sektor za nepremičnine in investicije, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana	elektronska pošta, dne 10.9.2010	
38. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za javne službe in investicije, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana		smernice niso bile podane
39. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana	350-1/2010-443, dne 28.10.2010	
40. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana		smernice niso bile podane
41. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat,	350-101/2010/4,	

Urad za logistiko, Štefanova 2, 1501 Ljubljana	dne 4.11.2010	

DRUGI UDELEŽENCI

Nosilci urejanja prostora	**Št. in datum prejete smernice**	**Opombe**
1. Krajevna skupnost Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,		smernice niso bile podane
2. Krajevna skupnost Rečica, Zupančičeva cesta 2/c, 4260 Bled,		smernice niso bile podane
3. Krajevna skupnost Zasip, Sebenje 6, 4260 Bled		smernice niso bile podane
4. Krajevna skupnost Ribno, Izletniška ulica 11, 4260 Bled,		smernice niso bile podane
5. Krajevna skupnost Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 81, 4263 Bohinjska Bela,		smernice niso bile podane
6. Zavod za turizem Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled,		smernice niso bile podane
7. Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled,	dopis, št. prejema na Občini 3505-3/2008-159, dne 10.11.2010	
8. Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled		Podal NUP pod št. 8

2. OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA PRI PRIPRAVI PREDLOGA OPN BLED

V postopku izdelave OPN je Občina smernice nosilcev urejanja prostora pridobivala dvakrat. Prvič je bil osnutek OPN posredovan v smernice avgusta 2008, drugič avgusta 2010. V dopolnitev smernic je bil OPN posredovan na podlagi obsega in zahtevnosti posameznih novih sprememb, ki so bile v OPN vnesene po pridobitvi prvih smernic in zato niso bile usklajene z nosilci urejanja prostora. OPN je bil v tej fazi izdelan na nivoju dopolnjenega osnutka, tako da so bile tudi pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora pripravljene podrobneje za posamezne posege oziroma enote urejanja prostora. Usklajevanja so potekala predvsem z nosilci urejanja prostora s področij kmetijstva, varstva kulturne dediščine in varstva narave, vključno z Javnim zavodom Triglavski narodni park. Posamezni posegi so bili tako v prvi kot v drugi fazi smernic izločeni iz OPN, posamezni posegi so bili usklajeni v obsegu ter posamezni usklajeni z omilitvenimi ukrepi.
V nadaljevanju so smiselno povzete posamezne smernice nosilcev urejanja prostora (v povzetku sta združeni obe fazi pridobivanja smernic za nosilce, ki so smernice podali) ter predstavljen način upoštevanja smernic. S strani nosilcev urejanja prostora so bile podane smernice, ki podajajo splošne usmeritve vezane na veljavno prostorsko zakonodajo in posamezno področje pristojnega nosilca, in smernice s konkretnimi usmeritvami glede na predlagane spremembe na podlagi posameznih pobud in ugotovitev iz strokovnih podlag. Smernice so bile upoštevane na način, da so se v skladu z usmeritvami dopolnila oziroma popravila določila v odloku in njegovih prilogah (priloga 1) ter v grafičnem delu OPN Bled. Vse splošne usmeritve vezane na veljavno zakonodajo so bile v predlogu OPN Bled upoštevane.

Nosilec urejanja prostora / povzetek smernic	**Obrazložitev upoštevanja smernice v predlogu OPN Bled**
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo	
Vse obstoječe objekte je potrebno ažurirati po ustreznih postopkih v prostorskih aktih občine, ob tem pa upoštevati le obstoječe objekte brez možnosti širitve. Za posege predložiti izvedljive variantne rešitve ter površine, ki se nadomestno usposabljajo za namene kmetovanja. Posege na najboljša kmetijska zemljišča je potrebno racionalizirati in omejiti na nujno potreben obseg. Pri posegih na kmetijska zemljišča nad površino 50 m2 se izdela elaborat načrtovanih prostorskih ureditev. Opredelitev do predlogov sprememb namenske rabe v drugih smernicah: sprejemljive, pogojno sprejemljive, brez možnosti širitve in nesprejemljive. Predlogi vračanja stavbnih zemljišč v kmetijsko rabo so sprejemljivi, razen znotraj naselij. Širitev na kmetijska zemljišča zaradi potreb po novih stanovanjskih, proizvodnih In drugih površinah je treba utemeljiti Površine ki so po dejanski rabi KZ naj tako tudi ostanejo. Spreminjanje kmetijske namenske rabe bo vzpostavila nova evidenca in razvrstitev KZ.	Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled. Nadomestna zemljišča se skladno s spremembami Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 58/2012) ne določijo. Razpršena poselitev se ne širi, razen če ne gre za zapolnitev vrzeli ali ažuracijo. Vsi posegi na najboljša kmetijska zemljišča so, kolikor je to možno, racionalizirani na najmanjši obseg. Konkretne usmeritve so upoštevane skladno s sklepi usklajevanj z nosilcem. V mapi »38_podr_nup« je v skladu z zapisnikom št. 01_1_02077_11/KS,dne 24.11.2011, podana dodatna obrazložitev za posege v korist kmetij. Umaknjeni so naslednji večji načrtovani posegi: širitev severa Dob, Želeč, Grimšč, Sela, Bodešč in Jermanke, športni park Bledec, pokopališče Bled, površine za oddih, rekreacijo in šport ob Savi Bohinjki pri Bohinjski Beli. Racionalizirane so bile površine za selitev kmetij. Razvrstitev namenske rabe kmetijskih zemljišč je skladna z veljavno razvrstitvijo v planskih aktih.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo	
V OPN se v okviru zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru (zasnova krajine) prikažejo območja, ki so varovana ali zavarovana po predpisih o ohranjanju narave in o gozdovih. Zasnova območij gozdov se določi in prikaže v okviru zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in zasnovah posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru, območja gozdov pa se natančneje prikažejo kot kategorija namenske rabe. Na območjih, ki so zavarovana po predpisih o gozdovih, se kot namenska raba prostora določi območje gozdov. Območja varovalnih gozdov in gozdov s	Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela). Območja gozdov so v namenski rabi prikazana kot: G (gozdna zemljišča), Gpn (gozd s posebnim namenom) in Gv (varovalni gozd). Območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom so posebej prikazana tudi v prikazu stanja prostora. Občina je na podlagi veljavnega plana in strategije razvoja občine kot Gpn opredelila tudi gozdove na Dobri gori, morenah na območju Seliš, Dob in Dobravce ter gozdovi v okolici jezera, na Rečici in Mlinem. Gozdne površine

posebnim namenom določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. 1. RS, št. 88/05, 56/07).	okoli Blejskega jezera (Straža, Blejski grad, pri vili Bled, ob Mišci) z izjemno poudarjenimi socialnimi funkcijami (rekreacijsko, turistično, poučno, estetsko, higiensko-zdravstveno, funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot ter varovanja kulturne dediščine) so opredeljene kot mestni parkovni gozdovi.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor	
Smernice se nanašajo na uskladitev vsebin s SPRS (funkcija naselij, razvoj naselij in razpršena poselitev, razvoj poselitve in gradnje). Smernice podajajo tudi ugotovitve v zvezi s posameznimi vsebinami digitalne oblike OPN Bled.	Smernice so smiselno upoštevane.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje	
V postopku priprave in sprejemanja Občinskega prostorskega načrta Občine Bled je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.	CPVO je izvedena. V predlogu OPN Bled so upoštevani omilitveni ukrepi, navedeni v okoljskem poročilu.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami	
Splošne smernice glede upravljanja z vodami ter načrtovanja prostorskih ureditev in dejavnosti na območju vodnih zemljišč: izkoriščanje za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo, ohranjanje nepozidanosti in javne dostopnosti na priobalnem zemljišču, določitev priobalnega območja, ohranjanje retenzijskih sposobnosti, premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču, dopustni posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, dopustni in nedopustni posegi v vodna telesa podzemnih voda, naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, načrtovanje izgradnje komunalnih čistilnih naprav. Upoštevati je treba območja z omejitvami za razvoj oziroma območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvena območja. Sestavni del OPN mora biti prikaz: poplavnih območij, erozijskih območij, plazljivih in plazovitih območij in vodovarstvenih območij. Upoštevati je treba omejitve in prepovedi na posameznem območju. Upoštevati je treba predpise glede odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter sanacijski sistem Blejskega jezera.	Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela). Usklajevanja so potekala na področju: • vstopno-izstopnih mest na Blejskem jezeru ter obeh Savah • načrtovanih stanovanjskih površin pred Grimščami • širitev stavbnih zemljišč na sever Dob • umestivi kampa na Bohinjski Beli

Območja vodnih zemljišč se natančneje prikažejo v OPN. Kot podrobnejša namenska raba se lahko prikažejo površine vodnih zemljišč in površine vodne infrastrukture.	
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje	
V zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvom pred požarom je treba upoštevati določila: - Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004), - Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004), - Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 44102), - ocene ogroženosti občine in načrte zaščite in reševanja, - Navodil za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih pianih (Uradni list RS, št. 23/94), - Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 ZVNDN-UPB-1), - Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB), - Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SF RJ, št. 30/91), - Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83105 in 14/07).	Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela).
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo	
V smernicah so navedeni predlagani popravki besedila, pogojev in prikazanih območij ter dopolnitve besedila in smernic s področja komunikacijske in informacijske infrastrukture.	Smernice so upoštevane.
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj	
Pri pripravi prostorskih aktov je potrebno na podlagi 75. člena ZVKD-1 upoštevati: - varstveni režim, ki velja za kulturne spomenike, - varstveni režim, ki velja za registrirano arheološko najdišče,	Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela). Pri pripravi predloga OPN Bled so bili upoštevani varstveni režimi in varstvene usmeritve, ki izhajajo iz navedenih gradiv in veljavnih predpisov.

- varstvene usmeritve, ki veljajo za vso registrirano kulturno dediščino in njeno vplivno območje, vključeno v strokovne zasnove, ki jih je pripravil ZVKDS. Varstveni režim in varstvene usmeritve, ki jih je treba upoštevati pri pripravi dopolnjenega osnutka OPN so opredeljeni v *Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine*. Podrobnejši varstveni režimi in usmeritve pa so opredeljeni v *Strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Bled* (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, marec 2001, dop. avgust 2001) ter *Smernicah za varstvo kulturne dediščine za strategijo prostorskega razvoja Občine Bled in Občine Gorje* (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, november 2006). Pri pripravi enot urejanja prostora in prostorsko izvedbenih pogojev je treba upoštevati varstvene režime in usmeritve, ki veljajo za posamezno enoto kulturne dediščine. Območja naselbinske dediščine naj bodo samostojna območja urejanja. Upoštevati je treba ukrepe varstva, ki veljajo za arheološko dediščino. Smernice za izvedbeni del prostorskega akta so podane kot opredelitev glede sprejemljivosti predlaganih sprememb namenske rabe, pripombe tekstu in prilogama 1,2 odloka, opredelitev do rešitev po območjih EUP.	Območjem naselbinske dediščine so določena samostojna območja EUP: vaškim jedrom je določena namenska raba SSvj – vaška jedra, pri čemer določila za območje namenske rabe upoštevajo varstvene režime za območja naselbinske dediščine. Usmeritve glede ukrepov varstva, ki veljajo za arheološko dediščino, so upoštevane skladno s sklepi usklajevanj z nosilcem. Smernice za izvedbeni del prostorskega akta so upoštevane: uskladitve namenske rabe, popravki in dopolnitve odloka OPN. Usklajevanja so potekala na področju: • arheoloških najdišč in zahtev po raziskavah, • nepozidanih stavbnih zemljišč, ki se jih vrne nazaj v kmetijsko rabo, • načrtovanih posegov, ki niso skladni z varstvenimi režimi enot kulturne dediščine, • pogojev za vile in krajevno značilne objekte ter vaška jedra, • pogojev za kozolce, • Kupljenik, • oglaševanje v občini, • in drugih pogoji Odloka.
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem	
Smernice se nanašajo na vsebine Razvojnega načrta in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011 (RNUST) ter na temeljna načela nacionalnega, evropskega in mednarodnega trajnostnega turizma.	Smernice so upoštevane.
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg	
Ni smernic in usmeritev.	/

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo	
Rudarstvo V občini je en pridobivalni prostor (PP), za katerega je država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. Za ostale kamnolome se predvidi snacija. Za dolgoročno izrabo naj se pretehta izbor med perspektivnimi nahajališči. Ns lokaciji Jezerci je leta 2007 potekla rudarska pravica za raziskovanje geotermičnega energetskega vira. Energetika Potrebno je sprejeti lokalni energetski koncept. Upoštevati je treba novo zakonodajo in predpise. določila in pravila Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004) za načrtovanje poselitve, prenovo naselij ali delov naselij, širitev poselitvenih območij, razmeščanje območij namenske rabe, načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti, območja osnovnih namenskih rab v sistemu gospodarske infrastrukture, načrtovanje energetske infrastrukture in gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij. Podane so dodatne energetske smernice, povezane z lokalnim energetskiom konceptom, oceno predvidene prihodnje rabe energije, in priporočila, povezana s proizvodnjo, prenosom in distribucijo el. energije ter plinovodnim sistemom.	Rudarstvo: Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela).

Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za upravljanje cest	
Pri pripravi odloka za predmetno zadevo je potrebno upoštevati naslednjo zakonodajo, normative in predpise in tehnične specifikacije: - Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/2006, 45/2008); - Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 133/2006, 56/2008); - Uredba o kategorizaciji državnih cest (UL RS, št. 33/1998); - Pravilnik o projektiranju cest (UL RS, št. 9112005, 26/2006); - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr.), - Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, PTI 1991), - Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (UL RS, št. 14/1999), - Tehnične specifikacije za javne ceste, - ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje idr. Posamezen investitor, ki bo izvajal kakršnekoli posege na obravnavanem območju, si mora pred začetkom del in pred izdajo gradbenega dovoljenja v skladu z 49. b in 50. členom Zakona o graditvi objektov pridobiti soglasja in dovoljenja upravljavca državne ceste k projektnim rešitvam (k projektu PGD, PZI). Pred izdajo gradbenega dovoljenja si morajo investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo ali zračni prostor državne ceste, na podlagi tretjega odstavka 2. člena Zakona o javnih cestah pridobiti služnostne pravice. Podane so konkretne smernice za posege na državni cesti.	Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela). Pri pripravi predloga OPN so upoštevani navedeni predpisi. Pogoji glede pridobitve soglasja upravljavca državne ceste in služnostne pravice so navedeni v tekstualnem delu izvedbenega dela OPN. Konkretne smernice za posege na državni cesti so upoštevane smiselno, to je tako podrobno, kot jih običajno določajo občinski prostorski načrti.
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za planiranje in analize	
Upoštevati je treba : - Sprejeti LN (DPN) za južno obvoznico Bleda - študijo variant severne obvoznice (ohranjati koridor izbrane variante	Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela).

- Ohranjati koridor obstoječe ceste R1-209 Lesce – Bled za možno rekonstrukcijo obstoječe dvopasovnice v štiripasovnico Za posege je treba pridobiti soglasja skladno z zakonom.	
Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo	
Območje Občine Bled se nahaja v vplivnem območju letališča Lesce. Na podlagi omejitvenih ravnin letališča smernice vključujejo karto omejitev v okolici letališča, ki jo je treba upoštevati.	Smernice so upoštevane v tekstualnem delu izvedbenega dela OPN Bled.
Slovenske železnice, d.o.o.	
Za posege znotraj varovalnega progovnega pasu je potrebno upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP. Ur. l. RS, št. 61/2007) in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur.l. SRS št. 2/87).	Smernice so upoštevane v tekstualnem delu izvedbenega dela OPN Bled.
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, Triglavski narodni park	
<u>Smernice na osnutek:</u> V osnutku strateškega dela OPN v poglavju Posebna območja ohranjanja in razvoja prepoznavnih kvalitet in vrednot prostora manjkajo posamezne vsebine. Centralne dejavnosti na območjih z naravovarstvenim statusom, povezane s turizmom, naj se urejajo z OPPN. Smernice podajajo varstvene usmeritve za področja proizvodnja, šport in rekreacija, zelene površine in poselitev ter za konceptualne dele urbanističnih načrtov Bohinjska Bela; Ribno, Bodešče, Koritno in Selo ter Zasip. Smernice za izvedbeni del so podane na posamezne pobude oz. parcele. V primeru CPVO naj se upoštevajo omilitveni ukrepi in naj se popiše habitatne tipe za pobude opredeljene v smernicah. Upoštevati je treba varstvene režime, ki jih za območje TNP določa Zakon o TNP (Uradni list RS, 52/2010), ter pri načrtovanju prostorskih posegov posamezne	Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela). OPN je usklajen z Zakonom o TNP. Varstveni režimi ter varstvo in razvoj zavarovanega območja so vključeni tako v strateški, kot v izvedbeni del OPN. Usklajevanja so potekala na področju: • kolesarske povezave Bohinjska Bela – Bled, • vstopno-izstopnih mest na Blejskem jezeru in ob obeh Savah, • Straža, • načrtovani posegi na območju moren na Bledu, • plezališče Iglica, • stanovanjska gradnja Zasip (po stališčih do pripomb se je območje vrnilo v kmetijska zemljišča), • poslovno-gospodarska cona za Kozarco, • umestivi kampa na Bohinjski Beli

naravne in geografske opredelilnice, potenciale in probleme v zavarovanem prostoru. Varstvo in razvoj zavarovanega območja morata biti v vključena v dejavnosti, ki upravljajo z naravnimi viri ali jih izkoriščajo: kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov, vodarstvo, gradnja objektov in poselitev, rekreacija in prostočasne dejavnosti na prostem, prometna infrastruktura, ostala infrastruktura..Upoštevati je treba smernice, povezane s kmetijstvom, gozdarstvom, lovom in ribolovom, vodarstvom, rekreacijo in prostočasnimi dejavnostmi na prostem in infrastrukturo. Smernice podajajo nekaj opredelitev do specifičnih območij ali parcel (uskladitev meja, proučitev območij, spremembe rabe itd). <u>Smernice na dopolnjeni osnutek:</u> Podane so usmeritve in priporočila za načrtovanje poselitve (ohranjanje morene, gordnega roba), GJI, območij za turizem in rekreacijo (za območje Straže). Za urbanistični načrt je navedenih nekaj smernic, vezanih na posamezne člene in priporočila podrobnejših PIP za območja energetske infrastrukture. V PIP in OPPN se doda, da Zavod pripravi naravovarstvene smernice na obm. z varstvenimi oz. naravovarstvenimi statusi. V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje naj se upoštevajo tudi omilitveni ukrepi, določeni v okoljskem poročilu in njegovem dodatku za varovana območja. Podana so priporočila za dve še neusklajeni pobudi.	• smučišče Zatrnik.
Zavod za gozdove Republike Slovenije, OE Bled	
Potrjuje že izdane smernice za načrtovanje Strategije prostorskega razvoja občine Bled št.: 281-3/2006 z dne 24.03.2006, ki določajo usmeritve za posege v gozd in gozdni prostor. V OPN je treba upoštevati kategorijo varovalnih gozdov.	Smernice za načrtovanje Strategije prostorskega razvoja občine Bled so bile upoštevane že v osnutku OPN Bled in so v nadaljevanju upoštevane tudi v grafičnem in tekstualnem delu predloga OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela). Kategorija varovalnih gozdov je upoštevana.

Zavod za ribištvo Slovenije	
Podane so usmeritve, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju posegov v ribiške okoliše na območju občine.	Smernice so smiselno upoštevane v tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del), in sicer tako podrobno, kot jih običajno določajo občinski prostorski načrti.
Zavod za kulturo Bled	
Smernice potrjujejo Razvojni program občine Bled 2009 – 2010 in dajejo dve razvojni pobudi (v zvezi z ze,mljišči pod gradom in objektom Grajska pristava)	Smernice so smiselno upoštevane.
ELES Elektro Slovenija, d.o.o.	
Ni smernic in usmeritev.	/
Elektro Gorenjska, d.d.	
Osnova za planiranje dolgoročnega razvoja elektroenergetskega omrežja, na SN in VN nivoju, na območju Občine Bled so naslednje študije in elaborati: - projekt REDOS 2030 - Elaborat razvoja SN omrežja na območju RTP 110/20 kV Radovljica, RTP 35/20 kV Bled in nove RTP 110/20 kV Moste	Navedene študije in elaborati so v predlogu OPN Bled upoštevani (v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled – strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela).
Geoplin plinovodi d.o.o.	
Upoštevati je treba predmoetno zakonodajo.	Smernice so upoštevane.
Adriaplin, d.o.o.	
Podane so smernice glede novo predvidenih območij OPN, glede širitve območja ter priporočila glede načrtovanih tras.	Smernice so upoštevane.
Telekom Slovenije, d.d.	
Na območju občine Bled se predvideva izgradnja telekomunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli vseh najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanalizacijo na področju vseh novogradenj, prostorskih načrtov, poslovnih prostorov in zgradb ter novih sosesk v skladu s potrebami območja. Predvideva	Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela). Upošteva se, da je območje TNP zavarovano območje, za katerega so dopustni posegi in prepovedi določeni v Zakonu o TNP.

se izgradnja telekomunikacijskega omrežja tudi do vseh obstoječih objektov oziroma zgradb v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami. Investitorji morajo pri posegih v prostor pridobiti projektne pogoje ter soglasje Telekoma Slovenije.	
Slovenske železnice, d.o.o.	
Za vse posege znotraj varovalnega progovnega pasu je treba upoštevati ustrezno zakonodajo.	Smernice so smiselno upoštevane.
UPC Telemach, d.o.o.	
Smernice podajajo podrobne in konkretne usmeritve za gradnjo in izvedbo kabelskega komunikacijskega sistema.	Smernice so upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Bled (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora ter shematični prikazi strateškega dela).
Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko	
Pripravljalec je dolžan spoštovati pozitivno zakonodajo.	Smernice so upoštevane.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Služba za vojna grobišča	
Na vojnih grobiščih je prepovedano: - Spreminjati zunanji videz v nasprotju z zakonom - Poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente - Izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitevspoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.	Smernice so upoštevane.
Infrastruktura Bled, d.o.o.	
Vnesejo naj se popravki in dopolnitve.	Smernice so upoštevane.
Krajevna skupnost Bohinjska Bela	
Podajajo predloge in pripombe na urbanistični načrt Bohinjska Bela ter opozarjajo na nekatere pereče probleme v KS.	Smernice so upoštevane. Opuščeni vodni viri so izločeni iz prikaza. Popravki in dopolnitve so vneseni.
Krajevna skupnost Rečica	
Krajevna skupnost podaja mnenja, v zvezi z načrtovanimi posegi, območji	Smernice so upoštevane. Opuščeni vodni viri so izločeni iz prikaza. Popravki in

varstva KD, namenso rabo, območji proizvodne dejavnosti in konceptom prometnega omrežja.	dopolnitve so vneseni.
WTE EVN Group, Wassertechnik GmbH.	
Pri širjenju naselij je obvezna širitev kanalizacijskega omrežja. Kjer priklop ni mogoč, je treba predvideti individualne male čistilne naprave ali pretočne greznice. Kjer ni možen priklop na meteorno kanalizacijo, je treba meteorne vode odvesti v ponikovalnice. Meteorne vode iz javnih prometnih površin je možno odvajati samo v meteorni kanal ali ponikovalnico.	Smernice so upoštevane.
Infrastruktura Bled, d.o.o.	
V smernicah so predlagani konkretni popravki in usmeritve v zvezi z urbanističnimi načrti Bled in Bohinjska Bela, prikazom stanja prostora. Odlokom in pogoji.	Smernice so upoštevane.

3. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Občina je k OPN Bled prejela pozitivna mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:

Nosilci urejanja prostora	Št. in datum prejetega mnenja	Opombe
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana	352-29/2005/34, dne 2.7.2014	
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana		Mnenje podal Zavod za gozdove Slovenije pod št. 30
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, (Urad za upravljanje z vodami), Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana	35001-19/2014-2, dne 2.7.2014	
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj	2-III-8/6-O-14/MB, dne 24.2.2014	
5. Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Šmartno	420-256/2008/7, dne 12.2.2014	
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana	3501-83/2012-MIZKŠ/39, dne 19.6.2014 3501-83/2012-MIZKŠ/45, dne 22.7.2014	
7. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana	35016-75/2008-MOP/65-01021357, dne 12.2.2014	
8. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana	350-6/2014/4-00721216, dne 16.1.2014 350-6/2014/7-00721216, dne 15.5.2014	
9. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana	371-4/2014/6-00811223, dne 21.1.2014 371-4/2014/15-00811223, dne 4.2.2014	
10. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana	1-6-ZK-1058/10-BM, dne 10.1.2014	Mnenje MzIP, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice pod št. 11
11. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana	032-1/2014/44-00711194, dne 11.2.2014	
12. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje rudarstva), Langusova 4, 1000 Ljubljana	350-5/2014-92, dne 15.5.2014	
13. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova 4, 1000 Ljubljana	350-1/2012-DE/455, dne 5.2.2014	
14. ELES PE, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana	691/594/ubi, dne 14.1.2014	
15. Elektro Gorenjska d.o.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2/a, 4274 Žirovnica	EAD-998763, dne 3.2.2014	
16. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske	S14-010/R-MP/ŠN, dne	

brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana	15.1.2014	
17. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana	350-1/2014/4, dne 23.1.2014	
18. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Sekretariat – Služba za vojna grobišča, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana	350-1/2014-2, dne 9.1.2014	
19. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 61, 1000 Ljubljana	350-61/2011-7, dne 10.2.2014	
20. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana	354-25/201-14, dne 5.2.2014 354-25/2013-22, dne 13.5.2014	
21. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana	350-4/2014-3-DGZR, dne 27.1.2014	
22. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko, Štefanova 2, 1501 Ljubljana	350-101/2010/12 (15211-14), dne 20.3.2014	
23. Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled	53.10/215, dne 10.2.2014	
24. WTE, PO Kranjska Gora, Borovška cesta 58, 4280 Kranjska Gora		Mnenje ni podano
25. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj	20308-KR/69-BD, dne 27.1.2014	
26. Telemach, d.o.o., PE Gorenjska, Kidričeva 41, 4270 Jesenice	obbled04/14-HM, dne 13.2.2014	
27. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana	475/14-TM, dne 28.1.2014	
28. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana	35409-86/2013/29, dne 11.7.2014	
29. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj		Mnenje podalo Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturo pod št. 6
30. Ministrstvo za promet, Direktorat RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska c. 20, 4000 Kranj	37167-37/2014-2 (1501), dne 13.1.2014	Mnenje podalo MzIP, DRSC, Sektor za investicije pod št. 32
31. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled	3407-2/2014, dne 7.2.2014 3407-2/2014, dne13.6.2014	
32. Ministrstvo za promet, Direktorat RS za ceste, Sektor za investicije, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana	35001-2/2014/2 (913), dne 13.1.2014	
33. OBČINA BLED, Občinska uprava, Cesta svobode 13, 4260 Bled	3505-3/2008, dne 10.7.2014	

priloga 4
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN ANALIZA SMERNIC

2009

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21

Številka: 352-29/2005/9
Datum: 26. 1. 2009

OBČINA BLED
Prejeto: 29. 01 2009
Šifra znak: 8
Vrednost
Številka zadeve: 3505-3/2008-58
Priloge: 7

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Zadeva: **Smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Bled**
Zveza: Vloga Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor št. 35016-75/2008 z dne 12. 9. 2008

Z vlogo št. 35016-75/2008 z dne 12. 9. 2008 je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor pozval Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, v nadaljevanju: ZPNačrt), da se opredeli do načrtovanih prostorskih ureditev oziroma načrtovanih posegov v prostor in konkretizira določbe predpisov s področja kmetijstva za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Bled (smernice po ZPNačrt). Gradivo za izdajo smernic smo pridobili na spletnih straneh navedenih v vlogi, in sicer:

- Občinski prostorski načrt, strateški del – osnutek (izdelal: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., št. naloge: 6567, avgust 2008),
- Občinski prostorski načrt, obrazložitev načrtovanih prostorskih ureditev k namenski rabi – osnutek (izdelal: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., št. naloge: 6567, avgust 2008),
- Občinski prostorski načrt – osnutek, izvedbeni del,
- Urbanistični načrt Bled; konceptualni del – osnutek (izdelal: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., št. naloge: 6566, avgust 2008),
- Urbanistični načrt Bohinjska Bela; konceptualni del – osnutek (izdelal: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., št. naloge: 6566, avgust 2008),
- Urbanistični načrt Ribno, Bodešče, Koritno, Selo; konceptualni del – osnutek (izdelal: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., št. naloge: 6566, avgust 2008),
- Urbanistični načrt Zasip; konceptualni del – osnutek (izdelal: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., št. naloge: 6566, avgust 2008).

Na navedeno gradivo daje ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, naslednje usmeritve:

1. Podrobnejša namenska raba prostora naj se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/2007, v nadaljevanju: Pravilnik OPN). Podrobnejših namenskih rab prostora kot so SSV, SVJ, CP, ZSA, K2-ZS itd. Pravilnik OPN ne predvideva.

2. Občina Bled predlaga načrtovane širitve v prostor na najboljša in druga kmetijska zemljišča. Iz gradiva je razvidno, da gre za spremembo cca. 42 ha najboljših kmetijskih zemljišč ter cca. 28 ha drugih kmetijskih zemljišč. V obrazložitvah naj se navedejo podatki o bilancah še nezazidanih stavbnih zemljiščih v občini po posameznih naseljih ter podatki o površinah kmetijskih zemljišč

predlaganih za širitve. Širitev naselja je dopustna, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen. Širitev naselja je potrebno prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna in so funkcionalno povezana z obstoječim naseljem (6. čl. ZPNačrt).

3. Zaradi izrednega zmanjševanja kmetijskih zemljišč kot nenadomestljivega resursa za zagotavljanje prehranske varnosti prebivalstva v državi, je vsaka občina dolžna skrbeti za varovanje kmetijskih zemljišč, preprečevati nesmotrno poseganje na kmetijska zemljišča ter skrbeti in načrtovati prostorski in proizvodni razvoj kmetijstva. Osnova za smotrno gospodarjenje pa so osnovne evidence resursa. Zato naj občina natančno evidentira vse predloge in jih predloži ministrstvu (skupaj z obrazložitvami), v pregledni tabelarni obliki.

4. Pri predlogih na katerih so že obstoječi objekti (npr. 75, 56) gre za spremenjeno rabo za nekmetijske namene. Vse obstoječe objekte je potrebno ažurirati po ustreznih postopkih v prostorskih aktih občine, ob tem pa upoštevati le obstoječe objekte brez možnosti širitve. Posebej to velja za objekte, ki so nastali na območju najboljših kmetijskih zemljišč.

5. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, se opredeljuje le do predlogov za spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč oz. ko gre za vračanje stavbnih ali gozdnih zemljišč v kmetijsko rabo. Pri vračanju zemljišč v kmetijsko rabo naj občina upošteva dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo dobite na spletni strani ministrstva (http://rkg.gov.si/GERK/).

6. Pri predlogih v korist kmetij (npr. 62, 66) je treba priložiti izpolnjen poseben obrazec, ki je v prilogi. Da bi ministrstvo lahko objektivno in korektno ocenilo utemeljenost posegov v korist kmetij, zahteva strokovne podatke o kmetiji (velikost, opremljenost, proizvodno usmeritev, razvojno sposobnost in vitalnost), o objektu (namen objekta, vpliv gradnje na proizvodnjo in na dohodek kmetije) in o predloženi lokaciji objekta (ali je strokovno najprimernejša oziroma ali bi objekt lahko zgradili na slabšem zemljišču v primerni bližini, ali je zemljišče del kompleksa kmetijskih zemljišč, ali je bilo zemljišče v preteklosti meliorirano ali komasirano ipd.). Posege v korist kmetij se obrazloži na posebnem obrazcu za kmetijske objekte, ki vsebuje podatke o kmetiji in o investiciji. Ta obrazec izpolni območna kmetijska svetovalna služba.

7. V kolikor so širitve nujne, jih je potrebno racionalizirati, utemeljiti in omejiti na nujno potreben obseg.

8. Vse posege na območje kmetijskih zemljišč pa je potrebno obravnavati tudi v skladu z naslednjimi usmeritvami:

Na najboljših kmetijskih zemljiščih je načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor dopustno za namene iz prvega odstavka 44. člena in 45. člena ZPNačrt in sicer, kadar zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov ni mogoče uporabiti zemljišč nekmetijskih namenskih rab ali drugih kmetijskih zemljišč. Načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih je dopustno tudi, kadar je mogoče usposobiti nadomestna zemljišča za kmetijsko rabo. Usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč za kmetijsko rabo pomeni, da se zemljišča, ki so po dejanski rabi prostora v nekmetijski rabi, usposobi za kmetijsko rabo.
V primerih, ko gre za načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na najboljša kmetijska zemljišča, kjer njihova površina presega 5000 m^2, je treba predlagati izvedljive variantne rešitve. Kadar variantne rešitve niso možne, je to treba posebej utemeljiti.

Variantne rešitve se morajo ovrednotiti in med seboj primerjati glede na:

- prostorski vidik, s poudarkom na ohranjanju prepoznavnih značilnosti prostora,
- okoljski vidik, predvsem v luči podnebnih sprememb,
- pomen naravnega vira za proizvodnjo hrane,
- funkcionalni vidik, z morebitnim negativnim vplivom na kmetijsko rabo preostalih kmetijskih zemljišč (povečana razdrobljenost, težja dostopnost, tehnološke omejitve pri kmetijski pridelavi, ipd.),
- ekonomski vidik.

Načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih se izvede tako, da:
- ne bodo dodatno obremenjevali okolja,
- ne bodo ovirali kmetijske dejavnosti na sosednjih kmetijskih zemljiščih in dostopa do njih,
- ne bodo uničili ali poškodovali obstoječe kmetijske proizvodne infrastrukture, kot so melioracijski in namakalni sistemi, poljske prometnice ipd.,
- da uporabniki teh ureditev ne bodo povzročali škode na kmetijskih kulturah.

Pri načrtovanju prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih se upoštevajo tudi prostorske usmeritve za gradnjo zunaj naselij iz Državnega strateškega prostorskega načrta.

Pri načrtovanju prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na najboljša kmetijska zemljišča se izdela elaborat načrtovanih prostorskih ureditev oziroma posegov na najboljša kmetijska zemljišča. Ta elaborat vsebuje:
- opis predlaganih posegov z grafičnim prikazom in utemeljitvijo,
- podatke o površini predlaganih posegov na najboljša kmetijska zemljišča,
- podatke o dejanski rabi zemljišč,
- podatke o morebitnih izvedenih agrarnih operacijah in druge podatke o kmetijskih zemljiščih (kvaliteta tal ipd.).

Pri posegih na najboljša kmetijska zemljišča, kjer površina le teh presega 5000 m^2, je poleg navedenih vsebin, potrebno pripraviti še:
- proučitev vseh možnih variantnih rešitev,
- utemeljitev izbire najustreznejše variantne rešitve in možnost optimizacije,
- proučitev možnosti zagotavljanja nadomestnih kmetijskih zemljiščih in
- proučitev, ali predlagana sprememba namenske rabe vključuje zemljišča, ki so vključena v ukrepe kmetijske politike.

V primerih uskladitve namenske rabe prostora z dejanskim stanjem, kjer površina ne presega 50 m^2, izdelava elaborata ni potrebna.

9. Pri umeščanju obvoznih cest naj se v čim večji meri izkoristijo obstoječe ceste, poti in struge oziroma njihovi koridorji. Trase infrastrukturnih objektov naj se v čim večjem obsegu izogibajo posegom v območja sklenjenih kmetijskih površin, predvsem najkvalitetnejših, njivskih površin oziroma, se z novimi posegi ne razdrobi posestna struktura.

10. Turistične dejavnosti naj se razvijajo v skladu s ponudbo na podeželju in naravnimi danostmi. Razvoj na se usmerja predvsem v manjše objekte, ki so po možnosti povezani s kmetijskimi gospodarstvi.

11. Predlog pod zaporedno št 54 (IK v SK) je nesprejemljiv. Območje je namenjeno potrebam kmetijskega gospodarstva in naj se kot tako ohrani. To velja tudi za vse ostale primere v občini (npr. območje na listu št. 4 poleg posega št. 66).

Iz gradiva za pridobitev smernic je razvidno, da občina načrtuje spremembe namenske rabe na območju najboljših kmetijskih zemljišč. Širitve so sicer vrisane v kartografskem gradivu, vendar niso ustrezno označene (posamezne širitve se pod isto zaporedno številko pojavijo tudi večkrat), zato se ministrstvo do konkretnih predlogo za širitev v teh usmeritvah ni moglo opredeliti. Ministrstvo se bo do vseh navedenih predlogov lahko opredelilo, ko bo prejelo ustrezne podatke o načrtovanih širitvah in strokovne podlage navedene v teh usmeritvah.

Pripravila:
Mateja Požar,
svetovalka II

Marta Hrůstel Majcen,
vodja sektorja, sekretarka

Prof. dr. Milan Pogačnik,
minister

Priloge:
- posebni obrazec

Poslano:
- naslovnik – priporočeno s povratnico,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- arhiv

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE POSEBNEGA OBRAZCA

VSEBINA	(Viri in vsebina podatkov)
ZAP. ŠT. POSEGA / NASELJE	Priloženo gradivo (obrazložitev) občine.
LASTNIK KMETIJE	Priloženo gradivo (investitor) ali podatek KSS.
PODATKI O KMETIJI:	
- POVRŠINA ZEMLJIŠČA	Podatki o velikosti (obdelovalnih, gozdnih in drugih) zemljišč, ki z njimi razpolaga kmetija (pašnik, ribnik ipd.) - v lasti in v najemu.
- STALEŽ ŽIVINE, PRIDELEK	Število GVŽ in ocena pridelka.
- OBJEKTI NA KMETIJI IN STROJNA OPREMLJENOST	Obstoječi objekti, ki pripadajo kmetiji, strojna opremljenost.
- NASLEDNIK, RAZVOJNA SPOSOBNOST KMETIJE	Ocena vitalnosti in razvojne perspektive kmetije, gospodarske investicije, možnost večanja kmetije.
- DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Obstoječe dopolnilne dejavnosti in možnosti (načrti) za uvajanje dopolnilnih dejavnosti.
PODATKI O PREDLAGANEM OBJEKTU:	
- NAMEN, VELIKOST IN KAPACITETA OBJEKTA	Namen(i) novega objekta, načrtovana velikost objekta (dimenzije v metrih) in kapaciteta (glav, ton pridelka, silaže ipd.).
- UTEMELJENOST NALOŽBE	Ocena pričakovanega ekonomskega učinka predložene gradnje na kmetiji (povečanje proizvodnje in dohodka).
STROKOVNO MNENJE O ZEMLJIŠČU, NAMENJENEM ZA GRADNJO OBJEKTA	Ocena lastnosti tal, proizvodne sposobnosti zemljišča (vir: agrokarta, ogled, dosedanja raba in pridelek na zemljišču ipd., vir je treba navesti).
LOKACIJA OBJEKTA:	
- MOŽNOST LOCIRANJA NA SLABŠEM ZEMLJIŠČU	Ocena variantnih možnosti lociranja objekta v korist ohranitve boljših kmetijskih zemljišč in utemeljitev izbire
- POSEG V KOMPLEKS ALI NA MELIORIRANO/KOMASIRANO ZEMLJIŠČE	Podatek o tem ali je bilo zemljišče, ki naj bi se nanj poseglo, v preteklosti meliorirano, agromeliorirano ali komasirano in ali je del večjega, z gradnjo na tem mestu še nenačetega kompleksa kakovostnih kmetijskih zemljišč
DRUGE UTEMELJITVE POSEGA Z VIDIKA RAZVOJA KMETIJE	Ocena drugih pozitivnih učinkov na razvoj in obstanek kmetije, ki jih je mogoče pričakovati od načrtovane gradnje objekta (stan.hiše, stanovanjske hiše za mlado družino prevzemnika, preužitka, gospodarskega objekta, objekta za dopolnilne dejavnosti, ki izhaja iz neposredne kmetijske proizvodnje ipd.)

PREDLOG **POSEBNEGA OBRAZCA** ZA OBRAZLOŽITEV UTEMELJENOSTI POSEGA NA NAJBOLJŠE KMETIJSKO ZEMLJIŠÈE V KORIST **KMETIJE**

OBČINA:

VSEBINA	PODATKI
ZAP. ŠT. POSEGA / NASELJE	
LASTNIK KMETIJE	
PODATKI O KMETIJI:	
- **POVRŠINA ZEMLJIŠČA**	OBDEL. ZEMLJA: GOZD: DRUGE POVRŠINE:
- **STALEŽ ŽIVINE, PRIDELEK**	
- **OBJEKTI NA KMETIJI IN STROJNA OPREMLJENOST**	
- **NASLEDNIK, RAZVOJNA SPOSOBNOST KMETIJE**	
- **DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI**	
PODATKI O PREDLAGANEM OBJEKTU:	
- **NAMEN, VELIKOST IN KAPACITETA OBJEKTA**	
- **UTEMELJENOST NALOŽBE**	
STROKOVNO MNENJE O ZEMLJIŠČU, NAMENJENEM ZA GRADNJO OBJEKTA	
LOKACIJA OBJEKTA:	
- **MOŽNOST LOCIRANJA NA SLABŠEM ZEMLJIŠČU**	
- **POSEG V KOMPLEKS ALI NA MELIORIRANO/KOMASI-RANO ZEMLJIŠČE**	
DRUGE UTEMELJITVE POSEGA Z VIDIKA RAZVOJA KMETIJE	

KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA (podpis svetovalca, žig KSS):
DATUM:

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon 01 478 90 00, telefaks 01 478 90 21

Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Številka: 3401-47/2006/3
Datum: 16. 9. 2008

OBČINA BLED

Prejeto: 18. 09. 2008	Šifra znaka: 8
Številka zadeve: 350-3/2008	Priloge:
V vednost:	Vred.:

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Zadeva: **Smernice in strokovne podlage za Občinski prostorski načrt Občine Bled - področje gozdarstva**

Zveza: Dopis MOP št. 35016-75/2008, z dne 12. 9. 2008

Spoštovani!

Ugotavljamo, da ste v skladu s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/2007) zaprosili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo za pridobitev smernic in strokovnih podlag za področje gozdarstva.

V skladu s 61. členom Uredbe o Prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04, v nadaljevanju PRS) se v občinskem prostorskem načrtu v okviru zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru (zasnova krajine) prikažejo območja, ki so varovana ali zavarovana po predpisih o ohranjanju narave in o gozdovih in so opredeljena v 62. členu navedene uredbe.

V skladu s 74. členom Uredbe o PRS se zasnova območij gozdov določi in prikaže v občinskem prostorskem načrtu v okviru zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in zasnovah posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru, območja gozdov pa se natančneje prikažejo v občinskem prostorskem načrtu kot kategorija namenske rabe.

Na območjih, ki so zavarovana po predpisih o gozdovih, se v občinskem prostorskem načrtu kot namenska raba prostora določi območje gozdov (3. odstavek 75. člena PRS). Območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 88/05, 56/07).

V primeru, da so območja gozdov, ki so zavarovana z navedeno Uredbo tudi v vaši občini, ste dolžni ta območja v prostorskih planskih aktih prikazati in jim določiti namensko rabo – območje gozdov.

V skladu s 64. členom PRS se v občinskem prostorskem načrtu v okviru zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru (zasnova krajine) določijo in prikažejo tudi druga območja, pomembna za ohranjanje naravnih kakovosti krajine na lokalni ravni (sklenjena območja gozdov, gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti katere koli ekološke funkcije).

3. odstavek 10. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl.US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06, 110/07) določa, da se funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu območja, kot strokovne podlage upoštevajo pri prostorskih ureditvah državnega in lokalnega pomena.

3. odstavek 11. člena Zakona o gozdovih pa določa, da se površina gozdov in funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdom na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote, kot strokovne podlage upoštevajo pri urejanju prostora na lokalni ravni.

Zaradi navedenega vam bo podrobnejše podatke o območjih gozdov, območjih varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, njihovih funkcijah in ostale strokovne podlage na vaše zaprosilo posredoval Zavod za gozdove Slovenije, ki je tudi sicer eden izmed nosilcev urejanja prostora.

Naj vas ob tem še posebej spomnimo na 2. odstavek 75. člena Uredbe o Prostorskem redu Slovenije, ki določa, da se za območja prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti določi prostorske enote, v katerih se opredeli delež gozda, ki ga je dovoljeno izkrčiti v kmetijske namene. Z določitvijo tovrstnih območij bo omogočeno bolj dinamično gospodarjenje s prostorom, s tem pa lažje preživetje in razvoj slovenskih kmetij.

V skladu s 51. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/2007) pa pozovite **Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da poda mnenje k predlogu prostorskega akta Občine Bled -** področje gozdarstva.

Pripravil:

Zoran Planko
Višji svetovalec III

Andrej Drašler
generalni direktor Direktorata
za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

V VEDNOST:

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor
Dunajska 21
1000 Ljubljana

ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE
Območna enota Bled

OBČINA BLED
Prejeto: 17. 10. 2008
Šifra: 3305-3/2008-30
Org. znak: 8
Vrednost: 1
Priloge: 1

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 BLED

Šifra:271-59-2/08
Datum: 13.10.2008

Zadeva: **Osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Bled – vloga za opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev oziroma načrtovanih posegov v prostor in konkretizacijo določb predpisov z delovnega področja posameznega nosilca urejanja prostora (smernice po ZPNačrt)**

Zveza: Dopis Ministrstva za okolje in prostor, št.: 35016-75/2008 z dne 12.09.2008

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska c. 48, Ljubljana, je dne 16.09.2008 z dopisom št.: 35016-75/2008 z dne 12.09.2008 pozvala Zavod za gozdove Slovenije, Območno enoto Bled, pristojno za področje gozdarstva, da poda smernice za Občinski prostorski načrt Občine Bled, oziroma da se opredeli do načrtovanih posegov v prostor ali prostorskih ureditev.

Na podlagi vloge MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR in na podlagi 47. člena *Zakona o prostorskem načrtovanju* (Ur.l. RS, št. 33/2007), ter na podlagi *Zakona o gozdovih* (Ur.l. RS št. 30/93, 13/98-odl.US, 56/99, ZON, 67/02-ZG-a, 110/02-ZGO-1, 110/2007), Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, daje

SMERNICE

za načrtovane prostorske ureditve Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, ki je v elektronski obliki na vpogled preko spletnega strežnika (http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/).

1. Ugotavljamo, da v osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled ni v celoti upoštevana kategorija varovalnih gozdov. Varovalni gozdovi so določeni z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur.l. RS št.88/05, 56/07) in so bili Občini Bled posredovani kot priloga smernicam za načrtovanje Strategije prostorskega razvoja občine Bled št.: 281-3/2006 z dne 24.03.2006 (VAR-UREDBA.shp).

   Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, ki so razglašeni po predpisih o gozdovih so po 62.členu Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS št.122/2004) opredeljeni kot varovana območja naravnih kakovosti krajine.

Tudi gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Bled (2001-2010), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 10.julija 2003 v usmeritvah za presojo posegov v gozd in gozdni prostor med drugim navaja, da v gozdovih s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in v varovalnih gozdovih posegi niso dovoljeni.

2. S temi smernicami potrjujemo že izdane smernice za načrtovanje Strategije prostorskega razvoja občine Bled št.: 281-3/2006 z dne 24.03.2006 (v prilogi).

Lep pozdrav!

Pripravil:
Odsek za gozdnogospodarsko
načrtovanje OE Bled:
Andrej Gartner, univ. dipl. inž. gozd.

Krajevna enota Pokljuka:
Miro Kapus, univ. dipl. inž. gozd.

Vodja OE Bled:
Andrej Avsenek, univ. dipl. inž.gozd

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
OBMOČNA ENOTA BLED

Prejme:
- naslov
- KE Pokljuka
- arhiv

Priloga:
- Smernice za načrtovanje Strategije prostorskega razvoja občine Bled št. 281-3/2006 z dne 24.03.2006

V vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana

Ljubljanska c. 19, 4260 BLED
Tel.: +386 (0)4 57-50-300, fax.: +386 (0)4 57-41-069, www.zgs.gov.si, e-pošta: OEBled@zgs.gov.si

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Območna enota Bled
Bled, Ljubljanska c. 19
Tel.: 04-575-03-00, Fax.: 04-574-10-69

Številka: 281-3/2006
Datum: 24.03.2006

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 Bled

Zadeva: Strategija prostorskega razvoja Občine Bled - smernice za načrtovanje

Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled je dne 24.02.2006 z dopisom št. 35001-1/05 z dne 20.02.2006 pozvala Zavod za gozdove Slovenije, Območno enoto Bled, pristojno za področje gozdarstva, da ji v roku 30 dni poda smernice za načrtovanje Strategije prostorskega razvoja Občine Bled. Občina je hkrati s pozivom dostavila program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Bled, ter Izhodišča za pridobitev smernic za izdelavo Strategije prostorskega razvoja Občine Bled.

Na podlagi vloge Občine Bled in na podlagi 29. in 7. člena *Zakona o urejanju prostora* (Ur. l. RS, št. 110/2002, 8/03 – popr. in 58/2003 – ZZK-1), ter na podlagi *Zakona o gozdovih* (Ur.l. RS št.30/93 in 67/02), Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, daje

smernice za načrtovanje

Strategije prostorskega razvoja Občine Bled.

Po podatkih iz gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarske enote Bled (2001-2010), Radovljica-desni breg Save (2000-2009), Notranji Bohinj (2003-2012), Mežakla (2005-2014) ter gozdnogospodarske enote Pokljuka (1996-2005) je v Občini Bled evidentirano 13.940,26 ha gozdov, kar predstavlja 74% gozdnatost.

Meja Občine Bled je prevzeta iz digitalnega katastrskega načrta, prejetega od Republiške geodetske uprave.

Predlagane spremembe in dopolnitve naj temeljijo na zakonskih pravicah in dolžnostih (omejitvah) pri razpolaganju z gozdom lastnikov gozdov, ki morajo

- gospodariti v skladu s predpisi s področja gozdarstva, z veljavnimi načrti za gospodarjenje in akti izdanimi po Zakonu o gozdovih;
- zagotoviti ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozdov;
- v svojem gozdu dovoliti prost dostop in gibanje drugim osebam;
- dovoliti v svojem gozdu čebelarjenje, lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prostoživečih živali v skladu s predpisi.

Kategorije gozdov:

V skladu s 13.členom Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Ur.l. RS št.5/98) se gozdovi delijo na štiri kategorije:

- varovalne gozdove
- gozdove s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni oziroma so dovoljeni le izjemoma
- gozdove s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni
- večnamenske gozdove

Kategorije gozda tudi v grafični obliki prilagamo na zgoščenki.

Ugotavljamo, da grafične podlage na spletni strani Občine Bled (http://obcina.bled.si) neustrezno obravnavajo kategorizacijo gozdnega prostora, glede na zakonodajo s področja gozdarstva, predvsem v smislu nedoslednega prikaza varovalnih gozdov razglašenih z *Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom* (Ur. l. RS, št. 88/2005) in tudi kategorij drugih gozdnih površin. V postopku priprave Strategije prostorskega razvoja občine Bled, je naša služba skladno z vašim dopisom št.35001-0001/2005 z dne 28.10.2005 predhodno posredovala pripravljalcu grafičnih podlag samo funkcije gozdov, ne pa tudi kategorij gozdov.

Varovalni gozdovi

Površina v Občini Bled: 2.876,66 ha

V skladu s 43. členom *Zakona o gozdovih* (Ur. l. RS, št. 30/1993) se gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče in nižje ležeča zemljišča, in gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena katera koli druga ekološka funkcija, razglasijo za varovalne gozdove.

Z *Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom* (Ur. l. RS, št. 88/2005) so v občini Bled za varovalne gozdove razglašeni gozdovi na območju zgornje gozdne in drevesne meje, na ekstremno razgibanih in strmih skalnatih predelih, predelih okoli hudournikov, ter nekate gozdovi ob vodotokih. Uredba določa režim gospodarjenja z razglašenimi gozdovi, izvajalca tega režima in zavezanca za zagotovitev sredstev za stroške, ki nastanejo zaradi posebnega režima gospodarjenja.

V nadaljevanju navajamo tudi usmeritve iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Bled 2001-2010 (Ur.l. RS št. 70/03) za delo z gozdom v varovalnih gozdovih.

- Prepovedani so posegi, ki bi zahtevali preoblikovanje reliefa in spremembo talnega profila
- Redne sečnje drevja in grmovja ni, izjemoma je dovoljeno na površini do 5 arov izvajati sečnje zaradi krepitve varovalne vloge gozda, obvezen je gozdnogojitveni načrt
- Potreben je posek pretežkih starih dreves, ki obremenjujejo brežine vodotokov in pobočja
  Sečnje drevja morajo biti opravljene, da je višina panja vsaj 0,5 m nad poškodbami od kotalečega kamenja in snega
- Pri sečnji in spravilu ne smemo poškodovati gozdnega zemljišča in sestoja, praviloma naj les ostane v gozdu
- Izvajati se mora popolni gozdni red

- Prepovedani so posegi v planinska travišča in ostanke drevesne in grmovne vegetacije, razen ob obnovi ali gradnji steza, kjer naklon ne sme preseči 25 % in širine steza 0,6 m
- Ohranjati moramo drevesne vrste, ki so naravna zmes varovalnih sposobnosti
- Prostorski posegi v varovalne gozdove so le izjemni, potrebna je presoja vplivov na okolje in izdelan krajinski ureditveni načrt
- Vse ostale funkcije gozda so podrejene varovanju zemljišč in sestojev
- Upoštevati določila odlokov o razglasitvi statusa gozdov
- Skrbno načrtovanje gradnje cest in vlak ter sečenj in gojenja gozdov
- Uporabljati spravilni način, ki varuje zemljišče in sestoj (žičenje)
- Oblikovati skupinsko raznodobno zgradbo z visoko stopnjo raznodobnosti

Gozdovi s posebnim namenom, ukrepi niso dovoljeni - gozdni rezervati

Z *Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom* (Ur. l. RS, št. 88/2005) v občini Bled ni razglašenih gozdov s posebnim namenom v katerih ukrepi niso dovoljeni (gozdni rezervati).

Gozdovi s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni

Površina v Občini Bled: 7.653,02 ha

Gozdovi s posebnim namenom, kjer so ukrepi dovoljeni se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka in v zavarovanem območju povirij ter Straže in Blejskega gradu.

Podlaga za določitev kategorije gozda s posebnim namenom je Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled (Ur.l.RS št.90/98), Odločba za zavarovanje Blejskega gradu in hriba Straža nad Blejskim jezerom (Ur.l.LRS, št.48-159/55) in Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur.l. SRS št. 17/81, 18/81, 42/86, 8/90). Gospodarjenje v gozdovih se izvaja z upoštevanjem navedenih predpisov in na podlagi gozdnogospodarskih načrtov.

Večnamenski gozdovi

Površina v Občini Bled: 3.410.58 ha

Večnamenski gozdovi so vsi gozdovi, ki nimajo normativne zaščite ali posebnih omejitev pri gospodarjenju ali poseganju vanje v smislu spreminjanja namembnosti. Gospodarjenje se izvaja skladno z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti, dovoljena je tudi gradnja enostavnih objektov za gospodarjenje z gozdovi.

Ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozdov so posebej ovrednotene in jih delimo v tri stopnje poudarjenosti. Pri načrtovanju posegov v gozdni prostor je potrebno posebno pozornost posvetiti gozdnim predelom s prvo stopnjo poudarjenosti katere od ekoloških ali socialnih funkcij. To so predeli z razmeroma veliko možnostjo nastanka konfliktnih situacij. Posegi v te predele so občutljivi in zahtevajo temeljite predhodne razmisleke in presoje.

V večnamenskih gozdovih, ki imajo na 1. stopnji poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, naj se posegi dovolijo le v izjemnih primerih in sicer ko so le ti nujni in zanje ni druge

možnosti, v gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami pa v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, poudarjeni socialni funkciji skladno rabo gozda in gozdnega prostora.

Funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskih načrtih, se kot strokovne podlage upoštevajo pri prostorskih ureditvah (5. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih, Ur. l. RS, št. 67/2002).

Na strmih predelih (poudarjenost varovalne funkcije) je potrebno zagotavljati stalno pokritost tal z vegetacijo, ukrepati malopovršinsko, z nižjo intenziteto sečnje ter uporabljati terenu primerno tehnologijo pridobivanja lesa in izgradnje prometnic.

V okolici pomembnejših vodnih virov je potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo gozdov. V vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala in zasipavanje. Na območjih z izjemno poudarjeno hidrološko funkcijo naj se dela izvedejo le v suhem vremenu, s priporočeno uporabo biološko razgradljivih olj (*Pravilnik o varstvu gozdov*, Ur. l. RS, št. 92/2000, V neposredni bližini hidroloških naravnih vrednot ni dopustno izvajati regulacijskih gradbenih del (spreminjanje smeri toka, oblike in globine struge, itd.).

Posebno poudarjeno biotopsko funkcijo imajo manjši ekosistemi, ki so pomembni za ohranitev redkih ali ogroženih živalskih vrst, predeli ob pomembnejših vodotokih in podzemnih jamah, gozdni otoki v urbani in kmetijski krajini ter posamezne košenice v strnjenih gozdovih. Gozdne otoke, predvsem v urbanem okolju, je potrebno ohraniti v največji možni meri, v strnjenih gozdovih pa zagotoviti redno vzdrževanje košenic in s tem preprečiti njihovo zaraščanje. Oblikovati je potrebno gozdne robove ter ohranjati določen delež plodonosnega, starejšega in votlega drevja.

V gozdovih, ki so rekreacijsko in turistično pomembni je potrebno skrbeti za urejenost, dostopnost in čistočo ter jih po možnosti opremiti z rekreacijsko infrastrukturo primerno posameznim predelom. Pasivne oblike rekreacije (rekreacija v naravi) so načeloma možne v vseh gozdovih. Razvoj turizma in rekreacije v nekem prostoru mora upoštevati omejitve, ki jih narekujejo gozdnogospodarski in drugi vidiki upravljanja z gozdom. Velja tudi obratno: strategija razvoja gozda v prostoru, pri čemer sta pomembna tako njegova prostorska ureditev kot nači gospodarjenja, mora biti neposredno povezana s strategijo razvoja turizma in rekreacije.

Okolico pomembnejših naravnih vrednot in kulturne dediščine je potrebno urejati v skladu s smernicami Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Z ustreznimi ukrepi je potrebno preprečevati zaraščanje in poškodovanje objektov kulturne dediščine.

Izjemno poudarjeno estetsko vlogo imajo gozdovi v okolici vizualno motečih objektov. Te površine morajo ostati porasle z vertikalno strukturiranim gozdom, da bodo tudi v prihodnje zakrivale te objekte. Poleg teh imajo estetsko pomembno vlogo tudi gozdovi, gozdni otoki, izraziti gozdni robovi in posamezna drevesa, ki največ prispevajo k lepoti krajinske podobe v predelih z večjim obiskom. Na teh površinah je potrebno izvajati popoln gozdni red in skrbeti za primerno estetsko urejenost gozdov. Gradnja v bližini gozdnega roba na območjih s poudarjeno estetsko funkcijo praviloma ni dopustna.

Digitalne podatke o funkcijah gozdov (z obrazložitvijo) za območje Občine Bled iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Bled 2001-2010 (Ur.l. RS št. 70/03)

smo že posredovali na: LUZ d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana, skladno z vašim dopisom številka 35001-0001/2005 z dne 28.10.2005.

Posredovani podatki ovrednotenih funkcij gozdov so prikazani po tako imenovanih funkcijskih enotah, ki zajemajo **gozd in tudi tista negozdna zemljišča**, ki so z njim ekološko oziroma funkcionalno povezana. Površine funkcijskih enot določajo **gozdni prostor**.

Usmeritve za posege v gozd in gozdni prostor

Zaradi trajnosti zagotavljanja temeljnih vlog gozda nasprotujemo drobljenju gozdnih kompleksov in varujemo že oblikovane gozdne robove. Gozdni rob je zelo pomemben del krajine in predstavlja stičišče gozda z drugimi ekosistemi. Pravilno oblikovan naj bi bil širok eno povprečno sestojno višino, stopničast in večslojen. Za uspešno opravljanje svoje biotopske vloge, mora biti poraščen z različno visokim in gostim grmovjem. S ciljem zagotavljati vsem svojim prebivalcem stalno primerne življenjske razmere, ga je potrebno stalno obnavljati. Za to pa je večinoma najprimernejša panjevska sečnja. Grmovje bi morali sekati vsakih 5 do 15 let. Če primanjkuje plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst, pride v poštev tudi sadnja. Puščanje odmrlega drevja, vejnatih tršatih dreves in plodonosnega drevja je obvezno.

Krčitve gozdov so mogoče na površinah, kjer niso s prvo stopnjo poudarjenosti prisotne ekološke (varovalna, biotopska, hidrološka, klimatska) ali socialne funkcije gozdov (zaščitna-varovanje objektov, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higiensko-zdravstvena, varovanje naravne in kulturne dediščine, obrambna ter estetska funkcija). Tudi objekti zunaj gozda ne smejo negativno vplivati na ekosistem in funkcije gozda. Strokovna podlaga za ugotavljanje poudarjenosti gozdnih funkcij je gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Bled (2001–2010).

V primestni in kmetijski krajini z zelo malo gozdov (pod 25%) je potrebno biti pri načrtovanju posegov v gozd in gozdni prostor posebej restriktiven. Še posebno v primeru nameravanih posegov v večje gozdne zaplate in pri predvidenih popolnih odstranitvah gozdnih površin katerekoli velikosti. V primeru neobhodnih posegov v gozdove si je v takih krajinah potrebno prizadevati za osnovanje nadomestnih gozdnih površin.

Pri umeščanju novih infrastrukturnih objektov v prostor naj se v največji možni meri izkorišča že obstoječe koridorje, kar je primerno iz več vidikov: manjša izguba kmetijskih ali gozdnih površin, manjša estetska rana v prostoru in ustreznejša nadaljnja raba samega infrastrukturnega objekta (lažje vzdrževanje, če se v neposredni bližini že nahaja prometnica; izogibanje negativnim posledicam, ki jih na prometnicah povzroča neposredna bližina gozda oziroma krošnje dreves - padajoče veje, listje, zmrzal; ipd.).

Objekti morajo biti odmaknjeni od stalne gozdne površine najmanj 30 m. Novi objekti ne smejo preprečevati dostopa in prevoza do gozda lastnikom po dosedanjih poteh ali pa je potrebno omogočiti nadomestno prometnico. Pri arhitekturni zasnovi stavb naj se v največji meri upošteva les. Zelene površine predstavljajo neprecenljiv prispevek h kvaliteti bivanja, zato je smiselno pri oblikovanju perspektivnih stanovanjskih območjih načrtovati parkovne površine. Razpršena gradnja s prostorskega vidika ni racionalna.

Posegi v gozdnem prostoru ne smejo sprožiti erozijskih procesov oz. porušiti ravnotežja na labilnih tleh.

Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, Ur.l.RS št.16/04) je potrebno pri posegih v okolje divjadi upoštevati naslednje usmeritve:

- Gozdnih cest in vlak ni dovoljeno graditi preko rastišč, gnezdišč, območij brlogov, zimovališč in pasišč divjadi (območja so razvidna iz karte funkcij). Trase teh prometnic morajo biti najmanj 100 metrov oddaljene od mest v gozdu, posebej pomembnih za obstoj in prehrano divjadi. Prav tako so nedopustne vse krčitve gozdov z namenom osnovanja vzletišč za jadralno padalstvo oz. zmajarstvo, saj je potrebno divjad zaščititi pred nepotrebnim vznemirjanjem.
- Pri vseh gozdnih delih je potrebno upoštevati življenjski ritem divjadi in njihove življenjske zahteve ter z deli v gozd posegati tako, da bodo ritem in življenjske zahteve v čim manjši meri prizadete. Prepovedana so dela, ki bi ovirala ali preprečevala nemoten potek reprodukcije, katere faze so svatovanje, poleganje, valjenje in vzreja mladičev. Prav tako je prepovedano divjad vznemirjati v mirnih conah, rastiščih, gnezdiščih, polegališčih, brlogih, zimovališčih, pasiščih v gozdu in krmiščih ali jo zalezovati v neugodnih vremenskih razmerah.
- Pogozdovanje travnih površin, jas in lazov v gozdu ni zaželeno in je prepovedano. Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in suho zarastjo poraslih površin p pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev med 1. marcem in 1. avgustom. V kmetijski krajini si morajo lastniki zemljišč prizadevati ohranjati skupine drevja in grmovja in jih po možnosti tudi na novo osnovati.
- Pri regulacijah in urejanju vodotokov je potrebno ohranjati posamezne odseke stare struge ter rastoče drevje in grmovje na njihovih bregovih oz. s saditvijo drevesnih in grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od obeh bregov struge. Z regulacijami vodotokov ali osuševanjem zemljišč ni dovoljeno uničevati močvirij oz. vlažnih biotopov. Pri osuševanju zemljišč je potrebno najmanj petino površine ohraniti v prvotnem stanju. Čiščenje vodnih bregov, obvodnih kanalov in praznjenje vodnih zajetij je prepovedano v času gnezdenja ptic med 1. marcem in 1. avgustom. Vodna korita oz. odprta vodna zajetja, razen vodnih zajetij pitne vode za oskrbo prebivalstva, ki so obdana s strmimi stenami, morajo imeti na primernih mestih urejene izhode za divjad.
- Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je treba zagotoviti prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. Projekt izgradnje prometnice ne sme biti potrjen oz. gradbeno dovoljenje ne sme biti izdano, dokler niso zagotovljene strokovne rešitve prehodov divjadi. Strokovne rešitve glede prehodo pripravi Zavod za gozdove v sodelovanju z drugimi s strokovnimi službami. Izogibati se je potrebno tudi vsakršnega večjega permanentnega ograjevanja kmetijskih oz. gozdnih površin z visoko mrežo. Ograjevati je možno, zgolj tiste kmetijske in gozdne površine, kjer na podlagi preteklih izkušenj obstaja velika verjetnost nastanka škod.

Usmeritve za gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic:

- V gozdni kompleksih, ki so slabo odprti je potrebno pozornost usmeriti tudi na odpiranje teh kompleksov z izgradnjo novih gozdnih cest.
- Prednostna lista gradnje cest naj se oblikuje glede na potrebe oziroma na interes lastnikov in finančne zmožnosti. Prednost naj imajo ceste, ki odpirajo gozdove več lastnikov.
- Načrtovanje in projektiranje gozdnih prometnic mora potekati v skladu z *Zakonom o graditvi objektov* (Ur. l. RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo) in *Pravilnikom o gozdnih prometnicah* (Ur. l. RS, št. 104/2004).
- Gradnja in vzdrževanje prometnic morata biti v skladu z načeli varovanja narave in kvalitete prostora, pri določanju trase pa je potrebno upoštevati ekološke in socialne funkcije gozdov.
- V primeru gradnje novih javnih cest ali rekonstrukcije že obstoječih, ki so pomembne za gozdno proizvodno, je potrebno dovoliti gozdno proizvodnjo ob cesti, zagotoviti ustrezno

nosilnost podlage in primerno širino ceste (obojc za prevoz gozdarskih kamionov), urediti priključke vlak, skladiščnih in rampnih prostorov, obračališč in nakladališč, v skladu s *Pravilnikom o gozdnih prometnicah* (Ur. l. RS, št. 104/2004).

- Vzdrževanje gozdnih cest naj v okviru razpoložljivih sredstev poteka selektivno glede na prometno obremenitev. Na gozdnih cestah, kjer je veliko vsakodnevnega javnega prometa, ali če vodijo tudi do kmetij, zaselkov oziroma vasi ali objektov javnega značaja, naj ustrezen del sredstev za vzdrževanje zagotovi tudi občina.
- Z rekonstrukcijo večjih vlak, do sedaj namenjenih spravilu lesa, naj se omogoči prevoz lesa s traktorji in manjšimi kamioni.
- Potrebno je urediti režim prometa po gozdnih cestah, tudi z zapiranjem posameznih odsekov gozdnih cest.
- Gozdove je potrebno z gozdnimi vlakami odpirati v skladu s tehnološkimi deli gozdnogojitvenih načrtov. Na erodibilnih terenih in večjih nagibih je potrebno temeljito urediti odvodnjavanje.
- Pri gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic je potrebno uporabljati okolju primerno tehnologijo (bagre z udarnim kladivom in lahke buldožerje).

Na podlagi 20.člena ZOG (Ur.l. RS št. 30/93 in 67/02) v nadaljevanju podajamo strokovne podlage za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem oziroma s skupinami gozdnega drevja zunaj naselij. Posamezno in v skupinah rastoče gozdno drevje v agrarnem prostoru je izreden krajinsko–ekološki element, zato je ravnanje z njim zelo občutljivo. Ima tudi pomembno klimatsko funkcijo (varujejo kmetijske površine pred vetrom, izsuševanjem ali pozebo; torej blaži vremenske skrajnosti), biotopsko in krajinsko-estetsko funkcijo. Cilji v razpršeni vegetaciji gozdnega drevja v agrarnem prostoru so izrazito mnogonamenski in tem bolj poudarjeni, čim manjša je gozdnatost v prostoru. V poštev pridejo ukrepi oblikovanja omejkov in posameznega drevja, vzdrževanja in tudi posebnega varstva te vegetacije. Obnavljanje mora biti neopazno. Zelo pomembno je vzdrževanje ravnotežja med ohranjanjem in spreminjanjem obstoječih struktur te vegetacije, s čimer je ohranjena trajnost njihovih številnih funkcij.

Širina obvodne drevnino naj bi bila pri vodotokih z rečnim koritom širšim od 2,5 m vsaj 5 m, idealna širina pa znaša približno 10 m. Če so pasovi preozki, se razbohoti grmovje in zelišča, kar preprečuje naravno obnovo. Pri sadnji uporabljamo velike sadike in se s tem izognemo stroškom nege. Zaradi številnih vlog, ki jih ima obvodna drevnina je najprimernejši način gospodarjenja prebiranje skupinic in šopov. Na rečnih bregovih, ki niso ogroženi zaradi spodjedanja, naj bo več debelega drevja.

V zajetem območju kjer ohranjamo posamezno drevje in šope gozdnega drevja (izven površine gozda) veljajo določbe Zakona o gozdovih in podzakonski predpisi o varstvu pred boleznimi, škodljivci, požari. Za poseg v gozdno drevje zunaj naselja izdaja Zavod za gozdove lastniku tudi strokovno navodilo ob sodelovanju predstavnikov varstva okolja in kulturne dediščine. Hortikulturno urejanje vasi naj temelji na domačih drevesnih vrstah.

Lep pozdrav!

Pripravil:
Odsek za gozdnogospodarsko
načrtovanje OE Bled:
Andrej Gartner, univ.dipl. inž. gozd.

Vodja OE Bled:
Andrej Avsenek, univ.dipl. inž. gozd

Vročiti:
- naslov
- arhiv

V vednost:
- KE Pokljuka

Priloge:
- Varovalni gozdovi (VAR-UREDBA.shp)
- Gozdovi s posebnim namenom, ukrepi dovoljeni (GPN.shp)
- Večnamenski gozdovi (VECNAMENSKI.shp)
- Meja občine Bled (MEJA OBCINE BL.shp)


OBČINA BLED
VAR_UREDBA
2 876,66 ha
GPN
7 653,02 ha
VECNAMENSKI
3 410,58 ha
VIR : Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled - marec 2006

REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIC OF SLOVENIA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE /
ENVIRONMENTAL AGENCY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
URAD ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI / WATER MANAGEMENT OFFICE

OBČINA BLED
Prejeto: 09. 04. 2009
Šig. znak: 8
Priloga: /
Vred.: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-6
V vednost:

Številka: 35001–516/2008
Datum: 25.3.2009
Datoteka: 35001-516-08-Smernice OPN Bled.doc

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07 in 64/08-ZViS-F), drugega odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08-ZVO-1B) in 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08) naslednje

S M E R N I C E

s področja upravljanja z vodami za pripravo Občinskega prostorskega načrta občine Bled

Pri pripravi strateškega in izvedbenega dela prostorskih aktov občine Bled, ki bodo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, morajo biti s področja upravljanja z vodami upoštevana naslednja obvezna izhodišča in smernice:

I. Obvezna izhodišča :

Na podlagi določil Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07-ZPNačrt in 99/07), ki se nanašajo na področje upravljanja z vodami je treba upoštevati naslednja obvezna izhodišča:

1. Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. V okviru priprave prostorskih aktov se zagotavlja njihovo celovito obravnavo po povodjih in porečjih. Naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, se obvezno upošteva kot omejitev pri načrtovanju. Na poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo. Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.

2. Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire in spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov, se dejavnosti umešča na območja najmanjše ranljivosti ter s tako tehnološko prilagoditvijo rabe, da se ohranjata tako kvaliteta kot količina podzemnih voda. Poselitev se praviloma načrtuje tam, kjer je možno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Problem vodooskrbe se prioritetno rešuje na vododeficitarnih območjih, zato se na taka območja umešča samo dejavnosti, ki ne rabijo velike količine vode oz. je večja poraba iz okoljskih, prostorskih, tehnoloških in ekonomskih vidikov upravičena.

3. Med rekreacijska območja na vodah z ustrezno kvaliteto se lahko uvrsti območja, kjer je mogoče urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer rekreacijska raba ni v nasprotju z drugimi kvalitetami krajine.

V skladu z določbami Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07-ZPNačrt in 99/07) se območja vodnih zemljišč natančneje prikažejo v prostorskem redu občine, oz. občinskem prostorskem načrtu. Kot podrobnejša namenska raba se lahko prikažejo površine vodnih zemljišč in površine vodne infrastrukture. Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti na območju vodnih zemljišč je treba upoštevati naslednje:

4. Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba umeščati izven območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost.

5. Z ureditvami se ne sme povzročati poslabšanje stanja voda in vodnega režim, oziroma se morajo zagotoviti izravnalni ukrepi.

6. Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režimi in stanje voda.

7. Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.

Določila Odloka in Uredbe naj se odražajo v tekstualnem in kartografskem delu odloka o občinskem prostorskem aktu.

II. Smernice :

Za pripravo prostorskih aktov občine je potrebno upoštevati naslednja smernice, ki izhajajo iz Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08 v nadaljevanju ZV-1):

1. Pri pripravi prostorskih aktov je potrebno upoštevati določila tretjega odstavka 201. člena ZV-1, da se morajo prostorski akti države ali lokalne skupnosti, ki na vodnem ali priobalnem zemljišču omogočajo izvedbo posegov, ki so po 37. členu ZV-1 prepovedani, uskladiti z določbo tega člena v šestih mesecih od uveljavitve ZV-1. Navedeno pomeni, da je vse obstoječe ureditve, ki bodo kot take prenesene v osnutke Občinskega prostorskega načrta (OPN), potrebno uskladiti z veljavnim ZV-1.

2. Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda (v nadaljnjem besedilu: vodno zemljišče). Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, zunaj območij naselij pa najmanj 40 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi.

   Površinske vode se po pomenu, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrstijo v 1. in 2. red. Na območju Občine Bled sodijo med vodotoke 1. reda Blejsko jezero, Sava Dolinka in Sava Bohinjka, vsi ostali vodotoki pa sodijo med vodotoke 2. reda.

3. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1:

- gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrasturkturo,
- gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
- gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, skladno z 201. členom ZV-1, velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, če:
- se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
- se s tem ne poslabšuje stanja voda,
- je omogočeno izvajanje javnih služb,
- se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
- to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
- se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

4. Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 84. člena in 68. člena ZV-1, po katerih so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:
   - ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
   - zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
   - ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
   - onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

   Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:
   - odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
   - odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
   - odlaganje odpadkov.

5. Vodno telo podzemne vode je pomemben in razpoznaven del podzemne vode znotraj enega ali več vodonosnikov. Vodonosnik je plast ali več plasti kamenin ali drugih geoloških plasti pod površjem tal in dovolj velike poroznosti in prepustnosti, ki omogočata znatnejši tok podzemne vode ali odvzem znatnejših količin podzemne vode. Zaradi ohranitve ali doseganja dobrega stanja voda ali njihovega dobrega ekološkega potenciala so določena vodna telesa podzemnih voda. Zaradi zagotavljanja varstva voda , vodnih in obvodnih ekosistemov je na podlagi 64. člena ZV-1 prepovedano neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode. Posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda je dovoljen samo na način in pod pogoji, ki jih določa ZV-1 in predpisi na področju varstva okolja. Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasni pretok ali odtok celinskih ali podzemnih voda , in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje. Navedeno je potrebno upoštevati pri zasnovi posameznih dejavnosti.

6. Območja z omejitvami za razvoj oz. območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so po predpisih o vodah vodovarstvena območja, območja kopalnih voda, poplavna, erozijska, plazljiva in plazovita območja. V občinskem prostorskem načrtu se kot območja

namenske rabe prikažejo območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati:

- prostorski razvoj na vseh, zlasti pa na ogroženih in varstvenih območjih po predpisih o vodah, je treba načrtovati v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč ter varstva voda;
- na ogroženih območjih je treba omogočiti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine;
- območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki. V ogroženih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale ogroženost prostora.

7. Pri pripravi občinskega prostorskega načrta je potrebno upoštevati varstvena območja po ZV-1, in sicer:
   - vodovarstvena območja,
   - območja kopalnih voda, določenih v Uredbi o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08).

8. Vodovarstvena območja so določena z namenom, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali njeno količino (74. člen ZV-1). Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06) ter omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa.

9. Sestavni del občinskega prostorskega načrta mora biti prikaz:
   - poplavnih območij,
   - vodovarstvenih območij,
   - erozijskih območij,
   - plazljivih in
   - plazovitih območij.

10. Za poplavna območja se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. Na takem območju so v skladu z 86. členom Zakona o vodah prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

11. Poplavna območja morajo biti prikazana v prostorskem aktu občine, območja namenske rabe pa usklajena z omejitvami iz predhodne točke ter pogoji in omejitvami iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08). Ohraniti je potrebno obstoječe retenzijske površine, vse ureditve pa načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.

12. Za plazljivo območje je v skladu z 88. členom ZV-1 določiti zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem območju je prepovedano:
   - zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
   - poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
   - izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,

- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

13. Za erozijska območja se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije vode. Na erozijskem območju je v skladu z 87. členom ZV-1 prepovedano:
    - poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
    - ogoljevanje površin,
    - krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
    - zasipavanje izvirov,
    - nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
    - omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
    - odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
    - zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
    - odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
    - vlačenje lesa.

14. Za plazovito območje se določijo zemljišča, kjer redno prihaja do pojava snežnih plazov ali pa obstaja velika nevarnost, da se pojavijo. Na plazovitih območjih je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.

15. V skladu s 65. členom ZV-1 je na priobalnih zemljiščih prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.

16. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z ZV-1 in predpisi s področja varstva okolja:
    - Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) in
    - Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08).

17. Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je potrebno predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki...). Za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij skrbi lokalna skupnost.

18. Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določbami ZV-1. Pri oblikovanju strategije prostorskega razvoja in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati že podeljene, veljavne vodne pravice, ki jih je izdal naslovni organ oz. vlada.

III. Usmeritve za posamezna območja osnovne namenske rabe

19. Načrtovanje novih prostorskih ureditev v Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled na območjih poplav, kjer že obstajajo elementi ogroženosti je, kot izjema, možno samo v primeru, da se predhodno preveri poplavno ogroženost in nevarnost območij na podlagi Pravilnika o

metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07).

20. V predmetnem predlogu Občinskega prostorskega načrta so predvidene ureditve površin za oddih, rekreacijo in šport (kamp v Bohinjski Beli, plezališče pri Bodeščah, postajališča za rafting, ...) in površine za potrebe obrambe, ki delno segajo na poplavno območje Save Bohinjke in poplavno območje Save Dolinke. 2. odstavek 86. člena ZV-1 navaja, da so na poplavnih območjih prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Pri načrtovanju omenjenih posegov v prostor je potrebno upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), kakor tudi druga določila navedena v teh smernicah glede posegov na vodna in priobalna zemljišča.

21. Na območju med Radovno in Blejskim jezerom je Republika Slovenija, z namenom, da se poveča naravna pretočnost jezera in da se jezero prezrači, zgradila sistem dovoda sveže vode iz Radovne v Blejsko jezero. Kasneje je bil, kot sanacijski ukrep, dograjen še sistem natege iz jezera v Savo Bohinjko. Navedeni sanacijski sistem Blejskega jezera je uvrščen na Seznam obstoječe vodne infrastrukture (Uradni list RS, št. 96/06), zato je treba v projektni dokumentaciji pas priobalnega zemljišča (5 m) v območju ureditve označiti in kotirati. Dosledno je treba upoštevati Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/06).

22. Zunanjo mejo priobalnega zemljišča Blejskega jezera natančno določa Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča Blejskega jezera (Uradni list RS, št. 78/06), kar je treba pri načrtovanju posegov v prostor dosledno upoštevati ter natančno definirati namensko rabo v priobalnem pasu jezera.

23. Za vodni promet (za gospodarske, turistične in športno-rekreativne namene) po Blejskem jezeru je treba določiti plovbni režim upoštevajoč veljavno zakonodajo za plovbo po celinskih vodah ter definirati vstopno-izstopna mesta in pristanišča (priveze, ...).

24. Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče, manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.

25. Pri načrtovanju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na stanovanjskih, proizvodnih in območjih družbene infrastrukture mora le-to biti načrtovano v skladu z ZV-1 in predpisi s področja varstva okolja.

26. V okviru priprave občinskega prostorskega načrta občine Bled je treba predvideti načine odvajanja padavinskih, padavinskih odpadnih in zalednih voda. Preveriti je treba pretočno sposobnost obstoječih odvodnikov. Načrtovanje odvajanja padavinskih voda v odvodnike mora izhajati iz analize odtočnih razmer, ki mora vsebovati hidravlični izračun odtočnih razmer, kot posledico povečanja prispevnih površin zaradi načrtovane pozidave in spremembe odtočnih koeficientov, pri čemer je treba vključiti vse novo predvidene pozidane površine za celotno območje. Upoštevati je tudi vpliv dodatnih količin na poplavno varnost dolvodno.

27. Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je potrebno izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v vodotok. Pri navedeni analizi je potrebno upoštevati maksimalne in minimalnih pretoke ter srednji nizki pretok vodotoka na eni strani ter maksimalno količino očiščenih odpadnih voda na iztoku. S predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v vodotok ne smejo biti

poslabšane odtočne razmere na dolvodnem zemljišču, oz. ne sme biti povečana poplavna ogroženost v vplivnem območju. Za zagotavljanje neškodljivega odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po potrebi, pred iztokom potrebno predvideti zadrževalni bazen ustreznih dimenzij.

28. Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. čl. ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževanlniki ...). Število načrtovanih iztokov v vodotok naj bo optimalno.

29. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).

30. Tehnološke odpadne voda iz objektov in naprav morajo pred iztokom biti očiščene do predpisane stopnje.

31. Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravice, ki so bile pridobljene po 119. členu ZV-1 na območju občine.

32. Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe objekte merske mreže za monitoring podzemnih voda na način, da :
    - ni predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5m radiju od objekta merske mreže,
    - ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda,
    - se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošče ali drugače,
    - bo odvodnjavanje v bližini objekta merske mreže urejeno tako, da ni možno zatekanje,
    - je zagotovljen neoviran dostop do objekta merske mreže.

VI. Splošne usmeritve za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov

33. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s 150. členom ZV-1 pridobiti vodno soglasje, ki ga izda naslovni organ.

    Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:
    - poseg na vodnem in priobalnem zemljišču,
    - poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po ZV-1,
    - poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
    - poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
    - poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
    - poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik,
    - hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.

34. Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Uradni list RS št. 62/04).

35. Za odvzem vode je treba pridobiti vodno pravico za rabo vode v skladu s 125. členom (vodno dovoljenje), oz. 136. člen (koncesija) ZV-1. Če gre za rabo vode po 125. členu ZV-1, oz. 118. členu ZV-1, izda vodno dovoljenje naslovni organ na podlagi posebne vloge. Pri tem je potrebno upoštevati tudi 115. člen ZV-1 (raziskave podzemnih voda). Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja. 118. člen ZV-1 določa, da pravna ali fizična oseba, ki pri opravljanju svoje dejavnosti potrebuje vodo kot prevladujočo sestavino za opravljanje svoje dejavnosti, jo lahko odvzema iz objektov in naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo, le v primeru, če bi bil njen odvzem iz drugih vodnih virov, ki niso primerni za oskrbo s pitno vodo, povezan z nesorazmerno visokimi stroški, pa to dopušča izdatnost vodnega vira in zaradi tega ni ogrožena oskrba s pitno vodo. izda vodno dovoljenje naslovni organ na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja. Če gre za rabo vode po 136.členu ZV-1, odloča o podelitvi koncesije Vlada RS, na podlagi pobude zainteresiranega, ki se naslovi na Vlado RS. Odločbo o izbiri koncesionarja je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja.

36. Investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 v nadaljevanju SPZ) za dovoljene gradnje po 37. členu ZV-1, preko vodnega in priobalnega zemljišča, če je lastnik zemljišča RS. Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z ZV-1 in jo je treba skleniti z naslovnim organom pred pridobitvijo vodnega soglasja.

    Navedene pogodbe ni potrebno skleniti v primeru, če je za obravnavani objekt že podeljena vodna pravica z vodnim dovoljenjem ali koncesijo ali če je investitor Republika Slovenija kot pravna oseba, oz. v njenem imenu upravni organi in organi v sestavi le-teh.

37. Investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice po določilih SPZ v primerih uporabe vodne infrastrukture za druge namene po 48. členu ZV-1, kadar se na vodni infrastrukturi zgradi objekt v lasti tretje osebe. Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z ZV-1 in jo je treba skleniti z naslovnim organom pred pridobitvijo vodnega soglasja.

    Navedene pogodbe ni potrebno skleniti v primeru, če je investitor Republika Slovenija kot pravna oseba, oz. v njenem imenu upravni organi in organi v sestavi le-teh.

V. Priporočilo

1. Strokovne podlage s področja urejanja voda (trenutno razpoložljive) so dostopne na spletnih straneh ARSO v Atlasu okolja na naslovu http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/, ki omogoča brezplačen pregled in prenos metapodatkov.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, je z vlogo št. 35016-75/2008 z dne 12.9.2008, prejeto dne 16.9.2008, pozval naslovni organ da, kot nosilec urejanja prostora poda smernice iz svoje pristojnosti v roku 30 dni za pripravo Občinskega prostorskega načrta občine Bled.

V vlogi je bila podana povezava do strežnika vlagatelja na katerem je bilo gradivo za pripravo smernic za predmetni občinski prostorski načrt, ki je vseboval:

1. Tekstualni del:
   - Osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, št. naloge 6567, avgust 2008, izdelal LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana,
   - Osnutek Občinskega prostorskega načrta, obrazložitev načrtovanih prostorskih ureditev k namenski rabi, št. naloge 6567, avgust 2008, izdelal LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana,
   - Osnutek Urbanističnega načrta Bled, št. naloge 6566, avgust 2008, izdelal LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana,
   - Osnutek Urbanističnega načrta Ribno, Bodešče, Koritno, Selo, št. naloge 6566, avgust 2008, izdelal LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana,
   - Osnutek Urbanističnega načrta Bohinjska Bela, št. naloge 6566, avgust 2008, izdelal LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana,
   - Osnutek Urbanističnega načrta Zasip, št. naloge 6566, avgust 2008, izdelal LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana.
2. Kartografski del, ki ga je izdelal LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08-ZVO-1B) v 30. členu določa, da nosilci urejanja prostora, ki so določeni v sklepu vlade o pripravi prostorskega načrta, določijo smernice za načrtovanje, ki jih mora pripravljavec prostorskega akta upoštevati pri njegovi pripravi. ZV-1 v 3. točki 61. člena določa, da pripravljavec prostorskih aktov in sektorskih načrtov mora v postopku njihove priprave izbrati rabe, ki so v skladu z možnimi rabami in upoštevati omejitve ali pogoje iz 3. točke drugega odstavka 55. člena tega zakona. V 5. točki 61. člena istega zakona je določeno, da mora pripravljavec prostorskih aktov pridobiti soglasje k osnutku prostorskega akta. Po določilih drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07 in 64/08-ZViS-F) izda smernice s področja upravljanja z vodami Agencija RS za okolje, organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.

Občina Bled leži na skrajnem severozahodnem delu Ljubljanske kotline. Meri 72,29 km2 in ima 7.987 prebivalcev, ki živijo v 10 naseljih in več zaselkih. Občinsko središče je mesto Bled, ki leži na vzhodni strani Blejskega jezera. Značilnost mesta Bled so obsežne naravne površine in znamenitosti znotraj urbaniziranega območja.

Občina je prepredena s številnimi vodotoki in hudourniki, Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Radovna, Jezernica, Grabnarica, Belica, Suha, Rečica in drugi vodotoki. Sava Bohinjka in Sava Dolinka s svojima dolinama soustvarjata identiteto prostora v občini. Območja ob Savi Bohinjki med krajema Obrne in Ribno so poplavno ogrožena.

Na področju upravljanja z vodami se glavni načrtovani ukrepi in usmeritve, ki so vključeni v občinski prostorski načrt občine, nanašajo na:

- sanacijo virov onesnaženja Blejskega jezera, le-ti vključujejo ureditev celotnega prispevnega območja jezera (ureditev obale jezera, ureditev kopališč,...),
- ukrepe v celotnem prispevnem območju vodotoka Radovne s pritoki,
- sanacijo kanalizacijskega sistema okoli jezera in v zaledju,
- varovanje podzemne vode in
- zagotavljanje dolgoročnih in trajnih protierozijskih ukrepov.

Prav tako se nanašajo ti ukrepi na vzdrževanje in izboljševanje stanja že izvedenih sanacijskih ukrepov Blejskega jezera z dovodnim sistemom sveže vode iz Radovne in nategе iz jezera v Savo Bohinjko.
V občini Bled pokrivajo erozijska območja z zahtevnejšimi protierozijskimi ukrepi večji del Triglavskega narodnega parka (razen Mežakle), zahodni del jezerske sklede in celotni južni del (Jelovica). Erozijska območja z običajnimi protierozijskimi ukrepi so na skrajnem jugovzhodnem delu občine.

Smernice za načrtovanje so strokovne zahteve pri pripravi prostorskega akta. Po izdelavi predloga Občinskega prostorskega načrta za občino Bled je potrebno dokončno gradivo skupaj z grafičnimi prilogami, izdelano skladno s podanimi smernicami, posredovati naslovnemu organu v pregled in pridobitev mnenja. Mnenje bo lahko pozitivno le v primeru, da bodo smernice v predlogu prostorskega načrta v celoti upoštevane.

Pripravila:
Karmen PEČELIN, univ.dipl.inž.les.
Podsekretarka

Stanka KOREN,univ.dipl.inž.grad.
Direktorica
Urada za upravljanje z vodami

Vročiti:
- MOP, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, osebno,
- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
- MOP, ARSO, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, na elektronski naslov.

REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIC OF SLOVENIA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE /
ENVIRONMENTAL AGENCY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
URAD ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI / WATER MANAGEMENT OFFICE

Številka: 35001-516/2008
Datum: 23.1.2009
Datoteka: 35001-516-08-Zahtevek za dopolnitev vloge

OBČINA BLED

Prejeto: 27. 01. 2009	Sig. znak: 8
	Priloge: 1
Številka zadeve: 3505-3/08-57	Vred.:
V vednost:	

LUZ, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
Verovškova 64
1000 Ljubljana

Zadeva: ZAHTEVEK ZA DOPOLNITEV VLOGE

Z vlogo z dne 16.9.2008 ste zaprosili MOP ARSO, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana za izdajo smernic pristojnim nosilcem urejanja prostora v postopku priprave OPN Bled. Vloga je bila s strani MOP, Direktorat za prostor, posredovana naslovnemu organu v obravnavo.

V vlogi je bila podana povezava do spletnega strežnika, na katerem je gradivo za pripravo smernic za predmetni občinski prostorski načrt.

Ob pregledu gradiva, ki vsebuje 130 strani tekstualnega dela in kartografske priloge, je bilo ugotovljeno, da v gradivu niso natančno opredeljeni predvideni posegi oz. ureditve, ravno tako ni točno definirana njihova lokacija (s katastrsko občino in št. parcele) iz katere bi bilo razvidno ali bodo novo predvideni posegi vplivali na vode in vodni režim, posegali na vodna in priobalna zemljišča ter ogrožena območja. Ravno tako v grafičnem delu OPN-ja niso določena območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot zahteva 11. čl. Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, 99/2008). Tako je treba vlogo dopolniti z natančno opredelitvijo predvidenih ureditev in točno definirati njihovo lokacijo. Grafične prikaze je treba dopolniti s prikazom območij za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (poplavna območja, erozijsko ogrožena območja, ...).

Prosimo vas, da do **9.2.2009** vašo vlogo dopolnite z zgoraj navedeno dokumentacijo. V nasprotnem primeru izdaja smernic s stališča vpliva predvidene gradnje na stanje voda in vodni režim, ne bo mogoča, ker na podlagi podanih podatkov v vlogi, ni mogoče ocenjevati vpliva predvidenega posega na vode in vodni režim. V primeru, da do predvidenega roka vloge ne bi uspeli dopolniti, lahko zaprosite za podaljšanje roka za dopolnitev.

Pri dopolnitvi vloge se obvezno sklicujte na našo številko zadeve 35001-516/08.

Lepo pozdravljeni!

Karmen Pečelin, univ.dipl.inž.les.
Podsekretarka

Vročiti:
- naslovu, osebno,
- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
- MOP, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov.

Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Številka: 2-III-438/5-O-08/MB
Datum: 10.10. 2008

OBČINA BLED
Prejeto: 16. 10. 2008
Sig. znak: (2)
Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-27
Vred.:
V vednost:

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

ZADEVA: Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt za občino Bled

Na osnovi vloge MOP, Direktorata za prostor št. 35016-75/2008 z dne 12.09. 2008, prejete dne 16.09. 2008, izdajamo v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2) naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt za občino Bled.

Pri pripravi smernic smo upoštevali gradivo Osnutek Občinskega prostorskega načrta za območje občine Bled, ki je bilo objavljeno na naslovu ftp://mop_user@mop-izmenjava.gov.si/prenos/ in vsebuje:

1. Osnutek OPN: Prikaz stanja občine Bled, Besedilni del strateškega dela OPN, Besedilni del konceptualnih delov za naselja, za katera so izdelani urbanistični načrti,
2. Obrazložitev in dokumentiranje razvojnih potreb občine – tekstualni in grafični del,
3. Digitalni podatki v shp. obliki za Arcview – namenska raba prostora.

Občinski prostorski načrt se nanaša na območje celotne občine Bled in obravnava 457 pobud za spremembo namembnosti prostora.

Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj (tel. 04 20 19 460).

Lep pozdrav!

Pripravila:
Maja Brozovič, univ.dipl.geog.
Naravovarstvena svetnica

Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, Ljubljana, Dunajska c. 22, 3

dr. Darij KRAJČIČ
Direktor

Priloge:
- Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt za občino Bled,
- Strokovne podlage upravljavca zavarovanega območja za naravovarstvene smernice OPN Bled (območje Triglavskega narodnega parka), Triglavski narodni park, Bled, oktober 2008

V vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana,
- Triglavski narodni park

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Območna enota Kranj
in
Triglavski narodni park

NARAVOVARSTVENE SMERNICE

za
Občinski prostorski načrt občine Bled

Nosilec naloge
Maja Brozovič, univ.dipl.geog.
Naravovarstvena svetnica

Vodja območne enote
Metod Rogelj, univ.dipl.biol.
Visoki naravovarstveni svetnik

KRANJ, oktober 2008

Naloga:	NARAVOVARSTVENE SMERNICE ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE BLED
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Direktorat za prostor Dunajska 21 Ljubljana
Izdelovalec:	ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE – OE KRANJ Tomšičeva 9, 4000 Kranj
Nosilec naloge:	Maja Brozovič, univ.dipl.geog.
Sodelavci:	Metod Rogelj, univ.dipl.biol. Dair Arimaspu, univ.dipl.inž.gozd. Tadeja Šubic, univ.dipl.inž.geol.
Številka naloge:	2-III-438/6-O-08/MB
Kraj in datum izdelave:	Kranj, oktober 2008

© Zavod RS za varstvo narave – OE Kranj. Vse pravice pridržane. Za vsakršno uporabo besedil in fotografij izven namena, za katerega so bile izdelane naravovarstvene smernice, je treba pridobiti dovoljenja izdelovalca.

VSEBINA

1 UVOD ***4***

1.1 Pravne osnove naravovarstvenih smernic ____ 4

SPLOŠNI DEL ***6***

2 POSEBNI DEL ***6***

2.1 STRATEŠKI DEL ____ 6

2.2 IZVEDBENI DEL ____ 8

1 UVOD

Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo usmeritve in izhodišča za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter pogoji za varstvo zavarovanih območij.

Naravovarstvene smernice po Zakonu o ohranjanju narave (v nadaljevanju: ZON) pripravlja organizacija, pristojna za ohranjanje narave. Del območja občine Bled sega na zavarovano območje Triglavskega narodnega parka. Za območje Triglavskega narodnega parka naravovarstvene smernice po 133. členu ZON Zavod pripravlja skupaj z upravljavcem zavarovanega območja. Na Javni zavod Triglavski narodni park smo poslali obvestilo o skupni izdelavi naravovarstvenih smernic dne 19.09. 2008.

Občinski prostorski načrt Občine Gorje obsega **strateški** in **izvedbeni del**.

Strateški del obsega izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena, okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, okvirna območja razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev.

Omrežje naselij se podrobneje načrtuje z urbanističnimi načrti za naselja: Bled, Zasip, Ribno (z naselji Bodešče, Koritno in Selo) in Bohinjsko Belo.

Izvedbeni del obsega spremembe namenske rabe ali le spremembe oznak namenske rabe glede na spremenjeno prostorsko zakonodajo.

Na podlagi določil 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) Občina pripravi osnutek občinskega prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Za izvedbeni del so v nadaljevanju glede na načrtovane posege opredeljene usmeritve, ki se nanašajo na naravne vrednote in območja biotske pestrosti

1.1 PRAVNE OSNOVE NARAVOVARSTVENIH SMERNIC

Pri pripravi občinskega prostorskega načrta se kot pravna osnova za varstvo narave se uporabljajo mednarodne pogodbe, resolucije in priporočila, državni predpisi (zakoni, odloki, navodila in drugi podzakonski akti) ter občinski predpisi.

Mednarodne konvencije in predpisi Evropske unije

Konvencija o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS-MP, št. 7/96),
Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Uradni list RS-MP, št. 17/99),
Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali – Bonska konvencija (Uradni list RS-MP, št. 18/98, 27/99),
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 15/92),

Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic Ramsarska konvencija (Uradni list RS, št. 15/92),
Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (Uradni list RS-MP, št. 16/03),
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - Direktiva o habitatih,
Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic – Direktiva o pticah.
Evropska krajinska konvencija (Firence, 2000, Uradni list RS, št. 74/03 MP št. 19), ki jo je Slovenija ratificirala 15.07.2003.

Predpisi Republike Slovenije

Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99) oz. Nacionalni program varstva narave (Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, sprejeta na vladi 2. junij 2005),
Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, dne 20. 12. 2001),
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2),
Zakon o urejanju prostora – ZUreP (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03),
Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07),
Zakon o varstvu okolja – ZVO (Uradni list RS, št. 41/04),
Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04),
Zakon o vodah-ZV-1 (uradni list RS, št. 67/02),
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04,70/06),
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06),
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02),
Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04),
Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03),
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08),
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95),
Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98),
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04),
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04),
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03),
Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 (sprejet na 141. seji Vlade, dne 11.10.2007),
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, (Uradni list RS št. 81/07),
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81, št. 18/81-popr., št. 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in 35/01; v nadaljevanju: ZTNP)

Občinski predpisi

- Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled (Uradni list RS, št. 90/98),
- Odločba za zavarovanje Blejskega gradu in hriba Straža nad Blejskim jezerom (Uradni list LRS, št. 48-159/55),
- Odločba o zavarovanju Blejskega otoka (Uradni list LRS, št. 29-182/49).

SPLOŠNI DEL

Vsebina splošnega dela naravovarstvenih smernic, določena v 98. členu ZON, je deloma upoštevana že v osnutku občinskega prostorskega načrta. V nadaljevanju zato navajamo le vsebine, ki so v osnutku načrta upoštevane nepopolno, manjkajo, ali pa gre za dodatne vsebine, ki niso del prikaza prostora v prostorskem informacijskem sistemu in za njih v posebnem delu navajamo priporočila.

V osnutku strateškega dela OPN Bled manjkajo naslednje vsebine:

V poglavju 8.3 POSEBNA OBMOČJA OHRANJANJA IN RAZVOJA PREPOZNAVNIH KVALITET IN VREDNOT PROSTORA Območja varstva narave manjkajo naslednje naravne vrednote:
Bled – jesen, Bled – lipa pri vili Adele (*ne zadosti merilom za naravno vrednoto, zato smo jo predlagali za izločitev iz Pravilnika*), Bled – hrast za stavbo KS, Bled – platana pod vilo Prešeren, Bled – kostanji na vrtu Riklijeve vile, Babji zob, Sava Bohinjka, Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko, Šijec .

V skladu s 3. točko 4. člena Uredbe o habitatnih tipih, 3. točko 23. člena Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah ter 3. točko 18. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah naj se na območju pobud št. 130, 131, 132 in 140, ki spreminjajo namensko rabo prostora v območje za transport, preveri prisotnost varovanih habitatnih tipov in živalskih ter rastlinskih vrst.

2 POSEBNI DEL

2.1 STRATEŠKI DEL

Centralne dejavnosti
V osnutku OPN Bled je navedeno, da se bodo gostinske in storitvene dejavnosti, povezane s turizmom, v občini Bled razvijale še v območjih naravnih znamenitosti, kjer se razvija turistična ponudba: na vrhu Homa, na planini Talež, ob Savi Bohinjki pri Ribenskem mostu in mostu pod Bohinjsko Belo. Iz konceptualnih delov urbanističnih zasnov posameznih naselij nismo v celoti razbrali, za katere dejavnosti konkretno gre.
V izvedbenem delu smo zaradi tega razloga precej splošno podali varstvene usmeritve in priporočila za nekatere tovrstne dejavnosti na območjih z naravovarstvenim statusom. Predlagamo, da se ta območja urejajo z občinskimi podrobnejšimi prostorskimi načrti.

Proizvodnja
Iz osnutka OPN Bled smo razbrali, da se proizvodne in predelovalne dejavnosti razvijajo na območju Bleda, na območju lesno predelovalnega kompleksa na Rečici, na območju Lisic in na območju čistilne naprave za Kozarco. Območje v Lisicah se razvija v obstoječem obsegu. Namenjeno je poslovnim in proizvodnim dejavnostim s čisto tehnologijo, ki ne bodo obremenjevale okolja.
Za območje poslovne cone Lisice (pobuda 148) smo podali varstvene usmeritve v izvedbenem delu za ohranjanje zavarovanega območja in naravne vrednote.

Šport in rekreacija
Celotna jezerska obala med sodniškim stolpom in tribunami regatne proge se skladno z osnutkom OPN Bled ureja kot javno kopališče in kot del veslaške arene za velike športne prireditve. Zavod RS za varstvo narave je sodeloval pri natečajnih rešitvah za Veslaški in regatni center, za kar je izdelal poročilo z varstvenimi usmeritvami z vidika ohranjanja narave. Upoštevajo se varstvene usmeritve, ki

so skladne z natečajnimi rešitvami za prenovo v smislu renaturacije jezerske obale in ohranjanja dinamike in kakovosti Blejskega jezera.
Glej tudi opredelitve do pobud v izvedbenem delu (pobude 26, 184, 186).

Zelene površine
Osnutek OPN Bled kot posebno kategorijo zelenih površin obravnava sadovnjake. Gre za element kulturne krajine v naseljih ali na njihovem robu, ki je prepoznan kot kakovostna prvina tako v strukturi naselja kot v smislu identitete prostora. Občina si bo zato z raznimi spodbudami prizadevala za vzdrževanje, obnavljanje ali celo širitev površin sadovnjakov.
Z naravovarstvenega vidika pa je pomembno predvsem ohranjanje visokodebelnih sadovnjakov, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti sredi kmetijske ali poseljene pokrajine.

V osnutku OPN Bled je izpostavljen cilj razbremenitve obale Blejskega jezera, zato je večji del obale opredeljen kot zelena površina (parki, površine za oddih, rekreacijo in šport, druge urejene zelene površine, promenade). Objekti s pripadajočim zemljiščem znotraj tega območja so izvzeti iz pretežne rabe zelenih površin in so opredeljeni po svoji pretežni rabi.
Na območju teh objektov se ohranjajo zelene površine, ostanki gozda ali ostanki parkovnih površin kot zelene površine znotraj zazidljivih zemljišč. Vsi objekti v pojezerju se ustrezno komunalno uredijo zaradi izboljšanja stanja naravne vrednote Blejskega jezera.

V osnutku OPN Bled so opredeljena nova območja rekreacije in se razvijajo vzdolž Save Bohinjke (kamp v Bohinjski Beli, Mlino, plezališče pri Bodeščah) ter vzdolž Save Dolinke (kamp Šobec, postajališča za rafting pri Bledu in Zasipu), v Želečah in Zagoricah na Bledu. Gre za območja z naravovarstvenim statusom, za katera smo podali varstvene usmeritve in priporočila, za območja zavarovanih območij mokrišč pa veljajo varstveni režimi. Glej izvedbeni del!
Predlagamo, da se razmisli o dejanski potrebi in tako številčnem usmerjanju rekreacije pretežno v naravovarstvena območja, ki je z vidika obremenjevanja narave lahko problematična, ker gre za razpršene posege in razpršene vplive na naravo.
Za vse ureditve velja, da morajo upoštevati ekološke zahteve vodotoka:

- ohranjanje obrežne vegetacije v sedanjem obsegu naravne brežine struge,
- gradnja objektov in posegi v brežine ter obvodni zeleni pas niso primerni (npr. utrjevanje brežine, urejanje utrjenih dostopov razen za dostop in izstop s čolni gumenjaki, ipd).

Poselitev
V osnutku OPN je navedeno ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve. V območja poselitve kot revitalizacijsko silo upošteva tudi počitniške hiše, pri čemer se vzpodbuja prenovo stavb. Na območjih razpršene poselitve v TNP velja Zakon o TNP, po katerem so počitniške hiše prepovedane!

URBANISTIČNI NAČRTI ZA NASELJA – KONCEPTUALNI DELI:

Popravi se stavek v poglavju KONCEPT PROSTORSKIH UREDITEV, KI SE NANAŠAJO NA VARSTVO OKOLJA v vseh urbanističnih načrtih za naselja: »Pri urejanju prostora se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo območij z varstvenim statusom.«

URBANISTIČNI NAČRT Bohinjska Bela
konceptualni del

Območje vzhodno od mostu čez Savo Bohinjko je po OPN-ju predvideno kot centralno območje za obvodno rekreacijo s sezonsko ponudbo. Območje se ureja za obvodno rekreacijo in kot izhodišče za ribolov. Urejajo se dostopi do vode za športna plovila, postavlja urbana oprema in usmerjevalni sistem ter uredi parkirna mesta ob lokalni cesti Bohinjska Bela-Kupljenik.

Za navedeno spremembo namembnosti smo podali varstvene usmeritve v izvedbenem delu. Glej pobudi 394 in 395!
Območje plezališča Iglica v Zgornji vasi se skladno z OPN-jem ureja kot del omrežja športnih plezališč v občini Bled. Ureja se površina pod plezališčem, postavlja urbana oprema in usmerjevalni sistem ter uredi parkirna mesta ob lokalni cest Bled-Bohinjska Bela-Bohinj. Površine sten za plezanje se ohranjajo v sedanjem obsegu, širijo naj se ne, predvsem v dele sten, kjer je razvita vegetacija skalnih sten in razpok.

Po OPN Bled je predvideno, da se od vasi do rekreacijskega območja uredijo poti. Te se uredijo tudi na vzhodni strani, do Save Bohinjke, kjer je načrtovan camping in kjer so privlačna območja za ribolov. Dodatno se na območju ob Savi Bohinjki opredeli kot zelena površina za oddih, rekreacijo in šport. Ob Zgornji vasi obstoječe plezališče ostaja kot zelena športna površina. Predlagamo, da se v območju konkretno opredelijo dejavnosti v prostoru ter se urejajo s podrobnejšim prostorskim aktom.

URBANISTIČNI NAČRT
RIBNO, BODEŠČE, KORITNO, SELO
konceptualni del

Za območje Bajerja ob Savi Bohinjki je po osnutku OPN Bled predvideno kot centralno območje za obvodno rekreacijo s sezonsko ponudbo. Območje se ureja za obvodno rekreacijo in kot izhodišče za ribolov. Urejajo se dostopi do vode za športna plovila, postavlja urbana oprema in usmerjevalni sistem ter uredi parkirna mesta ob lokalni cesti Ribno-Ribenski Most-Lancovo. Območje plezališča Na Pečeh v Bodeščah se ureja kot del omrežja športnih plezališč v občini Bled.
Ureja se površina pod plezališčem, postavlja urbana oprema in usmerjevalni sistem ter uredi parkirna mesta ob lokalni cest Bled-Bodešče-Lancovo. Glej opredelitve v izvedbenem delu do pobud 319, 158, 159!

URBANISTIČNI NAČRT ZASIP
konceptualni del

Območje ob Piškotarjevem mostu ob Savi Dolinki se po OPN Bled razvija kot centralno območje za obvodno rekreacijo s sezonsko ponudbo. Območje se ureja za obvodno rekreacijo in kot izhodišče za ribolov. Urejajo se dostopi do vode za športna plovila, postavlja urbana oprema in usmerjevalni sistem ter uredi parkirna mesta ob lokalni cesti Bled - Zasip - Žirovnica.
V spremembah namenske rabe prostora je to območje opredeljeno kot gozdna površina, ni opredeljeno kot območje za rekreacijo. Naj se pojasni!

2.2 IZVEDBENI DEL

Osnutek OPN obsega digitalni sloj spremenjene namenske rabe prostora, kjer gre pretežno za spremembe gozdnih in kmetijskih zemljišč v gradnjo za stanovanjsko gradnjo.
Na območju občine Bled je bilo izkazanih 457 razvojnih potreb (pobud za spremembo namembnosti zemljišča).

V nadaljevanju obravnavamo prostorske ureditve predlagane v pobudah navedenih v izvedbenem delu OPN. Pri vsakem posegu/pobudi navajamo območja z naravovarstvenim statusom ali drugimi naravovarstvenimi vsebinami, na katere sega pobuda in varstvene usmeritve ter priporočila. Varstvene usmeritve so konkretizirane na posamezne pobude oz. na posamezne parcele.

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje naj se upoštevajo tudi omilitveni ukrepi, določeni v okoljskem poročilu in njegovem dodatku za varovana območja. V okviru celovite presoje vplivov na okolje se popiše habitatne tipe za pobude, ki smo jih opredelili v izvedbenem delu v spodnji tabeli.

Tabela 1: Razvojne potrebe na območju občine Bled, ki posegajo v območja z naravovarstvenim statusom ali z drugimi naravovarstvenimi vsebinami

OBJECTID1 PREDLOGA SPREMEMBE NAMENSKE RABE	OBMOČJE Z NARAVOVARSTVENIM STATUSOM ALI DRUGIMI NARAVOVARSTVENIMI VSEBINAMI	VARSTVENI POGOJI, USMERITVE IN PRIPOROČILA
3, 107, 139, 140, 141, 143	Ohranjena vegetacija na fluvioglacialni terasi	Stanovanjske površine in površina za ceste v Zagoricah ter druge zelene površine Varstveno priporočilo: - ohranja naj se terasa kot geomorfološka oblika in vegetacija na območju zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti v največji možni meri
12	Grič sredi urbaniziranega območja z ohranjenim gozdom	Stanovanjske površine Rečica južno od LIP Bled Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se zazidljivost zmanjša tako, da se ohranja gozd na griču
14	ZO Blejski hrib in hrib Straža nad Bledom	Varovalni gozd se spreminja v gozd s posebnim lokalnim namenom na Grajskem hribu Varstveni pogoji: - za območje veljajo varstveni režimi po odloku o zavarovanju
17, 230, 231, 271, 456, 457	Ohranjene parkovne površine in zeleni pas pojezerja	Iz razpršene gradnje, iz stanovanjskih območij ter kmetijskih zemljišč v stanovanjske površine vil nad Malo Zako Varstvena priporočila: - ohranja naj se parkovna drevesna vegetacija znotraj zazidljivih zemljišč zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti v pojezerju
18	NV 5407 Bled – stena pod vilo Bled, NV 11 Blejsko jezero	Obstoječa površina za turizem , le sprememba oznake Varstvene usmeritve: - ob morebitnih posegih, naj se ohranja stena, - objekt naj se ustrezno komunalno uredi zaradi ohranjanja oz. izboljšanja stanja jezera
20	NV Bled – lipa pri vili Adele	Območje obstoječe vile Varstvene usmeritve: - ob posegih naj se ohranja drevo, - vsi posegi naj se odmaknejo od drevesa za projekcijo krošnje na tla, - ohranja naj se vsa vitalna drevesna vegetacija na zemljišču
21	EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka – širše območje sotočja	V stanovanjsko površino Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja vegetacija na zemljišču zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti
22, 112	NV 2768 Blata – povirje, NV 267 Bodešče – mrtvica Save Bohinjke EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka – širše območje sotočja	Obstoječa razpršena gradnja Varstvena usmeritev: - objekt naj se ustrezno komunalno uredi
23, 24	EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka – širše območje sotočja	Površina za turizem Varstveno priporočilo: - objekt naj se ustrezno komunalno uredi zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti v območju
26, 184, 186	NV 11 Blejsko jezero	Območje Veslaškega centra Velika Zaka Varstvene usmeritve: - ohranja naj se gozd s posebnim namenom in obala jezera v okolici

		Blejskega jezera skladno z natečajnimi rešitvami, za katere smo podali varstvene usmeritve
27	NV 4921 Blejski hrib	Območje centralnih dejavnosti pod Grajskim hribom Varstvena usmeritev: - pobuda naj se zmanjša tako, da se odmakne od pobočja hriba
28, 120	NV 267 V Sava Bohinjka EPO 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Iz površine za kmetijstvo v območje za turizem ob Savi Bohinjki Varstvena usmeritev: - Predvidena namenska raba, ki predvideva gradnjo novih objektov ni primerna: posega v neposredni obrežni pas naravne vrednote.
29	Ohranjena živica kot nosilec biotske raznovrstnosti v urbani pokrajini	Površina za stanovanja Varstveno priporočilo: - predlagamo da naj se zazidljivost na zemljišču zmanjša, tako da se ohranja živica na zahodnem in severozahodnem robu
34	NV 268V Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava dolinka- širše območje sotočja	Zelene površine za oddih, rekreacijo in šport Varstvene usmeritve: - ohranja naj se okljuk reke v naravnem stanju brez posegov in brez objektov ter infrastrukturnih objektov za bližnji avtokamp Šobec - v območju so možni sprehodi po obrežju, kolesarjenje po obstoječi poti čez most in rekreacija ob vodi, - ohranjata naj se prodišči v naravnem stanju brez posegov in odvozov proda
35, 36	NV Pokljuka – planota, Visokodebelni sadovnjak	Bohinjska Bela Nimamo usmeritev
37, 38	Ohranjena živica na parceli kot nosilec biotske raznovrstnosti sredi kmetijske pokrajine	Površine podeželskega naselja Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se zazidljivost na zemljišču zmanjša, tako da se ohranja živica na severnem delu
40, 41, 49, 50, 51, 125, 368, 369, 370, 375, 376, 377, 379, 380	NV 5431 Jelovica OPNV Jelovica	Razpršena gradnja in kmetijska zemljišča v stanovanjsko površino v Kupljeniku Varstvena usmeritev: - objekti naj se ustrezno komunalno uredijo zaradi kraške hidrologije - pred potrditvijo sprememb namembnosti naj se v okviru CPVO preverijo habitatni tipi.
54	Na meji ZO Trstišča vzhodno od Mužja, EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka – širše območje sotočja	Visokodebelni sadovnjak se ohranja kot namenska raba Nimamo usmeritev
56, 214	PosVO SI3000145 Zasip EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka – širše območje sotočja	Ohranja se namenska raba za visokodebelni sadovnjak Varstvena usmeritev: - Sadovnjak je pomembna vegetacijska linija za prelete netopirjev od cerkve, kjer prezimujejo in »prenočujejo« do območja Save Dolinke, ki je njihovo glavno prehranjevalno območje.
60, 81	5241 Bled - hrasti ob cesti v Vintgar	Površina se spreminja iz zelene površine v površino za ceste Varstvena usmeritev: - pobuda naj se zmanjša tako, da se ohranjajo hrasti ob cesti v celoti, - vsi posegi naj se odmaknejo od dreves za projekcijo krošenj na tla
66	ZO Na jezercih - močvirje 3753 Jezerca na Bledu	Iz gozda v drugo kmetijsko površino Dobro ohranjeno močvirje. Sprememba v drugo kmetijsko zemljišče bi uničila naravno vrednoto.

		Varstveni pogoj: Sprememba namembnosti ni v skladu z odlokom o zavarovanju Varstvena usmeritev: - ohranja naj se močvirje brez kmetijske obdelave
68	EPO 28900 Podhom	Iz drugih kmetijskih zemljišč v gozd Varstveno priporočilo: - ohranja naj se gozd, s katerim se gospodari v skladu z gozdnogospodarskim načrtom
69, 70, 204	ZO Močvirje pri Podhomu NV 1503 Podhom - nizko barje PosVO SI3000145 Bled Podhom	Iz gozda v površino za cesto Varstveni pogoj: Pobuda ni skladna z Odlokom o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled. Varstvena usmeritev: V vplivnem območju Natura 2000 Bled Podhom: možnost vpliva na hidrološko stanje mokrišča, pobuda naj se izloči
72, 73, 74	NV 5241 Bled – hrasti ob cesti v Vintgar	Iz prvega kmetijskega v drugo kmetijsko zemljišče in v parkovno površino Varstvena usmeritev: - ohranjajo naj se hrasti ob cesti
88	NV 267 V Sava Bohinjka	Iz drugega v prvo kmetijsko zemljišče Varstvena usmeritev: - namembnost naj se ne spremeni v območju obvodne vegetacije, območje pobude naj se ustrezno zmanjša
89	NV 267 V Sava Bohinjka EPO 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Iz kmetijske površine v zelene površine za oddih in rekreacijo Varstvene usmeritve: - ohranja naj se obrežna vegetacija, - naj se ne posega v dinamiko vodotoka z ureditvami, - na območju naj se razvijajo mehke oblike rekreacije brez objektov, ki bodo zagotovile ohranjanje naravne vrednote
90, 91, 92, 93, 94, 201, 202	NV 5431 Jelovica OPNV Jelovica	Iz površine za ceste, razpršene gradnje in kmetijskih zemljišč v stanovanjsko površino v Kupljeniku Varstvena usmeritev: - objekti naj se ustrezno komunalno uredijo
95	Visokodebelni sadovnjak	Iz drugega kmetijskega v prvo območje v Bohinjski Beli Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja visokodebelni sadovnjak v največji možni meri
96, 127, 128	Gozd v okolici pobud	Razpršena poselitev se spreminja v stanovanjsko območje V grabnu nad Bohinjsko Belo Varstveno priporočilo: - ohranja naj se obstoječi gozdni rob ob posegih in gradnjah
97, 126, 255, 256	Ohranjena živica na terasi	Iz kmetijske površine v stanovanjsko površino in površino v cesto Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se zazidljivost zmanjša, tako da se ohranja živica
98	Napačna lokacija NV 5123 Bled – hrast za stavbo KS *prava lokacija je priložena	Iz zelene površine za oddih in rekreacijo v zeleno površino za parke Nimamo usmeritev
108, 109	NV 5107 Bled - morena 1	Iz stanovanjske površine v gozd oz. zeleno parkovno površino v Dobah Varstvena usmeritev: - z gozdom naj se gospodari tako, da se ohranja morena kot reliefna oblika
110	Ostanek dobrav sredi kmetijske in urbanizirane površine pNV Bled- morena 6	Iz gozda s posebnim namenom v prvo kmetijsko zemljišče zahodno od Dob Varstveno priporočilo: - gre za ohranjen ostanek prednostnega habitatnega tipa ilirsko hrastovo

		belo gabrovje, prisotne so tudi stare posušene še stoječe češnje, habitatni tip je uvrščen v Uredbo o habitatnih tipih in se prednostno varuje; - ostanek gozda igra neprecenljivo vlogo pri ohranjanju biotske pestrosti tega območja in naj se v celoti ohranja; - predlagamo, da naj se pobuda izloči.
111	Drevesna vegetacija	Iz prvih kmetijskih v stanovanjsko površino pri Zagorici Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se zazidljivost zmanjša tako, da se ohranja visokodebelna vegetacija v največji možni meri
117, 118, 430, 431	PosVO SI3000145 Zasip EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka – širše območje sotočja	Iz drugih kmetijskih zemljišč v površino za park oz. v zeleno površino za oddih, rekreacijo in šport in v območje za turizem pri Sv. Katarini nad Vintgarjem Varstvena usmeritev: - območja pobud se ustrezno komunalno uredijo
123	NV Log - mrtvica Save Bohinjke vzhodno od vasi, NV 267 V Sava Bohinjka EPO 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Iz kmetijskega zemljišča v zelene površine za oddih, rekreacijo in šport Varstvena usmeritev: - objekti naj se ustrezno komunalno uredijo, da se zagotovi ohranjanje kakovosti naravne vrednote, - primerna je rekreacija brez grajenih objektov in drugih posegov
124	EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka – širše območje sotočja	Iz stanovanjske površine v območje vaškega jedra – gručasta vas Na Skali Nimamo priporočil
134	NV 5412 Bled – morena 2	Iz površine za cesto v območje vile - Pecovca Varstvena usmeritev: - ob posegih naj se ohranja morena
136	Delček v NV 5412 Bled – morena 2	Iz drugih območij centralnih dejavnosti v območje ostalih prometnih površin – obstoječe parkirišče vrtca Varstvena usmeritev: - parkirišče oz. nadaljnji posegi naj se odmaknejo od morene oz. naj ne posegajo v moreno
138	NV 268V Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Iz drugih kmetijskih zemljišč v zelene površine za oddih, rekreacijo in šport Koritno Varstvene usmeritve: -ohranja naj se vegetacija na območju pobude, -dodatni novi objekti naj se ne gradijo, spodbuja se mehke oblike rekreacije, - območje naj se ustrezno komunalno uredi
144	Ohranjena visokodebelna vegetacija	Iz kmetijskega zemljišča v površino za stanovanja Gmajna Varstveno priporočilo: - ohranja naj se vegetacija v največji možni meri zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti
145	Ohranjeni živici sredi kmetijske pokrajine kot sestavini biotske raznovrstnosti	Iz kmetijskega v območje stanovanjske površine podeželskega naselja Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se zazidljivost zmanjša tako, da se ohranja obe živici na robu pobude
146	NV 5107 Bled – morena 1	Iz kmetijske površine v stanovanjsko površino - Dobe Varstvena usmeritev: - pobuda naj se zmanjša, tako da se ohranja morena z obstoječim gozdnim robom
148	Del v ZO Povirje v Lisicah Del v NV 1757 Bled – povirno močvirje v Lisicah EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Iz osrednja območja centralnih dejavnosti v gospodarsko cono Lisice Varstveni pogoji in usmeritve: - mejo poslovne cone se uskladi z mejo zavarovanega območja
149, 150	NV 268 V Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka - širše območje sotočja	Iz drugih kmetijskih zemljišč in iz gozda v zelene površine za oddih, rekreacijo in šport Varstvene usmeritve: - pobuda št. 150 posega v neposredni obrežni pas Save Dolinke, ni primerna z vidika ohranjanja ekoloških lastnosti Save,

		- pobuda št. 149 je primerna
152, 305	Ohranjena vegetacija – preveriti	Iz drugih kmetijskih zemljišč v stanovanjsko površino Varstveno priporočilo: - predlagamo, da se ohranja vegetacija zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti v urbani krajini
157	EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Iz drugih kmetijskih zemljišč v gozd Varstveno priporočilo. - z gozdom naj se gospodari skladno z gozdnogospodarskimi načrti
158, 159	NV 2752 Bodešče – stena NV 267 V Sava Bohinjka EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka - širše območje sotočja	Iz drugih kmetijskih zemljišč v zelene površine za oddih, rekreacijo in šport 159 – iz površin za ceste v površine za stanovanja (napaka?!) Varstvene usmeritve: - Pobuda 158 : Kot plezališče se lahko uredi osrednji del Bodeške stene od koordinate 434180, 133564 do koordinate 434261, 133560. - Zahodno in vzhodno od navedenih točk naj se namembnost ne spreminja. Stene so pomembno gnezdišče in rastišče termofilne vegetacije. Pobuda 159 ni sprejemljiva. Posega v ostenje in vegetacijo Bodeške stene
160	EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Iz območja za cesto v zazidljivo območje v Koritnem Varstveno priporočilo: - objekt naj se ustrezno komunalno uredi
161, 162	NV 5159 Koritno – povirje EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Iz drugih kmetijskih zemljišč v gozd in v površino za stanovanja Varstvena usmeritev: - pobuda naj se zmanjša tako, da se ohranja gozd na območju naravne vrednote, - objekti naj se ustrezno komunalno uredijo
166	EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Iz prvih kmetijskih zemljišč v gozd Nimamo varstvenih priporočil
167	EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Iz prvih kmetijskih zemljišč v stanovanjsko površino Varstveno priporočilo: - objekti naj se ustrezno komunalno uredijo, - infrastrukturni vodi naj se speljejo po obstoječih poteh
168	Ohranjena vegetacija na robu vasi (visokodebelni sadovnjak?)	Iz prvih kmetijskih zemljišč v območje podeželskega naselja Na Skali pod Bodeščami Varstveno priporočilo: - ohranja naj se vegetacija zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju
169, 171, 172, 173, 174, 275, 276, 277	Gozdnat osamelec Prdanca	Iz prvih kmetijskih zemljišč in gozdnih zemljišč v stanovanjsko površino Varstveno priporočilo: - pobudi 171 in 172 sta zaradi gozdnega zaledja sprejemljivi; - pobuda 173 igra pomembno vlogo pri ohranjanju biotske pestrosti tega območja in krajine, predlagamo da naj se jo skrči na že obstoječo gozdno jaso, naj se gradi le na obstoječi gozdni jasi; - pobude naj se zmanjšajo tako, da se ohranja gozd v največji možni meri strnjeno
170	Ohranjen gozd na terasi	Iz površine za cesto v stanovanjsko površino Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja gozd na terasi zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti
176, 177	Ohranjena visokodebelna vegetacija	Iz gozdne površine v stanovanjsko površino vile Varstveno priporočilo: - ohranja naj se vegetacija v največji možni meri zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju
178	EPO 21100 Julijske Alpe	Iz zazidljive površine v gozd s posebnim lokalnim namenom Nimamo varstvenih priporočil
180	Ohranjene zelene površine ob obstoječih vilah	Iz stanovanjske površine v območje vil Varstveno priporočilo:

		- ohranjajo naj se zelene površine v največji možni meri zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti v pojezerju
181, 453	EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka - širše območje sotočja	Iz gozda s posebnim namenom v zelene parkovne površine pod Ribensko goro Varstveno priporočilo: - ohranja naj se gozd, s katerim se gospodari skladno z gozdnogospodarskim načrtom
182	Ohranjena gozdnata terasa	Iz gozdnih površin v stanovanjsko površino - Koritno Varstveno priporočilo: - pobuda naj se zmanjša tako, da se ohrani sedanji gozdni rob
185	Delček v ZO Blejski hrib in hrib Straža nad Bledom	Iz drugih kmetijskih zemljišč v osrednja območja centralnih dejavnosti Varstveni pogoj: - območje se zmanjša, tako da se izloči iz zavarovanega območja
187	Območje gozda	Iz območja gozda v območje vil Varstveno priporočilo: - gozd naj se ohranja kot zelena površina ob stavbišču zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti v pojezerju
190, 193, 196	Ohranjene živice oz. mejice	Iz območja centralnih dejavnosti v območje vaškega jedra pod Bledcem Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranjajo mejice na območju zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti sredi urbaniziranih površin
191	ZO Rastišče Loeselove grezovke na Bledu NV 2619 Bled - Rečica - rastišče Loeselove grezovke	Iz območja drugih kmetijskih v prva kmetijska zemljišča Varstveni pogoj: - sprememba rabe ni v skladu s 4. členom Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled za naravne spomenika, 4. člen, točka T, - pobuda se izloči
194	Ohranjene živice oz. mejice	Iz območja drugih kmetijskih v območje zelenih površin za pokopališča Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranjajo mejice na območju zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti sredi urbaniziranih površin
195	Ohranjena drevesna živica	Iz območja površin za rekreacijo v območje športnih objektov Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja drevesna živica na območju zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti sredi urbaniziranih površin
197, 198	NV 2768 Blata – povirje NV 267 V Sava Bohinjka EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Iz območja površin za stanovanja v območje za turizem in druga kmetijska zemljišča pod Ribnim Varstvene usmeritve: - pobudi sta sprejemljivi, nimamo usmeritev
200	NV 5431 Jelovica OPNV Jelovica Ohranjen gozd	Iz drugih kmetijskih zemljišč v območje zelenih površin za rekreacijo, oddih in šport Varstvene usmeritve: - razvijajo naj se mehke oblike rekreacije, ki ne bodo vplivale na spreminjanje reliefa in hidrologije kraške planote - v okviru CPVO naj se preveri habitatni tip Konkretno se opredelijo načrtovane dejavnosti, da bomo lahko opredelili konkretne usmeritve.
203	Ohranjena obrežna vegetacija ob Jezernici	Razpršena gradnja v stanovanjsko površino Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se pobuda zmanjša tako, da se ohranja obrežna vegetacija
209	Ohranjene živice	Območje prvih kmetijskih zemljišč v območje vaškega jedra Rečica Varstveno priporočilo: - predlagamo, da se ohranja živice na območju zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti sredi urbaniziranih površin

210, 211, 212, 266, 267, 269, 270	EPO 2100 Julijske Alpe	Pretežno se kmetijske površine spreminjajo v varovalni gozd delno pa v stanovanjske površine Varstvena priporočila: - predlagamo, da se tudi znotraj stanovanjskih površin ohranja gozd zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti
213, 356, 357	PosVO 3000145 Zasip EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Kmetijske površine pretežno v območje vaškega jedra Zasip Varstvene usmeritve: - v okviru vaškega jedra naj se v čim večji meri ohranja vegetacija.
215, 307	NV 5494 Bled – morena 5	Iz drugih zelenih površin v zeleno parkovno površino Dobe in v območje stanovanjskih površin Varstvena usmeritev: - ohranja naj se morena z gozdom brez posegov v relief, z gozdom naj se gospodari skladno z gozdnogospodarskim načrtom
218, 219, 220, 222, 233, 261	Ohranjena parkovna visokodebelna vegetacija	Iz zelenih parkovnih in stanovanjskih površin v območje vil Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja parkovna vegetacija zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti sredi urbanega območja
225	Ohranjena terasa obrasla z drevesno vegetacijo	Iz parkovnih površin v območja za stanovanja Varstveno priporočilo: - predlagamo, da se zazidljivost zmanjša tako, da se ohranja terasa porasla z drevjem
228	Ohranjeni živici oz. mejici	Iz kmetijskih zemljišč v stanovanjsko površino Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranjata mejici na zemljišču zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju
229	Gozdnat grič	Območje naselja Varstveno priporočilo: - pobuda se zmanjša tako, da se ohranja sedanji gozdni rob v vzhodnem delu
234	Napačna lokacija NV 3752 Bled – jesen *prava lokacija je priložena	Območje naselja Nimamo usmeritev, podali pravo lokacijo za spremembo Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
236, 374, 375	Prava lokacija NV 3752 Bled – jesen Drevesne mejice, parki, gozdni rob Straže *prava lokacija je priložena	Iz stanovanjskih površin v območje vil Želeče Varstvena usmeritev: - ohranja naj se jesen naravna vrednota tako, da se vsi posegi odmaknejo od drevesa za projekcijo krošnje na tla, - ob posegih (npr. širitev ceste) v okolici jesena naj se pridobi strokovno mnenje Zavoda Varstvena priporočila: - predlagamo, da naj se ohranjajo drevesne mejice, parkovna vegetacija in gozdni rob pod Stražo zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju
239	Območje drevesne vegetacije	Iz parkovne površine v območje za turizem Varstveno priporočilo: - predlagamo, da se ohranja parkovna drevesna vegetacija v največji možni meri
240	ZO TNP širše območje PosVo SI5000019 Julijske Alpe – Triglav NV 5430 Pokljuka- planota EPO 21100 Julijske Alpe	Iz gozda s posebnim namenom v varovalni gozd Nimamo usmeritev
241	ZO TNP širše območje SPA SI5000019 Julijske Alpe – Triglav pSCI SI3000278 Pokljuška barja NV 5430 Pokljuka- planota NV 1598 Ribščica - povirno močvirje NV 1599 Malo Blejsko barje	Iz gozda s posebnim namenom in zelenih površin za oddih in rekreacijo v gozd s posebnim namenom Nimamo varstvenih usmeritev

	NV 572 Veliko Blejsko barje EPO 21100 Julijske Alpe	
247, del 248, 249, 257, 258	NV 5412 Bled – morena 2	Iz gozda s posebnim namenom v območje zelenih površin za oddih, rekreacijo in šport Varstvene usmeritve: - ohranja naj se gozd in relief na območju naravne vrednote, - možne so mehke oblike rekreacije brez objektov in igrišč
250	Gozd Straža izven ZO in NV	Območje naselja Mlino Varstveno priporočilo: - ohranja se sedanji gozdni rob
252	Del ZO Blejski hrib in hrib Straža nad Blejskim jezerom	Iz stanovanjske površine v centralne dejavnosti Varstveni pogoj: - pobuda se odmakne iz zavarovanega območja tako, da se ohranja sedanji gozdni rob
253	NV 5274 Bled – drevored ob Kolodvorski cesti	Površina za cesto Varstvene usmeritve: - vsi posegi naj se izvajajo tako, da ne slabšajo vitalnosti drevoreda, - ob sanacijskih posegih v drevoredu naj se pridobi strokovno mnenje Zavoda
254	Gozdnata Dobra gora	Naselje Na jasi Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se pobuda zmanjša tako, da se ohranja sedanji gozdni rob
272	Del v ZO Blejski hrib in hrib Straža nad Bledom Del v NV Bled - grajski hrib	Iz stanovanjske površine v območje naselja Varstveni pogoj: - pobuda se odmakne iz zavarovanega območja tako, da se ohranja sedanji gozdni rob
280, 281	NV 3749 Log - mrtvica Save Bohinjke vzhodno od vasi NV 267 V Sava Bohinjka 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Iz drugih kmetijskih zemljišč v stanovanjsko površino Varstvene usmeritve. - območje pobude naj se zmanjša tako, da se izloči vzhodni del parcele št. 372, ki posega v savsko mrtvico in parcela št. 275, - območje naj se ustrezno komunalno uredi
284	Ledeniška morena s pasom vegetacije	Iz drugih kmetijskih zemljišč v stanovanjsko površino večje območje v Podhomu Varstvena usmeritev oz. priporočilo: - ohranja naj se vegetacija na območju - v postopku CPVO se preveri habitatne tipe na območju, sprememba se načrtuje izven varovanih habitatnih tipov
287, 295	NV 11 Blejsko jezero	Iz drugih urejenih zelenih površin v zeleno parkovno površino Varstvena usmeritev: - ohranja naj se obala jezera v naravnem stanju
289	Del v ZO Blejski hrib in hrib Straža nad Bledom Del v NV Bled - grajski hrib	Spreminja se podrobnejša namenska raba iz osrednjih območij centralnih dejavnosti v druga območja centralnih dejavnosti Nimamo usmeritev
290	Del v ZO Blejski hrib in hrib Straža nad Bledom Del v NV Bled - grajski hrib	Spreminja se podrobnejša namenska raba iz osrednjih območij centralnih dejavnosti v območje naselja Varstvene usmeritve: - območje naj se zmanjša tako, da se odmakne od naravne vrednote in zavarovanega območja Blejskega gradu Varstveno priporočilo: - ohranja naj se strnjen gozd na hribu Bledcu
294	Ohranjen park	Iz zelenih parkovnih površin v centralne dejavnosti Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja park v največji možni meri zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti
300, 301	EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Iz zelenih površin za oddih, rekreacijo in šport v gozd Nimamo varstvenih priporočil

302, 303, 310	NV 11 Blejsko jezero	Iz površine za ceste v parkovne površine oz. centralne dejavnosti Varstvene usmeritve: - ohranja se naravna obala jezera
304	NV 54 Bled – morena 4	Iz stanovanjske površine v območje vil Varstvena usmeritev: - pobuda naj se zmanjša, tako da se odmakne od območja naravne vrednote Varstveno priporočilo: - ohranja se visokodebelna parkovna vegetacija na območju
309	ZO Blejski hrib in hrib Straža nad Bledom NV 304 Straža na Bledu – parkovni gozd	Iz območja za turizem v območje centralnih dejavnosti Varstveni pogoj: - pobuda se zmanjša tako, da se ohranja sedanji gozdni rob
311, 321	Vplivno območje NV ev. št. 4969 Bled - trstišče ob Cesti gorenjskega odreda Rastišče tise (*Taxus baccata*) v gozdu – zavarovana rastlinska vrsta pNV Bled – rastišče tise * priložena lokacija	Iz gozda oz. stanovanjskih površin v območje vile Varstvena usmeritev: - ker bi sprememba namenske rabe lahko uničila rastišče zavarovane rastlinske vrste predlagamo, da naj se pobudi izloči oz. se ohrani sedanja namenska raba.
320	Rastišče tise (*Taxus baccata*) v gozdu – zavarovana rastlinska vrsta pNV Bled – rastišče tise * priložena lokacija	Iz gozda v zelene parkovne površine. Varstveno priporočilo: - pobuda naj ne poseže v gozdni rob na južnem delu.
315	NV 4969 Bled - trstišče ob Cesti gorenjskega odreda Rastišče tise (*Taxus baccata*) v gozdu – zavarovana rastlinska vrsta pNV Bled – rastišče tise * priložena lokacija	Iz stanovanjskih površin v območje vil Varstvena usmeritev: - posegi in gradnje naj se odmaknejo od naravne vrednote, tako da se mokrišče ohranja, - objekti naj se ustrezno komunalno uredijo, da se prepreči onesnaženje mokrišča, - gozdnega koridorja na severnem delu območja naj se ne krči ali se vanj drugače ne posega - rastišče tise, naj se ohranja sedanja namenska raba v tem delu
316	Visokodebelni sadovnjak	Iz K1 v območje za apartmaje Varstveno priporočilo: Gre za lepo ohranjen visokodebelni sadovnjak, pomemben s krajinskega in biotskega vidika. Predlagamo, da se sadovnjak ohranja.
319	NV 2766 Bodešče - mrtvica Save Bohinjke NV 267 V Sava Bohinjka	Iz gozda s posebnim lokalnim namenom v zelene površine za rekreacijo, šport in oddih Varstvene usmeritve: - Namembnost naj se spremeni le na traviščih, temu ustrezno naj se zmanjša pobudo.
330	Manjši delček v ZO Blejski hrib in hrib Straža nad Bledom NV 5294 Straža - nahajališče fosilov	Iz stanovanjskih površin v območje vil Varstveni pogoji/usmeritev: - Območje se zmanjša tako, da se načrtuje izven zavarovanega območja in naravne vrednote
336	Ohranjena drevesna vegetacija	Iz stanovanjskih površin v območja vil Varstvena priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja visokodebelna vegetacija sredi urbanih površin
340	pSCI SI3000045 Bohinjska Bela - skalovje NV 5430 Pokljuka – planota EPO 2100 Julijske Alpe	Iz centralnih dejavnosti v območje vaškega jedra Varstvene usmeritve: - v vaškem jedru se v čim večji meri ohranja vegetacija
448	Ohranjena živica	Iz prvih kmetijskih zemljišč v stanovanjsko površino pod Bodeščami, ledinsko ime V Potoku Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se pobuda zmanjša tako, da se ohranja živica na severnem delu

451	Meji na EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka - širše območje sotočja	Iz prometne površine v stanovanjsko območje Varstveno priporočilo: - objekti naj se ustrezno komunalno uredijo, da ne bodo škodljivo vplivali na biotsko raznovrstnost sotočja
345, 347	Ohranjena visokodebelna vegetacija na vrtovih stavbnih zemljišč	Iz območja centralnih dejavnosti in kmetijskih zemljišč v stanovanjsko območje Sebenje – Zasip Varstveno priporočilo: - ohranja naj se vitalna drevesna vegetacija znotraj poselitvenega območja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti
352	pSCI SI3000145 Zasip EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka - širše območje sotočja	Območje za stanovanja v območja za vaško jedro Mužje Varstvena usmeritev: - zmanjša naj se območje, da se izloči iz posebnega varstvenega območja, - zagotavlja naj se ustrezna komunalna ureditev
353	EPO 2100 Julijske Alpe	Gozd v prva kmetijska zemljišča Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja gozdni rob v največji možni meri
356, 357	pSCI SI3000145 Zasip EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka - širše območje sotočja	Iz območja stanovanjskih površin v območje vaškega jedra in zelenih parkovnih površin Varstvena usmeritev: - zmanjša naj se območje tako, da se izloči iz posebnega varstvenega območja
362	Ohranjena visokodebelna vegetacija sredi naselja	Iz stanovanjske površine v območje vaškega jedra Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se drevesna vegetacija ohranja v največji možni meri
365, 371, 373	NV 5274 Bled - drevored ob Kolodvorski cesti	Iz območja stanovanjskih površin v območje vil, del območje zaturizem in del v območje za cesto Varstvena usmeritev: - v območju drevoreda naj se ne gradi, posega, infrastruktura se spelje po obstoječih poteh
367	NV 267 V Sava Bohinjka EPO 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Iz drugih kmetijskih površin v območje za rekreacijo ob Selskem most Varstvena usmeritev: - ohranja naj se rečna dinamika, - ohranja naj se obrežna vegetacija na območju, - sprejemljiva je mehka rekreacija brez naprav in objektov
383, 384, 385	NV 5431 Jelovica OPNV Jelovica	Iz kmetijskih zemljišč v stanovanjsko površino in del v gozd Varstvena usmeritev: - objekti naj se ustrezno komunalno uredijo zaradi potencialnega škodljivega vpliva na podzemne vode kraške planote
386	NV 5412 Bled - morena 2 NV 5493 Bled - morena 4	Iz stanovanjskih površin v območje vil Varstvena usmeritev: - območje zazidljivih zemljišč naj se zmanjša tako, da se odmakne od območij obeh naravnih vrednot
390, 391, 393	Ohranjena visokodebelna vegetacija sredi poseljenih površin	Iz stanovanjskih površin in kmetijskih površin v območje vil Zagorice Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja drevesna vegetacija v največji možni meri
394, 395	NV 267 V Sava Bohinjka EPO 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Iz kmetijskih površin v območje zelenih površin za rekreacijo Varstvene usmeritve: - primerna je mehka oblika rekreacije, ki ne zahteva naprav in objektov, čemur naj se prilagodi tudi namembnost. - Pobuda št. 394 posega v visokodebelni sadovnjak. V kolikor zahteva nova namembnost odstranitev sadovnjaka, pobuda ni primerna in ni skladna s strateškim delom OPN. - Pobuda št. 394 naj se zmanjša tako, da se ohranja obrežna vegetacija

402, 422	Ohranjena drevesna vegetacija	Iz prvih kmetijskih površin v stanovanjsko površino Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja vegetacija sredi območja, ki bo poseljeno
404, 405	Manjši delček ZO Blejski hrib in hrib Straža nad Bledom Manjši delček NV 304 Straža na Bledu – parkovni gozd	Iz gozda s posebnim lokalnim namenom v zeleno parkovno površino Varstveni pogoj: - veljajo varstveni režimi za gospodarjenje z gozdom
414, 418, 420, 421, 423, 425, 426, 427	Parkovne površine sredi urbaniziranega prostora	Iz zelenih parkovnih površin v območje centralnih dejavnosti Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranjajo parkovne površine v največji možni meri v pojezerju
424	Napačna lokacija NV 5367 Bled - kostanji na vrtu Riklijeve vile *prava lokacija je priložena	Iz zelenih parkovnih površin v območje centralnih dejavnosti Varstveno priporočilo: - predlagamo, da se ohranjajo zelene parkovne površine v največji možni meri v pojezerju
429	ZO širše območje TNP SPA SI5000019 Julijske Alpe – Triglav NV 345 Vintgar EPO 2100 Julijske Alpe	Iz območja površine za ceste v površino železnice v Vintgarju Varstvena usmeritev: - zagotavljajo naj se ekološke zahteve vrst na tem območju
454	Ohranjena živica, pNV Bled – kvartarni sedimenti	Iz območij okoljske infrastrukture v območja kmetijske proizvodnje Varstveno priporočilo: - predlagamo, da naj se ohranja živica na območju, - morebitni objekt se ustrezno komunalno uredi, da ne bo škodljivih vplivov na naravno vrednoto v vplivnem območju in zavarovano območje (NV 3750 Log - mrtvica Save Bohinjke in povir je zahodno od vasi in ZO Močvirje zahodno od Sela pri Bledu - pred vsakim gradbenim posegom je treba o tem obvestiti Zavod RS za varstvo narave zaradi evidentiranja.

*napačna lokacija naravne vrednote po Pravilniku o varstvu in določitvi naravnih vrednot; prava lokacija je priložena; priložene tudi predlagane NV

Legenda:
***ZO** – zavarovano območje,*
***NV** – naravna vrednota,*
***pNV**- predlagana naravna vrednota,*
***EPO** – ekološko pomembno območje,*
***pSCI** – posebno varstveno območje (območje Natura 2000),*
***SPA** – potencialno posebno varstveno območje (območje Natura 2000).*

3.0 Priloge

- Strokovne podlage upravljavca zavarovanega območja za naravovarstvene smernice za OPN Bled (območje Triglavskega narodnega parka), Triglavski narodni park, Bled, oktober 2008,
- CD z digitalnima slojema (shp.file za Arcview) predlaganih naravnih vrednot in pravih lokacij naravnih vrednot.

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Župančičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel. (01) 24 43 400, fax 24 43 405
http:/ /www.zzrs.si
e-pošta: info@zzrs.si

FISHERIES RESEARCH INSTITUTE OF SLOVENIJA
Župančičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenia
phone +386 1 24 43 400, fax +386 1 24 43 405
http:/ /www.zzrs.si
e-mail: info@zzrs.si

OBČINA BLED
Prejeto: 09. 10. 2008
Sig. znak: 8
Vrednost: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-22
Priloge: 1

Občina Bled
Cesta svobode 13

4260 Bled

Štev: 420-256/2008/2

Datum: 06.10.2008.

Zadeva: Opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev oziroma načrtovanih posegov v prostor v Občini Bled.

V zvezi z vašim dopisom številka 3505-3/2008 z dne 27.8.2008, vam pošiljamo opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev oziroma načrtovanih posegov v prostor v Občini Bled.

Lep pozdrav!

Direktor:

Dejan Pehar, spec.

V vednost: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor

Strokovna podlaga in drugi razpoložljivi podatki o ribiških okoliših in izvajanju ribiškega upravljanja na območju Občine Bled

I. ZAKONSKE PODLAGE, SEDANJA PRAVNA UREDITEV SLADKOVODNEGA RIBIŠTVA

Zakon o sladkovodnem ribištvu ureja upravljanje ribolovnih virov v celinskih vodah. Ribolovni viri so vodni organizmi: prosto živeče ribe in druge vodne živali, ki so predmet upravljanja ribolovnih virov (v nadaljnjem besedilu: ribe). Upravljanje rib obsega: načrtovanje na področju upravljanja rib, določitev prostorskih enot, določanje pravil za trajnostno rabo rib, naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega stanja rib in doseganja dobrega ekološkega stanja, podeljevanje koncesij za ribiško upravljanje v ribiških okoliših, ribolov v komercialnih ribnikih, gojitev rib, evidence v sladkovodnem ribištvu in poročanje, strokovno usposabljanje delavcev izvajalcev ribiškega upravljanja, škode in odškodnine zaradi pogina rib, ribiškočuvajsko službo, javne službe ter druga s sladkovodnim ribištvom (v nadaljnjem besedilu: ribištvo) povezana vprašanja.

Ribiško upravljanje obsega: programiranje, izvajanje ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib, trajnostno rabo rib, vodenje predpisanih evidenc in poročanje, strokovno usposabljanje ribičev, izvajanje nadzornih nalog ribiškočuvajske službe, izvajanje nalog in aktivnosti ob poginih rib ter druge za ribiško upravljanje pomembne naloge.

Pravne podlage:

- Zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur. l. RS, št. 61/2006);
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002 , 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1, 57/2008)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) Uradni list RS, št. 41/2004 , št. 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008
- Zakono o ohranjanju narave Uradni list RS, št. 56/1999 (31/2000 popr.) št. 110/2002-ZGO-1, 119/2002, 22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US:

U-I-386/06-32

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.) , št. 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
  Uradni list RS, št. 110/2002, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007
- Habitatna direktiva Sveta Evropske skupnosti o ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, Aneks II in V (92/43/EEC z dne 21.5.1992).
- Vodna Direktiva (Water Frame Directive) - 2000/60/EC
  ter na njihovi podlagi izdani predpisi.

II. PROSTORSKA UREDITEV

Ribje populacije v celinskih vodah so sestavni del prostoživečih naravnih vrst in so pod posebnim varstvom države. Celinske vode (»odprte vode« so stoječe in tekoče) so po Uredbi o določitvi ribiških meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/2007) razdeljene na 12 ribiških območij (2 vodno območje Jadranskega morja, 10 vodno območje Donave) in 67 ribiških okolišev (8 vodno območje Jadranskega morja, 59 vodno območje Donave). Ribiško upravljanje na osnovi ribiško gojitvenih načrtov (v nadaljnjem besedilu: RGN) izvaja 65 subjektov (64 ribiških družin in Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZRS)). Po Uredbi o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih (Uradni list RS, št. 52/2007), v vodah posebnega pomena ribiško upravljanje izvaja Zavod za ribištvo Slovenije. Zakon določa, da se v bodoče za izvajanja ribiškega upravljanja podeljujejo koncesije (prednostno pravico pri prvi podelitvi imajo dosedanji izvajalci upravljanja - obstoječe ribiške družine).

Delitev ribiškega okoliša glede na način upravljanja:

ZSRib uvaja novo prostorsko enoto Ribiško območje, ki združuje več ribiških okolišev. Je največja prostorska enota ribiškega upravljanja, ki združuje več ribiških okolišev s podobnimi ekosistemskimi značilnostmi in omogoča smotrno upravljanje rib, učinkovito spremljanje ter nadzor ribiškega upravljanja (8. člen ZSRib).
Ribiški okoliš sestavljajo manjše enote ribiškega upravljanja – ribiški revirji. Glede na način ribiškega upravljanja so ribiški revirji lahko varstveni, ribolovni, brez aktivnega ribiškega upravljanja in prizadeti revirji:

1. Varstveni revirji so:
- gojitveni revirji za sonaravno gojitev rib (G1-postrvje vrste, G2-nepostrvje vrste);
- rezervati za plemenke domorodnih ribjih vrst (R1);
- rezervati za vzpostavljanje (R2) ali ohranjanje populacij domorodnih vrst rib (R3);
- rezervati genskega materiala domorodnih vrst rib (RG).

2. Ribolovni revir je del ribiškega okoliša, v katerem je dovoljen ribolov v skladu z zakonom.

3. Revir brez aktivnega upravljanja je del ribiškega okoliša, v katerem se ne izvaja ribiško upravljanje in je prepuščen naravnim procesom.

4. Prizadeti revir je tisti del ribiškega okoliša, v katerem je življenje rib zaradi poslabšanih življenjskih razmer oziroma kakovosti vode onemogočeno.

Vrste ribiških revirjev in njihove meje se določijo z RGN.

III. NAČRTOVANJE

Načrtovanje v sladkovodnem ribištvu v skladu z novim ZSRib poteka na podlagi:

- Programa razvoja ribištva,
- Načrta za posamezno ribiško območje,
- RGN za posamezen ribiški okoliš,
- Letnega programa.

Zagotavljanje ciljev na področju upravljanja rib v Republiki Sloveniji ter enotne politike sladkovodnega ribištva bo v bodoče na podlagi novega ZSRib urejeno s **Programom upravljanja rib.** Program upravljanja rib določa dolgoročne usmeritve upravljanja rib na državni ravni za obdobje 12 let.

Izvajanje ribiškega upravljanja v posameznih ribiških območjih bo potekalo na podlagi Načrta ribiškega območja in RGN za posamezni ribiški okoliši. RGN je operativni izvedbeni akt za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu. Določbe RGN so obvezne.

Načrt za posamezno ribiško območje izdela ZZRS, v sodelovanju z izvajalci ribiškega upravljanja in lokalno skupnostjo na podlagi programa razvoja ribištva, za obdobje šestih let. V **Načrtu** se določijo temeljne usmeritve za ohranitev in trajnostno rabo rib v ribiškem območju, načela posegov v populacije posameznih vrst rib, usmeritve za poribljavanje in gojitev rib ter usmeritve za varstvo tistih delov ribiškega območja, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave.

RGN za vsak ribiški okoliš izdela ZZRS, v sodelovanju z izvajalci ribiškega upravljanja in lokalne skupnosti na podlagi Načrta za posamezno ribiško območje, za obdobje šestih let. **RGN** je podlaga za ribiško upravljanje v posameznih ribiških okoliših. Pri tem se upoštevajo ekološke značilnosti in razširjenost vrst ali populacij rib, ki so pomembne za ohranjanje ugodnega stanja ter režimi po predpisih o ohranjanju narave in voda, ki bi lahko vplivali na izvajanje RGN.

RGN vsebuje:

1. podatke o:
   a. oceni stanja;
   b. vplivih na ribiški okoliš;
   c. izvajalcu ribiškega upravljanja;
   č. analizi ribiškega upravljanja za preteklo obdobje;
   d. območjih, ki so varovana po predpisih o ohranjanju narave.

2. ureditev :
   a. revirjev in njihove namembnosti;
   b. poribljavanja;
   c. sonaravne gojitve rib;
   č. gojitve rib v nadzorovanih pogojih v ribogojnicah;
   d. ribolovnih režimov;
   e. števila ribolovnih dni;
   f. količine ulova rib;
   g. rezervatov genskega materiala rib;
   h. odvzema spolnih celic rib;
   i. ribiških tekmovanj in tekmovalnih tras;
   j. drugih, za ribiško upravljanje pomembnih vsebin.

Letni program določa vsebino in naloge upravljanja z ribami na območju ribiškega okoliša za obdobje enega leta. Letni program mora biti v skladu z veljavnim RGN. Pripravi ga izvajalec ribiškega upravljanja in potrdi ZZRS.

IV. OBČINA BLED

Območje Občine Bled v sodi v tri ribiške okoliše, in sicer v Blejski ribiški okoliš, Jeseniški ribiški okoliš in Bohinjski ribiški okoliš. (Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev, Uradni list RS, št. 52/2007). Na območju Občine Bled ribiško upravljanje izvajajo Ribiška družina Bled, Ribiška družina Jesenice in Zavod za ribištvo Slovenije.

Izvajalci ribiškega upravljanja z namenom zagotavljanja ohranjanja ugodnega stanja in trajnostne rabe rib, načrtujejo posamezne parametre ribiškega upravljanja: velikost ulova posameznih ribjih vrst, prodajo ter ceno ribolovnih dovolilnic, velikost poribljavanj in obseg sonaravne vzreje.

Tabela 1. Ribiško upravljanje (raba) v posameznih ribiških revirjih (ali delih revirjev) na območju Občine Bled, meje in površina (ha) revirjev

RD	revir	Ime vodotoka	Zgornja meja	Spodnja meja	Znacaj	Koristna vodna povrsina
Jesenice	003	Sava Dolinka 3	Pregrad HC Moste	sotočje s Savo Bohinjko	ŠV	39,13
Jesenice	016	Radovna 3	Pregrada HC Vintgar	sotočje s Savo Dolinko	ŠV	0,85
Jesenice	052	Komarjev potok 1	izvir	izliv v Savo Dolinko	G1	0,26
Jesenice	054	Komarjev potok 2	izvir	izliv v Savo Dolinko	G1	0,38
Jesenice	062	Berje	izvir	izliv v Savo	P	
Jesenice	100	Andrejev potok	izvir	poniknj. v Savo Dolinko	G1	0,04
Bled	001	Sava Bohinjka	jez v Soteski	Cajhnov jez	G1	33,7
Bled	003	Jezernica	iz Blejskega.j.	izliv v Savo Bohinjko	G1	0,26
Bled	006	Rečica-Buč	Izvir	most pri špeceriji	G1	0,77
Bled	007	Obrne	želez.predor	izliv v Savo Bohinjko	G1	0,02
Bled	008	Belca	vas Bohinjska Bela	izliv v Savo Bohinjko	G1	0,03
Bled	009	Mišca	od zapornice v Rečici	izliv v Blejsko jezero	G1	0,27
Bled	010	Amerika	pobočje Jelovice	izliv v Savo Bohinjko	G1	0,05
Bled	011	Ribno	vas Ribno	izliv Savo Bohinjko	G1	0,07
Bled	012	Selo	vas Selo	izliv v Savo Bohinjko	G1	0,02
Bled	020	Poljščica	izvir	izliv v Rečico (močvirje)	G1	0,22
Bled	021	Elmont	Izvir Spodnje Gorje	Izliv v Mišco	G1	0,01

RD	revir	Ime vodotoka	Zgornja meja	Spodnja meja	Znacaj	Koristna vodna povrsina
Bled	022	Rečica-Betin	Most pri špeceriji	Izliv v Savo Dolinko	G1	0,02
Bled	024	Zavca	železniški predor	ponori	G1	0,03
ZZRS	004	Sava Bohinjka	žel most v Bitnjah	jez HE Soteska	ŠV	30
ZZRS	062	Radovna-Vintgar	začetek Vintgarja	konec Vintgarja	R3	2,4

Legenda:

ŠV – revirji v katerih je dovoljen ribolov

R3 - rezervati za ohranjanje populacij avtohtonih vrst rib

G1 – gojitveni potok za sonaravno vzrejo avtohtonih vrst rib

B – revirji brez aktivnega ribiškega upravljanja

P – prizadeti revir

Slika 1. Ribiško upravljanje v Občini Bled



Občinske meje se vedno ne ujemajo z mejami ribiškega okoliša. Tudi v primeru Občine Bled je tako. Zato se tudi manjše enote ribiškega upravljanja – ribiški revirji ne ujemajo z občinskimi mejami in se raztezajo na območjih več občin. Tako se revir Sava Bohinjka začne v Občini Bohinj in se nadaljuje v Občini Bled.

V tabeli 2 je prikazan vrstni sestav in varstveni status rib v ribiških revirjih na območju Občine Bled. Njihovo varstvo se izvaja po Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/2004, 109/2004 in 84/2005), Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, Uradni list RS, št. 99/2007), Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/2002) in habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti o ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, Aneks II in V (92/43/EGS z dne 21.5.1992).

Tabela 2. Vrstni sestav rib, piškurjev in rakov deseteronožcev ter njihov varstveni status v revirjih na območju Občine Bled.

Vrsta	Latinsko ime	Habitatna direktiva	Uredba	Rdeči seznam	Opis	pravilnik mera (cm)	pravilnik varstvena doba
potočna postrv	*Salmo trutta fario* Linnaeus, 1758			E	prizadeta vrsta	25	1.10.–28.2.
jezerska postrv	*Salmo trutta lacustris* Linnaeus, 1758			E	prizadeta vrsta	40	1.10. – 31.3.
sulec	*Hucho hucho* (Linnaeus, 1758)	2,5	H	E	prizadeta vrsta	70	15.2. – 30.9.
potočna zlatovčica	*Salvelinus fontinalis* (Mitchill, 1814)					-	1.12. – 28.2.
šarenka	*Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792)					-	1.12. – 28.2.
lipan	*Thymallus thymallus* (Linnaeus, 1758)	5		V	ranljiva vrsta	30	1.12. – 15.5.
belica	*Leucaspius delineatus* (Heckel, 1843)		Z,H	Ex?	domnevno izumrla vrsta		
klen	*Squalis cephalus* (Linnaeus, 1758)					30	1.5. – 30.6.
blistavec	*Leuciscus souffia* Risso, 1827	2	Z,H	E	prizadeta vrsta		
pisanec	*Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758)					-	1.4. – 30.6.
podust	*Chondrostoma nasus* (Linnaeus, 1758)		H	E	prizadeta vrsta	30	1.3. – 31.5.
mrena	*Barbus barbus* (Linnaeus, 1758)	5	H	E	prizadeta vrsta	30	1.5. – 30.6.
pohra	*Barbus meridionalis* Risso, 1827	2,5	H			-	1.5. – 30.6.
babica	*Barbatula barbatula* (Linnaeus, 1758)			O1	vrsta zunaj nevarnosti		
som	*Silurus glanis* Linnaeus, 1758			V	ranljiva vrsta	60	1.5. – 30.6.
ščuka	*Esox lucius* Linnaeus, 1758		H	V	ranljiva vrsta	50	1.2. – 30.4.
navadni ostriž	*Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758					-	1.3. – 30.6.
kapelj	*Cottus gobio* Linnaeus, 1758	2	H	V	ranljiva vrsta		
menek	*Lota lota* (Linnaeus, 1758)		H	E	prizadeta vrsta	30	1.12. – 31.3.
ukrajinski potočni piškur	*Eudontomyzon mariae* (Berg, 1931)	2	Z,H	E	prizadeta vrsta		
jelševec	*Astacus astacus* (Linnaeus 1758)	5	Z,H	V	ranljiva vrsta	-	1.1.-31.12.
koščak	*Austropotamobius torrentium* (Schrank 1803)	2, 5	Z,H	V	ranljiva vrsta	-	1.1.-31.12.

Legenda:

Habitatna direktiva = "Direktiva Sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst" (Dodatek 2 in 5)

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/2004, 109/2004 in 84/2005)

Z	zavarovana vrsta
H	vrsta, katere habitat se varuje

Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/2002)

Ex?	domnevno izumrla vrsta
E	prizadeta vrsta
O1	vrsta zunaj nevarnosti
V	ranljiva vrsta

Pravilnik= Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99 2007)*** Čas drsti (pri ribah)

Na območju Občine Bled je evidentiranih devetnajst vrst rib, ena vrsta piškurjev in dve vrsti rakov deseteronožcev. Devet vrst je zavarovanih s habitatno direktivo. Dvanajst vrst je zavarovanih z Uredbo, šestnajst vrst je uvrščenih na Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst, sedemnajst vrst pa je zaščitenih po Pravilniku.

V. SMERNICE

Pri načrtovanju posegov v ribiške okoliše na območju Občine Bled se upoštevajo naslednje smernice:

- Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti (19. člen ZSRib);
    - Ohranja se biocenoza ribjih vrst;
    - Struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju;
    - Ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov;
    - Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod;
    - Ohranja se naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin;
    - Preprečuje se onesnaževanje voda;
    - Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na način, da se bistveno ne spremenijo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali;
    - Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območju vodotokov ne odlaga. Začasne deponije (v času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno onesnaževanje voda.

- Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih (25. člen ZSRib). Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih vrst rib. Odvzem plavin (gramoz, prod, mivka) in drugi posegi v drstišča so prepovedani;

- Intervencijski odlovi so odlovi rib z uporabo elektrike z območja, na katerem se načrtujejo različni posegi, ki bi lahko povzročili škodo na ribah, in odlov pri reševanju rib (6. člen

ZSRib). Intervencijske odlove rib izvaja koncesionar (28. člen ZSRib) (izvajalec ribiškega upravljanja), oziroma do podelitve koncesije dosedanje ribiške družine (70. člen ZSRib), na območju Občine Bled so to Ribiška družina Bled, Ribiška družina Jesenice in Zavod za ribištvo Slovenije. Zaradi učinkovite izvedbe intervencijskih odlovov naj izvajalci oziroma investitorji posegov v ribiški okoliš vsaj 14 dni pred posegom obvestijo Ribiško družino Bled, Ribiško družino Jesenice oz. Zavod za ribištvo Slovenije (glede na pristojnost);

- Za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode, je do odškodnine upravičen izvajalec ribiškega upravljanja (57., 58. in 59. člen ZSRib) to so Ribiška družina Bled, Ribiška družina Jesenice oz. Zavod za ribištvo Slovenije (glede na pristojnost).

Pripravila:
Marko Bertok, univ.dipl.biolog

Aljaž Jenič univ.dipl.biolog

kulturaa

republika slovenija
ministrstvo za kulturo
maistrova ulica 10
1000 ljubljana
t: 01 369 5900
f: 01 369 5901
e: gp.mk@gov.si
www.kultura.gov.si

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 Bled

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor
Dunajska 21
1000 Ljubljana

Prejeto: 8
3505-3/2008-51

Številka: 3501-50/2008/4
Datum: 25.11.2008

Zadeva: Občinski prostorski načrt občine Bled - smernice
Zveza: Dopis MOP št. 35016-75/2008 z dne 12.09.2008, prejet dne 16.09.2008

Na podlagi poziva Ministrstva za okolje in prostor daje Ministrstvo za kulturo na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 16/08, v nadaljevanju ZVKD-1) in drugega odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07; v nadaljevanju ZPNačrt) naslednje

SMERNICE
za pripravo dopolnjenega osnutka
občinskega prostorskega načrta občine Bled

1. Podatki o vlogi

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOP) je z dopisom št. 35016- 75/2008 z dne 12.09.2008 pozval dne 16.09.2008 Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: MK), da v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZPNačrt izda v zakonitem roku 30 dni smernice za načrtovanje oziroma se opredeli do načrtovanih posegov v prostor ali načrtovanih prostorskih ureditev.

MOP – Direktorat za prostor je hkrati s pozivom posredoval tudi geslo za dostop do gradiv za pripravo smernic, ki so objavljena na FTP strežniku v elektronski obliki.

2. Smernice

Gradivo smo strukturirali v dva sklopa:
1. obvezne smernice
2. priporočilne smernice

Obvezne smernice imajo svojo zakonsko podlago v ZVKD-1 in je njihovo upoštevanje pri pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Bled (v nadaljevanju: OPN Bled) obvezno.

Priporočilne smernice pa za pripravo prostorskega akta niso obvezujoče, vendar zgolj priporočilne narave. Priporočilne smernice se nanašajo na varstvo arheoloških ostalin

2.1. OBVEZNE SMERNICE

Pri pripravi prostorskih aktov je potrebno na podlagi 75. člena ZVKD-1 upoštevati:
- varstveni režim, ki velja za kulturne spomenike
- varstveni režim, ki velja za registrirano arheološko najdišče
- varstvene usmeritve, ki veljajo za vso registrirano kulturno dediščino in njeno vplivno območje, vključeno v strokovne zasnove, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 7/99)*

Če se za prostorski akt izvaja postopek celovite presoje vplivov na okolje pa je potrebno upoštevati tudi vpliv izvedbe plana na kulturno dediščino na območju prostorskega akta in na kulturno dediščino v območju presojanja vplivov.

1. Podatki o kulturni dediščini

1.1 Evidentirana kulturna dediščina

Na območju občine Bled je 323 enot kulturne dediščine – glej prilogo 1, ki je povzeta po *Strokovnih zasnovah za varstvo kulturne dediščine za območje občine Bled* (ZVKDS – OE Kranj, februar 2008). Občina s tem gradivom razpolaga

Priloga 1: **Seznam enot kulturne dediščine** iz Strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine za območje občine Bled, februar 2008

Kot digitalne podatke za grafični prikaz enot kulturne dediščine pa uporabite podatke, ki so vam bili posredovani s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru prikaza stanja prostora (dopis MOP št. 3531-24/2006 z dne 06.10.2008).

1.2 Odloki o razglasitvi za kulturni spomenik

Na območju občine Bled veljajo naslednji razglasitveni akti:

---

* Do določitve varstvenih območij dediščine iz 25. člena ZVKD-1 se pri pripravi prostorskih aktov upoštevajo varstveni režimi ter druga merila in pogoji za izvedbo posegov v prostor za enote kulturne dediščine iz strokovnih zasnov, ki jih je pripravil ZVKDS – OE Novo mesto na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 7/99)

Državni razglasitveni akti:
- Odlok o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3806, 22/2002-967
- Odlok o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3807, 22/2002-968

Občinski razglasitveni akti:
- Odločba: Umetnostni in kulturnozgodovinski predmeti, premičnine in nepremičnine dr.Ivana Švegla, Rečica pri Bledu (Grimšiče) so spomeniki, odločba, št. 20/7-47
- Odločba: Arhitektura in oprema prizidka v vili na Bledu Mlino 93 je spomenik kulturno zgodovinskega in umetnostnega pomena, odločba, št. 56/29-48
- Odločba o zavarovanju stare vodne kovačije v Grabčah, Ur.l. LRS, št. 1/54-3
- Odločba o zavarovanju Blejskega gradu in hriba Straža nad Blejskim jezerom, Ur.l. LRS, št. 48/55-159
- Odlok o razglasitvi Riklijeve vile (Vile Rikli) na Bledu za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 56/92-2629
- Odlok o razglasitvi Vile Ciklama za kulturni spomenik, Ur.l. RS, št. 46/96-2847
- Odlok o razglasitvi Vile Zora s parkom za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 16/2002-655
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Martina na Bledu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 13/2004-544
- Odlok o razglasitvi Kumerdejeve rojstne hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 13/2004-543
- Odlok o razglasitvi Vile Beli dvor na Bledu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 13/2004-542
- Odlok o razglasitvi Hiše Bodešče 12 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 21/2007-1062, 77/2007-4079 (popravek)
- Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Lenarta v Bodeščah za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 95/2007-4764

2. Varstveni režim in varstvene usmeritve

Varstveni režim in varstvene usmeritve, ki jih je treba upoštevati pri pripravi dopolnjenega osnutka OPN so opredeljeni v *Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine*. Gradivo vam je bilo že tudi posredovano s strani Ministrstva za okolje in prostor v zgoraj navedenem dopisu.

Podrobnejši varstveni režimi in usmeritve pa so opredeljeni v *Strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Bled* (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, marec 2001, dop. avgust 2001) ter *Smernicah za varstvo kulturne dediščine za strategijo prostorskega razvoja Občine Bled in Občine Bled* (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj,

november 2006). Za pridobitev tega gradiva se prosimo obrnite na ZVKDS – OE Kranj oziroma občino Bled, ki ji je to gradiv obilo posredovano v postopkih priprave prostorskih aktov.

Pri pripravi enot urejanja prostora in prostorsko izvedbenih pogojev je treba upoštevati varstvene režime in usmeritve, ki veljajo za posamezno enoto kulturne dediščine. Območja naselbinske dediščine naj bodo samostojna območja urejanja.

3. Smernice za potrebe presojanja vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino

Smernice za presojanje vplivov izvedbe plana na registrirano dediščino

Predmet presojanja ni samo registrirana kulturna dediščina, ki se nahaja v območju umeščanja novih ureditev, ampak vsa dediščina, na katero ima izvedba plana lahko vpliv (kulturna dediščina, ki je v bližini oz. širšem območju). Z vidika presojanja vplivov na kulturno dediščino je treba upoštevati vse vrste vplivov (neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski, kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni, trajni in začasni vplivi na kulturno dediščino) glede na specifičnost predmeta načrtovanja oz. načrtovane posege v prostor ali prostorske ureditve. Vpliv oz. stopnja vpliva ni odvisna samo od fizičnega poseganja v kulturno dediščino, temveč od obsega in značilnosti posega ter značilnosti objekta ali območja kulturne dediščine (zvrst, umeščenost v prostor, valorizacija, varstvena usmeritev / režim, ocena stanja).

Smernice za presojanje vplivov izvedbe plana na arheološke ostaline

Načeloma velja, da je za vse načrtovane prostorske ureditve kjer predhodne arheološke raziskave v smislu presoje arheološkega potenciala še niso bile opravljene, potrebno v okviru postopka celovite presoje vplivov na kulturno dediščino te raziskave opraviti. Dokler te raziskave niso opravljene in pridobljene ustrezne informacije, ni mogoče ugotoviti vpliva izvedbe prostorskega akta na arheološke ostaline.

Namen te faze predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne za presojanje vplivov plana na arheološke ostaline, je zagotovitev osnovnih informacij o obstoju arheoloških ostalin, o njihovi prostorski distribuciji in vrsti ogroženosti glede na predvidene posege. V okviru CPVO predhodne arheološke raziskave praviloma obsegajo presojo arheološkega potenciala, ki temelji na analizi in interpretaciji obstoječih podatkov ter podatkov, zbranih z daljinskim zaznavanjem in terenskimi pregledi.

V primeru, da se bo za prostorski akt izvajal postopek CPVO, je potrebno pridobiti dodatne smernice. Pripravljavec okoljskega poročila oz. občina kot pripravljavec prostorskega akta in organ odgovoren za zagotovitev okoljskega poročila, mora pozvati Ministrstvo za kulturo, da izda dodatne smernice oz. naj obvesti Ministrstvo za kulturo, da je odločeno, da se bo izvajal postopek celovite presoje vplivov na okolje. Ministrstvo za kulturo bo izdalo dopolnitev smernic: konkretizacija potrebnih predhodnih arheoloških raziskav za ustrezno preveritev vpliva in sprejemljivosti načrtovanega posega z vidika varstva arheoloških ostalin.

4. Konkretizacija določb predpisov s področja varstva nepremične kulturne dediščine

Zaradi izjemno velikega števila načrtovanih sprememb namenske rabe (457, od tega se jih 317 nahaja neposredno na območjih s pravnim režimom varstva) bodo opredelitve glede njihove sprejemljivosti z vidika varstva kulturne dediščine ter dodatne varstvene usmeritve posredovana kot dopolnitev smernic.

2.2. PRIPOROČILNE SMERNICE

80. člen ZVKD-1 določa, da se na območjih prostorskih aktov, ki so podlaga za posege v prostor in za katere predhodne arheološke raziskave niso bile opravljene v postopku priprave prostorskega akta, po uveljavitvi teh aktov po potrebi opravijo predhodne arheološke raziskave v skladu z načrtom zavoda. Stroški predhodnih arheoloških raziskav se v tem primeru krijejo iz državnega proračuna v okviru javne službe. Predlagamo vam, da se obrnete na pristojno strokovno javno službo in dogovorite o možnostih izvedbe predhodnih arheoloških raziskav na tistih območjih, ki še niso bila (arheološko) pregledana..

Predhodne arheološke raziskave v okviru ocene arheološkega potenciala, ki so namenjene pridobivanju informacij o ranljivosti oziroma primernosti prostora z vidika varstva arheološke dediščine, je z vidika ustreznejše opredelitve prostorskih ureditev, zlasti ustreznejše določitve rešitev in ukrepov za celostno ohranjanje kulturne dediščine možno opraviti že v času priprave prostorskega akta, saj se s tem občutno zmanjša možnost naknadnih naključnih najdb arheoloških ostalin ob posegih v prostor.

V kolikor želi investitor, da se ocena in vrednotenje arheološkega potenciala v smislu prve in druge alineje 27. točke 3. člena ZVKD-1 opravi prej, kot je to možno zagotoviti v okviru načrta zavoda in z njim v zvezi opredeljenih finančnih sredstvih, lahko te predhodne arheološke raziskave opravi tudi drug za to usposobljen izvajalec ob strokovnem nadzoru ZVKDS. Vedeti je namreč treba, da v kolikor tovrstne predhodne arheološke raziskave niso opravljene in njihovi rezultati upoštevani pred sprejetjem prostorskega akta, stroške arheoloških raziskav ob morebitni najdbi arheološke ostaline v fazi posegov v prostor ali gradnje bremenijo izključno investitorja. Na drugi strani v primeru, ko bi se arheološke ostaline odkrile ob samih posegih v prostor ali ob gradnji na predhodno pregledanem zemljišču, stroške arheološke raziskave, potrebne za sprostitev zemljišča, v celoti krije državni proračun (34. člen ZVKD-1), (opomba: določba ne velja v letu 2008 – glej prehodne in končne določbe ZVKD-1, 143. člen).

Čas, ki je potreben za opravo raziskav, obremenitev investicij(e) s stroški raziskav (izkopavanje in poizkopavalni postopki), kot tudi možnost zahteve po spremembi izvedbenih načrtov so po našem mnenju dovolj tehtni razlogi, da je tudi pripravljavcu prostorskega akta (občini) v interesu, da se predhodne arheološke raziskave (pregledi) opravijo pred izdajo gradbenih dovoljenj in s tem poveča pravna varnost investitorjev.

Glede na namen in vsebino OPN Bled predlagamo, da se pripravljavec prostorskega akta pri izdelavi dopolnjenega osnutka OPN po potrebi poveže s strokovno javno službo. Kot vsebino kjer vidimo, da je v nadaljnjem postopku priprave prostorskega akta, to je po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora, nujno potrebno tesno sodelovanje, je predvsem opredelitev enot urejanja prostora ter določitev prostorsko izvedbenih pogojev.

Prosimo vas, da zahtevi za izdajo mnenja na predlog prostorskega akta priložite predlog prostorskega akta in obrazložitev o upoštevanju smernic (79. člen ZVKD-1)

Pripravila:

Maja Jeglič
Podsekretarka

Dr. Damjan Prelovšek
Generalni direktor
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati:
- občina Bled (priporočeno)
- MOP

V vednost (brez priloge)
- ZVKDS – OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj

Priloge:
- Seznam enot kulturne dediščine na območju občine Bled

Priloga 1: **Seznam enot kulturne dediščine** iz Strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine za območje občine Bled, februar 2008

Legenda

*	**EŠD**		**EŠD (za vpisane enote) ali oznaka predloga (za enote v postopku vpisa)**
*	**ime**		**Ime enote iz registra.**
*	**tip**		**Tip enote dediščine (po tipologiji RKD).**
		0	neznano
		1	arheološka dediščina
		2	profana stavbna dediščina
		3	sakralna stavbna dediščina
		4	sakralno profana stavbna ded.
		5	memorialna dediščina
		6	vrtnoarhitekturna dediščina
		7	naselbinska dediščina
		11	kulturna krajina
		12	zgodovinska krajina
		13	ostalo
*	**kategorija**		**Kategorija varstvenega režima**
		0	neznano
		1	razglasitev za spomenik
		2	varovanje v prostorskih aktih
		3	dokumentarno (arhivsko) varstvo
		4	ostalo
*	**SDP**		**Razglasitev za SDP.**
		SDP	enota je razglašena za SDP
		valor	enota je ovrednotena za SDP
	opombe_varstvo		**Tip varstvenih usmeritev.** – tipi varstvenih usmeritev na osnovi tipa enote v RKD (v opisni obliki) in dodaten ti varstva, če je potrebno
	opombe		**Opombe glede vključitve v seznam / izključitve iz seznama.**

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	Kat.	SDP	Opombe_varstvo	Opombe status
1.	1323	Bled - Ambient Bleda	11	2		kulturna krajina	
2.	13101	Bled - Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico	11	2		kulturna krajina	
3.	27538	Bled - Arheološko najdišče Dobe	1	2		arheološka dediščina	
4.	23	Bled - Arheološko najdišče Grad	1	2	valor	arheološka dediščina	
5.	13074	Bled - Arheološko najdišče na jezerskem dnu	1	2		arheološka dediščina	
6.	13075	Bled - Arheološko najdišče pri Porovi hiši na Rečici	1	2		arheološka dediščina	
7.	13076	Bled - Arheološko najdišče pri železniškem predoru nad Zako	1	2		arheološka dediščina	
8.	13077	Bled - Arheološko najdišče Žale	1	2		arheološka dediščina	
9.	13081	Bled - Arheološko območje na Turniču nad Rečico	1	2		arheološka dediščina	
10.	13082	Bled - Arheološko območje v Zaki	1	2		arheološka dediščina	
11.	24	Bled - Blejski grad	2	1	SDP	stavbna dediščina	
12.	5287	Bled - Blejski otok	4	1	SDP	stavbna dediščina	
13.	25	Bled - Cerkev Marijinega vnebovzetja	3	1	SDP	stavbna dediščina	
14.	1629	Bled - Cerkev sv. Andreja na Rečici	3	2		stavbna dediščina	
15.	904	Bled - Cerkev sv. Martina	3	1		stavbna dediščina	
16.	13174	Bled - Čolnarna	4	2		stavbna dediščina	
17.	14640	Bled - Domačija Kolodvorska 5	2	2		stavbna dediščina	
18.	13109	Bled - Domačija Mlinska 14	2	2		stavbna dediščina	
19.	13110	Bled - Domačija Mlinska 20	2	2		stavbna dediščina	
20.	26076	Bled - Domačija Partizanska 3	2	2		stavbna dediščina	
21.	13111	Bled - Domačija Partizanska 8	2	2		stavbna dediščina	
22.	13112	Bled - Domačija Zagoriška 18	2	1		stavbna dediščina	
23.	13175	Bled - Doprsni kip Borisa Kocjančiča	5	2		memorialna dediščina	
24.	10078	Bled - Doprsni kip Josipa Plemlja	5	2		memorialna dediščina	
25.	7834	Bled - Dvorec Grimšče	2	1		stavbna dediščina	
26.	905	Bled - Festivalna dvorana	2	2	valor	stavbna dediščina	
27.	13113	Bled - Gospodarsko poslopje pri hiši Mlinska 28	2	2		stavbna dediščina	
28.	13114	Bled - Gospodarsko poslopje pri hiši Mlinska 7	2	2		stavbna dediščina	
29.	13115	Bled - Gospodarsko poslopje pri hiši Partizanska 10	2	2		stavbna dediščina	
30.	14144	Bled - Gostinska šola	2	2		stavbna dediščina	
31.	17377	Bled - Gozdno gospodarstvo Bled	2	2		stavbna dediščina	
32.	13102	Bled - Grajski vrt	6	2		vrtnoarhitekturna dediščina	
33.	13234	Bled - Grajsko kopališče	2	2		stavbna dediščina	
34.	13178	Bled - Grobišče in spomenik padlim v NOB	5	2		memorialna dediščina	
35.	13078	Bled - Grobišče na Rečici	1	2		arheološka dediščina	
36.	13079	Bled - Grobišče v Mlinem	1	2		arheološka dediščina	
37.	13080	Bled - Grobišče Žale v Želečah	1	2		arheološka dediščina	
38.	13312	Bled - Hiša Cankarjeva 14	2	2		stavbna dediščina	
39.	13313	Bled - Hiša Cesta svobode 4a	2	2		stavbna dediščina	
40.	13314	Bled - Hiša Grajska 20	2	2		stavbna dediščina	
41.	13315	Bled - Hiša Grajska 23	2	2		stavbna dediščina	

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	Kat.	SDP	Opombe_varstvo	Opombe status
42.	13316	Bled - Hiša Grajska 6	2	2		stavbna dediščina	
43.	11984	Bled - Hiša Grajska 9	2	2		stavbna dediščina	
44.	13116	Bled - Hiša Grič 3	2	2		stavbna dediščina	
45.	13317	Bled - Hiša Ljubljanska 13	2	2		stavbna dediščina	
46.	13318	Bled - Hiša Ljubljanska 26	2	2		stavbna dediščina	
47.	13119	Bled - Hiša Mlinska 16	2	2		stavbna dediščina	
48.	13120	Bled - Hiša Mlinska 17	2	2		stavbna dediščina	
49.	13121	Bled - Hiša Mlinska 2	2	2		stavbna dediščina	
50.	13122	Bled - Hiša Mlinska 5	2	2		stavbna dediščina	
51.	13124	Bled - Hiša Partizanska 15	2	2		stavbna dediščina	
52.	13125	Bled - Hiša Partizanska 5	2	2		stavbna dediščina	
53.	13235	Bled - Hiša Pod skalo 6	2	2		stavbna dediščina	
54.	13236	Bled - Hiša Pod Stražo 2	2	2		stavbna dediščina	
55.	13237	Bled - Hiša Prešernova 10	2	2		stavbna dediščina	
56.	13238	Bled - Hiša Prešernova 12	2	2		stavbna dediščina	
57.	13239	Bled - Hiša Prešernova 14	2	2		stavbna dediščina	
58.	14163	Bled - Hiša Prešernova 2	2	2		stavbna dediščina	
59.	17378	Bled - Hiša Prešernova 9	2	2		stavbna dediščina	
60.	17376	Bled - Hiša Rečiška cesta 45	2	2		stavbna dediščina	
61.	9046	Bled - Hiša Toneta Svetine	5	2		memorialna dediščina	
62.	14164	Bled - Hiša Trubarjeva 13	2	2		stavbna dediščina	
63.	14165	Bled - Hiša Trubarjeva 14	2	2		stavbna dediščina	
64.	13240	Bled - Hiša Železka 14	2	2		stavbna dediščina	
65.	13242	Bled - Hotel Jadran	2	2		stavbna dediščina	
66.	13244	Bled - Hotel Korotan	2	2		stavbna dediščina	
67.	13245	Bled - Hotel Lovec	2	2		stavbna dediščina	
68.	13246	Bled - Hotel Toplice	2	2		stavbna dediščina	
69.	13247	Bled - Hotel Triglav	2	2		stavbna dediščina	
70.	13248	Bled - Hotel Trst	2	2		stavbna dediščina	
71.	13269	Bled - Jedro vasi Zagorice	7	2		naselbinska dediščina	
72.	14166	Bled - Jožefova kapelica	3	2		stavbna dediščina	
73.	13139	Bled - Kapelica na križišču Cankarjeve in Selske ceste	3	2		stavbna dediščina	
74.	14167	Bled - Kapelica z vodnjakom	4	2		stavbna dediščina	
75.	13126	Bled - Kašča pri domačiji Prešernova 55	2	2		stavbna dediščina	
76.	13249	Bled - Kino	2	2		stavbna dediščina	
77.	13176	Bled - Kip čolnarja	5	2		memorialna dediščina	
78.	13103	Bled - Lipov drevored	6	2		vrtnoarhitekturna dediščina	
79.	13140	Bled - Marijina kapelica na Rečiški cesti	3	2		stavbna dediščina	
80.	13141	Bled - Marijina kapelica na Zagoriški cesti	3	2		stavbna dediščina	
81.	14168	Bled - Marijina kapelica pod gradom	3	2		stavbna dediščina	
82.	13142	Bled - Marijino znamenje	3	2		stavbna dediščina	

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	Kat.	SDP	Opombe_varstvo	Opombe status
83.	13072	Bled - Naselbina in grobišče v Želečah	1	2		arheološka dediščina	
84.	13073	Bled - Naselbina na Straži	1	2		arheološka dediščina	
85.	14169	Bled - Novo župnišče	2	2		stavbna dediščina	
86.	13104	Bled - Park Grimščice	6	2		vrtnoarhitekturna dediščina	
87.	13105	Bled - Park ob obali Blejskega jezera	6	2		vrtnoarhitekturna dediščina	
88.	13107	Bled - Parkovni gozd Straža	11	1		kulturna krajina	
89.	13250	Bled - Paviljon ob vili Rus	2	2		stavbna dediščina	
90.	13251	Bled - Paviljon v Zdraviliškem parku	2	2		stavbna dediščina	
91.	13177	Bled - Pokopališče	5	2		memorialna dediščina	
92.	13127	Bled - Portal na hiši Mlinska 15	2	2		stavbna dediščina	
93.	13270	Bled - Pristava	2	2		stavbna dediščina	
94.	14172	Bled - Sokolski dom	2	2		stavbna dediščina	
95.	440116	Bled - Spomenik Adolfu Muhru	5	2		memorialna dediščina	
96.	12999	Bled - Spomenik Arnoldu Rikliju	5	2		memorialna dediščina	
97.	10079	Bled - Spomenik Francetu Prešernu	5	2		memorialna dediščina	
98.	13179	Bled - Spominska plošča Alojzu Petkošu na Rečici	5	2		memorialna dediščina	
99.	13180	Bled - Spominska plošča Janku Smoleju	5	2		memorialna dediščina	
100	14170	Bled - Staro župnišče	2	2		stavbna dediščina	
101	14171	Bled - Stavba Cesta svobode 9	2	2		stavbna dediščina	
102	13632	Bled - Svetilke na Cesti svobode	2	2		stavbna dediščina	
103	6821	Bled - Športna dvorana	2	2		stavbna dediščina	
104	13252	Bled - Trgovina Emona	2	2		stavbna dediščina	
105	13266	Bled - Vaško jedro Grad	7	2		naselbinska dediščina	
106	13268	Bled - Vaško jedro Mlino	7	2		naselbinska dediščina	
107	13265	Bled - Vaško jedro Rečica	7	2		naselbinska dediščina	
108	13331	Bled - Vila Beli dvor	2	1		stavbna dediščina	
109	13106	Bled - Vila Bled	2	2		stavbna dediščina	
110	13320	Bled - Vila Cankarjeva 16	2	2		stavbna dediščina	
111	13321	Bled - Vila Cankarjeva 17	2	2		stavbna dediščina	
112	13322	Bled - Vila Cankarjeva 21	2	2		stavbna dediščina	
113	13323	Bled - Vila Cankarjeva 5	2	2		stavbna dediščina	
114	13324	Bled - Vila Cankarjeva 7	2	2		stavbna dediščina	
115	13325	Bled - Vila Cankarjeva 9	2	2		stavbna dediščina	
116	13631	Bled - Vila Cesta gorenjskega odreda 1	2	2		stavbna dediščina	
117	13326	Bled - Vila Cesta Gorenjskega odreda 2	2	2		stavbna dediščina	
118	13327	Bled - Vila Cesta svobode 14	2	2		stavbna dediščina	

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	Kat.	SDP	Opombe_varstvo	Opombe status
119	13328	Bled - Vila Cesta svobode 27	2	2		stavbna dediščina	
120	13329	Bled - Vila Cesta svobode 27a	2	2		stavbna dediščina	
121	13330	Bled - Vila Cesta svobode 27b	2	2		stavbna dediščina	
122	13332	Bled - Vila Cesta svobode 3	2	2		stavbna dediščina	
123	13333	Bled - Vila Cesta svobode 35	2	2		stavbna dediščina	
124	7839	Bled - Vila Ciklama	2	1		stavbna dediščina	
125	13334	Bled - Vila Črtomirova 2	2	2		stavbna dediščina	
126	13335	Bled - Vila Črtomirova 22	2	2		stavbna dediščina	
127	13336	Bled - Vila Črtomirova 3	2	2		stavbna dediščina	
128	13344	Bled - Vila Črtomirova 5	2	2		stavbna dediščina	
129	13345	Bled - Vila Črtomirova 7	2	2		stavbna dediščina	
130	13346	Bled - Vila Črtomirova 8	2	2		stavbna dediščina	
131	13347	Bled - Vila Črtomirova 9	2	2		stavbna dediščina	
132	906	Bled - Vila Epos	2	1	valor	stavbna dediščina	
133	13348	Bled - Vila Grajska 40	2	2		stavbna dediščina	
134	13349	Bled - Vila Grič 2	2	2		stavbna dediščina	
135	13350	Bled - Vila Grič 7	2	2		stavbna dediščina	
136	13351	Bled - Vila Kidričeva 1	2	2		stavbna dediščina	
137	13352	Bled - Vila Kidričeva 10	2	2		stavbna dediščina	
138	13353	Bled - Vila Kidričeva 11	2	2		stavbna dediščina	
139	13354	Bled - Vila Kidričeva 12	2	2		stavbna dediščina	
140	13355	Bled - Vila Kidričeva 16	2	2		stavbna dediščina	
141	13357	Bled - Vila Kidričeva 2	2	2		stavbna dediščina	
142	13358	Bled - Vila Kidričeva 3	2	2		stavbna dediščina	
143	13359	Bled - Vila Kidričeva 9	2	2		stavbna dediščina	degradirano
144	13360	Bled - Vila Ljubljanska 1	2	2		stavbna dediščina	
145	13361	Bled - Vila Ljubljanska 14	2	2		stavbna dediščina	
146	13362	Bled - Vila Ljubljanska 15	2	2		stavbna dediščina	
147	13363	Bled - Vila Ljubljanska 28	2	2		stavbna dediščina	
148	14174	Bled - Vila Ljubljanska 3	2	2		stavbna dediščina	
149	13364	Bled - Vila Mladinska 17	2	2		stavbna dediščina	
150	13365	Bled - Vila Mladinska 2	2	2		stavbna dediščina	
151	13366	Bled - Vila Mladinska 4	2	2		stavbna dediščina	
152	14175	Bled - Vila Mlinska 9	2	2		stavbna dediščina	
153	13367	Bled - Vila Na plani 2	2	2		stavbna dediščina	
154	13368	Bled - Vila Na plani 4	2	2		stavbna dediščina	
155	13369	Bled - Vila Na rebri 5	2	2		stavbna dediščina	
156	13271	Bled - Vila Pod Kozarco 2	2	2		stavbna dediščina	
157	13272	Bled - Vila Pod skalo 8	2	2		stavbna dediščina	
158	13273	Bled - Vila Pod Stražo 1	2	2		stavbna dediščina	
159	13274	Bled - Vila Pod Stražo 10	2	2		stavbna dediščina	
160	13275	Bled - Vila Pod Stražo 14	2	2		stavbna dediščina	
161	13276	Bled - Vila Pod Stražo 20	2	2		stavbna dediščina	
162	13277	Bled - Vila Pod Stražo 5	2	2		stavbna dediščina	
163	13279	Bled - Vila Prešernova 16	2	2		stavbna dediščina	

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	Kat.	SDP	Opombe_varstvo	Opombe status
164	13280	Bled - Vila Prešernova 17	2	2		stavbna dediščina	
165	13281	Bled - Vila Prešernova 18	2	2		stavbna dediščina	
166	13282	Bled - Vila Prešernova 24	2	2		stavbna dediščina	
167	13283	Bled - Vila Prešernova 25	2	2		stavbna dediščina	
168	13284	Bled - Vila Prešernova 26	2	2		stavbna dediščina	
169	13285	Bled - Vila Prešernova 29	2	2		stavbna dediščina	
170	13286	Bled - Vila Prešernova 30	2	2		stavbna dediščina	
171	13287	Bled - Vila Prešernova 34	2	2		stavbna dediščina	
172	13288	Bled - Vila Prešernova 37	2	2		stavbna dediščina	degradirano
173	13289	Bled - Vila Prešernova 39	2	2		stavbna dediščina	
174	13290	Bled - Vila Prešernova 41	2	2		stavbna dediščina	
175	13291	Bled - Vila Prešernova 42	2	2		stavbna dediščina	
176	13278	Bled - Vila Prešernova 48	2	2		stavbna dediščina	
177	13292	Bled - Vila Ribenska 12	2	2		stavbna dediščina	
178	13293	Bled - Vila Ribenska 4	2	2		stavbna dediščina	
179	7838	Bled - Vila Rikli	2	1		stavbna dediščina	
180	13294	Bled - Vila Riklijeva 2	2	2		stavbna dediščina	
181	13295	Bled - Vila Savska 2	2	2		stavbna dediščina	
182	13296	Bled - Vila Trubarjeva 4	2	2		stavbna dediščina	
183	13297	Bled - Vila Trubarjeva 5	2	2		stavbna dediščina	
184	13298	Bled - Vila Ulica narodnih herojev 3	2	2		stavbna dediščina	
185	13299	Bled - Vila Za Pecovco 4	2	2		stavbna dediščina	
186	13300	Bled - Vila Za Pecovco 6	2	2		stavbna dediščina	
187	13301	Bled - Vila Za Pecovco 8	2	2		stavbna dediščina	
188	10290	Bled - Vila Zora s parkom	2	1		stavbna dediščina	
189	13302	Bled - Vila Želeška 16	2	2		stavbna dediščina	
190	13303	Bled - Vila Želeška 21	2	2		stavbna dediščina	
191	13304	Bled - Vila Želeška 25	2	2		stavbna dediščina	
192	13305	Bled - Vila Želeška 30	2	2		stavbna dediščina	
193	13306	Bled - Vila Župančičeva 14	2	2		stavbna dediščina	
194	13307	Bled - Vila Župančičeva 26	2	2		stavbna dediščina	
195	13308	Bled - Vila Župančičeva 6	2	2		stavbna dediščina	
196	13309	Bled - Vila Župančičeva 8	2	2		stavbna dediščina	
197	13241	Bled - Vila Župančičeva 9	2	2		stavbna dediščina	
198	13181	Bled - Vremenska hišica s spominsko ploščo Arnoldu Rikliju	5	2		memorialna dediščina	
199	13108	Bled - Zdraviliški park	6	2		vrtnoarhitekturna dediščina	
200	13143	Bled - Znamenje na Rečiški cesti	3	2		stavbna dediščina	
201	14176	Bled - Znamenje v Grabnu	3	2		stavbna dediščina	
202	28	Bodešče - Cerkev sv. Lenarta	3	1	valor	stavbna dediščina	
203	13128	Bodešče - Domačija Bodešče 10	2	2		stavbna dediščina	
204	13129	Bodešče - Domačija Bodešče 11	2	2		stavbna dediščina	
205	460154	Bodešče - Domačija Bodešče 26	2	2		stavbna dediščina	
206	13130	Bodešče - Freska sv. Florijana na hiši Bodešče 26	2	2		stavbna dediščina	degradiran

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	Kat.	SDP	Opombe_varstvo	Opombe status
							o
207	9482	Bodešče - Hiša Bodešče 12	2	1		stavbna dediščina	
208	13131	Bodešče - Hiša Bodešče 6	2	2		stavbna dediščina	
209	13144	Bodešče - Kapelica severno od zaselka Na Pečeh	3	2		stavbna dediščina	
210	13145	Bodešče - Kapelica v križišču	3	2		stavbna dediščina	
211	13083	Bodešče - Prazgodovinska naselbina na Gradišču	1	2		arheološka dediščina	
212	13084	Bodešče - Staroslovansko grobišče Dlesc	1	2		arheološka dediščina	
213	13261	Bodešče - Vas	7	2		naselbinska dediščina	
214	1641	Bohinjska Bela - Cerkev sv. Marjete	3	2		stavbna dediščina	
215	26077	Bohinjska Bela - Domačija Bohinjska Bela 28	2	2		stavbna dediščina	
216	26078	Bohinjska Bela - Domačija Bohinjska Bela 69	2	2		stavbna dediščina	
217	26079	Bohinjska Bela - Domačija Bohinjska Bela 74	2	2		stavbna dediščina	
218	13132	Bohinjska Bela - Hiša Bohinjska Bela 151	2	2		stavbna dediščina	
219	22857	Bohinjska Bela - Hiša Bohinjska Bela 6	2	2		stavbna dediščina	
220	26081	Bohinjska Bela - Hiša Bohinjska Bela 75	2	2		stavbna dediščina	
221	10123	Bohinjska Bela - Hiša Bohinjska Bela 83	2	2		stavbna dediščina	
222	26080	Bohinjska Bela - Kovačija Bohinjska Bela 67	2	2		stavbna dediščina	
223	26085	Bohinjska Bela - Napajalno korito	2	2		stavbna dediščina	
224	13182	Bohinjska Bela - Pokopališče	5	2		memorialna dediščina	
225	13085	Bohinjska Bela - Prazgodovinska naselbina na Gradišču	1	2		arheološka dediščina	
226	14177	Bohinjska Bela - Rajhova kapelica na Bregu	3	2		stavbna dediščina	
227	440119	Bohinjska Bela - Spomenik Andreju Žvanut	5	2		memorialna dediščina	
228	13183	Bohinjska Bela - Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja	5	2		memorialna dediščina	
229	13184	Bohinjska Bela - Spomenik prvi svetovni vojni	5	2		memorialna dediščina	
230	13185	Bohinjska Bela - Spominska plošča kurirski postaji G-30	5	2		memorialna dediščina	
231	14634	Bohinjska Bela - Spominska plošča ustanovitvi gasilskega doma	5	2		memorialna dediščina	
232	400468	Bohinjska Bela - Vas	7	2		naselbinska dediščina	
233	13186	Bohinjska Bela - Vojaški bunker nad železniškim predorom	5	2		memorialna dediščina	
234	13187	Bohinjska Bela - Vojaški bunker pri vojašnici	5	2		memorialna dediščina	
235	26082	Bohinjska Bela - Železniška postaja	2	2		stavbna dediščina	
236	13086	Dunaj nad Obrnami - Arheološko območje	1	2		arheološka dediščina	
237	14639	Jelovica - Spominsko znamenje na Selski planini	5	2		memorialna dediščina	
238	14635	Jelovica - Spominsko znamenje žrtvam izdaje na Oblakovi planini	5	2		memorialna dediščina	
239	7593	Julijske Alpe - Triglavski narodni park	11	2	valor	kulturna krajina,	

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	Kat.	SDP	Opombe_varstvo	Opombe status
						naselbinska dediščina, stavbna dediščina	
240	13133	Koritno pri Bledu - Hiša Koritno 35	2	2		stavbna dediščina	
241	13146	Koritno pri Bledu - Kapelica Srca Jezusovega	3	2		stavbna dediščina	
242	13188	Koritno pri Bledu - Spomenik Jožetu Valantu in Antonu Pihlerju	5	2		memorialna dediščina	
243	13189	Koritno pri Bledu - Spominska plošča Jakobu Bernardu	5	2		memorialna dediščina	
244	13264	Koritno pri Bledu - Vas	7	2		naselbinska dediščina	
245	1642	Kupljenik - Cerkev sv. Štefana	3	2		stavbna dediščina	
246	14264	Kupljenik - Domačija Kupljenik 5	2	2		stavbna dediščina	
247	13134	Kupljenik - Gospodarsko poslopje pri hiši Kupljenik 4	2	2		stavbna dediščina	
248	13149	Kupljenik - Kapelica	3	2		stavbna dediščina	
249	13088	Kupljenik - Prazgodovinska naselbina Gradišče	1	2		arheološka dediščina	
250	13089	Kupljenik - Prazgodovinska postojanka v jami pod Babjim zobom	1	2		arheološka dediščina	
251	13150	Kupljenik - Razpelo	3	2		stavbna dediščina	
252	13151	Kupljenik - Slopno znamenje	3	2		stavbna dediščina	
253	13191	Kupljenik - Spominska plošča Janku Tonejcu	5	2		memorialna dediščina	
254	14636	Kupljenik - Spominska plošča partizanski obveščevalni točki in javki	5	2		memorialna dediščina	
255	17390	Kupljenik - Spominsko znamenje Leopoldu Heberletu	5	2		memorialna dediščina	
256	13256	Kupljenik - Vas	7	2		naselbinska dediščina	
257	13194	Obrne - Vojaški bunker	5	2		memorialna dediščina	
258	17380	Pokljuka - Belska planina	7	2		naselbinska dediščina	
259	13100	Pokljuka - Naselbina na Berjanci	1	2		arheološka dediščina	
260	14632	Pokljuka - Planina Za jamo	7	2		naselbinska dediščina	
261	17379	Pokljuka - Rečiška planina	7	2		naselbinska dediščina	
262	13201	Pokljuka - Spominsko znamenje kurirjema na planini Za jamo	5	2		memorialna dediščina	
263	13206	Pokljuka - Spominsko znamenje Stanetu Staretu-Petku	5	2		memorialna dediščina	
264	2229	Ribno - Cerkev sv. Jakoba	3	2		stavbna dediščina	
265	26103	Ribno - Domačija Savska 20	2	2		stavbna dediščina	
266	26104	Ribno - Domačija Savska 40	2	2		stavbna dediščina	
267	26105	Ribno - Domačija Savska 73	2	2		stavbna dediščina	
268	26107	Ribno - Gospodarsko poslopje pri hiši Partizanska 12	2	2		stavbna dediščina	

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	Kat.	SDP	Opombe_varstvo	Opombe status
269	17392	Ribno - Grob Staneta Šurka-Jake	5	2		memorialna dediščina	
270	26108	Ribno - Hiša Savska 44	2	2		stavbna dediščina	
271	26106	Ribno - Hiša Selska 1	2	2		stavbna dediščina	
272	13154	Ribno - Kapelica	3	2		stavbna dediščina	
273	13155	Ribno - Kapelica med hišama Savska 47 in 49	3	2		stavbna dediščina	
274	13156	Ribno - Kapelica ob poti k cerkvi	3	2		stavbna dediščina	
275	13157	Ribno - Kapelica pri hiši Partizanska 16	3	2		stavbna dediščina	
276	14179	Ribno - Marijina kapelica	3	2		stavbna dediščina	
277	14180	Ribno - Oparnekovo znamenje	3	2		stavbna dediščina	
278	13208	Ribno - Spomenik borcem in talcem NOB	5	2		memorialna dediščina	
279	13209	Ribno - Spomenik partizanu Jakobu Koselju iz Bodešč	5	2		memorialna dediščina	
280	13210	Ribno - Spominska plošča na zadružnem domu	5	2		memorialna dediščina	
281	13751	Ribno - Spominsko znamenje Angeli Koselj in Mariji Marin	5	2		memorialna dediščina	
282	13211	Ribno - Spominsko znamenje Francu Valantu in Janezu Pretnarju	5	2		memorialna dediščina	
283	13212	Ribno - Spominsko znamenje Mihi Torkarju	5	2		memorialna dediščina	
284	13254	Ribno - Vaško jedro	7	2		naselbinska dediščina	
285	13158	Ribno - Znamenje na vzhodnem robu vasi	3	2		stavbna dediščina	
286	13378	Selo pri Bledu - Čebelnjak pri hiši Selo pri Bledu 26	2	2		stavbna dediščina	
287	13379	Selo pri Bledu - Domačija Selo pri Bledu 27	2	2		stavbna dediščina	
288	26109	Selo pri Bledu - Domačija Selo pri Bledu brez številke	2	2		stavbna dediščina	
289	13381	Selo pri Bledu - Gospodarsko poslopje pri hiši Selo pri Bledu 40	2	2		stavbna dediščina	
290	13159	Selo pri Bledu - Marijina kapelica	3	2		stavbna dediščina	
291	13257	Selo pri Bledu - Vas	7	2		naselbinska dediščina	
292	13160	Selo pri Bledu - Znamenje	3	2		stavbna dediščina	
293	13213	Slamniki - Spominska plošča posvetovanju komunistov	5	2		memorialna dediščina	
294	13214	Slamniki - Spominsko znamenje Oskarju Pogačniku na Malem voklu	5	2		memorialna dediščina	
295	13222	Talež - Spominska plošča kurirski postaji G-33	5	2		memorialna dediščina	
296	864	Zasip - Arheološko najdišče	1	2		arheološka dediščina	
297	2704	Zasip - Cerkev sv. Janeza Krstnika	3	2		stavbna dediščina	
298	2706	Zasip - Cerkev sv. Katarine	3	2		stavbna dediščina	
299	13173	Zasip - Cerkev sv. Trojice v Sebenju	3	2		stavbna dediščina	
300	13386	Zasip - Domačija Mužje 5	2	2		stavbna dediščina	

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	Kat.	SDP	Opombe_varstvo	Opombe status
301	13387	Zasip - Domačija Mužje 6	2	2		stavbna dediščina	
302	13388	Zasip - Domačija Mužje 9	2	2		stavbna dediščina	
303	13389	Zasip - Domačija Rebr 1	2	2		stavbna dediščina	
304	26111	Zasip - Domačija Rebr 17	2	2		stavbna dediščina	
305	13390	Zasip - Domačija Rebr 21	2	2		stavbna dediščina	
306	13391	Zasip - Gospodarsko poslopje pri hiši Rebr 5	2	2		stavbna dediščina	
307	13392	Zasip - Gospodarsko poslopje pri hiši Stagne 20	2	2		stavbna dediščina	
308	13223	Zasip - Grob Jožeta Zupana	5	2		memorialna dediščina	
309	13224	Zasip - Grobnica in spomenik padlim domačinom	5	2		memorialna dediščina	
310	13393	Zasip - Hiša Stagne 22	2	2		stavbna dediščina	
311	13165	Zasip - Kapelica Lurške Matere božje	3	2		stavbna dediščina	
312	13166	Zasip - Kapelica pri hiši Mužje 9	3	2		stavbna dediščina	
313	13394	Zasip - Napajalnik	2	2		stavbna dediščina	
314	10308	Zasip - Pokopališče	5	2		memorialna dediščina	
315	13087	Zasip - Prazgodovinsko gradišče Hom	1	2		arheološka dediščina	
316	13225	Zasip - Spominska plošča Jožetu Zupanu	5	2		memorialna dediščina	
317	13226	Zasip - Spominska plošča miniranju cevovoda hidroelektrarne	5	2		memorialna dediščina	
318	460152	Zasip - Sušilnica za sadje pri hiši Mužje 2	3	2		stavbna dediščina	
319	9500	Zasip - Vaško jedro	7	2		naselbinska dediščina	
320	13227	Zasip - Vojaški bunker	5	2		memorialna dediščina	
321	14184	Zasip - Znamenje ob cerkvi sv. Katarine	3	2		stavbna dediščina	
322	26110	Zasip - Župnišče Stagne 8	2	2		stavbna dediščina	
323	13231	Žnidarjeva planina - Spominska plošča Alojziju Novaku na Papežu	5	2		memorialna dediščina	

kulturo

republika slovenija
ministrstvo za kulturo
maistrova ulica 10
1000 ljubljana
t: 01 369 5900
f: 01 369 5901
e: gp.mk@gov.si
www.kultura.gov.si

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 Bled

OBČINA BLED

Prejeto: 30 07 2009	Šifra znaka: 37
Številka zadeve: 3505-3/2008-52	Vrednost: /
	Priloge: 2

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor
Dunajska 21
1000 Ljubljana

Številka: 3501-50/2008 | 8
Datum: 28.07-2009

Zadeva: Občinski prostorski načrt Občine Bled – dopolnitev smernic
Zveza: Naš dopis št. 3501-50/2008/4 z dne 25.11.2008

Spoštovani,

Z dopisom št. 3501-50/2008/4 z dne 25.11.2008 je Ministrstvo za kulturo izdalo smernice za pripravo dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Bled. **V prilogi vam pošiljamo dopolnitev smernic:**
- dopolnitev usmeritev za načrtovanje ter stališča do načrtovanih rešitev
- opredelitev glede sprejemljivosti načrtovanih sprememb namenske rabe

Dopolnitev smernic je pripravljena na podlagi strokovnega gradiva za dopolnitev smernic za OPN Bled, ki ga je skladno s 84. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 16/08, 123/08) pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Kranj (dopis št. II-49/2-2009 z dne 14.07.2009)

Pripravila:

Maja Jeglič
Podsekretarka

dr. Bojan Djurić
v.d. generalnega direktorja
Direktorata za kulturno dediščino

republika slovenija * ministrstvo za kulturo * ljubljana

Poslati:
- občina Bled (priporočeno)
- MOP (brez prilog)

V vednost (brez prilog)
- ZVKDS – OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj

Priloge:
- Dopolnitev usmeritev za načrtovanje ter stališča do načrtovanih rešitev opredeljenih v osnutku prostorskega akta
- Opredelitev glede sprejemljivosti načrtovanih sprememb namenske rabe (kopija gradiva, ki ga je pripravil ZVKDS – OE Kranj)

PRILOGA 1:
Dopolnitev usmeritev za načrtovanje ter stališča do načrtovanih rešitev opredeljenih v osnutku prostorskega akta

DOPOLNITEV USMERITEV ZA NAČRTOVANJE

- Prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP) za celostno ohranjanje kulturne dediščine (24. člen Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij) naj bodo oblikovani na način, da so določeni v samostojnih členih v katerih so opredeljeni varstveni režimi za posamezne vrste dediščine ter obveznosti investitorjev, ki posegajo v varovana območja.

- V besedilu PIP naj bo v posameznih enotah urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) navedena tam prisotna dediščine, dopustni posegi in usmeritve za oblikovanje naj bo usklajeno z varstvenimi režimi za tam prisotno dediščino (PIP za posamezno EUP naj upoštevajo varstvene režime, ki veljajo za kulturno dediščino v tej enoti)

- V opredelitvah so povsod kjer ni SS ali SSV oblikovalska izhodišča usmerjena v SVJ. Na odprtem podeželskem prostoru je to razumeti tudi kot SK, če bodo PIP vsebovali SVJ in SK določila.

- Podrobnejša namenska raba na območjih naselbinske dediščine naj bo SVJ

- V ambientu Bleda je območje SSV (območje vil) lahko samo na območjih, kjer so evidentirane vile. Na območjih obstoječe enodružinske gradnje ne more biti območje SSV. Lahko pa se določi novo območje za vile, če so izpolnjeni kriteriji za vile.(glej utemeljitev območij SSV)

- V območju ambienta Bleda je potrebno območja SSV utemeljiti: Območje vil mora zadostiti urbanističnim kriterijem, ki izhajajo iz obstoječih vil na Bledu: Posamezna vila in parcela morata biti v obsegu povprečnih velikosti obstoječih vil, ki so kot vile evidentirane v Registru kulturne dediščine, in njihovih parcel. Glede na rezultate analize je v izvedbenem delu OPN oz. v OPPN potrebno določiti
  - minimalno velikost parcel,
  - maksimalno velikost objekta,
  - maksimalen delež pozidanosti, k čemur šteje tudi gradnja pod zemljo in
  - minimalen delež zelenih površin, urejenih kot vrt, brez podzemnih objektov

  PGD načrti za območja SSV morajo vsebovati načrt krajinske arhitekture. V odstotek pozidanosti se v skladu z definicijo objekta in gradnje šteje tudi podzemne dele objekta. Vloga za mnenje k OPN naj vsebuje tudi analizo, iz katere bodo izhajala določila za območje SSV.

- V obstoječih vilah – kulturni dediščini ni dovoljeno večati števila bivalnih enot.

- Podružne cerkve so bile postavljene na izpostavljene točke odprte neokrnjene narave, sredi travnikov ali na gozdne robove. Zanje ni značilno parkovno urejanje, zato je najpimernejša raba območja okrog njih ekstenzivna kmetijska raba (pašniki, brez gnojenja, brez oranja....)

- Za načrtovane obvoznice naj se predvidi krajinsko urejanje s krožišči in brez velikih tabel.

- V območjih naselbinske dediščine je v enem objektu lahko največ eno stanovanje oziroma se njihovo obstoječe število ne sme povečevati.

- Določiti območja prenove in OPPN zanje:
  - Območje gradu in površine pod njim na severu

- Iz vidika izdelave novega dokumenta, naj se iz obstoječega poselitvenega območja zaradi ohranjanja krajinskih kvalitet v območju Ambienta Bleda izloči:
  - Rečica, območje Prdance: Parc 306/6, 297 k.o. Rečica vrniti v neposelitveno rabo. Ohranja naj se krajinske elemente Ambienta Bleda
  - Nepozidana območja med Kolodvorsko in Župančičevao cesto (v okviru pobude 371 in pobude 365)
  - Na območju EŠD 13351 Bled – Vila Kidričeva 1 naj se območje CU zmanjša na površino objekta, oziroma naj se celotno območje označi kot zelena površina
  - Pod Blejskim gradom, ob pristavi na parceli 410 k.o. Bled, naj se območje SV od pristave izloči iz stavbnih zemljišč. Vključi naj se ga med zelene površine.

- Usmeritev za zelene površine v objezerskem prostoru:
  - Zelenih površin (parkovnih, kmetijskih) naj se ne zmanjšuje na račun novih stavbnih zemljišč
  - V območju parkov naj bodo vse površine zelene, možnost obstoječih stavb in njihove namembnosti naj se za določi v posebnih določbah. Takšna ureditev bo izkazovala dolgoročno usmeritev, da je objezersko prostor namenjen predvsem zelenim površinam.

- Za urejanje prometnih poti v območju Ambienta Bleda naj tekstualni del strateškega in izvedbenega dela določa, da je za vsa dela potrebna predhodna izdelava načrta ureditve cestišč in pločnikov, vključno z urbano opremo in tlakovanjem. Po vseh delih na infrastrukturnih objektih znotraj cestnih teles je potrebno vzpostaviti stanje, skladno z načrtom ureditve cestišč.

- Za garaže, ki jih omenja tekstualni del OPN v poglavju 4.1 Zasnova Prometne Infrastrukture je potrebno izdelati študijo, ki bo v svojem zaključku predlagala konkretne lokacije, ki bodo utemeljene s krajinskega, prostorskega in funkcionalnega vidika.

<u>DOPOLNILNE USMERITVE ZA GRAFIČNI DEL:</u>

- Naselbinska dediščina naj bo vključena v samostojne EUP
- V grafičnem delu PIP naj bodo zarisane enote kulturne dediščine

<u>DOPOLNILNE USMERITVE ZA TEKST OPN:</u>

- Tekstualni del OPN naj vsebuje seznam dediščine v pregledni tabeli, z EŠD (evidenčno številko dediščine) in označbo tipa dediščine ter varstvene režime za posamezne tipe dediščine.

Tabela z navedbo enot in tipom kulturne dediščine vam je bila posredovana ob izdaji smernic.

Glede določitve varstvenih režimov, pa predlagamo, da se v teksutalni del OPN-ja vključi naslednje besedilo (povzeto po *Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine)*

Splošni varstveni režim

Za posege v registrirano kulturno dediščino, kulturne spomenike in v vplivna območja registrirane kulturne dediščine in kulturnih spomenikov je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.

Za posege v enoto urejanja prostora je potrebno pridobiti soglasje organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine, če je tako določeno v podrobnih izvedbenih pogojih za to enoto

Na območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:

- prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
- dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

Območja registrirane kulturne dediščine in kulturnih spomenikov so prikazana v grafičnem delu OPN

Varstveni režim za kulturno dediščino razglašeno za kulturni spomenik

Kulturni spomeniki se varujejo na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine in zanj veljajo pravni režim varstva, kot ga opredeljuje konkreten akt o njegovi razglasitvi.

Za posege v kulturne spomenike in njihova vplivna območja je treba v primeru neskladja določb tega odloka s soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, upoštevati soglasje slednjega.

Varstveni režim za registrirano kulturno dediščino

Prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne značilnosti registrirane kulturne dediščine.

V registrirano kulturno dediščino se lahko posega na način, da se upošteva in ohranja njene varovane vrednote

Pri **stavbni kulturni dediščini** se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).

Pri **naselbinski kulturni dediščini** se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).

V **območjih kulturne krajine** se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
- odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
- sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
- tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.

Pri **vrtnoarhitekturni kulturni dediščini**, se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- kompozicija zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
- kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture),
- naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.),
- funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delovanje celote,
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
- oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),
- ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj drevja,
- rastišče,
- posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb itd.).

Pri **memorialni kulturni dediščini** se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.

Na **območjih arheoloških najdišč** se varujejo arheološke ostaline in njihov vsebinski in prostorski kontekst. Na teh območjih velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi enega od pogojev:

- v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, je treba izvesti arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča
- v okviru postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta je treba izvesti arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišč

Varstveni režim za vplivno območje kulturne dediščine)

V vplivnem območju kulturnega spomenika velja pravni režim varstva, kot ga opredeljuje konkreten akt o razglasitvi kulturnega spomenika.

V vplivnih območjih registrirane kulturne dediščine velja naslednji pravni režim varstva:

- ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
- prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine.

Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.

STALIŠČA DO NAČRTOVANIH REŠITEV OPREDELJENIH V OSNUTKU PROSTORSKEGA AKTA

Osnutek prostorskega akta je pripravljen skrbno, natančno in z velikim poznavanjem prostora in njegove problematike. Vendar nekatere rešitve (npr. mirujoči promet), ki jih gradiva v tekstualnem delu predlagajo so premalo prostorsko opredeljene, ter zanje ni zagotovil, da bi ob njihovi uresničitvi še upoštevali vse v tekstu zapisane cilje in usmeritve.

Na Bledu je bila v l. 2007 organizirana urbanistična delavnica, na kateri je sodeloval tudi ZVKDS – OE Kranj s prispevkom **Kulturna dediščina –ovira ali priložnost**. Ali je občina pri pripravi osnutka prostorskega akta oz. določitvi vizije prostorskega razvoja upoštevala rezultate te delavnice?

Ostale pripombe k tekstualnemu gradivu

Iz prejetega gradiva niso razvidna osnovna izhodišča razvoja za potrebe turizma, npr. analiza zasedenosti prenočitvenih kapacitet skozi pretekla obdobja.

V poglavju o prometu in mirujočem prometu je naveden namen izgradnje obvoznic, katerih potek je razviden iz grafičnega dela OPN. Navedena je tudi namera izgradnje parkirišč navezanih na obvoznice, v oddaljenosti 10 min hoje od centra. V grafičnem delu potencialna območja parkirišč niso prikazana.

Prav tako ne iz grafičnega ne iz tekstualnega dela ni razvidna lokacija predvidene javne garaže ob športni dvorani in garaž ob hotelih Golf, Toplice in Park.

Konceptualni del Urbanističnega načrta Bleda v poglavju 3.3 Koncept zelenega sistema med drevorede ne umesti obstoječega drevoreda ob Kolodvorski cesti.

- V Urbanističnem načrtu Bleda, v poglavju 3.3.3 Predlog zasnove zelenega sistema naj sem možnost gradenj garaž ob hotelih naveže na študijo, ki bo celovito analizirala vplive morebitne gradnje na pripadajoči prostor z krajinskega, prostorskega in funkcionalnega vidika, ter utemeljila izbrane lokacije.

Neskladja v gradivih:
Karte v JPG formatu se razlikujejo od shape po številkah pobud, po rabi nekaterih cestnih povezav...
Opredelitev glede sprejemljivosti načrtovanih sprememb namenske rabe je zasnovano na gradivih v shape formatu.

PRILOGA 2

Opredelitev glede sprejemljivosti načrtovanih sprememb namenske rabe (kopija gradiva, ki ga je pripravil ZVKDS – OE Kranj)

Opredelitev do pobud je prikazana na dva načina, enkrat po vrstnem redu pobud, drugič po krajevno zaključenih območjih.

PRILOGA 2

Tabela OPN Bled, Faza dopolnitev smernic, opredelitev do rešitev

PO KRAJIH

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	

Zaradi obsežnega števila pobud, ki jih je bilo potrebno pregledati, je bilo območje občine Bled razdeljeno v podobmočja – sklope, po katerih je bil opravljen pregled. Nato je bila razpredelnica za potrebe iskanje posamezne pobude ponovno združena tudi v tabelo po vrstnem redu pobud (glej drug dokumet)

Sklopi za pregledovanje:

- **Zasip – Sebenje – Podhom**
- **Koritno**
- **Kupljenik**
- **Bohinjska Bela**
- **Bodešče**
- **Pokljuka**
- **Ribno**
- **Selo pri Bledu**
- **BLED**
  - **Bled pod Zasipom - Jermanka**
  - **Bled Dobe**
  - **Bled – med Ljubljansko in Ribensko**
  - **Bled – Ribensko in Cankarjevo-Selško**
  - **Bled ob jezeru od grajskega hriba do Hotela Toplice**
  - **Bled - Okrog Straže do Cankarjeve, do Selške, Mlino, Zazer Pristava in obala do Toplic**
  - **Bled – nad Pešernovo do nove obvoznice in levo do štadiona**
  - **Bled Grimšče – Rečica – Kolodvorska – Zaka**

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
Zasip – Sebenje - Podhom					
54	K2 - ZSA	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	sprejemljivo	
55	K1 - ZSA	Vplivno območje EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	sprejemljivo	
56	K1 - ZSA	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	/	
58	A - SS	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče EŠD 13173 Zasip- Cerkev sv. Trojice v Sebenju (neposredna bližina)	1	nesprejemljivo	
59	A - SS	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče EŠD 13173 Zasip- Cerkev sv. Trojice v Sebenju (bližina)	3	Sprejemljivo za SVJ	Ohranja se vedute na cerkve sv. Trojice. V PIP omejiti višino objektov na P+M
117	K2 - ZP	EŠD 2706 Zasip - Cerkev sv. Katarine EŠD 13087 Bled- Prazgodovinsko grobišče Hom	3	nesprejemljivo	

OPN BLED-faza dopolnitev smernic- Opredelitve do rešitev v osnutku OPN za občino Bled – ZVKDS OE Kranj, priloga spisu II-49/2-2009 z dne 14.7.2009					
Številka pobude	**Sprememba iz stare v novo namensko rabo**	**Kulturna dediščina**	**Ukrep z vidika arheologije**	**Mnenje z vidika ostale dediščine**	
300	ZS - G	/	/	/	
301	ZS - PC	/	4	/	
316	K1 - ZSA	/	/	/	
329	K1 - K2	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	/	
332	K1 - ZP	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče EŠD 13173 Zasip- Cerkev sv. Trojice v Sebenju (bližina)	3	nesprejemljivo	
333	K1 - GRL	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	Sprememba ne vpliva na možnost varstva	
334	K1 - GRL	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	/	
345	CU - SS	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	/	
346	K2 - K1	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	/	
347	K2 - SS	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče EŠD 13173 Zasip- Cerkev sv. Trojice v Sebenju (bližina)	2	nesprejemljivo	
348	K2 - SS	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	2	/	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Zasip- Napajalnik EŠD 26110 Zasip- Župnišče Stagne 8			
357	SS - ZP	EŠD 9500 Zasip- vaško jedro EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče Zasip- Cerkev sv. Janeza Krstnika	3	Sprejemljivo, še bolje v kmetijsko	
358	SS - CU	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	/	
430	ZP - BT	EŠD 2706 Zasip - Cerkev sv. Katarine EŠD 13087 Bled- Prazgodovinsko grobišče Hom EŠD 7593 Julijske Alpe- Triglavski narodni park	2	Sprejemljivo samo za pritličen lesen objekt za gostinstvo ob ohranjanju drevesne vegetacije okrog objekta.	
431	ZS - ZP	EŠD 2706 Zasip - Cerkev sv. Katarine EŠD 13087 Bled- Prazgodovinsko grobišče Hom EŠD 7593 Julijske Alpe- Triglavski narodni park	3	Spremeni naj se v gozd ali kmetijsko	

Koritno

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Kupljenik- Vas		v zmanjšanem obsegu – do gozda	
41	A - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
49	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
50	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
51	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
90	PC - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
91	A - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
92	A - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
93	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	Nesprejemljivo	
94	PC - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
125	PC - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
200	K2 - ZS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	sprejemljivo	
201	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	sprejemljivo	
202	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	nesprejemljivo	
368	A – SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
369	K1 - SS	EŠD 13256/ Kupljenik- V/as	4	nesprejemljivo	
370	A - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
376	A - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bohinjska Bela- Vas (pobuda meji na vas)			
096	A - SS	/	/		
097	K1 - SS	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas (v območju presoje vpliva) EŠD 14177 Bohinjska Bela- Rajhova kapelica na Bregu EŠD 13185 Bohinjska Bela- Spominska plošča kurirski postaji G-30	4	Sprejemljivo za parcelo 120/1 k.o. Boh.Bela. Ohranja naj se živica in ločenost Zg. in spodnje Bele	
113	K1 - ZK	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas EŠD 13182 Bohinjska Bela- Pokopališče	4	nesprejemljivo	
126	K1 - PC	/	4		
127	K2 - SS	/	4		
128	K2 - SS	/	4		
208	CD - ZK	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas EŠD 13182 Bohinjska Bela- Pokopališče	/	sprejemljivo	
255	SS - K2	/	/		
256	SS - PC	/	/		
340	CU - SVJ	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas EŠD 10123	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
408	K1 - ZSA	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas (v območju presoje vpliva)	/	sprejemljivo	
409	K1 - ZSA	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas (v območju presoje vpliva)	/	sprejemljivo	
410	K1 - ZSA	/	/		
411	K1 - ZSA	/	/		
412	K1 - ZSA	/	/		

Bodešče					
21	PC – SS	EŠD 13261 Bodešče- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
24	K2 – SS	EŠD 13261 Bodešče- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
25	K1 – A	EŠD 13261 Bodešče- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
34	K2 – ZS	/	4		
114	K1 – SS	/	4		
124	SS – SVJ	EŠD 13261 Bodešče- Vas EŠD 28141 Bodešče- Domačija Bodešče 26 EŠD 13083 Bodešče- Prazgodovinska naselbina na Gradišču EŠD 28 Vplivno območje	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
447	K1 – SVJ	EŠD 13261 Bodešče- Vas	4	Sprejemljivo ob določitvi vzhodnega robu naselja kot območja sanacije	
448	K1 – SS	EŠD 13261 Bodešče- Vas	4	nesprejemljivo	
Pokljuka					
89	K2 - ZS	/	4		
240	GN - GV	EŠD 7593 Julijske Alpe- TNP	3	sprejemljivo	sprejemljivo
241	GN-ZS - GN	EŠD 7593 Julijske Alpe- TNP EŠD 13100 Pokljuka- Naselbina na Berjanci EŠD 14632 Pokljuka- Planina Za jamo	3	sprejemljivo	sprejemljivo
429	PC - PZ	EŠD 7593 Julijske Alpe- TNP	3	sprejemljivo	sprejemljivo
Ribno					
22	K2 - A	/	4		
23	K2 - BT	/	4		
112	G - A	/	4		

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
037	K1 - SK	EŠD 13257 Selo pri Bledu- Vas (pobuda skupaj s pob. 38 meji na vaško jedro)	4	Sprejemljivo za SVJ ob zagotovitvi zelenega roba naselja	
038	K1 - SS	EŠD 13257 Selo pri Bledu- Vas(pobuda meji na vaško jedro)	4	Sprejemljivo za SVJ ob zagotovitvi zelenega roba naselja	
122	K1 - IK	/ EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Sprejemljivo v okviru samostojne EUP s določbami	
123	K2 - ZS	EŠD 13257 Selo pri Bledu- Vas	4	Sprejemljivo v okviru samostojne EUP s posebnimi dolo	
280	K2 - SS	EŠD 13257 Selo pri Bledu- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
281	PC - SS	EŠD 13257 Selo pri Bledu- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
297	K1 - SS	EŠD 13257 Selo pri Bledu- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
299	K1 - ZSA	EŠD 13257 Selo pri Bledu- Vas	/	sprejemljivo	
318	ZK - BT	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/		
367	K2 - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Sprejemljivo ob ohranjanju obstoječe vegetacije	

Bled pod Zasipom – Jermanka

53	PC - K1	/	/		

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
Bled Dobe					
108	SS - G	/	/		
109	SS - ZP	/	/	/	/
110	GN - K1	/	/	/	/
146	K1 - SS	/	4	Priporočilo-ohranjati markantna drevesa	
147	K1 - SS	/	4		
148	CU - IG	/	3		
215	ZD - ZP	EŠD 27538 Bled- Arheološko najdišče Dobe	3		
216	ZD - VC	/	/		
217	ZD - PC	/	4		
259	IG - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda (pobuda meji na ambient Bleda)	/	Sprejemljivo ob zasaditvi visokodebelne vegetacije ob mejo z ambientom Bleda	
260	K1 - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda (pobuda meji na ambient Bleda)	4		
288	CU - PC	/	/	/	
288	CU - PC	/	/		
306	SS - K1	/	/		
307	ZD - SS	EŠD 27538 Bled- Arheološko najdišče Dobe	3		
419	ZP - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 17377 Bled- Gozdno gospodarstvo Bled		Sprejemljivo ob določitvi ohranjanja vseh dreves ob severnem robu	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 13363 Bled – Vila Ljubljanska 28			

Bled – Ribensko in Cankarjevo-Selško					
32	A - SS	/			
52	K1 - CU	/			
119	SS - ZSA	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
137	PC - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo z OPPN	
142	A - K1	/	/	sprejemljivo	
218	ZP - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13325 Bled- Vila Cankarjeva 9 EŠD 13323 Bled- Vila Cankarjeva 5 EŠD 13324 Bled- Vila Cankarjeva 7	/	sprejemljivo	
219	CU - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13325 Bled- Vila Cankarjeva 9 EŠD 13323 Bled- Vila Cankarjeva 5	/	Sprejemljivo za SSV	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
261	BT - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13323 Bled - Vila Cankarjeva 5 EŠD 13269 Bled - Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
264	BT - PC	EŠD 13324 Bled - Vila Cankarjeva 7 EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
335	SS - CU	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
336	SS - CU	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
337	SS - SVJ	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
343	SS - SSV	EŠD 13072 Bled- Naselbina in grobišče na Želečah EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	3	Sprejemljivo za SS	
344	SS - PC	EŠD 13072 Bled- Naselbina in grobišče na Želečah EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	3	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
378	SS - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
381	SS - GRL	/			
382	SS - GRL	/			

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Objekti EŠD 13245 13252 13298 13361		opremo, primerno ambientu Bleda	
428	CU - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
439	BT - SVJ	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
440	BT - PC	EŠD 13360 Bled - Vila Ljubljanska 1 EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
442	CU - SVJ	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	

Bled ob jezeru od grajskega hriba do Hotela Toplice				
14	GV - GRL	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	3	sprejemljivo
27	IK - CU	EŠD 13232	1	Nesprejemljivo.

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
				površin ne zmanjšuje	
44	ZS - BT	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, v območju ambienta Bleda naj se zelnih površin ne zmanjšuje	
45	ZS - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 17378 Bled - Hiša Prešernova 9	/	Nesprejemljivo, parkovnih površin naj se ne zmanjšuje	
66	GRL - K2	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
98	ZS - ZP	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 6821 Bled - Športna dvorana EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	
100	ZS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	4	sprejemljivo	
101	CU - BT	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Blejski otok			
272	SS - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 23 Bled - Arheološko najdišče Grad EŠD 13315 Bled - Hiša Grajska 23 EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	3	Nesprejemljivo, Že zgrajeni objekti oblikovno ne ustrezajo tej kategoriji	
289	CU - CD	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad EŠD 23 Bled- Arheološko najdišče Grad EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	3	Sprejemljivo za CD z oblikovalskimi pogoji za SVJ	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 23 Bled- Arheološko najdišče Grad EŠD 11984 Bled - Hiša Grajska 9 EŠD 14167 Bled - Kapelica z vodnjakom EŠD 13348 Bled - Vila Grajska 40 EŠD 13294 Bled - Vila Riklijeva 2 EŠD 13126 Bled - Kašča pri domačiji Prešernova 55 EŠD 13316 Bled - Hiša Grajska 6 EŠD 13314 Bled - Hiša Grajska 20			
292	CU - ZP	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad	3	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Jedro vasi Zagorice EŠD 14174 Bled - Vila Ljubljanska 3		Bleda	
416	ZS - ZP	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 10290 Bled - Vila Zora s parkom EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	
417	ZS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Sprejemljivo do varovanih objektov ob upoštevanju kvalitet ambienta Bleda	
418	ZP - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 10290	/		

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Športna dvorana EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok			
425	ZP - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 14172 Bled - Sokolski dom 13285 Bled - Vila Prešernova 29 EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	Nesprejemljivo, parkovnih površin naj se ne zmanjšuje	
426	ZP - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 14171 Bled - Stavba Cesta svobode 9 EŠD 905 Bled- Festivalna dvorana EŠD 24	/	Nesprejemljivo, parkovnih površin naj se ne zmanjšuje	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Zdraviliški park EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad			
444	BT - PC	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	

Bled - Okrog Straže do Cankarjeve, do Selške, Mlino, Zazer Pristava in obala do Toplic				
15	ZS - ZP	EŠD 13107 Bled- Parkovni gozd Straža EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo
16	PC - K1	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13268	/	sprejemljivo

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
28	A - BT	/			
39	CU - BT	EŠD 13106 Bled- Vila Bled EŠD 13270 Bled- Pristava EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
104	PC - ZP	EŠD 13107 Bled- Parkovni gozd Straža EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	3	sprejemljivo	
105	K2 - ZSA	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
106	K1 - K2	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
120	K2 - BT	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda (pobuda meji na enoto)	/	Sprejemljivo ob vzpostavitvi krajinske meje proti ambientu bleda Pobuda	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice EŠD 13244 Bled- Hotel Korotan			
235	CU - ZP	EŠD 13107 Bled- Parkovni gozd Straža EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
236	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13368 Bled- Vila Na planini 4	3	Nesprejemljivo. Območje, na katerem ne stojijo vile, ne more biti SSV.	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13329 Bled- Vila Cesta svobode 27a EŠD 13277 Bled- Vila pod Stražo 5			
243	SS - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13303 Bled- Vila Železka 21	/	sprejermljivo	
250	CU - SVJ	EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13121 Bled- Hiša Mlinska 2 EŠD 24 Bled - Blejski grad (vplivno območje) EŠD 5287 Bled - Blejski otok (vplivno območje)	3	Sprejemljivo za območje pod hribom izven gozda	
251	CP - SVJ	EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
265	CU - ZP	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	
286	CP - BT	EŠD 13106 Bled- Vila Bled EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13079 Bled- Grobišče v Mlinem	3	sprejemljivo	
287	ZD - ZP	EŠD 13107 Bled- Parkovni gozd Straža EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje	3	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine
		Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino EŠD 13121 Bled- Hiša Mlinska 2		
305	A - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	nesprejemljivo
309	BT - CP	EŠD 13333 Bled- Vila Cesta svobode 35 EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13331 Bled- Vila Beli dvor EŠD 13107 Bled- Parkovni gozd Straža	/	sprejemljivo
310	A - CP	EŠD 13327 Bled- Vila Cesta svobode 14 EŠD 13107	/	sprejemljivo

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine
313	SS - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino	/	sprejemljivo
314	K1 - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino	/	sprejemljivo
315	SS - SSV	EŠD 13295 Bled- Vila Savska 2 EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino EŠD 906 Bled- Vila Epos EŠD 13326 Bled- Vila Cesta Gorenjskega odreda 2	/	Sprejemljivo za del, kjer velikosti parcel zadostijo zahtevanim kriterijem.
320	G - ZP	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24	/	sprejemljivo

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 13120 Bled- Hiša Mlinska 17 EŠD 13113 Bled- Gospodarsko poslopje pri hiši Mlinska 28 EŠD 13109 Bled- Domačija Mlinska 14 EŠD 13122 Bled- Hiša Mlinska 5 EŠD 13121 Bled- Hiša Mlinska 2 EŠD 13114 Bled- Gospodarsko poslopje pri hiši Mlinska 7			
331	G - ZSA	EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo	
338	K2 - SVJ	/ EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
339	K2 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
341	PC - SS	/ EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
374	SS - SVJ	EŠD 13107 Bled- Parkovni gozd Straža	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine
		EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda		
405	GRL - BT	EŠD 13107 Bled- Parkovni gozd Straža EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13330 Bled- Vila Cesta svobode 27b	2	
436	SS - SVJ	EŠD 13107 Bled- Parkovni gozd Straža EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo
437	SS - SVJ	EŠD 13107	/	sprejemljivo

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine
		Vplivno območje Bled- Blejski otok		
441	CU - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda
443	BT - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda
454	O - IK	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo

Bled – nad Prešernovo do nove obvoznice in levo do štadiona				
61	K1 - PC	EŠD 13232	/	sprejemljivo

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine
		EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda		objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda
133	PC – K1	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	3	sprejemljivo
134	PC - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13077 Bled- Arheološko najdišče Žale	3	sprejemljivo
135	K1 - PO	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo
136	CD - PO	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo
188	K1 - BC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 23 Bled- Arheološko najdišče Grad EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad	1	Sprejemljivo
189	K1 - CU	EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad	/	sprejemljivo

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 14168 Bled - Marijina kapelica pod gradom			
196	SS - SVJ	EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13111 Bled - Domačija Partizanska 8 EŠD 13115 Bled - Gospodarsko poslopje pri hiši Partizanska 10	/	sprejemljivo	
199	SS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
244	K1 - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo za SS ne za vile	
245	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13115 Bled- Gospodarsko poslopje pri hiši Partizanska 10 EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad	/	Sprejemljivo za SS ne za vile	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
294	ZP - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 17377 Bled- Gozdno gospodarstvo Bled	4	Sprejemljivo ob določitvi ohranjanja vseh dreves	
304	SS - SSV	EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13369 Bled - Vila Na rebri 5 EŠD 13299 Bled - Vila Za Pecovco 4 EŠD 13300 Bled - Vila Za Pecovco 6 EŠD 13301 Bled - Vila Za Pecovco 8 EŠD 13291 Bled - Vila Prešernova 42 EŠD 13177 Bled- Pokopališče	2	Sprejemljivo samo za območje obstoječih vil	
327	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13124 Bled - Hiša Partizanska 15	/	Sprejemljivo za parcele, in objekte, ki zadoščajo kriterijem za SSV in za obstoječe vile-enote	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled - Hiša Prešernova 14 EŠD 14163 Bled - Hiša Prešernova 2			
387	SS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda			
388	SS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13077 Bled- Arheološko najdišče Žale EŠD 14163 Bled - Hiša Prešernova 2	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
420	ZP - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13362 Bled - Vila Ljubljanska 15	/	Sprejemljivo ob ohranjanju zelenega roba območja ambienta Bleda	
421	ZP - PC	EŠD 17377 Bled - Gozdno gospodarstvo Bled EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
433	BT - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
434	CU - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo do območja varovanih	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok			
9	BC - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	
10	BC - ZD	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	
12	K2 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, za ambient Bleda je značilen preplet poselitve in krajinskih elementov. Območje predstavlja mejo med rabo S in rabo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
048	K1 - A	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, pod cesto naj ostane kmetijsko zemljišče	
67	IK - SK	/	/	Priporočilo: predvideti kot območje sanacije in OPPN	
68	K2 - G	EŠD 13101 Bled- Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico EŠD 13104 Bled- Park Grimščice EŠD 13081 Bled- Arheološko območje na Turniču nad Rečico	4	sprejemljivo	
69	G - PC	/	2		
70	K1 - PC	/	4		
071	K1 - K2	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
72	K1 - K2	/	/		
73	K1 - ZP	/	/		
74	K1 - PC	/	4		
75	K1 - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Sprejemljivo v skladu s krajinskimi značilnostmi ambienta Bleda	
76	K2 - K1	/	4		
77	K2 - PC	/	4		
78	K1 - PC	/			

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
180	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13309 Bled - Vila Župančičeva 8 EŠD 13308 Bled - Vila Župančičeva 6 EŠD 13307 Bled - Vila Župančičeva 26 EŠD 13306 Bled - Vila Župančičeva 14		Sprejemljivo samo za obstoječe vile – dediščino in parcele, ki izpolnjujejo kriterije za vile	
184	K2 - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	
186	GRL - GN	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		nad Rečico			
209	K1 - SVJ	EŠD 13265 Bled- Vaško jedro Rečica	4	Samo za individualne enostanovanjske hiše	
210	K2 - GV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
211	K2 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	nesprejemljivo	
212	PC - GV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
226	CU - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
227	PC - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
228	K1 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Sprejemljivo ob zmanjšanju pobude za vegetacijio na SV robu	
229	SS - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13180 Bled - Spominska plošča Janku Smoleju	/	sprejemljivo	
230	K2 - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, v ambientu bleda v objezerskem prostoru ni dopustno širiti poselitvena območja	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Ambient Bleda			
267	SS - GV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
268	SS - GV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
269	K2 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, v objezerskem prostoru Ambienta Bleda naj se ne širi stavbnih zemljišč	
270	A - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13076 Bled- Arheološko najdišče pri železniškem predoru nad Zako	1	Sprejemljivo opbmočja parcel obstoječih objetkov. Izloči naj seozek dolg del proti jugu	
271	K2 - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	4	sprejemljivo	
274	K2 - G	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda		sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
302	PC - ZP	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13359 Bled- Vila Kidričeva 9 EŠD 13352 Bled - Vila Kidričeva 10 Predlog EŠD 460265 Bled- Ledenica pri hiši Kidričeva 9	/	sprejemljivo	
308	SS - K1	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
359	CU - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda-na meji		sprejemljivo	
362	SS - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13265 Bled- Vaško jedro Rečica EŠD 13075 Bled - Arheološko najdišče pri Porovi hiši na Rečici	3	sprejemljivo	
363	SS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	3	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13359 Bled- Vila Kidričeva 9			
456	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	Sprejemljivo za parcele, ki zadostijo kriterijem za vile	
457	SS - K2	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	

LEGENDA ukrepov za varstvo arheoloških ostalin

PRILOGA

Tabela OPN Bled, Faza dopolnitev smernic, opredelitev do rešitev

PO VRSTNEM REDU

OPN BLED-faza dopolnitev smernic - Opredelitve do rešitev v osnutku OPN za občino Bled – ZVKDS OE Kranj, priloga spisu II-49/2-2009 z dne 8.7.2009					
Številka pobude	**Sprememba iz stare v novo namensko rabo**	**Kulturna dediščina**	**Ukrep z vidika arheologije**	**Mnenje z vidika ostale dediščine**	
1	A - K1	/	/		
2	PC - SS	/	/		
3	ZD - SS	/	4		
4	ZP - SS	/	4		
5	K1 - SS	/			
6	PC - SS	/	/		
7	BC - K1	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	
8	BC - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	
9	BC - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok			
16	PC - K1	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino	/	sprejemljivo	
17	A - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda		sprejemljivo	
18	CP - BT	EŠD 13232 Bled- Abmient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13106 Bled- Vila Bled	/	sprejemljivo	
19	CP - BT	EŠD 13232 Bled- Abmient Bleda EŠD 24 Vplivno območje	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine
		EŠD 13352 Bled - Vila Kidričeva 10		
27	IK - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 23 Bled - Arheološko najdišče Grad EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	1	Nesprejemljivo. Sprejemljivo za Z ali K.
28	A - BT	/		
29	K2 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	sprejemljivo
30	K2 - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Sprejemljivo v skladu s krajinskimi kvalitetami ambenta Bleda
31	GRL - GV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda Predlog EŠD 440116 Bled - Spomenik Adolfu Muhru EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje	3	sprejemljivo

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Ambient Bleda		območju ambienta Bleda naj se zelnih površin ne zmanjšuje	
44	ZS - BT	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, v območju ambienta Bleda naj se zelnih površin ne zmanjšuje	
45	ZS - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 17378 Bled - Hiša Prešernova 9	/	Nesprejemljivo, parkovnih površin naj se ne zmanjšuje	
046	K1 - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Nesprejemljivo	
047	K1 - A	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Nesprejemljivo, pod cesto naj ostane kmetijsko zemljišče	
048	K1 - A	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, pod cesto naj ostane kmetijsko zemljišče	
49	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
50	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
51	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
52	K1 - CU	/			
53	PC - K1	/	/		
54	K2 - ZSA	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	sprejemljivo	
55	K1 - ZSA		3	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
				sanacije in OPPN	
68	K2 - G	EŠD 13101 Bled- Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico EŠD 13104 Bled- Park Grimščice EŠD 13081 Bled- Arheološko območje na Turniču nad Rečico	4	sprejemljivo	
69	G - PC	/	2		
70	K1 - PC	/	4		
071	K1 - K2	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
72	K1 - K2	/	/		
73	K1 - ZP	/	/		
74	K1 - PC	/	4		
75	K1 - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Sprejemljivo v skladu s krajinskimi značilnostmi ambienta Bleda	
76	K2 - K1	/	4		
77	K2 - PC	/	4		
78	K1 - PC	/			
79	K2 - K1	/	4		
80	K2 - PC	/	4		
81	SS - PC	/	/		
082	A - SS	/	/		
083	A - SS	/	/		
084	A - SS	/	/		

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		kurirski postaji G-30			
98	ZS - ZP	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 6821 Bled - Športna dvorana EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	
99	ZS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13237 Bled - Hiša Prešernova 10 EŠD 13077 Bled- Arheološko najdišče Žale EŠD 13238 Bled - Hiša Prešernova 12 EŠD 14165 Bled- Hiša Trubarjeva 14	3	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
100	ZS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	4	sprejemljivo	
101	CU - BT	EŠD 13232	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok			
105	K2 - ZSA	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
106	K1 - K2	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
107	A - PC	/	/		
108	SS - G	/	/		
109	SS - ZP	/	/	/	/
110	GN - K1	/	/	/	/
111	K1 - SS	/	4		
112	G - A	/	4		
113	K1 - ZK	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas EŠD 13182 Bohinjska Bela- Pokopališče	4	nesprejemljivo	
114	K1 - SS	/	4		
115	K1 - SS	EŠD 13254 Ribno- Vaško jedro	4	Sprejemljivo za SVJ	
116	K1 - ZSA	EŠD 13254 Ribno- Vaško jedro	/	sprejemljivo	
117	K2 - ZP	EŠD 2706 Zasip - Cerkev sv. Katarine EŠD 13087 Bled- Prazgodovinsko grobišče Hom	3	nesprejemljivo	
118	K2 - ZS	EŠD 2706 Zasip - Cerkev sv. Katarine	3	Sprejemljivo ob ohranjanju	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Vplivno območje Bodešče- Cerkev sv. Lenarta			
125	PC - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
126	K1 - PC	/	4		
127	K2 - SS	/	4		
128	K2 - SS	/	4		
129	PC - SS	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	/	
130	PC - SS	/	/		
131	VC - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo s poudarkom na krajinski ureditvi	
132	PC - K1	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
133	PC – K1	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	3	sprejemljivo	
134	PC - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13077 Bled- Arheološko najdišče Žale	3	sprejemljivo	
135	K1 - PO	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
136	CD - PO	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
137	PC - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo z OPPN	
138	K2 - ZS	/	4		
139	K2 - ZD	/	/		
140	K2 - ZD	/	/		

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 13083 Bodešče- Prazgodovinska naselbina na Gradišču EŠD 28 Vplivno območje Bodešče- Cerkev sv. Lenarta			
158	K2 - ZS	EŠD 13261 Bodešče- Vas EŠD 28141 Bodešče- Domačija Bodešče 26 EŠD 13083 Bodešče- Prazgodovinska naselbina na Gradišču EŠD 28 Vplivno območje Bodešče- Cerkev sv. Lenarta	3	nesprejemljivo	
159	G - ZS	EŠD 13261 Bodešče- Vas (v območju presoje vpliva)	/	nesprejemljivo	
160	PC - SS	EŠD 13264 Koritno pri Bledu- Vas	/	nesprejemljivo	
161	K2 - G	EŠD 13264 Koritno pri Bledu- Vas	/	sprejemljivo	
162	K2 - SS	EŠD 13264 Koritno pri Bledu- Vas	4	nesprejemljivo	
163	PC - SS	/	/		
164	K2 - G	/	/		
165	K2 - SS	/	4		
166	K1 - G	/	/		

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
				zelenih površin	
179	SS - GRL	EŠD 13309 Bled - Vila Župančičeva 8		nesprejemljivo	
180	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13309 Bled - Vila Župančičeva 8 EŠD 13308 Bled - Vila Župančičeva 6 EŠD 13307 Bled - Vila Župančičeva 26 EŠD 13306 Bled - Vila Župančičeva 14		Sprejemljivo samo za obstoječe vile – dediščino in parcele, ki izpolnjujejo kriterije za vile	
181	GRL - ZS	/			
182	G - SS	/	4		
183	G - SS	/	/		
184	K2 - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	sprejemljivo	
185	K2 - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24	1	nesprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 23 Bled- Arheološko najdišče Grad EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad			
189	K1 - CU	EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 14168 Bled - Marijina kapelica pod gradom	/	sprejemljivo	
190	CU - SVJ	EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
191	K2 - K1	/	3	/	
192	K2 - SS	/	2	/	
193	K1 - SVJ	EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Nesprejemljivo, ohrani naj se zelena površina med pokopališčem in pozidavo	
194	K1 - ZK	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13177 Bled- Pokopališče		Sprejemljivo ob ohranjnju gegetacije na parc. 133/2 k.o. Bled	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad		objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
200	K2 - ZS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	sprejemljivo	
201	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	sprejemljivo	
202	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	nesprejemljivo	
203	A - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
204	PZ - PC	/	/		
205	PZ - PC	EŠD 13101 Bled- Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico	/	Sprejemljivo v skladu s krajinskimi značilnostmi Ambienta cerkve sv. Andreja	
206	IP - IG	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13075 Bled- Arheološko najdišče pri Porovi hiši na Rečici EŠD 13265 Bled- Vaško jedro	3	sprejemljivo	
207	SS - SVJ	EŠD 13265 Bled- Vaško jedro Rečica EŠD 13101 Bled- Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico EŠD Bled- Arheološko območje na Turniču	3	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
218	ZP - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13325 Bled- Vila Cankarjeva 9 EŠD 13323 Bled- Vila Cankarjeva 5 EŠD 13324 Bled- Vila Cankarjeva 7	/	sprejemljivo	
219	CU - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13325 Bled- Vila Cankarjeva 9 EŠD 13323 Bled- Vila Cankarjeva 5 EŠD 13324 Bled- Vila Cankarjeva 7	/	Sprejemljivo za SSV	
220	SS - SSV	EŠD 13322 Bled- Vila Cankarjeva 21 EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo z OPPN	Posamezna vila in parcela v obsegu povprečnih velikosti obstoječih vil in njihovih parcel.. Drevesom in živicam namensko rabo Z.
221	SS - ZD	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo z OPPN	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13076 Bled- Arheološko najdišče pri železniškem predoru nad Zako			
232	PC - GRL	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13359 Bled - Vila Kidričeva 9	/	sprejemljivo	
233	SS - SSV	EŠD 13321 Bled- Vila Cankarjeva 17 EŠD 13325 Bled- Vila Cankarjeva 9 EŠD 13323 Bled- Vila Cankarjeva 5 EŠD 13324	/	Nesprejemljivo, naselje je pozidano pregosto	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Blejski otok EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice			
236	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13368 Bled- Vila Na planini 4 EŠD 13367 Bled- Vila Na planini 2 EŠD 13277 Bled- Vila Pod Stražo 5 EŠD 13274 Bled- Vila Pod Stražo 10 EŠD 13275 Bled- Vila pod Stražo14 EŠD 13080 Bled- Grobišče Žale v Želečah	3	Nesprejemljivo. Območje, na katerem ne stojijo vile, ne more biti SSV.	
237	G - SS	/	/	/	
238	SS - K2	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13329 Bled- Vila Cesta svobode 27a EŠD 13277 Bled- Vila pod Stražo 5			
243	SS - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13303 Bled- Vila Železka 21	/	sprejermljivo	
244	K1 - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejernljivo za SS ne za vile	
245	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13115 Bled- Gospodarsko poslopje pri hiši Partizanska 10 EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad	/	Sprejemljivo za SS ne za vile	
246	K1 - SK	/	4		
247	GN - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
252	SS - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 23 Bled - Arheološko najdišče Grad EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	2	Sprejemljivo v okviru OPPN	Sprejemljivo v okviru OPPN na osnovi konservatorskega načrta prenove, brez novih posegov v zemljo
253	PO - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13103 Bled- Lipov drevored	/	Sprejemljiv ob obveznem ohranjanju drevoreda	
254	SP - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
255	SS - K2	/	/		
256	SS - PC	/	/		
257	K1 - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	3	sprejemljivo	
258	K1 - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
259	IG - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda (pobuda meji na ambient Bleda)	/	Sprejemljivo ob zasaditvi visokodebelne vegetacije ob mejo z ambientom Bleda	
260	K1 - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda (pobuda meji na ambient Bleda)	4		

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok			
266	K2 - GV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
267	SS - GV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
268	SS - GV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
269	K2 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, v objezerskem prostoru Ambienta Bleda naj se ne širi stavbnih zemljišč	
270	A - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13076 Bled- Arheološko najdišče pri železniškem predoru nad Zako	1	Sprejemljivo opbmočja parcel obstoječih objetkov. Izloči naj seozek dolg del proti jugu	
271	K2 - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje	4	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
274	K2 - G	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda		sprejemljivo	
275	K2 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, za ambient Bleda je značilen preplet poselitve in krajinskih elementov. Območje Prdance naj ostane vzpetina z vegetacijo	
276	K2 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, za ambient Bleda je značilen preplet poselitve in krajinskih elementov. Območje Prdance naj ostane vzpetina z vegetacijo	
277	K2 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Nesprejemljivo, za ambient Bleda je značilen preplet poselitve in krajinskih elementov. Območje Prdance naj ostane vzpetina z vegetacijo	
278	SS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda 6	/	sprejemljivo	
279	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Nesprejemljivo, ostane naj SS	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Ambient Bleda EŠD 13079 Bled- Grobišče v Mlinem			
287	ZD - ZP	EŠD 13107 Bled- Parkovni gozd Straža EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13074 Bled - Arheološko najdišče na jezerskem dnu	3	sprejemljivo	
288	CU - PC	/	/	/	
288	CU - PC	/	/		
289	CU - CD	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13266 Bled- Vaško jedro Grad EŠD 23 Bled- Arheološko najdišče Grad EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad	3	Sprejemljivo za CD z oblikovalskimi pogoji za SVJ	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Vaško jedro Grad EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 23 Bled- Arheološko najdišče Grad EŠD 11984 Bled - Hiša Grajska 9 EŠD 14167 Bled - Kapelica z vodnjakom EŠD 13348 Bled - Vila Grajska 40 EŠD 13294 Bled - Vila Riklijeva 2 EŠD 13126 Bled - Kašča pri domačiji Prešernova 55 EŠD 13316 Bled - Hiša Grajska 6 EŠD 13314 Bled - Hiša Grajska 20		
292	CU - ZP	EŠD 13232	3	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13106 Bled- Vila Bled EŠD 13079 Bled- Grobišče v Mlinem			
296	K1 - SS	/	4		
297	K1 - SS	EŠD 13257 Selo pri Bledu- Vas	4	Sprejemljivo za SVJ	
298	K1 - ZSA	/	4		
299	K1 - ZSA	EŠD 13257 Selo pri Bledu- Vas	/	sprejemljivo	
300	ZS - G	/	/	/	
301	ZS - PC	/	4	/	
302	PC - ZP	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13359 Bled- Vila Kidričeva 9	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 13300 Bled - Vila Za Pecovco 6 EŠD 13301 Bled - Vila Za Pecovco 8 EŠD 13291 Bled - Vila Prešernova 42 EŠD 13177 Bled- Pokopališče			
305	A - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	nesprejemljivo	
306	SS - K1	/	/		
307	ZD - SS	EŠD 27538 Bled- Arheološko najdišče Dobe	3		
308	SS - K1	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
309	BT - CP	EŠD 13333 Bled- Vila Cesta svobode 35 EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13331 Bled- Vila Beli dvor	3	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok			
313	SS - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino	/	sprejemljivo	
314	K1 - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino	/	sprejemljivo	
315	SS - SSV	EŠD 13295 Bled- Vila Savska 2 EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino	/	Sprejemljivo za del, kjer velikosti parcel zadostijo zahtevanim kriterijem.	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine
		EŠD 13326 Bled- Vila Gorenjskega odreda 2		
322	SS - K2	EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo
323	SS - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo
324	K1 - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Sprejemljivo s poudarkom na krajinski ureditvi
325	K1 - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo s poudarkom na krajinski ureditvi
326	K1 - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13077 Bled- Arheološko najdišče Žale	4	Sprejemljivo s poudarkom na krajinski ureditvi
327	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13124 Bled - Hiša Partizanska 15	/	Sprejemljivo za parcele, in objekte, ki zadoščajo kriterijem za SSV in za obstoječe vile-enote dediščine. Ostalo mora biti SS
328	SS - SVJ	EŠD 23 Bled - Arheološko najdišče Grad EŠD 13266	/	sprejemljivo

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Gospodarsko poslopje pri hiši Mlinska 7			
331	G - ZSA	EŠD 13268 Bled- Vaško jedro Mlino EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo	
332	K1 - ZP	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče EŠD 13173 Zasip- Cerkev sv. Trojice v Sebenju (bližina)	3	nesprejemljivo	
333	K1 - GRL	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	Sprememba ne vpliva na možnost varstva	
334	K1 - GRL	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	/	
335	SS - CU	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
336	SS - CU	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
337	SS - SVJ	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
338	K2 - SVJ	/ EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
339	K2 - SS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
340	CU - SVJ	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas EŠD 10123	3	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 13173 Zasip- Cerkev sv. Trojice v Sebenju (bližina)			
348	K2 - SS	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	2	/	
349	K2 - ZP	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče EŠD 13173 Zasip- Cerkev sv. Trojice v Sebenju (	1	Nesprejemljivo	
350	K2 - GRL	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	/	
351	K2 - GRL	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče	3	/	
352	SS - SVJ	EŠD 864 Zasip- arheološko najdišče EŠD 13386 Zasip - Domačija Mužje 5 EŠD 13388 Zasip - Domačija Mužje 9	3	sprejemljivo	
353	G - K1	/	/		
354	CU - SVJ	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas EŠD 26085 Bohinjska Bela- Napajalno korito EŠD 26077 Bohinjska Bela- Domačija Bohinjska Bela 28	/	sprejemljio	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Ambient Bleda-na meji			
360	PO - ZP	EŠD 26082 Bohinjska Bela- Železniška postaja	/	sprejemljivo	
361	PO - SS	EŠD 26082 Bohinjska Bela- Železniška postaja	/	sprejemljivo	
362	SS - SVJ	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13265 Bled- Vaško jedro Rečica EŠD 13075 Bled - Arheološko najdišče pri Porovi hiši na Rečici	3	sprejemljivo	
363	SS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13265 Bled- Vaško jedro Rečica	2	sprejemljivo	
364	SS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13265 Bled- Vaško jedro Rečica	/	sprejemljivo	
365	SS - SSV	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Nesprejemljivo, nezazidana območja naj se označi kot zelene površine	
366	SS - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
367	K2 - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	4	Sprejemljivo ob ohranjanju obstoječe	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Parkovni gozd Straža EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice			
376	A - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
377	PC - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
378	SS - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
379	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	nesprejemljivo	
380	A - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	Sprejemljivo za SVJ	
381	SS - GRL	/			
382	SS - GRL	/			
383	K1 - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	nesprejemljivo	
384	K1 - G	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	/	sprejemljivo	
385	G - SS	EŠD 13256 Kupljenik- Vas	4	nesprejemljivo	
386	SS - SSV	EŠD 13077 Bled- Arheološko najdišče Žale	3	Sprejemljivo za območje obstoječih	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Jedro vasi Zagorice			
390	SS - SSV	EŠD 13325 Bled- Vila Ribenska 12	/	Nesprejemljivo, območje je pozidano pregosto	
391	SS – SSV	/	/		
392	SS - PC	EŠD 13325 Bled- Vila Ribenska 12	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
393	K1 - SSV	EŠD 13325 Bled- Vila Ribenska 12	/		Priporočilo: Posamezna vila in parcela v obsegu povprečnih velikosti obstoječih vil in njihovih parcel. Drevesom in živicam namensko rabo Z.
394	K1 - ZS	/	4		
395	K2 - ZS	/	4		
396	K1 - A	/	4		
397	K1 - ZS	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemnlivo	
398	K1 - ZS	EŠD 13325 Bled- Vila Ribenska 12	/	sprejemljivo	
399	K1 - ZSA	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
400	K1 - ZSA	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda – na meji EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
406	K1 - SS	/	4		
407	K1 - SS	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas (v območju presoje vpliva)	4	sprejemljivo	
408	K1 - ZSA	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas (v območju presoje vpliva)	/	sprejemljivo	
409	K1 - ZSA	Predlog EŠD 400468 Bohinjska Bela- Vas (v območju presoje vpliva)	/	sprejemljivo	
410	K1 - ZSA	/	/		
411	K1 - ZSA	/	/		
412	K1 - ZSA	/	/		
413	ZP - BT	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13108 Bled- Zdraviliški park EŠD 13313 Bled - Hiša Cesta svobode 4a	/	Sprejemljivo brez možnosti večanja gabaritov objektov in brez parc. št. 17/5 in 17/6, ki naj ostaneta ZP	
414	ZP - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 14174 Bled - Vila Ljubljanska 3	/	Nesprejemljivo, parkovnih površin naj se ne zmanjšuje	
415	ZP - PC	EŠD 13232	4	Sprejemljivo do	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 10290 Bled - Vila Zora s parkom			
419	ZP - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 17377 Bled- Gozdno gospodarstvo Bled		Sprejemljivo ob določitvi ohranjanja vseh dreves ob severnem robu	
420	ZP - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13362 Bled - Vila Ljubljanska 15	/	Sprejemljivo ob ohranjanju zelenega roba območja ambienta Bleda	
421	ZP - PC	EŠD 17377 Bled - Gozdno gospodarstvo Bled EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
422	K1 - SS	EŠD 13264 Koritno pri Bledu- Vas EŠD 13133 Koritno pri Bledu- Hiša Koritno 35	4	Sprejemljivo za SVJ	Samo za enostanovanjske objekte (glej uredbo o klasifikaciji)
423	ZP - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	2	Nesprejemljivo, parkovnih površin naj se ne zmanjšuje	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		EŠD 14172 Bled - Sokolski dom 13285 Bled - Vila Prešernova 29 EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok		naj se ne zmanjšuje	
426	ZP - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 14171 Bled - Stavba Cesta svobode 9 EŠD 905 Bled- Festivalna dvorana EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	Nesprejemljivo, parkovnih površin naj se ne zmanjšuje	
427	ZP - CU	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 14171	/	Nesprejemljivo, parkovnih površin naj se ne zmanjšuje	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
				cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
429	PC - PZ	EŠD 7593 Julijske Alpe- TNP	3	sprejemljivo	sprejemljivo
430	ZP - BT	EŠD 2706 Zasip - Cerkev sv. Katarine EŠD 13087 Bled- Prazgodovinsko grobišče Hom EŠD 7593 Julijske Alpe- Triglavski narodni park	2	Sprejemljivo samo za pritličen lesen objekt za gostinstvo ob ohranjanju drevesne vegetacije okrog objekta.	
431	ZS - ZP	EŠD 2706 Zasip - Cerkev sv. Katarine EŠD 13087 Bled- Prazgodovinsko grobišče Hom EŠD 7593 Julijske Alpe- Triglavski narodni park	3	Spremeni naj se v gozd ali kmetijsko	
432	CD - BT	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 23 Bled- Arheološko najdišče Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13235 Bled - Hiša Pod skalo 6 EŠD 13108	3	Sprejemljivo za parceli 19/9 in 13/8 k.o. Bled. Ostalo naj se vrne v osnovno namensko rabo: parkovne površine	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
		Bled- Blejski otok EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice			
437	SS - SVJ	EŠD 13107 Bled- Parkovni gozd Straža EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice	/	sprejemljivo	
438	BT - ZP	EŠD 13248 Bled- Hotel Trst EŠD 13244 Bled- Hotel Korotan EŠD 13246 Bled- Hotel Toplice EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 13105 Bled- Park ob obali Blejskega jezera		Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	

Številka pobude	Sprememba iz stare v novo namensko rabo	Kulturna dediščina	Ukrep z vidika arheologije	Mnenje z vidika ostale dediščine	
443	BT - PC	EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda EŠD 24 Vplivno območje Bled- Blejski Grad EŠD 5287 Vplivno območje Bled- Blejski otok	/	Sprejemljivo do območja varovanih objektov in z cestno opremo, primerno ambientu Bleda	
444	BT - PC	EŠD 13269 Bled- Jedro vasi Zagorice EŠD 13232 Bled- Ambient Bleda	/	sprejemljivo	
445	K1 - G	/	4		
446	PC - SS	/	/		
447	K1 - SVJ	EŠD 13261 Bodešče- Vas	4	Sprejemljivo ob določitvi vzhodnega robu naselja kot območja sanacije	
448	K1 - SS	EŠD 13261 Bodešče- Vas	4	nesprejemljivo	
449	SS - K2	EŠD 13254 Ribno- Vaško jedro	/	sprejemljivo	
450	K2 - SS	EŠD 13254 Ribno- Vaško jedro (pobuda leži v območju presoje vpliva)	4	nesprejemljivo	
451	PC - SS	/	/		
452	GN - SS	EŠD 13254 Ribno- Vaško jedro (pobuda meji na vaško jedro)	/	sprejemljivo	
453	ZS - BT	/			

OPN BLED-faza dopolnitev smernic - Opredelitve do rešitev v osnutku OPN za občino Bled – ZVKDS OE Kranj, priloga spisu II-49/2-2009 z dne 8.7.2009					
Številka pobude	**Sprememba iz stare v novo namensko rabo**	**Kulturna dediščina**	**Ukrep z vidika arheologije**	**Mnenje z vidika ostale dediščine**	

LEGENDA ukrepov za varstvo arheoloških ostalin

1	Posegi na arheološkem območju niso dopustni
2	Pred določitvijo nove namenske rabe je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave po 2. in 3. odstavku 27. alineje 3. člena ZVKD-1 (Ur. l. RS št. 16/08)
3	Sprememba podrobnejše namenske rabe ne vpliva na varstvo dediščine
4	Pred določitvijo nove namenske rabe je priporočljivo opraviti predhodne raziskave po 1. odstavku 27. alineje 3. člena ZVKD-1 (Ur. l. RS št. 16/08)

kulturo

republika slovenija
ministrstvo za kulturo
maistrova ulica 10
1000 ljubljana
t: 01 369 5900
f: 01 369 5901
e: gp.mk@gov.si
www.kultura.gov.si

LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.
VEROVŠKOVA ULICA 64
P.P. 2591
1001 LJUBLJANA

Matijasec
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, d.d.
Prejeto: 08 -10- 2009
Org.en. | Številka | Priloge | Vrednost
3229

Številka: 3501-50/2008/12
Datum: 5.10.2009

Zadeva: Občinski prostorski načrt Občine Bled – usklajevanje dopolnjenega osnutka
Zveza: Vaš dopis št. 2688/MD z dne 19.08.2009 prejet dne 21.08.2009

Spoštovani,

Prejeli smo vaš dopis št. 2688/MD z dne 19.08.2009 v zvezi s pripravo dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Bled (v nadaljevanju: OPN Bled). Z dopisom ste nam posredovali vaša stališča oz. vsebinske pripombe na podane smernice, ki se nanašajo na posamezne načrtovane spremembe namenske rabe.

V prilogi ste podali tabelo s prikazom posameznih načrtovanih sprememb namenske rabe, povzetim stališčem glede sprejemljivosti z vidika varstva kulturne dediščine kot je bilo podano v dopolnitvah smernic (dopis MK št. 3501-50/2008/8 z dne 28.07.2009) ter vašim stališčem oziroma predlogom uskladitve.

Prosite nas, da posredovano gradivo pogledamo ter skličemo delovni sestanek na katerem bi skupaj z izdelovalcem okoljskega poročila ter predstavniki občine pregledali ter uskladili problematične načrtovane spremembe namenske rabe dopolnjenega osnutka OPN Bled.

Sporočamo vam, da smo gradivo pregledali in se s posameznimi predlaganimi uskladitvami in utemeljitvami, ki ste jih podali, strinjamo. V tabelah, ki sta v nadaljevanju dopisa, so posamezne pobude spremembe namenske rabe za katere pa se s predlagano uskladitvijo ne strinjamo ali podajamo dodatne pripombe, ki naj se pri pripravi prostorskega akta upoštevajo, da bodo usklajene z zahtevami varstva kulturne dediščine.

Posebej pa še izpostavljamo naslednje zadeve:

Varstvo arheoloških ostalin

- Povsod kjer ste predlagali uskladitev z oznako 4.2 (načrtovane spremembe namenske rabe ne zapadejo pod poseg iz Uredbe o vrstah posegov v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje) se strinjamo, da izvedba predhodnih arheoloških raziskav za pridobitev

podatkov o oceni arheološkega potenciala, okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje ni obvezna. Smernica je le priporočilna, razen pri pobudah št. 11 in 113 (glej tabelo).

Za predlagano uskladitev pa vseeno predlagamo, da se v OPN Bled vsaj pri strateškem delu vključi usmeritev, da se zaradi varstva arheoloških ostalin pred posegi v prostor v območjih kjer predhodne arheološke raziskave še niso bile opravljene, priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav in s tem zmanjša možnost naknadnih naključnih najdb arheoloških ostalin. V območjih kjer je v dopolnitvah smernic bila oznaka 4, to je, da je pred določitvijo nove namenske rabe priporočljivo opraviti predhodne arheološke raziskave, je namreč strokovna javna služba ocenila, da obstaja verjetnost najdb arheoloških ostalin, vendar pravne podlage za izpolnitev zahteve za izvedbo raziskave v okviru postopka priprave prostorskega akta, ni.

Zaradi varstva arheoloških ostalin in skladno z določbami ZVKD-1 pričakujemo, da bo v določbah prostorskega akta med splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za varstvo kulturne dediščine vključena tudi določba, da velja, da je na območjih registriranih arheoloških najdišč potrebno za gradnjo objektov ali izvedbo drugih posegov v zemeljske plasti za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojnega organa

- Obvoznica proti Gorjam: ali bo za to ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje? Posamezne pobude, ki jo sestavljajo so nepregledne oz. navajate, da bo potek spremenjen. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na trasi predvidene obvoznice je zelo priporočilna. Če bo ureditev zapadla pod Uredbo o vrstah posegov v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je predhoden arheološki pregled obvezen.

Varstvo »ostale« kulturne dediščine

- V območjih dediščine je evidentiranje dejanskega stanja v skladu s Pravilnikom za pripravo OPN (sprememba namenske rabe, določitev PIP) dopustno le, če gre za legalno izvedene posege (pridobljeno upravno dovoljenje za izgradnjo stavbe ali izvedbo drugega posega v prostor)

- Načrtovane ureditve na območju naselja Kupljenik: S predlagano uskladitvijo se ne strinjamo oziroma bi potrebovali podrobnejšo obrazložitev širitve stavbnih zemljišč. Na tem območju bi morala imeti prednost obnova obstoječih objektov. Območje je izrazito kmetijsko, tak značaj mora naselje tudi ohraniti. Cerkev stoji dvignjena nad objekte, poselitev naj se ji ne približuje. Območje je v postopku preveritve naselbinske dediščine po metodologiji, ki je bila sprejeta na strokovnem svetu ZVKDS. Predlagamo, da se o tej problematiki pogovorimo na sestanku.

- Problematika sprememb namenske rabe iz K (K1 ali K2) v Z (ZS ali ZP): Menimo, da je v območjih okrog objektov katera ena od varovanih vrednot je njihova prostorska pojavnost (npr. cerkev sv. Trojice v Zasipu), bolj primerna namenska raba K. Tovrstna raba je bolj naravna in logična. Tudi za prihodnost je K varnejša, saj kot osnovna raba ne zapade pod območja stavbnih zemljišč. Zemljišče je mnogo teže izvzeti poselitve, kot jih vanjo vključiti.

Postavljanje kakršnih koli objektov na takšnih območjih ni možno, ne če je Z in ne če je K, kar bo v vsakem primeru potrebno navesti v posebnih določbah. (ponavadi so na K dopuščeni kmetijski

objekti in na Z začasni objekti – v primeru okolice cerkva ni dopustno postavljanje nobenih objektov, sploh ni dovoljenje izvajanje kakršnih koli posegov, razen posegov za izboljšanje prezentacije dediščine)

- Nad železnico naj se ohranja zeleni rob Ambienta Bleda (EŠD 13232) in nas se ne zgoščuje pozidave

- Problematika parkovnih površin v območju Ambienta Bleda (EŠD 13232): V območju enote dediščine Ambient Bleda (EŠD 13232) je potrebno slediti smernici, da se »zelenih« nepozidanh površin ne sme zmanjševati in se predlaga, da je podrobna raba območje zelenih površin oz. ZP z dopuščanjem posameznih obstoječih objektov kot posebne določbe. Iz prejete tabele ni povsem razvidno ali pripravljavec takšno usmeritev sprejema ali ne.
- Obvoznica: tudi ureditve povezane z obvoznico, so razdrobljene na veliko število pobud, tako, da ni izključeno, da je bila posamezna manjša ali večja pobuda nenamerno spregledana.

Menimo, da bi bilo najbolj primerno, da se območje okrog jezera urejuje s posameznimi OPPN-ji. Osnovna ideja teh OPPN-jev, določena v OPN-ju, pa mora slediti varstveni usmeritvi, to je zeleno območje z obstoječemi gradnjami. Enota dediščine Ambient Bleda (EŠ 13232) se mora izraziti v prostorskih aktih občine kot celota, s skupnim ciljem kar se tiče urejanja.
Predlagamo, da se na sestanku pogovorimo načelno in tudi konkretno (po posameznih pobudah) o tej problematiki.

- Cesta pod Sebenjami: ali ima novo traso ali je samo tako zelo premaknjen kataster?

Tabela: stališča MK do posameznih predlaganih uskladitev

Uskladitve zaradi zahtev varstva arheoloških ostalin

Oznaka pobude	Oznaka predlagane uskladitve	Stališče MK
11	4.2.	Izkopavanja so že pokazala najdbe in postopek vpisa v register nepremične kulturne dediščine poteka. Podatke o »novem« registriranem arheološkem najdišču (evidenčno številko dediščine ter mejo območja) vam bomo posredovali v najkrajšem možnem času. Na območju načrtovane spremembe namenske rabe je izvedba predhodne arheološke raziskave zaradi natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča nujno potrebna.
27	4.2.	Predlagamo, da se raba spremeni v parkovne območje s posebnimi določbami
58	1.2.	Predlagana namenska raba, to je SS, je dopustna le za obstoječe gradnje. Pobuda naj se zmanjša v tistem območju, ki do sedaj še ni pozidano.
59		V fazi priprave projektne dokumentacije bo potreben arheološki pregled
113	4.2.	Izkopavanja so že pokazala najdbe in postopek vpisa v register

		nepremične kulturne dediščine poteka. Podatke o »novih« registriranih arheoloških najdiščih (evidenčno številko dediščline ter zaris območja) vam bomo posredovali v najkrajšem možnem času. Na območju načrtovane spremembe namenske rabe je izvedba predhodne arheološke raziskave zaradi natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča nujno potrebna.
114	4.2.	Glede na izjemno veliko verjetnost najdb arheoloških ostalin, se arheološki pregled zelo priporoča
115	4.2.	Glede na izjemno veliko verjetnost najdb arheoloških ostalin, se arheološki pregled zelo priporoča
185	1.1.	Predlagamo, da se raba spremeni v parkovne območje s posebnimi določbami
194		V izdanih smernicah je bilo napačno podano, da ni ukrepov za varstvo arheoloških ostalin. Del načrtovane ureditve se nahaja na območju arheološkega najdišča Arheološko najdišče Žale (EŠD 13077) – potrebne so arheološke raziskave
430	2.2.	Obrazložitev uskladitve ni jasna: navajate, da gre za evidentiranje obstoječega stanja, ki pa se mu omogoči razširitev (!). V primeru, da se bo s spremembo rabe omogočalo nove posege v arheološko najdišče, je potrebno izvesti arheološke raziskave v fazi priprave projektne dokumentacije
431		Pred kakršnim koli posegom v teren je treba izvesti arheološke raziskave

Posebej opozarjamo še na pobudo št. 194. V smernicah je bilo pomotoma izpuščeno, da predlagana sprememba delno zapade v registrirano arheološko območje Žale (EŠD 13077), ostali del pa se nahaja neposredno zraven. Ukrep za varstvo arheoloških ostalin je, da je potreben predhoden arheološki pregled v fazi priprave podrobnega izvedbenega akta

Uskladitve zaradi zahtev »ostale« kulturne dediščine (brez arheoloških najdišč)

Oznaka pobude	Oznaka predlagane uskladitve	Stališče MK
11	4	Predlagana uskladitev ni sprejemljiva. Predlagamo možnost širitve pokopališča v manjšem obsegu proti severu. Podajamo tudi opombo, da iz konceptualnega dela urbanističnega načrta Bohinjska Bela ni razvidno, da bi občina načrtovala tak razvoj. Ravno nasprotno: v konceptu zelenega sistema Bohinjske Bele je navedeno, da se »*v Spodnji vasi kot zeleno površino ohranja območje med cerkvijo in vasjo, ki mora z vidika percepcije prostora ostajati odprta*«
42	3	Predlagamo, da se zadevo reši v sklopu usklajevanja za parkovne površine v območju enote Ambient Bleda (EŠD 13232)
43	3	Predlagamo, da se zadevo reši v sklopu usklajevanja za parkovne površine v območju enote Ambient Bleda (EŠD 13232)
44	3	Predlagamo, da se zadevo reši v sklopu usklajevanja za parkovne površine v območju enote Ambient Bleda (EŠD 13232)
45	3	Predlagamo, da se zadevo reši v sklopu usklajevanja za parkovne

		površine v območju enote Ambient Bleda (EŠD 13232)
46	3	Sprejemljivo pod pogojem, da je za poseg bilo pridobljeno upravno dovoljenje
48	3	Sprejemljivo pod pogojem, da je za poseg bilo pridobljeno upravno dovoljenje
58	1.2.	Dopustno le za območja kjer stojijo legalno postavljeni objekti (že pridobljeno upravno dovoljenje)
59	2	Zaradi obveznega ohranjanja vedut na cerkev sv. Trojice (EŠD 13173) je potrebno v PIP omejiti višino objektov na P+M
93	4	Načrtovana sprememba namenske rabe ostaja nesprejemljiva – poselitev naj se ne oddaljuje od ceste in naj ne posega v vzpetine
98		Predlagamo, da se cel objezerski prostor označi z namensko rabo ZP z dopuščanjem posameznih objektov v posebnih določbah – glej še opombe spodaj
113	4	Predlagana uskladitev ni sprejemljiva. Predlagamo možnost širitve pokopališča v manjšem obsegu proti severu. Glej pripombo k posegu št. 11
117	2 in 3	Predlagamo, da ostane K2 – glej opombo o problematiki spreminjanja K2 v ZP
152	1 in 2	Predlagamo, da ostane K2 – glej opombo o problematiki spreminjanja K2 v ZP
158	4	Zakaj je potrebno, da je plezališče ZS. Plezališče ne moti, vendar naj ostane naj ostane na »nestavbnih zemljiščih«, to je G oz. K.
168	4	Se ne strinjamo s predlagano uskladitvijo – ohranja naj se zeleni rob naselja
185	1 in 2	Predlagamo, da se označi kot parkovno območje s posebnimi določbami
193	2	Ostane naj kmetijska raba oziroma se ta del označi kot ZP
202	4	Ostaja nesprejemljivo – glej opombo zgoraj – glede načrtovanih ureditev v vasi Kupljenik
209	2 in 3	Samo za dovoz pod pogojem, da gre za legalno gradnjo
220	2	Pri usmeritvah za pripravo OPPN se naj upoštevajo podane smernice (velikost vil in parcel, ohranjanje dreves in živic)
221	2	Glej pripombo k pobudi št. 220
222	2	Glej pripombo k pobudi št. 220
239		Predlagamo, da naj ostane namenska raba ZP z določili v posebnih določbah kaj na določeni parceli lahko stoji – kot zatečeno stanje. Ureja naj se z OPPN. Predlagamo, da se zadevo reši v sklopu usklajevanja za parkovne površine v območju enote Ambient Bleda (EŠD 13232)
305	1 in 2	Ostati mora namenska raba K kot meja urbaniziranega območja Bleda. Obvoznica naj ne povzroča dodatne pozidave prostora. Okolico Pristave je nujno potrebno ohranjati neurabanizirano. Značilna varovana vrednota tega območja je, da Pristave stojijo na samem.
332	3	Območje okrog cerkva na samem naj ostane K. Glej opombo glede problematike sprememb rabe iz K v ZP.

347	1 in 3	Naselje naj se ne širi v smeri cerkve sv. Trojice v Sebenju (EŠD 13173) ali v zelene površine, ki tvorijo ambient cerkve
349	3	Območje okrog cerkva na samem naj ostane K. Glej opombo glede problematike sprememb rabe iz K v ZP.
365	2 in 4	Pozidava tega območja vpliva na ambient Bleda kot se ga doživlja ob pogledih iz jezera, z otoka, z druge strani jezera in ob pogledih na jezero s Kolodvorske ceste. Sprejemljivo bi bilo za manjše objekte, dostopne s spodnje (Župančičeve) ceste, s temnimi poševnimi strehami s slemenom, ki ne moti pogleda na jezero s Kolodvorske ceste. Ohranjati je treba razmerje med pozidanim in zelenim prostorom za vile. Tudi podzemna pozidava velja za pozidano območje. Narediti popis vegetacije zaradi določitve ohranjanja. Urejati je potrebno v okviru OPPN.
369	4	Ostaja nesprejemljivo – glej opombo zgoraj – glede načrtovanih ureditev v vasi Kupljenik
379	4	Ostaja nesprejemljivo – glej opombo zgoraj – glede načrtovanih ureditev v vasi Kupljenik
383	4	Ostaja nesprejemljivo – glej opombo zgoraj – glede načrtovanih ureditev v vasi Kupljenik
385	4	Ostaja nesprejemljivo – glej opombo zgoraj – glede načrtovanih ureditev v vasi Kupljenik
424	3 in 4	Predlagamo, da se zadevo reši v sklopu usklajevanja za parkovne površine v območju enote Ambient Bleda (EŠD 13232)
426	3	Predlagamo, da se zadevo reši v sklopu usklajevanja za parkovne površine v območju enote Ambient Bleda (EŠD 13232)
431	2	Pomota: ZP bolje kot ZS. Sprejemljivo kot ZP brez posegov, ohranjanje drevesne vegetacije
448	4	Predlagana uskladitev pogojno sprejemljiva, to je: izločitev vegetacije na severu pobude ter določitvi PIPov glede razmestitve objektov za celotno območje hkrati

Zaradi izjemno velikega števila pobud oz. načrtovanih sprememb namenske rabe, ne izključujemo možnosti, da je pri podaji stališča prišlo do nenamerne pomote in si pridružujemo pravico, da v okviru postopka priprave prostorskega akta izdamo dopolnitve smernic in drugačno stališča glede sprejemljivosti.

Glede na »nov« sistem varstva kulturne dediščine, je izjemno pomembno, da so PIP-i, ki veljajo za posamezno EUP usklajeni z varstvenimi režimi posamezne enote kulturne dediščine v tej EUP. V izogib morebitnim zapletom in neusklajenostim v fazi pridobivanja mnenja na predlog prostorskega akta, predlagamo izdelovalcu, da se pri določanju EUP-jev ter zanj veljavnih PIP-ov po potrebi poveže s strokovno javno službo in pridobi morebitna potrebna dodatna pojasnila, obrazložitve. Predlagamo tudi, da občina v fazi dopolnjenega osnutka, ko bodo že znani EUP-ji (njihova velikost in oblika, osnovna in podrobna namenska raba prostora ter PIP-i) pridobi stališče Ministrstva za kulturo, ne glede na to, da zakonodaja tovrstne aktivnosti ne predpisuje.

Ker je osnutek OPN v delu grafičnega prikaza sprememb zelo nepregleden (spremembe razdrobljene na veliko število pobud, označenih s številkami, ki si ne sledijo po vrstnem redu skladno z bližino pobud), predlagamo, da se večje problematične spremembe usklajuje po sklopih glede na lokacije in ne po številkah. (gradnja nad Kolodvorsko ulico, Gradnja nad Župančičevo ulico, Objezerski prostor....)

Glede na to, da smo se v našem dopisu do predlaganih uskladitev v nekaterih primerih opredelili, v drugih pa bi potrebovali še dodatne utemeljitve in pojasnila, vas **vabimo na usklajevalni sestanek v torek, dne 20.10.2009 ob 11. uri na Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, mala sejna soba II. nadstropje.** Na sestanek vabimo tudi predstavnika Občine Bled in predstavnika ZVKDS – OE Kranj.

Za načrtovane ureditve, ki še niso usklajene, vas prosimo, da nam posredujete dodatno utemeljitev po posameznih lokacijah, imenovanih z naseljem in opisom, s prikazom območja na karti in argumentacijo na kakšen način so upoštevani varstveni režimi za posamezne enote dediščine, ki je tam prisotna. Da bo sestanek čimbolj konstruktiven vas prosimo, da ta gradiva nam in ZVKDS – OE Kranj posredujete vsaj nekaj dni pred terminom sestanka. Gradiva lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov: maja.jeglic@gov.si ter sasa.lavrinc@zvkds.si

V primeru, da se sestanka v predlaganem času ne morete udeležiti, vas prosimo, da to sporočite najkasneje do 16.10.2009 ga. Maji Jeglič (tel: 01/369 59 86, e-mail: maja.jeglic@gov.si) , da uskladimo nov termin.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Maja Jeglič
podsekretarka

republika slovenija * ministrstvo za kulturo * ljubljana

Damjana Pečnik
v.d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati:
- naslovnik
- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
- ZVKDS – OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA PROMET
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE CEST

Območje Kranj

Številka: 37167-2430/2008-5
Datum: 10.10.2008

OBČINA BLED
Prejeto: 24. 10. 2008 Sig. znak: 8
Priloge: 1
Številka zadeve: 3505-32/08-32 Vred.: 1
V vednost:

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 Bled

Zadeva: **SMERNICE ZA NAČRTOVANJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BLED**
Pripravljavec: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

Zveza: Vloga RS, Ministrstva za okolje in prostor, št. 35016-75/2008, z dne 12.09.2008 (prejeta dne 16.09.2008) in dopolnitev dokumentacije s strani družbe LUZ, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., št. 3256/DM, z dne 02.10.2008 (prejeta dne 06.10.2008)

Na podlagi **47.** člena Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/2007) v povezavi z Zakonom o urejanju prostora /ZUreP-1/ (UL RS, št. 110/2002 (8/2003 - popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt) ter v povezavi s 49. b. členom in 14. točko prvega odstavka 206. člena Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (UL RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007) ter s 19. členom in šestim odstavkom 47. člena Zakona o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) /ZJC-UPB1/ (UL RS, št. 33/2006, 45/2008), na podlagi vloge vložnika RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v postopku izdaje smernic za načrtovanje občinskega prostorskega načrta občine Bled, za pripravljavca **Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled**, podaja Direkcija RS za ceste sledeče smernice za načrtovanje:

1. Pri pripravi odloka za predmetno zadevo je potrebno upoštevati naslednjo zakonodajo, normative in predpise in tehnične specifikacije:
   - Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/2006, 45/2008);
   - Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 133/2006, 56/2008);
   - Uredba o kategorizaciji državnih cest (UL RS, št. 33/1998);
   - Pravilnik o projektiranju cest (UL RS, št. 91/2005, 26/2006);
   - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.));
   - Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, PTI 1991);
   - Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (UL RS, št. 14/1999);
   - Tehnične specifikacije za javne ceste in
   - ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje idr..

2. Smernice za načrtovanje se izdajo na podlagi vloge vložnika RS, Ministrstva za okolje in prostor, št. 35016-75/2008, z dne 12.09.2008 (prejete dne 16.09.2008) in dopolnitve dokumentacije s strani družbe LUZ, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., št. 3256/DM, z dne 02.10.2008 (prejete dne 06.10.2008).

3. Obravnavano območje posega v varovalni pas državne ceste, zato Direkcija RS za ceste kot pristojni nosilec urejanja prostora izdaja te smernice za načrtovanje, pripravljavec pa je na podlagi 47. člena Zakon o prostorskem načrtovanju dolžan neupoštevanje teh smernic za načrtovanje posebej utemeljiti.

4. Smernice za načrtovanje se izdaja na podlagi 47. člena Zakon o prostorskem načrtovanju, in v nadaljevanju postopka mnenje na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z Zakonom o urejanju prostora in na podlagi Zakona o javnih cestah. Posamezen investitor, ki bo izvajal kakršnekoli posege na obravnavanem območju, si mora pred začetkom del in pred izdajo gradbenega dovoljenja v skladu z 49. b in 50. členom Zakona o graditvi objektov pridobiti soglasja in dovoljenja upravljavca državne ceste k projektnim rešitvam (k projektu PGD, PZI) v skladu s 34., 47., 48., 49., 50., 53., 54., 58., 59., 60., 67., 68. in 69. členom Zakona o javnih cestah - pri izdelavi projektne dokumentacije - pri izvedbi posegov in pri obratovanju objektov je treba upoštevati pogoje Direkcije RS za ceste.

5. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si morajo investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo ali zračni prostor državne ceste, na podlagi tretjega odstavka 2. člena Zakona o javnih cestah pridobiti služnostne pravice na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo pripravi Direkcija RS za ceste, Območje Kranj.

6. Pri načrtovanju posegov je treba upoštevati te smernice za načrtovanje, tako da:
   - bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo,
   - bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,
   - bo načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve,
   - s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.

7. V sklopu izdelave prostorskega akta za obravnavano območje je treba vse posege na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu strokovno obdelati in utemeljiti. Vse posege na območju državne ceste in v varovalnem pasu te ceste je treba predhodno uskladiti z upravljavcem cest – Direkcijo RS za ceste. Vse načrtovane nove ceste, ureditev obstoječih cest, morebitne prekategorizacije cest idr. je treba predhodno (še pred izdajo mnenja k prostorskemu aktu) uskladiti s pristojnimi službami Direkcije RS za ceste - Sektor za planiranje, Sektor za investicije, Sektor za upravljanje, Služba za evidence o cestah in arhiv ... - utemeljiti. V nasprotnem primeru občinski prostorski načrt tovrstnih posegov ne more vključevati.

8. Pri načrtovanju posegov ter pri izdelavi prostorskega akta in strokovnih podlag je med drugim treba upoštevati naslednje:

- Rešitve morajo biti usklajene s predvideno ureditvijo državnih cest (uskladiti s Sektorjem za planiranje in Sektorjem za investicije Direkcije RS za ceste ter s projektanti ureditve državnih cest) - priložiti izjave o medsebojni usklajenosti posegov ...).
- V strokovnih podlagah je treba utemeljiti ustreznost morebitnega priključevanja dostopnih cest na državne ceste - utemeljiti morebitno ustreznost obstoječih križišč z državno cesto preko katerih se navezujejo območja občinskega prostorskega načrta in po potrebi predvideti ureditev križišč. Pojasniti je treba tudi morebiten vpliv posegov (v varovalnem pasu in izven varovalnega pasu) na območju državne ceste in promet na njej (preveriti ustreznost obstoječih cestnih priključkov oz. križišč, ob upoštevanju obstoječega in predvidenega prometa na območju občinskega prostorskega načrta). Za posamezne posege na območju občinskega prostorskega načrta je sicer potrebno pridobiti pogoje in soglasje upravljavca za posege v varovalni pas, vendar pa posamezen investitor načeloma ne more reševati ureditve dostopnih cest (s priključevanji na državno cesto, ki služijo dostopu do celotnega posameznega območja občinskega prostorskega načrta), zato je treba ustreznost dostopnih cest in njihovega

priključevanja na državno cestno omrežje preveriti že v postopku načrtovanja občinskega prostorskega načrta in po potrebi predvideti ustrezno ureditev državnih cest, križišč idr. (predvideti celovite rešitve). Posege na območju državne ceste, posege v varovalnem pasu državne ceste in posege, ki bi lahko vplivali na območje državne ceste, je torej treba obdelati in utemeljiti v ustreznih strokovnih podlagah (prometna študija, idejna zasnova oz. idejni projekt ureditve državne ceste, križišč ...), ki predstavljajo, poleg predloga občinskega prostorskega akta, osnovo za izdajo mnenja Direkcije RS za ceste - v primeru, da bodo ustrezne rešitve obdelane v kasnejših postopkih (npr. v občinskem podrobnem prostorskem načrtu) je treba le-to pojasniti in definirati v občinskem prostorskem načrtu. Vsi posegi in strokovne podlage morajo biti predhodno usklajene z Direkcijo RS za ceste.

- Definirati, utemeljiti in prikazati je treba vse posege v varovalnem pasu državne ceste (cestni priključki oz. križišča, parkirišča, komunalni vodi, zunanja ureditev, objekti ipd.). V projektni dokumentaciji (v poročilu in katarstrski situaciji) je treba utemeljiti in prikazati tudi morebitne posege na parceli – državni cesti (morebitni posegi na parceli državni cesti v sklopu ureditve cestnih priključkov oz. križišč z državno cesto ipd.). Navesti je treba točne stacionaže (številka, odsek, km in m državne ceste, v varovalnem pasu katere se nahajajo posegi). Predvideti je treba ustrezen odmik posegov (objektov, parkirišč, zunanjih ureditev idr.) od območja državne ceste idr. – zaradi posegov ne sme biti ovirana bodoča ureditev državne ceste, promet na cesti in cestnih priključkih, preglednost idr.. Pri načrtovanju ureditve državne ceste, cestnih priključkov oz. križišč posebej opozarjamo na določila Pravilnika o projektiranju cest (UL RS, št. 91/2005, 26/2006), na določila Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/2000, 110/2006), na določila tehničnih specifikacij idr. - zagotoviti ustrezne elemente cest, križišč, priključkov. Pri načrtovanju je treba med drugim upoštevati območje vzdolž državne ceste, ki je določeno za postavitev prometne signalizacije in opreme (minimalno 5,0 m od roba vozišča ceste oz. minimalno 2,0 od pločnika, kolesarske steze oz. druge prometne površine ob vozišču). Posegov na obravnavanem območju se ne dovoli - zaradi posegov ne sme biti ovirana postavitev prometne signalizacije in opreme (utemeljiti).
- Cestni priključki oz. križišča z državno cesto morajo biti ustrezno urejena (preveriti ustreznost obstoječih priključkov in po potrebi predvideti njihovo ureditev oz. ukinitev; obdelati in utemeljiti je treba vse cestne priključke preko katerih je oz. bo možen dostop do obravnavanih območij; po potrebi predvideti celovitev ureditev križišč; dimenzioniranje priključkov oz. križišč; preveriti potrebo po ureditvi pasov za levo zavijanje ...). Širine in radiji cestnih priključkov ter elementi državne ceste morajo biti prilagojeni potrebam merodajnih vozil oz. prometa. Cestni priključki morajo biti prilagojeni niveleti vozišča ceste, na katero se priključujejo. Investitor je dolžan območje križišč oz. cestnih priključkov z državno cesto opremiti s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo in opremo na lastne stroške ter jo redno vzdrževati. Zagotoviti je treba ustrezno preglednost na vseh tangiranih priključkih in pregledno bermo državne ceste, v skladu s 18. členom Pravilnika o projektiranju cest (UL RS, št. 91/2005). Morebitne ovire je treba z območja preglednih trikotnikov cestnih priključkov in z območja pregledne berme državne ceste odstraniti (utemeljiti konkretne rešitve in prikazati pregledne trikotnike). Cestne priključke je potrebno ustrezno utrditi in asfaltirati v predpisani širini in dolžini, računano od roba vozišča ceste tako, da se material s parcel in priključkov ne nanaša na vozišče ceste. Na območju posegov je treba predvideti in utemeljiti ustrezno prometno ureditev tako, da bo omogočen varen in nemoten promet na območju državne ceste, križišč, cestnih priključkov ipd.. Dostop do objektov idr. z lokalne ceste je treba predvideti v ustreznem odmiku od križišč z državno cesto tako, da ne bo negativnih vplivov na križišča z državno cesto. Odtekanje vode s ceste ne sme biti ovirano (preveriti oz. predvideti ustrezno odvodnjavanje državne ceste). Meteorna in druga voda s parcel in priključkov ne sme pritekati na državno cesto ali na njej celo zastajati, zato je na priključkih, zunanjih ureditvah ipd. potrebno urediti odvodnjavanje po predpisih. Preveriti in utemeljiti je treba ureditev javne cestne razsvetljave (zagotoviti ustrezno osvetljenost). Po potrebi predvideti ustrezno ureditev površin za pešce, kolesarskih površin, prehodov za pešce idr.. Rešitve obdelati in utemeljiti v strokovnih podlagah. Vozišče cest mora biti dimenzionirano za predpisane osne obremenitve (obdelati in utemeljiti - dimenzioniranje voziščne konstrukcije). Zagotoviti je treba predpisano število parkirnih prostorov, pri čemer je treba upoštevati dejanske potrebe, upoštevati pa je treba tudi Temeljne predpise o projektiranju mestnih prometnih površin (FAGG, PTI 1991) – utemeljiti. Cestni priključki morajo biti ves čas obratovanja vzdrževani tako, da ne predstavljajo nevarnosti za državno cesto in za promet na njej. Zagotoviti je treba ustrezno osvetlitev križišč in območja državne ceste nasploh na tangiranem območju (ureditev cestne razsvetljave) in predvideti ustrezne rešitve. Obdelati in utemeljiti. Projekt cestne razsvetljave je potrebno

izdelati po priporočilih Slovenskega društva za razsvetljavo (Priporočila SDR Razsvetljava in signalizacije za promet PR5/2 – 2000) in v skladu s 40. in 44. členom Zakona o javnih cestah.

- Traso komunalnih in drugih vodov in naprav je treba načeloma predvideti v ustreznih odmikih od državne ceste tako, da se ne posega v vozišče, v bankine, v naprave za odvajanje ceste (jarke, koritnice…), v območje postavljene prometne signalizacije ipd.. Posegi na navedenih območjih so možni samo izjemoma v primeru, ko npr. obstoječa pozidava ali druge razmere na terenu ne omogočajo poteka izven cestišča (npr. objekti tik ob cesti, bližina vodotoka ipd.). Ob upoštevanju navedenega je treba potek trase vodov prikazati v situacijah in prečnih profilih, iz katerih mora biti razvidno dejansko stanje na terenu (vozišče ceste, pločniki, bankine, naprave za odvajanje (jarki, koritnice…), prometna signalizacija, brežina, nasip, odmiki od roba vozišča ceste in od meje parcele državne ceste idr.). Prosimo, da morebitne posege na območju cestišča oz. cestnega telesa (nasip, voziščna konstrukcija, pločniki, bankine, jarki, koritnice ipd.) prikažete tudi v simulacijah na fotografijah. Morebiten potek vodov v območju objektov državne ceste (mostov, prepustov ipd.) je treba uskladiti s pristojno službo za objekte (DDC svetovanje inženiring, d.o.o., Ljubljana) in posege strokovno utemeljiti. V primeru posegov v cestišče (utemeljiti razloge) je treba posege utemeljiti (vrsta in obseg posegov, način sanacije). Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez prekopov in ponovnih posegov v cestno telo. V primeru prekopov vozišča državnih cest je treba predvideti ustrezno sanacijo vozišča in površin ob vozišču. Morebitne prekope je treba izvesti in sanirati v skladu s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste – TSC 08.512:2005 »Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah« (UL RS, št. 41-3080/05) - konkretno utemeljiti rešitve. Vsa prečkanja državnih cest je treba predvideti s podbijanjem oz. podvrtanjem vozišča. Prečnih prekopov državne ceste se načeloma ne dovoljuje. V primeru, da podbijanje oz. podvrtanje cestnega telesa ni izvedljivo, mora investitor pridobiti ustrezno izjavo pooblaščenega in registriranega izvajalca del ter posege utemeljiti (sanacija cestišča). Iz situacije in poročila mora biti razviden odmik trase vodov, jaškov in naprav vodov od roba vozišča ceste in od meje cestne parcele (vsi pokrovi jaškov in naprave vodov morajo biti locirani izven vozišča državnih cest – morebitna odstopanja je treba utemeljiti). Priložiti je treba katastrski elaborat. Potek trase mora biti razviden tudi iz katastrske situacije (označen morebiten potek po parceli – državni cesti). Morebiten potek trase vodov po parceli državni cesti opisati tudi v tekstualnem delu (opis posegov, št. parcele, lastništvo, stacionaža). Predvideti in obdelati v strokovnih podlagah in projektni dokumentaciji. V primeru rekonstrukcije, sanacije ali v primeru vzdrževalnih del na območju državnih cest je dolžan upravljavec oz. investitor gradnje vodov, le-te, če je to potrebno, odstraniti oz. ustrezno preurediti brezpogojno in na lastne stroške ter v skladu z zahtevami upravljavca državne ceste. Poudarjamo, da je treba morebitne prekope na območju državne ceste izvesti v skladu s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste TSC 08.512:2005 (UL RS, št. 41-3080/05), ter da je potrebno pred pričetkom del oz. izvedbo sanacij cestnega telesa (sanacije prekopov na območju vozišča ceste, bankine, ureditev voziščne konstrukcije ipd.) izdelati tehnološko ekonomske elaborate za tovrstna dela, ter jih predložiti v potrditev upravljavcu ceste (Direkciji RS za ceste) in nadzornemu inženirju. Sanacije prekopov je treba obdelati in utemeljiti tudi v projektu izvedenih del, ki ga je treba predložiti Direkciji RS za ceste po končanju del in pred tehničnim pregledom objekta.
- Izvedbo in sanacijo posegov na območju državne ceste (vključno z ureditvijo cestišča, ureditvijo voziščne konstrukcije ...) naj v projektu obdela in utemelji za to usposobljen in registriran "cestni" projektant, ki ima reference s področja projektiranja državnih cest (izdelati elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, v projektu obdelati ureditev državne ceste in cestnih priključkov v skladu s projektnimi pogoji, priložiti detajle za izvedbo ...; konkretno utemeljiti upoštevanje posameznih pogojev ...).
- Zaradi posegov ne sme biti ogrožena stabilnost cestnega telesa; prav tako ne sme biti ovirana kasnejša rekonstrukcija ceste, vzdrževanje ceste ipd. – utemeljiti. Posegi na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu morajo biti usklajeni z morebitno izdelano projektno dokumentacijo rekonstrukcije državnih cest, z morebitnimi vzdrževalnimi deli na območju državnih cest ipd. - pripravljavec občinskega prostorskega akta naj preveri morebitno načrtovano ureditev državnih cest pri pristojnih službah Direkcije RS za ceste (Sektor za investicije, Sektor za planiranje, Sektor za vzdrževanje in varstvo cest).
- Posegi ne smejo negativno vplivati na območje državne ceste in promet na njej (utemeljiti).

9. V predlogu odloka je treba med drugim navesti, da je treba za vse posege na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu (ureditev državne ceste, ureditev cestnih priključkov oz. križišč z državno

cesto, ureditev pločnikov, javne razsvetljave, prehodov za pešce, komunalnih vodov, gradnje objektov z zunanjo in komunalno ureditvijo idr.), v skladu s 34., 47., 48., 49., 50., 53., 54., 55., 58., 59., 60., 67., 68., 69. idr. členi Zakona o javnih cestah pridobiti pogoje ter soglasje in dovoljenje Direkcije RS za ceste k projektni dokumentaciji (k projektu PGD in PZI) za izvedbo del še pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege in pred začetkom del na območju občinskega prostorskega akta in državne ceste - pri izdelavi projektne dokumentacije - pri izvedbi posegov in pri obratovanju objektov je treba upoštevati pogoje Direkcije RS za ceste. Prav tako je treba navesti, da je ustrezna ureditev cestnih priključkov oz. križišč z državno cesto pogoj za začetek del na obravnavanem območju prostorskega akta in za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte na območju obravnavanega prostorskega akta.

10. Za varnost prometa na cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora zaradi izvajanja del upoštevati Zakon o varnosti cestnega prometa.

11. Pred zaključkom del mora izvajalec del gradbišče očistiti in odpadni material ustrezno deponirati na lastne stroške oziroma na stroške investitorja.

12. Dela lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje.

13. Če bi zaradi obravnavanih posegov (gradnje, obratovanja ipd.) prišlo do onesnaženja državne ceste, mora investitor cesto takoj očistiti.

14. Morebitne instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez prekopov. Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno vzdrževati, in sicer na lastne stroške. Investitor je dolžan poravnati stroške za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti v območju vgrajenih naprav oz. instalacij v času eksploatacije le-teh.

15. Za vse faze del mora izvajalec oz. investitor dokazati kakovost vgrajenih materialov in izvedenih del ter ob zaključku del predložiti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela usposobljena, registrirana in pooblaščena organizacija, na stroške izvajalca del oziroma investitorja.

16. Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah, vgrajenih v cestni svet oziroma varovalni pas ceste na podlagi tega soglasja, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.

17. Investitor je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema obvestila Direkcije RS za ceste oz. pooblaščenega podjetja, odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oz. cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno – varnostnih interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste. Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno vzdrževati in sicer na lastne stroške. Investitor je dolžan poravnati stroške za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti v območju vgrajenih naprav oz. instalacij v času eksploatacije le-teh.

18. Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del pri gradnji ob upoštevanju pogojev Direkcije RS za ceste in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste zaradi tehnologije izvajanja del.

19. Posegi ne smejo negativno vplivati na območje državne ceste (utemeljiti). Zaradi posegov ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost ceste in njeni interesi.

20. Investitor nima pravice do odškodnine za nastalo škodo, ki bi nastala zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej.

21. Zaradi oviranja prometa na območju državnih cest (zaradi tehnologije izvajanja del ipd.) si mora investitor v smislu 65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti odločbo Direkcije RS za ceste za delno zaporo ceste, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.

22. Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno – prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in Zakona o varnosti cestnega prometa. Cestno – prometno signalizacijo postavi in vzdržuje usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške izvajalca del oziroma investitorja. Izvajalec del je dolžan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.

23. V primeru rekonstrukcije, modernizacije ali drugih del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste, investitor ni upravičen do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, hrupa, tresenja in podobnega.

24. Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov cestnega sveta, je le-te investitor dolžan na svoje stroške, po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve, postaviti v prvotno stanje.

25. Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste – Območje Kranj.

26. Investitor in izvajalec sta si dolžna zagotoviti pri usposobljenem, registriranem in pooblaščenem podjetju strokovni nadzor nad izvajanjem del. Stroški nadzora bremenijo investitorja oziroma izvajalca del. Gradbena dela na območju državne ceste, cestnega priključka na državno cesto ipd. se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste.

27. Pripravljavec si je dolžan pridobiti, v skladu s 51. členom Zakon o prostorskem načrtovanju, in v skladu z 19., 47. idr. členi Zakona o javnih cestah, mnenje k prostorskemu aktu. Pri pripravi prostorskega akta morajo biti upoštevane navedene smernice za načrtovanje Direkcije RS za ceste (utemeljiti upoštevanje posameznih smernic za načrtovanje). Investitor si je pred izdajo gradbenega dovoljenja oz. pred začetkom del v skladu s 34., 47., 48., 49., 50., 53., 54., 55., 58., 59.,60., 67., 68., 69 idr. členi Zakona o javnih cestah dolžan pridobiti pogoje ter soglasje in dovoljenje k projektni dokumentaciji (k projektu PGD in PZI) za izvedbo del, pri izdelavi katere je treba upoštevati pogoje in zahteve Direkcije RS za ceste.

28. Iz predloga občinskega prostorskega akta morajo biti razvidni tudi navedeni pogoji Direkcije RS za ceste, ki se nanašajo na samo izvedbo in čas po izvedbi posegov.

29. V primeru rekonstrukcije državne ceste ali v primeru, da bi to zahtevale prometno varnostne razmere, je posamezni investitor posegov oz. naročnik (pripravljavec) prostorskih aktov, dolžan posege na tangiranem območju uskladiti s projektom rekonstrukcije ceste in z zahtevami upravljavca državne ceste.

30. O končanju del je investitor posegov na območju državne ceste (ureditev državne ceste, križišč, javne razsvetljave, pločnikov, prehodov za pešce ipd.) dolžan pred predajo v promet in pred tehničnim pregledom objektov na območju občinskega prostorskega akta obvestiti Direkcijo RS za ceste. Le-ta določi pooblaščeno komisijo, ki opravi pregled izvedenih posegov na območju državne ceste v upravljanju Direkcije RS za ceste in njenem varovalnem pasu. Izjava Direkcije RS za ceste o ustreznosti izvedenih del je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja (za križišča, za objekte zgrajene na obravnavanem območju ...). Sklic komisije (po predhodni uskladitvi z Direkcijo RS za ceste) in povračilo stroškov za delo komisije je obveznost naročnika oz. investitorja. Za uspešnost pregleda je potrebno na dan pregleda predložiti vso potrebno dokumentacijo (projekt, potrjene predračune, pogodbe, gradbene dnevnike, potrjene obračunske situacije, gradbene knjige, ateste, vpise nadzornega organa, izjave soglasodajalcev in druga dokazila o kakovosti izvedenih del, izjave ipd.), vpisano v tabele I do VII v smislu Zakona o graditvi objektov in projekt izvedenih del, projekt za cestno vzdrževanje in projekt za vpis v cestne uradne evidence z vsemi podatki o postavljeni prometni signalizaciji – vnesti v KASTIG s predpisanimi obrazci. Prav tako je treba dostaviti geodetski posnetek novega stanja.

31. Po končanju del je upravni organ dolžan v smislu 90. člena Zakona o graditvi objektov k tehničnemu pregledu pismeno povabiti tudi predstavnika Direkcije RS za ceste – Območje Kranj.

32. Investitor oziroma upravni organ mora en izvod odločbe upravnega organa takoj dostaviti Direkciji RS za ceste – Območje Kranj.

33. Veljavnost teh smernic za načrtovanje je tri leta od dneva izdaje. Po preteku tega roka si mora pripravljavec ponovno pridobiti smernice za načrtovanje in pozitivno mnenje za predmetni prostorski akt, če v tem času odlok o predmetnem občinskem prostorskem aktu ne bo sprejet.

34. V postopku izdaje teh smernic za načrtovanje niso nastali posebni stroški.

Smernice za načrtovanje so na podlagi tarifne številke 23 Zakona o upravnih taksah (ZUT-G, UL RS, št. 126/2007) plačila upravne takse proste.

Postopek vodil:
Silvo Drole, univ.dipl.inž.tehnol.prom.,
višji svetovalec I

Gordana Grahek, dipl. upr. org.,
višja svetovalka I,
vodja Sektorja za upravljanje cest

Vročiti:
1. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled (osebno)

V vednost:
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
3. Direkcija RS za ceste, Območje Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj; Upravna zadeva – Številka: 37167-2378/2008-7– Stalna zbirka

REPUBLIKA SLOVENIJA | MINISTRSTVO ZA PROMET

DIREKTORAT ZA CIVILNO LETALSTVO

OBČINA BLED

Prejeto: 11. 11. 2008	Št. zadeve: 8
	Priloge: 1
Številka zadeve: 350-3/2008	Vred.: 1
V vednost: -37	

Številka: 350-102/2008/2
Datum: 6.11.2008

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Zadeva: **Smernice s področja letalstva za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Bled**
Zveza: 35016-75/2008

Ministrstvo za promet izdaja na vlogo predlagatelja Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, z dne 16.9.2008 v zadevi »Vloga za pridobitev smernic za izdelavo OPN občine Bled« po pregledu predložene dokumentacije:

- vloga predlagatelja št. 35016-75/2008 z dne 16.9.2008
- gradivo na strežniku MOP

ob upoštevanju zasnove omrežja letališč in zasnove omrežja radarskega sistema za vodenje zračnega prometa v RS, kot izhaja iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, v nadaljevanju SPRS)

naslednje

SMERNICE:

Ugotavljamo, da se Občina Bled nahaja v vplivnem območju letališča iz zasnove omrežja letališč, z obstoječo in predvideno mrežo letališč v Republiki Sloveniji, kar je prikazano v grafičnem delu kartografske dokumentacije SPRS in sicer na publikacijski karti št. 3 k poglavju III.2.1, ki predstavlja obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje planskih in izvedbenih aktov države in lokalnih skupnosti. Načrtovana prostorska ureditev tako posega v območje kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, namenjena varovanju letališkega prometa letališča Lesce:

Letališče Lesce:

- Letališče Lesce je referenčne kode »2B« ICAO.
- Referenčna točka letališča je na nadmorski višini 505,0 m.
- Smer in oznaka vzletno-pristajalne steze: 134° - 314°, (13 – 31).
- Dolžina vzletno-pristajalne steze: 1150m.

Pri načrtovanju posega v prostor je tako potrebno v skladu z ICAO referenčno kodo letališča upoštevati vzletno priletne in druge omejitvene ravnine posameznega letališča, kot so opisane v Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01), Pravilniku o letališčih (Ur.l. RS, št. 42/2008) in Prilogi 14 k Čikaški konvenciji.

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
telefon: 01 478 81 47, telefaks: 01 478 82 01, http://www.mzp.gov.si, e-pošta: gp.mzp@gov.si

Konkretneje se območje občine nahaja pod priletno-odletno ravnino letališča Lesce, ki se postopno dviga od roba osnovne steze letališča, pod horizontalno ravnino, ki leži na nadmorski višini 550 m.n.m in konusno ravnino, ki se pod kotom 5% dviguje od roba horizontalne ravnine.

Na podlagi omejitvenih ravnin letališča Lesce smo pripravili karto, ki konkretneje in hkrati na pregleden način zajema omejitve v okolici letališča.

Razdelitev po območjih:

- **območje A: Za postavitev trajnih ali začasnih objektov na območju A je obvezna pridobitev projektnih pogojev in soglasja Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo.**
- **Območje B: Na območju B je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih objektov katerih najvišji deli (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami, reklamnimi panoji, ipd.) presegajo nadmorsko višino 550 m.n.m.. ali pa njihova skupna višina presega 25m.**
- **Območje C: (območje izven omejitvenih ravnin) Na območju izven omejitvenih ravnin letališča Lesce je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih objektov katerih skupna višina presega 25m.**

Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.

Te smernice se izdaja z vidika varnosti zračnega prometa.

S spoštovanjem.

Mag. Mirko Komac
Generalni direktor

Pripravil:
Matej Gojčič, u.d.i.a.
Višji svetovalec
Sektor za letališča, vzletišča in ovire

Poslano:
1. Naslovniku (R- s povratnico)
2. DL, SLVO, Arhiv

V vednost:
1. MOP (e-pošta)


A
B
B
C
C
Alpski letalski center
Nova vas pri Lescah
LESCE
BLED
BLEJSKO JEZERO
RADOVLJICA
PREDTRG
Begunje na Gorenjskem
Selo pri Žirovnici
Breznica
Zabreznica
Breg
Podhom
Zasip
Spodnje Gorje
GMAJNAJ
REČICA
GRAD
ŽELEČE
DINDO
MLINO
Selo pri Bledu
Ribno
Korita
ZAGORICA
Dobrovca
Poljče
Hlebce
Zgoša
Zapuže
Dvorska vas
Srednja vas
Hudi Graben
Lancovo
Mošnje
Črnivec
Brezje
Dobro Polje
Kamna Gorica
Spodnja Lipnica
Zgornja Lipnica
Ravnica
Globoko
Vrhe
Smokuč
Rodine
Ledena trava
Grad Kamen
Podgorica
Kupa na Pokrivi
Hrase
Na poticah
Studenčice
Klinje
Vrtnje
Zgornji Otok
Spodnji Otok
Gorica
Grohlja
Hudi graben
Vlake
Vilovče
Lesce
Selca
Ledince
Na Hribu
Kolnica
Kobuve
Smrečica
Loke
Misače
Planina Vršane
Planina Tolež
Čmarjeva planina
Žnidarjeva planina
Spanov rovt
Kodrasti vrh
Strmec
Vršaki vrh
Ribenska Jelovica
Ribenska planina
Republika
Slovenija
Ministrstvo za promet
Direktorat za civilno letalstvo
Sektor za letališča, vzletišča in ovire
1:50.000

OBČINA BLED
Prejeto: 09. 10. 2008
Št. zad. 8
Vrednost 1
Številka zadeve: 3505-3/2008-23
Priloga

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Direktorat za energijo

Savska cesta 3, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 400-33-41 Fax: (01) 400-33-48

Številka: 350-2/2008-116
Datum: 29. september 2008

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 LJUBLJANA

Zadeva: *Smernice za načrtovanje prostorske ureditve: Osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled*
Zveza: *Vaš dopis št. 35016-75/2008 z dne 12.09.2008*

Na osnovi vašega dopisa, ki ga je dne 16.09.2008 prejel Geološki zavod Slovenije, vam podajamo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve za področje rudarstva, na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, ZPNačrt).

Smernice za področje rudarstva je pripravil Sektor za rudarstvo ter koordinacijo upravnih postopkov in projektov v okviru Direktorata za energijo ter Geološki zavod Slovenije. Priloga: 1. *Smernice za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Bled* in 2. *Smernice k osnutku OPN Občine Bled.*

Pripravil:
Marko FAJIČ
Svetovalec II.

M.P.

Dr. Igor ŠALAMUN
Generalni direktor
Direktorata za energijo

Priloga:
– kot navedeno

Vročiti (osebno):
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, p.p. 653, 1000 LJUBLJANA
2. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 BLED

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Direktorat za energijo

Savska cesta 3, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 400-33-41 Fax: (01) 400-33-48

Smernice za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Kot nosilec urejanja prostora za območja mineralnih surovin (področje rudarstvo) se opredeljujemo do načrtovane prostorske ureditve v Osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled z vidika našega delovnega področja.

V zvezi s predlagano prostorsko ureditvijo mora občina pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Bled upoštevati vsebine, ki izhajajo iz:

I. Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 98/04 – ZRud-UPB1 in 68/08)

Povezanost s prostorskim planiranjem (10. člen)

Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti.

Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta.

Prostorski izvedbeni načrt je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin na podlagi določb zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.

Prehod na nov sistem programiranja in načrtovanja z mineralnimi surovinami (106. člen)

Do sprejetja državnega programa in načrtov gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami se za gospodarjenje z mineralnimi surovinami in za podeljevanje koncesij po določbah ZRud, uporabljajo obstoječi prostorski akti države in lokalnih skupnosti.

Dovoljenje za poseg v pridobivalni prostor (96. člen)

Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora je pred izdajo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje nosilca rudarske pravice.

Dovoljenje se sme izjemoma izdati, čeprav je bilo soglasje nosilca rudarske pravice zavrnjeno zaradi obstoja nevarnosti za poškodbe, vendar le tedaj, če rudarski inšpektor z odločbo ugotovi, da ne obstoji nevarnost za življenje in zdravje ljudi, in če se investitor odpove pravici do odškodnine za škodo, ki utegne nastati kot posledica rudarskih del in se ta izjava z overjenim podpisom zaznamuje v zemljiški knjigi kot pravno dejstvo.

II. Koncesijskih razmerij – rudarska pravica za izkoriščanje mineralnih surovin

Pri načrtovanju prostorske ureditve je potrebno upoštevati, da je na območju občine država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin na enem pridobivalnem prostoru. (Glej Tabelo 1. v dokumentu Geološkega Zavoda Slovenije).

III. Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 – ZPNačrt)

Zakon o prostorskem načrtovanju uvršča prostorske ureditve namenjene izkoriščanju mineralnih surovin med prostorske ureditve lokalnega pomena. Po določbah ZPNačrt sodi načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v pristojnost občin, ki v skladu z ustavo, zakoni in hierarhično višjimi prostorskimi akti pripravljajo in sprejemajo občinske prostorske akte za svoje območje. Na podlagi določb ZRud je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin prostorski izvedbeni načrt (občinski podrobni prostorski načrt).

Pri načrtovanju prostorske ureditve je potrebno upoštevati, da Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04) določa, da:

Osnovna namenska raba prostora (18. člen)

Območja osnovne namenske rabe so med drugim tudi območja mineralnih surovin.

Podrobnejša namenska raba prostora (19. člen)

Območja mineralnih surovin se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine nadzemnega pridobivalnega prostora in na površine podzemnega pridobivalnega prostora.

Območja osnovne namenske rabe v sistemu krajine (69. člen)

Območja osnovne namenske rabe v sistemu krajine obsegajo med drugim tudi območja mineralnih surovin.

Prikaz območij mineralnih surovin (79. člen)

Zasnova oskrbe z mineralnimi surovinami se prikaže v strategiji prostorskega razvoja občine v okviru zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru.

Območja mineralnih surovin se natančneje prikažejo v prostorskem redu občine, kjer se kot kategorije namenske rabe prikažejo površine pridobivalnega prostora. Območja mineralnih surovin, ki so varovana s predpisi s področja rudarstva, so zajeta v zbirki pravnih režimov in jih je pri načrtovanju in pripravi meril in pogojev v prostorskem redu občine treba upoštevati. Aktivnosti pridobivanja, raziskovanja in sanacije se v prostorskem redu občine lahko določijo s podrobnejšimi merili in pogoji za prostorske enote. Območja raziskovanja in sanacije se določijo kot prostorska enota v prostorskem redu občine.

Obseg območij mineralnih surovin (80. člen)

Območja mineralnih surovin obsegajo območja strateških, industrijskih in izjemnih mineralnih surovin ter mineralnih surovin za gradbeništvo.

Načrtovanje v območjih mineralnih surovin (81. člen)

Pri izkoriščanju mineralnih surovin za gradbeništvo je treba zagotoviti postopno zapiranje manjših objektov in sanacijo nelegalnih kopov.

Število objektov se na regionalni ravni določi glede na okoljska, gospodarska in družbena merila, ki vključujejo tudi geološko ustreznost, zadostno količino zalog, dovolj veliko letno proizvodnjo, funkcionalno povezanost z uporabniki, transportni radij prodaje, vidno neizpostavljenost območij, primerno oddaljenost od poselitve.

Izkoriščanje obstoječih kopov oskrbe z mineralnimi surovinami za gradbeništvo ima prednost pred odpiranjem novih lokacij, razen kadar so obstoječi kopi v območjih večje ranljivosti prostora, varovanih in ogroženih območjih po predpisih o vodah, območjih ohranjanja narave, območjih kulturne dediščine ali na vidno izpostavljenih legah.

Nove lokacije se odpirajo kadar povečanju potreb po mineralnih surovinah za gradbeništvo z obstoječimi objekti ni mogoče zadostiti oziroma obstoječe lokacije ne omogočajo izkoriščanja in gospodarnega transporta rude. Nove lokacije se umeščajo na osnovi analize vidne izpostavljenosti, ki je sestavni del strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov lokalnih skupnosti.

Prednostno je treba sanirati lokacije odprtih kopov zlasti na:

1. gospodarsko neperspektivnih lokacijah;

2. območjih velikih razvrednotenj prostora ter večje ranljivosti naravnih in ustvarjenih sestavin prostora;

3. varovanih, zavarovanih ali ogroženih območjih po predpisih;

4. območjih prepoznavnosti krajine, na vidno izpostavljenih območjih in območjih varstva kulturne dediščine;

5. območjih, kjer je možno umeščati nove rabe prostora in je za to izkazan javni interes oziroma kjer je znan investitor, ter območjih nelegalnih kopov.

Pri sanacijah je treba upoštevati okoljske, ekonomske in družbene vidike.

Načini sanacij so načrtovanje nove rabe, vzpostavitev rabe prostora, kot je bila pred začetkom izkoriščanja, in sukcesivnost naravnih procesov, kadar niso ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi.

Kjer je mogoče, zlasti pa v nacionalnih območjih prepoznavnosti in varovanih območjih naravnih kakovosti, je treba spodbujati sprotno sanacijo degradiranih površin, na že izkoriščenih območjih še aktivnih kopov pa dokončno sanacijo.

Kadar se na območju pridobivanja mineralnih surovin vzpostavijo pogoji za sekundarni biotop ali drugo območje, pomembno z vidika ohranjanja narave oziroma kulturne dediščine, ga je treba ustrezno sanirati.

Pri sanaciji območij oskrbe z edinstvenimi mineralnimi surovinami mora oblika sanacije omogočati možnost za občasni odvzem manjših količin materiala, kadar za to obstajajo utemeljene potrebe.

Na varovanih, zavarovanih ali ogroženih območjih je dovoljeno izkoriščanje mineralnih surovin skladno s predpisi.

Na območju pridobivanja mineralnih surovin se upošteva ohranjanje habitatnih tipov zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, in to z opuščanjem ali prilagajanjem rabe prostora na območju habitatnega tipa.

Na območju pridobivanja mineralnih surovin je treba zagotoviti tudi površine oziroma objekte za skladiščenje, separacijo, odlaganje jalovine in za druge objekte, nujne za izvajanje rudarske dejavnosti in pripadajočo infrastrukturo.

Če se pridobivanje strateških in industrijskih gospodarsko pomembnih mineralnih surovin opusti, je zaradi gospodarnosti treba ohraniti plansko varovanje vira.

Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen)

Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij, ki služi za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, upravljanja voda, športa in rekreacije zunaj poselitvenih območij, pridobivanja mineralnih surovin, pridobivanja energije in izkoriščanja drugih naravnih virov, varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in javne infrastrukture mora zadoščati naslednjim merilom:

1. njihova izvedba ali uporaba ni v nasprotju z javno koristjo;

2. je mogoče z razumnimi stroški zagotoviti komunalno opremo zemljišča;

3. ne bi povzročila vidnega razvrednotenja prostora;

4. ne bi povzročila škodljivih vplivov na okolje;

5. taka gradnja ne bi ogrožala naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine;

6. taka gradnja ne bi ogrozila kakovosti naravnih virov ali oteževala dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, pridobivanje mineralnih surovin).

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Dimičeva ulica 14, 1001 Ljubljana

Smernice k osnutku

OPN OBČINE B L E D

V dopisu štev.: 35016-75/2008 z dne 12. september 2008 nas pozivate k pripravi smernic in opredelitve do načrtovanih prostorskih ureditev oz. posegov v prostor v osnutku OPN Občine Bled in nam v ta namen posredujete dostop do strežnika MOP-a s predmetno vsebino.

Kot nosilci urejanja prostora smo že v preteklem obdobju posredovali naše smernice za pripravo SPR Občine Bled (z dne 2.3.2006).

Naše smernice se nanašajo izključno na področje **rudarstva – mineralne surovine:**

V občini je en pridobivalni prostor (PP), za katerega je država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine:

Tabela 1: Območje pridobivanja mineralnih surovin, za katerega je podeljena rudarska pravica

Nahajališče	Koncesionar	Surovina	Predmet	Doba trajanja koncesije
Ribno	GRAD, Obrtno gradbeno podjetje d.d.	prod	PP (2 ha)	15 let (do 10.12. 2016)

Ostali kamnolomi v občini nimajo ustreznih dovoljenj, zanje naj se predvidi sanacija; nekateri od teh so že samosanirani oz. v fazi sanacije.

Tabela 2: Sanacijska območja

Tabela 2

Zap. štev.	Ime lokacije	Koordinate			Opombe
		y	x	z	
1.	MRZLI STUDENEC	5 422 750	5 134 400	~1200,0 m	opuščeni kamnolom tehničnega kamna – apnenca v fazi delne samosanacije
2.	BLED - ZAKA	5 429 320	5 135 540	~500,0 m	Občasno aktiven kamnolom tehničnega kamna – karbonatni grušč, obvezna sanacija
3.	ZG. RADOVNA	5	5 143 100	~720,0 m	Občasno aktiven kamnolom tehničnega kamna – karbonatni grušč, ne zahteva posebnih sanacijskih ukrepov
4.	RADOVNA – MLINARJEVA PEČ	5 423 860	5 139 600	~680,0 m	občasno aktiven kop naj se opusti in sanira

Nekateri kamnolomi pa predstavljajo perspektivna nahajališča (ugodne geološko-morfološke danosti) za morebitno nadaljnje izkoriščanje mineralne surovine. Občina naj pretehta izbor primernih lokacij za dolgoročno oskrbo z mineralnimi surovinami za potrebe gradbeništva.

Tabela 3: Perspektivna območja za pridobivanje tehničnega kamna

Tabela 3

Zap. štev.	Ime lokacije	Koordinate			Opombe
		y	x	z	
1.	RUDNO POLJE	5 417 750	5 135 160	~1430,0 m	občasno aktiven kop tehničnega kamna – morenski grušč , viri C_2 ocenjeni na 200.000 m^3
2.	RAVNE	5 426 060	5 140 540	~900,0 m	opuščen kamnolom tehničnega kamna – dolomita, možno sanacijsko pridobivanje
3.	POLJANE – MALA TRATA	5 428 100	5 140 040	~670,0 m	opuščen kamnolom tehničnega kamna – dolomita

Naše mnenje v zvezi z osnutkom OPN (tekstni in grafični del):

V poglavju »8.2.4. Mineralne surovine« je navedeno, da se novih območij pridobivanja mineralnih surovin v občini ne predvideva in da jih je racionalno pridobiti iz obstoječih lokacij.
Predvideva se sanacija za kamnoloma Zaka in Mrzli studenec, ter ostalih manjših kamnolomov, ki so nastali vsled gradnje gozdnih cest. Prav tako je dolgoročno predvidena sanacija obstoječe gramoznice Ribno in vrnitev ozemlja v kmetijsko rabo.

V zvezi z območjem Jezerci, za katerega se omenja raziskovalni prostor, naj poudarimo:
Na lokaciji Jezerci je bila za 3 leta podeljena rudarska pravica za raziskovanje geotermičnega energetskega vira, ki pa je leta 2007 potekla.

Z ostalimi navedbami v osnutku, ki zadevajo mineralne surovine, se strinjamo in nanje nimamo drugih pripomb.

Ljubljana, 18.09.2008

Pripravila:
mag. Duška Rokavec

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE LJUBLJANA 1

dr. Marko Komac
DIREKTOR

ELES
ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o.
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255
t 01 474 3000
f 01 474 2502
www.eles.si

Sektor za prenosno omrežje
Služba za pripravo gradenj in za soglasja
t 01 474 2441
f 01 4742442

Naš znak: 5709 /532/ubi
Ljubljana, 26.9.2008

Občina Bled
Cesta svobode 13

4260 Bled

OBČINA BLED
Prejeto: 01. 10. 2008
Vrednost:
Številka zadeve: 3505-3/2008-20
Priloge:

Zadeva: Mnenje na osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Na osnovi vaše vloge št. 35016-75/2008 z dne 12.9.2008 (prejeto 16.9.2008) in priloženega programa za pridobitev mnenja ter v povezavi s 47. členom Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Ur.l. RS št. 33/07) in na podlagi 48. členom Energetskega zakona (Ur. l. št. 26/05 in 118/06), 9. členom Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja (Ur. l. št. 114/04) vam sporočamo, da na predmetnem območju nimamo obstoječih ali predvidenih elektroenergetskih naprav in zato nimamo pogojev k urejanju predmetnega območja.

ELES d.o.o. ne upravlja z vsemi elektroenergetskimi napravami. Po omenjenem področju lahko potekajo tudi daljnovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo smernice oziroma mnenja za svoje naprave.

Pripravil
Uroš -B. Iljaž

Sektor za prenosno omrežje
direktor
mag. Marko Hrast

ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o.
Hajdrihova 2, Ljubljana

Prejemniki:
- Naslovnik
- MOP, Direktorat za prostor, Dunajska 2, 1000 Ljubljana
- SPO: - CVZ LJ (g. Černivec), SPGS (g. Iljaž)

S08-138

Družba je davčni zavezanec po ZDDV. Vpisana je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št. vložka: 1/09227/00, Matična št.: 5427223,
Predsednik Nadzornega sveta: mag. Andrej Aplenc. Osnovni kapital: 177.469.515,70 €, Identifikacijska št. za DDV: SI20874731

elektro gorenjska

Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d.

Ul. Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Telefon n.c.: 04 2083 000
Faks: 04 2083 600

OE Distribucijsko omrežje

Telefon: 04 2083 424
Faks: 04 2083 275

OBČINA BLED
Prejeto: 06. 10. 2008
Sig. znak: 8
Vrednost:
Številka zadeve: 350-3/2008-18
Prilogi: 7

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 BLED

Del. št. : EAD-415133 /41 8276
Datum : 03.10.2008

Zadeva: Pridobitev smernic za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Na osnovi dopisa Ministrstva za okolje in prostor št.: 35016-75/2008, z dne 19.09.2008, ter 47 člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007) vam posredujemo usmeritve, ki jih morate upoštevati pri načrtovanju Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

Osnova za planiranje dolgoročnega razvoja elektroenergetskega omrežja, na SN in VN nivoju, na območju Občine Bled sta študiji v okviru projekta REDOS 2030; študija št.: 1682/1 »Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev na območju javnega podjetja Elektro Gorenjska« in študija št.: 1682/2 »Razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega podjetja Elektro Gorenjska – Zgornja Gorenjska«, ki sta bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani leta 2005 in bosta na osnovi dosedanjih vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo ter povečanih zahtev obstoječih in novih odjemalcev po električni energiji obnovljeni v letu 2009.

Osnovno napajanje območja Občine Bled z električni energijo je 35/20 kV RTP Bled, rezervno napajanje pa se omogoča preko 20 kV kabelskih povezav z 110/20 kV RTP Radovljica ter z 20 kV daljnovodno povezavo z 35/20 kV RTP Završnica. Z izgradnjo nove 110/20 kV RTP Moste in ukinitvi RTP Završnica se ukinja tudi 35 kV napetostni nivo in s tem transformacija 35/20 kV v RTP Bled. Za napajanje območja Bohinja se do izgradnje 110 kV povezave RTP Železniki – RTP Bohinj, izgradnje transformacije 110/20 kV v RTP Bled in RTP Bohinj, se v RTP Bled uvede transformacija 20/35 kV.

Podrobneje je obnova obstoječega in razvoj novega SN omrežja na območju občine Bled obdelana v elaboratu »Elaborat razvoja SN omrežja na območju RTP 110/20 kV Radovljica, RTP 35/20 kV Bled in nove RTP 110/20 kV Moste« izdelanem v Elektro Gorenjski leta 2006.

Osnovno vodilo pri izdelavi elaboratov, je zagotavljanje stalne dobave kvalitetne električne energije odjemalcem na celotnem območju, ki ga pokriva Elektro Gorenjska,.z dvostranskim napajanjem vseh transformatorskih postaj iz dveh neodvisnih napajalnih virov, čemur je namenjen tudi predvideni 20 kV kablovod med Bledom in Mojstrano preko doline Radovne.

Pri načrtovanju razvoja in obnov SN in NN omrežja se predvideva zamenjava prostozračnih vodov za kabelske, zamenjava (povečanje) preseka kablovodov, izgradnja novih kabelskih povezav odgovarjajočega prereza, ter zamenjava neprimernih in okolju neprijaznih transformatorskih postaj za sodobne postaje.

Dinamika razvoja napajalnega omrežja bo sovpadala z širjenjem pozidav na posameznih območjih, skladno s povečevanjem porabe električne energije in obremenjevanjem elektroenergetske infrastrukture.

S spoštovanjem!

Pripravil:
Janez Hudobivnik, univ.dipl.inž.el

Izvršni direktor OE DO:
Edvard Košnjek, univ.dipl.inž.el.

Dostaviti:
- Naslov
- Služba za razvoj
- Direktorat za prostor, Dunajska 21 1000 Ljubljana

PREJETO
09 -12- 2008

geoplin plinovodi

Geoplin plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 1 58 20 700, Faks: + 386 1 58 20 701
TRR: Nova LB d.d. Ljubljana št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 BLED

OBČINA BLED
Prejeto: 09. 12. 2008
Priloga: 1
3505-3/2008-80

datum: Ljubljana, 8.12.2008

znak: S08-618/M–PH/ RKP

Zadeva: OBČINA BLED – Občinski prostorski načrt občine Bled – Mnenje k dopolnjenemu predlogu Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta

V zvezi z vašo vlogo št. 35016-75/2008 z dne 12.9.2008, ki smo jo prejeli dne 16.9.2008 in predloženimi prilogami (dne 5.12.2008 pridobljeni podatki iz FTP strežnika LUZ d.d.) vam kot sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina na podlagi 48. člena Energetskega zakona (EZ–UPB1- Uradni list RS, št. 26/2005, EZ-C - Uradni list RS, št. 70/2008) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/2004 in 8/2005) ter skladno s 34. členom Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) dajemo pozitivno mnenje k predloženemu predlogu Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta. Po končanem projektiranju je potrebno skladno 49.b členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/2007) upoštevaje predhodne smernice (naš dopis št. S06-102/R-MP/SK, z dne 02.03.2006) pridobiti naše soglasje.

Lep pozdrav.

Direktor
Tehničnega sektorja
dr. Franc Cimerman

geoplin plinovodi d.o.o. 18

V vednost:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Direktorat za prostor
Dunajska 21
1000 LJUBLJANA

SIQ ISO 14001 E-099
CERTIFIED I.Net MANAGEMENT SYSTEM
Zanesljiv partner že **30** let

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Direktorat za notranji trg

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 400-36-00 Fax: (01) 400-36-22

OBČINA BLED
Prejeto: 06. 10. 2008
Številka zadeve: 350-3/2008-19
Vl. št.: 8
Priloge: 1
Pr. štev.: 1

Številka: 350-1/2008-481
Datum: 02.10.2008

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 BLED

ZADEVA: SMERNICE K STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE

Veza: Dopis MOP št. 35016-75/2008 z dne 12.09.2008

Spoštovani!

Z vidika pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo (področje blagovnih rezerv) vas glede smernic za pripravo strategije prostorskega razvoja občine obveščamo, da Zavod RS za blagovne rezerve v Občini Bled ne razpolaga s skladiščnimi objekti niti ne načrtuje novih objektov za hranjenje državnih blagovnih rezerv na tem območju, zato ne podajamo mnenja na posredovano vlogo za podajo smernic za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Pavla Murekar, podsekretarka

p.p. Drago Napotnik

Drago NAPOTNIK
SEKRETAR
VODJA SEKTORJA

za Bojan Škoda

mag. Bojan ŠKODA
GENERALNI DIREKTOR

V vednost: MOP, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Direktorat za obrambne zadeve
Urad za civilno obrambo
Sektor za civilno obrambo

OBČINA BLED
Prejeto: 16. 10. 2008 | Sig. znak: 6
Številka zadeve: 3505-3/2008-29 | Priloge:
V vednost: | Vred.:

Številka: 350-414/2008- 7
Datum: 15 -10- 2008

OBČINA BLED
Župan
Cesta svobode 13

4260 Bled

Zadeva: **Občinski prostorski načrt občine Bled - SMERNICE**
Zveza: Dopis Ministrstva za okolje in prostor številka 35016-75/2008 z dne 12.09.2008, ki smo ga prejeli dne 16.09.2008

Po proučitvi navedenega dopisa in pregledu posredovanega gradiva ter skladno s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) (v nadaljevanju: ZPNačrt) vam sporočamo, da je treba pri pripravi Občinskega prostorskega načrta občine Bled treba upoštevati smernice, ki jih je Ministrstvo za obrambo že posredovalo Občini Bled v okviru dopolnitve smernic s področja obrambe za izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine Bled z dopisom št. 350-135/2006-11 dne 9.10.2006, ki ga prilagamo.

Ugotavljamo, da v osnutku odloka ni omenjeno območje možne izključne rabe, ki je bilo pri prej omenjenih smernicah že posredovano.

Sporočamo naslednje popravke zgoraj navedenih smernic:

1. pri posredovanju območja vadišča – plezalne stene Iglica je prišlo do napake, zato posredujemo pravilno parcelno stanje in grafični izris (PRILOGA 1),
2. za potrebe obrambe sta perspektivni dodatno še 2 obrambni območji: Vila Vojvodina (PRILOGA 2), in Vila Podstraža (PRILOGA 3), za katera vam v prilogi posredujemo izrisa.

Ime območja	*Raba*	*Katastrska občina*	*Parcele*
Iglica	možna izključna raba	Bohinjska Bela	del 307/1
Vila Vojvodina	izključna raba	Želeče	711/2, 718/4-5-6, 719/5-6-8
Vila Podstraža	izključna raba	Želeče	2, 3/1-2-3, 4/1, 5/2-3

V zvezi z zgoraj navedenim je treba popraviti tekst poglavja 8.5 Območja in objekti za potrebe obrambe, ki naj se glasi:
»Za obrambo so perspektivna naslednja območja:

- Vojašnica Bohinjska Bela: izključna raba,
- Za krajem (Mačkovec): izključna raba, omejena in nadzorovana raba - nadzor gradnje,
- Iglica: možna izključna raba,
- Vila Vojvodina: izključna raba,
- Vila Podstraža: izključna raba.

Območja izključne rabe prostora za potrebe obrambe so obstoječa in načrtovana območja, namenjena izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.
Območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, ki je primarno namenjeno za druge potrebe, vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru za usposabljanje uporabi za obrambne potrebe.«
Območje omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je del območja za potrebe obrambe, ki obsega varnostno območje objektov, na katerih so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehničnih razlogov.«

Sporočamo še popravek že posredovanih pogojev prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor na območjih izključne, možne izključne ter omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe:
»Na območjih izključne rabe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo na področju graditve dovoljene prostorske ureditve ter gradnja objektov in ostale infrastrukture za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.
Območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, ki je primarno namenjeno za druge potrebe, vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru za usposabljanje uporabi za obrambne potrebe.«
Na območjih omejene in nadzorovane rabe je dovoljena obstoječa primarna (kmetijska ali gozdna) raba ter uporaba komunikacij. Dopustne so gradnje in rekonstrukcije objektov, razen tistih, ki so namenjeni stalnim delovnim mestom, nastanitvi in prireditvam ter zadrževanju večjega števila ljudi. Gradnje in rekonstrukcije objektov ne smejo omejevati funkcionalnosti območij za potrebe obrambe. Za gradnje in rekonstrukcije mora investitor pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.«

Pri pregledu grafičnih prilog osnutka odloka ugotavljamo še, da območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe: Iglica ter območje omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe - Za krajem (Mačkovec) nista prikazani. Kljub temu, da ju ZPNačrt obravnava kot režima rabe in ne kot območji namenske rabe, se nam zdi smiselen njun prikaz na karti, saj si njunih meja sicer ni mogoče predstavljati.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Mateja Oblak Perdan
višja svetovalka

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 12

Rajko Najzer
sekretar
vodja sektorja

Poslano:
- naslovniku,
- Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (brez prilog).

Priloge:
- kot v tekstu.

Vloženo:
- v zadevo.

BLED - IGLICA

Merilo 1:000

Legenda:

parcelna meja

Perspektivno OO možne izključne rabe

OO = obrambno območje

Vir kartografskih podlag: ZKP, DOF5 (MOP-GURS)
Pripravil: DOZ-UCO-SCO-OUPK, 14.10.2008

PRILOGA 1



BLED - VILA VOJVODINA

Merilo 1:000

Legenda:

parcelna meja

Perspektivno OO izključne rabe

OO = obrambno območje

Vir kartografskih podlag: ZKP, DOF5 (MOP-GURS)
Pripravil: DOZ-UCO-SCO-OUPK, 14.10.2008

PRILOGA 2



BLED - VILA PODSTRAŽA

Merilo 1:000

Legenda:

parcelna meja

Perspektivno OO izključne rabe

OO = obrambno območje

Vir kartografskih podlag: ZKP, DOF5 (MOP-GURS)
Pripravil: DOZ-UCO-SCO-OUPK, 14.10.2008

PRILOGA 3



OBČINA BLED
Prejeto: 31. 12. 2009
Sig. znak: 37
Vrednost:
Številka zadeve: 350-3/2008-108
Priloge: 1

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Direktorat za obrambne zadeve
Urad za civilno obrambo
Sektor za civilno obrambo

Številka: 350-414/2008- 8
Datum: 30 -12- 2009

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 BLED

Zadeva: **Občinski prostorski načrt Občine Bled – DOPOLNITEV SMERNIC**
Zveza: Smernice Ministrstva za obrambo za pripravo OPN št. 350-414/2008-7 z dne 15. 10. 2008 in smernice za pripravo SPRO št. 350-135/2006-11 z dne 9. 10. 2006

V zvezi z zgoraj posredovanimi smernicami vas obveščamo, da se je na območju Občine Bled območje omejene in nadzorovane rabe območja za potrebe obrambe Mačkovec – Za krajem spremenilo in ga je treba upoštevati pri pripravi občinskega prostorskega načrta.

Ministrica za obrambo je z dokumentom št. 603-88/2007-157 dne 26. 10. 2009 določila nov varnostni pas območja Mačkovec – Za krajem, ki območje omejene in nadzorovane rabe zmanjšuje tako, kot je razvidno iz grafične priloge.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Rade Rot
podsekretar

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 12

Rajko Najzer
sekretar
vodja sektorja

Poslano:
- naslovniku,
- Ministrstvu za okolje in prostor – Direktoratu za prostor, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
- Generalštab Slovenske vojske J-7 in J-4

Priloga:

- grafični prikaz območja izključne ter omejene in nadzorovane rabe območja Mačkovec – Za krajem.

Vloženo:

- v zadevo.


MAČKOVEC - ZA KRAJEM
Merilo 1: 5 000
LEGENDA:
Območje izključne rabe za potrebe obrambe
Območje omejene in nadzorovane rabe
Vir kartografskih podlag: ZKP 2009 (MOP-GURS)
DOF 2006 (MOP-GURS, MO)
Pripravil: DOZ-UCO-SCO-OUPK, 22. 12. 2009

Slovenske železnice

Slovenske železnice, d. o. o.
Področje za nepremičnine

Kolodvorska ul.11,1506 Ljubljana
Tel.: + 386 05 29 62 342
Faks: + 386 01 29 14 819
E-pošta:marta.bergoc@slo-zeleznice.si

OBČINA BLED
Prejeto: 15. 10. 2008
Št. zadeve: 3505-3/2008-25
Priloga: 1

Naša št.: *1745/1-1.6/08-BM*
Datum: *9. 10. 2008*

Republika Slovenja
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Direktorat za prostor

Dunajska c. 21

1000 LJUBLJANA

Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana izdajajo, na zahtevo Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, na podlagi 47. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07) ter 2. odst. 11. b čl. Zakona o železniškem prometu (Ur. list RS, št. 44/07), v zadevi podaje smernic za načrtovano prostorsko ureditev oz. načrtovani poseg v prostor in konkretizacijo določb predpisov z delovnega področja nosilca urejanja prostora, naslednje

SMERNICE

*na **načrtovane prostorske ureditve v postopku priprave OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BLED,** po predloženi dokumentaciji (vloga, osnutek OPN Občine Bled v elektronski obliki), pod naslednjimi ugotovitvami:*

1. *Na predloženi Osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled ni posebnih pogojev;*
2. *Za vse posege znotraj varovalnega progovnega pasu je treba upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu (Ur. list RS, št. 61/07) ter Pravilniku o pogojih za graditev gradbenih in drugih objektov v varovalnem progovnem pasu (Ur. list SRS, št. 2/87 in 25/88).*

REPUBLIKA SLOVENIJA NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA Slovenske železnice, d.o.o. LJUBLJANA

Po pooblastilu generalnega direktorja
št. 1.-1150/08
Marta BERGOČ
samostojni strokovni sodelavec

POSLATI:

- *Naslovu*
- *Občina Bled, C. svobode 13, 4260 Bled*
- *evidenca, tu*

V vednost:

- *RS, Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana*

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Uprava RS za zaščito in reševanje

OBČINA BLED
Prejeto: 21. 10. 2008
Št. zadeve: 3505-3/2008-31
8
1
1

Številka: 350 -415/2008-2
Datum: 16.10.2008

Na podlagi vloge št. 35016-75/2008 z dne 12.09.2008 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, daje Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi 48 in 49. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ter na podlagi 60.člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 ZVNDN-UPB-1) in 8.točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) naslednje

SMERNICE
k osnutku OPN Občine Bled

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, je z dopisom, št. 35016-75/2008 z dne 12.09.2008, ki smo ga prejeli dne 17.8.2008, pozvalo Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda smernice za izdelavo osnutka OPN Občine Bled.

Vlagatelj je hkrati s pozivom omogočil elektronski vpogled preko FTP strežnika do vsega potrebnega gradiva.

Pri pripravi osnutka OPN Občine Bled morajo biti upoštevane naslednje smernice:

1. Celotno poglavje 3.5 iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004); zlasti pa upoštevajte vsa potencialna tveganja tako da:
   - razmeščate dejavnosti v prostor izven območij potencialnih nesreč;
   - ustrezno upravljate primarne dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih;
   - nadzorujete aktivnosti, ki lahko povzročijo naravne in druge nesreče.

   Posebno pozornost posvetite razvoju v območjih, ki so že ogrožena zaradi poplav, visoke podtalnice, hudournikov, zemeljskih ali snežnih plazov, erozij ali podorov. Na teh območjih je treba zagotoviti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
   V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem lahko povzročijo naravne nesreče.
   V vododeficitarnih območjih se prioritetno zagotavlja urejeno oskrbo z vodo prebivalcem teh območij. Dejavnosti, ki bi pomenile izjemno povečanje potreb po vodi, se praviloma ne načrtuje v vododeficitarnih območjih.
   Pri planiranju upoštevajte požarno ogroženostjo naravnega okolja.
   V območjih naselitev in industrije naj se dovolj velika pozornost posveti opredelitvi in izvedbi požarnega varovanja.

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 471 33 22, telefaks: 01 431 61 17, spletna stran: www.sos112.si, e-pošta: uprs@sos112.si
Identifikacijska št. za DDV: SI 47[illegible], RIS: SI[illegible], PRS: 01100-6370161[illegible]

Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.

2. Vse iz 66 in 67. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004);
3. ocene ogroženosti vaše občine in načrte zaščite in reševanja;
4. Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 44/02).
5. Pri določitvi namenske rabe prostora upoštevajte 17 alineo 18. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije;(Uradni list RS, št. 122/04) – v nadaljevanju Uredbe;
6. pri določitvi podrobnejše namenske rabe prostora upoštevajte 16 točko 19. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije skladu z določili IV. poglavja Navodila za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94) – določitev deponij ruševin, pokopi, evakuacija... ;
7. ko boste načrtovali poselitev upoštevajte v celoti upoštevajte 6 točko 23. člena Uredbe;
8. Pri načrtovanju poselitvenega območja je treba za primer naravnih in drugih nesreč zagotoviti površine za pokop večjega števila ljudi in živali in površin za deponijo ruševin ter opredeliti graditev zaklonišč v naseljih (3. odstavek 25.člena Uredbe in 68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 ZVNDN-UPB-1).
9. Pri načrtovanju območja za širitev naselja je treba upoštevati ocene nevarnosti zaradi naravnih in drugih nesreč, ki dopuščajo varno širitev naselij pri širitvi poselitvenih območij (14. točko 29. člena Uredbe).
10. V območja površin za industrijo se ne smejo umestiti stanovanja in spremljajoče dejavnosti, primarna kmetijska proizvodnja in dejavnosti, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja pri načrtovanju območij proizvodnih dejavnosti (2 odstavek 33. člena Uredbe).
11. Z načrtovanjem sistemov oskrbe z vodo naj se zmanjšuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih nesrečah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti s pitno vodo in z vodo za gašenje (1 in 2 odstavek 52. člena Uredbe);
12. pri načrtovanju v krajini je treba zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bo takšno, da se na ogrožena območja ne bi umeščale dejavnosti, ki te nesreče lahko povzročajo (3. točka 55. člena Uredbe) in da se razvoj v krajini usmerja v območja kjer so razpoložljivi vodni viri in kjer brez večjih prostorskih posegov možno zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo in ustrezno varstvo pred škodljivim delovanjem voda (5 točka, 55 člen).
13. Pri umeščanju prostorskih ureditev in graditev v krajini se mora (10 točka 56. člena) izvajati prostorske ureditve v zvezi z urejanjem voda na način, da se vodotok praviloma prepusti naravnim procesom; na ogroženih območjih pa urejanje voda izvajati z ustreznimi tehničnimi ukrepi glede na stopnjo nevarnosti.
14. Načrtovanje v območjih vodnih zemljišč, (prvi odstavek , 4, 6, 7, točka 75. člen Uredbe);
15. načrtovanje v območij mineralnih surovin (7odstavek 81. člena Uredbe);
16. Za načrtovanje in graditev objektov in grajene strukture zraven zgoraj naštetega upoštevajte:
    - pri projektu mora bito narejena študija varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (2 odstavek 60. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Uradni list RS, 51/06 ZVNDN-UPB-1);
    - ukrepe varstva pred požarom (22. in 23. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo)
    - zagotovitev virov za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. ali 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah;Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)
    - potrebni odmiki med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3.člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)

- zagotovitev pogojev za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila (5 in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
- Za pripravo je zraven zgoraj naštetega je potrebno upoštevati še naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost terena, možnost porušitve visokih pregrad) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje (ali posege v prostor popolnoma umakniti iz območja potencialne ogroženosti) in predvideti ustrezne tehnične ukrepe pri možnem razlitju nevarnih snovi.

Pripravila:
Jastna Pfeifer
višji svetovalec II

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA OBRAMBO * UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE * LJUBLJANA

Bojan Žmavc
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- naslovniku,
- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

Vloženo:
- v zadevo.

Infrastruktura
Bled d.o.o.

Številka: 1416/08
Datum: 4. 12. 2008

Občina Bled
ga. Saša Repe
Cesta svobode 13

4260 Bled

3505-3/2008-49 8 1 1

Zadeva: **Pripombe na osnutek občinskega prostorskega načrta za Občino Bled**

Spoštovani,
glede na vaš dopis vam pošiljamo pripombe na osnutek občinskega prostorskega načrta za Občino Bled.

1) **Dokument A_OPN_Bled_SPN_I_strateški del.pdf.**
   i) Stran 11, točka 2.4, (4): napačna navedba imena podjetja: Infrastruktura d.o.o.. Pravilno: Infrastruktura Bled d.o.o.
   ii) Stran 24, točka 4.4.3, (1): Na konec stavka »Koncept ravnanja z odpadki se izvaja z vzpostavitvijo ekoloških otokov ter ločenim zbiranjem frakcij odpadkov.« dodati »ter odvozom ločeno zbranih odpadkov od vrat do vrat«.
   iii) Shema 7.1: Zasnova javne gospodarske infrastrukture: komunalna infrastruktura:
      (1) vodovodni sistem Bohinjska Bela – ŽP: manjka vodni vir Železniški, ki je rezerva in zanj vodovarstvena območja,
      (2) vodovodni sistem Obrne: manjkajo vodovarstvena območja na vodnem viru in nekaj vodovodnega omrežja.
      (3) vodovodni sistem Kupljenik: manjkajo oznake vodnih virov na začetku omrežja in manjkajo vodovarstvena območja na vodnem viru.
   iv) Stran 41, točka 8.2.3, (2): napačna navedba vodnega vira: zajetja Volčja jama. Pravilno: zajetja Ovčja jama. Drugi stavek popraviti: »Vodna vira Bohinjska bela – pod klancem in Bohinjska Bela – Slamniki oskrbujeta s pitno vodo prebivalce območja Bohinjske Bele, vodni vir Obrne prebivalce naselja Obrne in vodni viri Kupljenik prebivalce naselja Kupljenik.«

2) **Dokument B_UN_I_Bled_konceptualni_del.pdf.**
   i) Stran 19, točka 3.7, Oskrba s pitno vodo: napačna navedba vodovodnega sistema Radovna-Gorje-Bled-Lesce. Pravilno: Radovna.

3) **Dokument B_UN_II_Bohinjska_Bela_konceptualni_del.pdf.**
   a) Shema 6: Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo: manjkajo vrisi vodnih virov Bohinjska Bela - Slamniki.

4) **Dokument B_UN_III_Ribno_Bodešče_Koritno_Selo_konceptualni_del.pdf.**
   i) Stran 13, točka 3.7, Oskrba s pitno vodo: napačna navedba vodovodnega sistema Radovna-Gorje-Bled-Lesce. Pravilno: Radovna.

5) **Dokument B_UN_IV_Zasip_konceptualni_del.pdf.**
   i) Stran 13, točka 3.7, Oskrba s pitno vodo: napačna navedba vodovodnega sistema Radovna-Gorje-Bled-Lesce. Pravilno: Radovna.

Rečiška cesta 2, 4260 B L E D - SL
Tel:+386(4) 57 80 534, Fax:+ 386(4) 57 80 511
E-mail: info@infrastruktura-bled.si; www.infrastruktura-bled.si

6) **Dokument C_OPN_Bled_IPN_II_K2_pregledna_NRP.pdf.**
   i) Na karti manjka oznaka vodnega vira: Bohinjska Bela - železniški.

Z lepimi pozdravi!

Pripravila, strokovno-tehnična sodelavka
Jožica Peljhan Korošec, univ.dipl.inž.geod.

J. Peljhan Korošec

Vodja programa:
Anton Potočnik, kom.inž.

INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.

Direktor:
Mirko Ulčar, univ.dipl.inž., l.r.

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22

OBČINA BLED
Sig. znak:
Prejeto: 27. 10. 2008
Priloge:
Številka zadeve: 3505-31/2008-33
Vred.:
V vednost:

Številka: 35409-311/2008-JL
Datum: 21. 10. 2008

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja, na podlagi 36. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4), 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD in 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt in 70/08), 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2 in 61/06-ZDru-1) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07 in 65/08-ZUP-F), v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za Občinski prostorski načrt občine Bled, pripravljavcu plana, Občini Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, naslednjo

O D L O Č B O

Za Občinski prostorski načrt občine Bled je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, je z dopisom št. 35016-75/2008/2 z dne 12. 9. 2008, prejetim dne 18. 9. 2008, poslal ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Bled.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja je treba v postopku priprave plana, programa, načrta, prostorskega ali drugega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. Zakon o varstvu okolja v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan ali njegovo spremembo izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z določbami 51. člena Zakona o varstvu okolja, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Celovita presoja vplivov na okolje se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

Vplivi plana na okolje se ugotovijo in njihov vpliv na okolje presodi na podlagi okoljskega poročila, ki ga je dolžan zagotoviti pripravljavec plana, pri čemer je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave in Zakona o varstvu okolja.

Iz osnutka plana je razvidno, da se s planom načrtuje tudi nove ceste, katerih dolžina presega prag velikosti 5 km, za katero je, skladno s 3. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS št. 72/07), presoja vplivov na okolje obvezna.

Po določbah prvega odstavka 101. člena Zakona o ohranjanju narave je za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni državni organ ali pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti za področje urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, transporta, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma in bi lahko pomembno vplival na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani, treba izvesti presojo sprejemljivosti njegovih vplivov oziroma posledic glede na varstvene cilje teh območij.

Zavod RS za varstvo narave v mnenju št. 2-III-438/4-O-08/MR z dne 01.10.2008 ugotavlja, da plan obravnava območja, ki ležijo na naslednjih varovanih območjih in območjih neposrednega in daljinskega vliva nanje:
Posebna varstvena območja (Območja Natura 2000):

Identifikacijska številka	Ime območja	Status	Uradna objava
SI3000133	Radovna most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar	pSCI	Uredba o posebnih varstvenih območjih, območjih Natura 2000 – Uradni list RS št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08
SI5000019	Julijske Alpe - Triglav	SPA	
SI3000154	Bled - Podhom	pSCI	
SI3000145	Bled - Zasip	pSCI	
SI3000044	Bohinjska Bela - skalovje	pSCI	
SI3000047	Koritno	pSCI	
SI3000010	Koritno, izvir – izliv v Savo Dolinko	pSCI	
SI3000169	Povirje vzhodno od Bodešč	pSCI	
SI3000278	Pokljuška barja	pSCI	

SPA – posebno območje varstva
pSCI – potencialno posebno ohranitveno območje

Zavarovana območja:

Koda	Ime zavarovanega območja	Status	Uradna objava
1412	Triglavski narodni park	NP	Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uradni list SRS, št. 17/81, št. 18/81 – popr., št. 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in 35/01
171	Trstišče vzhodno od Mužja	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,
172	Močvirje pri Podhomu	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,
	Rastišče Loeselove grezovke na Bledu	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,
	Jezerca na Bledu	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,
342	Blejski grad in hrib Straža nad Bledom	NS	Odločba o zavarovanju Blejskega gradu in hriba Straža nad Blejskim jezerom, Ur.l. LRS št. 48-159/55
192	Močvirje zahodno od vasi Slo pri Bledu	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,
174	Mlaka v vasi Selo	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,
215	Povirje v Lisicah	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS,

			št. 90/98,
173	Rastišče rezike pri Koritnem	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,
212	Rastišče pod Komarjem pri Koritnem	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,
213	Povirje vzhodno od Bodešč	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,
214	Povirje v Berju pri Zasipu	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,
211	Povirje pri Piškovici	NS	Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin občini Bled, Ur.l. RS, št. 90/98,

NS – naravni spomenik
NP – narodni park

Na varovanih območjih in območjih neposrednega ali daljinskega vpliva je predvidenih več pobud. V nadaljevanju navajamo številke pobud in kvalifikacijske vrste, katerih življenjski prostor je na območju pobud. Na navedene vrste bi plan lahko pomembno vplival.

Številka pobude	Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi, na katere bi plan lahko pomembno vplival
56, 117, 118, 213, 214, 352, 356, 357, 430	- navadni netopir *(Myotis myotis)* - črtasti medvedek *(Callimorpha quadripunctaria)* - (7210*) lehnjakotvorni izviri (*Cratoneurion*)
240, 241, 429	- divji petelin (*Tetrao urogallus*) - črna žolna (*Dryocopus martius*) - gozdni jereb (*Bonasa bonasia*) - koconogi čuk (*Aegolius funereus*) - mali skovik (*Glaucidium passerinum*) - triprsti detel (*Picoides tridactylus*) - črtasti medvedek *(Callimorpha quadripunctaria*)* - (7230) Bazična nizka barja - (7140) Prehodna barja - (7110*) Aktivna visoka barja
340	- črtasti medvedek *(Callimorpha quadripunctaria*)* - (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu - (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))

Navedene ugotovitve in izključitev primerov iz 6. člena Pravilnika dajejo podlago za uvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje z oceno sprejemljivosti na varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Bled, in sicer:

- za vse naštete pobude na vse navedene kvalifikacijske vrste na posebnih varstvenih območjih in
- za pobude št. 14, 27, 31, 66, 69, 104, 148, 185, 191, 192, 236, 240, 241, 250, 252, 272, 289, 291, 292, 303, 309, 330, 405, 430, 431 na zavarovane vrste in varovane habitatne tipe na zavarovanih območjih skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

Ministrstvo za okolje in prostor je odločilo v skrajšanem postopku skladno z določbami 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

Glede na navedeno je upravni organ odločil, kakor je navedeno v izreku.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo lahko stranka sproži upravni spor v roku 30 dni po vročitvi odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču.

Postopek vodil:

Jure Likar, univ. dipl. geog.
Svetovalec I

Janez Podobnik
Minister

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR LJUBLJANA 40

Vročiti:

- Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
- Občini Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
- Zavodu RS za varstvo narave, Območni enoti Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj

KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
Rečiška cesta 4
4260 BLED

OBČINA BLED
Prejeto: 14. 10. 2008
Sig. znak: 8
Priloge:
Številka zadeve: 350-3/2008
Vred.:
V vednost:

OBČINA BLED
C. svobode 13
4260 Bled

Datum.: 13. 10. 2008

Zadeva: Osnutek občinskega prostorskega načrta

Na 16. seji KS Rečica dne 13.10.2008 smo obravnavali Osnutek občinskega prostorskega načrta, na podlagi katerega smo ustvarili sledeče mnenje:

Načrtovani posegi v lokalnih središčih:
Gasilski dom na Rečici naj bi se razvijal kot lokalna kulturna in izobraževalna točka občinskega pomena. Uredi se manjše zunanje športno igrišče v središču Rečice in ga opremi tako, da bo zadovoljevalo potrebe vseh starostnih skupin, omogočalo vadbo različnih mladinskih športnih sekcij in igro mlajših otrok.

Območje varstva kulturne dediščine:
Ustvarjanje pogojev za aktiviranje kulturne poti z oživitvijo muzejsko-etnološke dejavnosti na Mrakovi domačiji na Kolodvorski 5, mimo Kaconove domačije na Rečiški 45, proti cerkvi Svetega Andreja na Turnču in s sprehodom po vrtno-arhitekturnem parku okoli dvorca Grimšče.

Namenska raba stavbnih zemljišč:
Na predvidenih območjih stanovanjske gradnje med Kolodvorsko in Triglavsko cesto »Prdnca«, naj se ohranijo obstoječa gozdna zemljišča.

Območje proizvodne dejavnosti:
Zaradi prekomernega onesnaževanja blejskega jezera bi bilo smotrno razmisliti o selitvi ribogojnice na drugo lokacijo, izven območja jezerske sklede.

Koncept prometnega omrežja (poglavje 3.5):
Tu se v tekstu o severni razbremenilni cesti omenja trasa od Ljubljanske ceste, deloma poteka po Seliški cesti in se naveže na Rečiško cesto. Mislimo da bi koncept prometnega omrežja moral vsebovati tudi sklep 10. seje Občinskega sveta z dne 21.05.2008, navajamo:
V postopku Občinskega prostorskega načrta v dogovoru z Občino Gorje rezervira koridor modre variante kot traso povezovalne državne ceste med občinama Bled in Gorje.

Predsednik KS Rečica:
Zoran Pogačnik

KRAJEVNA SKUPNOST REČICA

Zapisnik 16. seje Sveta krajevne skupnosti Rečica, z dne 13. 10. 2008 ob 19.00 v pisarni KS na Rečici

Prisotni člani sveta: Zoran Pogačnik, Franci Pintar, Janez Zupan, Metka Žnidar , Neda Golja

Dnevni red:

1. Pregled sklepov 15. seje in potrditev zapisnika
2. Pregled in obravnava osnutka občinskega prostorskega načrta

OBČINA BLED
1
Prejeto: 14. 10. 2008
Sig. znak:
Priloge:
Številka zadeve: 039-13/2006-12
Vred.:
V vednost: S, 31

Ad 1: Pregled sklepov 15. seje in potrditev zapisnika

Sklep 1: Zapisnik 15. seje je bil soglasno sprejet.

Ad 2: Pregled in obravnava osnutka občinskega prostorskega načrta

Pregledali in obravnavali smo osnutek občinskega prostorskega načrta in oblikovali svoja mnenja in pripombe, ki smo jih posredovali na Občino Bled.

Sestanek je bil končan ob 20.30 uri.
Zapisala: Neda Golja

Predsednik KS Rečica
Zoran Pogačnik

KRAJEVNA SKUPNOST
BOHINJSKA BELA

Datum: 06.10.2008
Štev.: 43/2-2008

OBČINA BLED
Prejeto: 16. 10. 2008
Sig. znak: (8)
Priloge:
Vred.:
Številka zadeve: 3505-3/2008-28
V vednost:

OBČINA BLED
CESTA SVOBODE 13
4260 BLED

Zadeva: Osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Bled za območje KS Bohinjska Bela
Zveza: Dopis Ministrstva za okolje in prostor - številka 35016-75/2008 z dne 12.09.2008

Osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Bled je dobra osnova za izdelavo kvalitetnega prostorskega načrta v Krajevni skupnosti Bohinjska Bela.

Strinjamo se, da je potrebno strogo spremljati razvoj in planirane novogradnje, pri tem pa ne smemo zanemariti usmeritev na področju kmetijstva, interesa prebivalstva po zaposlitvi, potrebno pa je upoštevati tudi stanje po drugih alpskih deželah. Zaradi prepočasne odzivnosti so bile v minulih letih mnoge stvari prepuščene stihiji in poslabšanju stanja na vasi.

Želje mladih družin po rešitvi stanovanjskega problema z novogradnjami v naši krajevni skupnosti so prisotne, vendar se prepočasi rešujejo, ali pa se sploh ne. Zato je področje reševanja stanovanj potrebno urediti tako, da se zaradi tega ne bo število krajanov na Bohinjski Beli še naprej zmanjševalo. Zato predlagamo, da se v sedanju osnutek urbanističnega načrta Bohinjska Bela vključi tudi te vidike in da se ne ureja vasi nekje od daleč, z vrha.

Člani Sveta KS smo na svoji seji dne 01.10.2008 obravnavali gradivo - Urbanistični načrt Bohinjska Bela (osnutek). Imeli smo nekaj pripomb in predlogov. Predlagamo, da se upoštevajo in vključijo v Urbanistični načrt Bohinjska Bela.

<u>Pripombe in predlogi na osnutek - Urbanistični načrt Bohinjska Bela</u>

- <u>stran 2:</u>
- Pod prednostne naloge naj se doda: omogočiti mladim krajanom ureditev domovanj tudi z novogradnjami
- Intenzivne ozelenitve na Bohinjski Beli ni problem ohraniti, saj se področja le prehitro in nenadzorovano zaraščajo. Potrebno je le urediti vaška jedra s primerno zasaditvijo dreves.
- V predzadnjem odstavku se pred besedo rešitve doda: takojšnje
  (Željam občanov je potrebno bolj prisluhniti in najti rešitve takoj.)
- Potrebno je črtati besedo »Gorij«, saj prepoznavnost Gorij nima veze z Bohinjsko Belo.
- V zadnjem odstavku se doda: Posegi v prostor morajo biti usklajeni z vodstvom v KS Bohinjska Bela in strokovnimi službami Občine Bled.

- stran 8:
- Knjižnica na Podklancu ne obstaja!
- Turistično društvo Bohinjska Bela res v zadnjih desetih letih ureja kraj s cvetličnimi nasadi, vendar menimo, da bi bilo namesto tega potrebno navesti:
  Občina Bled naj poskrbi za enotno ureditev cvetličnih nasadov v vseh lokalnih središčih občine (ne samo v mestu Bled).

- stran 9:
- Od jedra vasi so šole drevoreda nikoli ni bilo in ob ureditvi pločnika tudi ni predviden.
  Ob cesti so sadna drevesa, ki jih je potrebno obnoviti in vzdrževati.
- Dosedanje dejavnosti v okviru organiziranja piknikov, kampiranja in ostalih družabnih dejavnosti je potrebno legalizirati glede na obstoječe stanje in načrtovan razvoj.
- Navedeno je, da se na južnem vstopu v vas odprti prostor ob knjižnici oblikuje kot zelena parkovna površina…
  Knjižnica ne obstaja – zato ne vemo, katero področje je predlagatelj osnutka Urbanističnega načrta imel v mislih.
- Za urejanje okolice železniške postaje se zadolži podjetje Slovenske železnice na podlagi medsebojnega dogovora.
- Z Ministrstvom za obrambo se dogovori o ureditvi površin v okolici vojašnice.

- stran 10:
- Dodati: Upoštevajo se ukrepi, ki so nujni za zmanjšano ogroženost pred poplavami in za zagotovitev pretočnosti strug vodotokov (ureditev strug …).
- Dodati: Varovanje kmetijskih zemljišč tudi s preprečevanjem zaraščanja travnatih površin.

- stran 14:
  - Črta se »ribogojnice« saj je prostor neprimeren in ni pogojev za to dejavnost.
  - Doda se: Predvidi se možnost širitve obrtne dejavnosti.
  - Območje za potrebe obrambe naj se dolgoročno spremeni za druge dejavnosti.
    Dejavnosti, ki so povezane s turizmom tako na Bledu kot na Bohinjski Beli ne omogočajo aktivnega izobraževanja vojakov (preleti helikopterjev, streljanje…)
    Predlagamo, da se območje v dolgoročnem planu nameni za obrtno cono ali dom za starostnike.

Lep pozdrav.

Miha Stojan
PREDSEDNIK KS

Priloga: Smernice KS Bohinjska Bela za izdelavo
strategije prostorskega razvoja

Vročiti: Občina Bled
Ministrstvo za okolje in prostor

KRAJEVNA SKUPNOST BOHINJSKA BELA OBČINA BLED

- stran 4:

- Pod točko 2 se pod območje obsega še naselji Slamniki in Kupljenik doda: Obrne.
- V konceptu razvoja Bohinjske Bele je navedeno, da Bohinjska Bela predstavlja najbolj pristno podeželsko okolje v občini Bled zaradi kakovostno ohranjene strukture vaških jeder, tradicionalne arhitekture…...
  Dodati moramo, da naše pristno podeželsko okolje ni kakovostno ohranjeno in urejeno in to predvsem zaradi dosedanje premajhne finančne podpore pri urejanju kraja.
  Poleg ohranjanja naselbinske dediščine je potrebno:
  Več pozornosti nameniti obnovi objektov v vasi, še posebej pomožnih objektov ob stavbah, ki so v slabem stanju in kvarijo ugled kraja.
  Urediti je potrebno ograje ob stavbah in zagotoviti, da se neprimerne ograje odstranijo.
- Ne strinjamo se z razvojem poselitve v obstoječem obsegu - ta opredelitev je tudi v nasprotju s točko 3.1.1. kjer je navedeno:…in zagotavljajo nove površine za organizirano stanovanjsko gradnjo.
  Potrebno je navesti:
  Razvoj poselitve mora omogočiti mladim krajanom ureditev stanovanj z adaptacijo starih hiš kot tudi z novogradnjami hiš ob upoštevanju lokacij in kmetijskih vrednosti zemljišč. (Na vasi se aktivno s kmetijstvom ukvarja le še 5 kmetij, samo 2 kmetiji pa še živita le od kmetijske dejavnosti).

- stran 5:

- Dodati je potrebno:
  Sproti in v čim krajšem času se rešujejo prošnje krajanov po novogradnjah na slabših zemljiščih, v bregovih, ki so za sodobno kmetijstvo manj primerni, na nepozidanih zemljiščih v naselju in ob robovih naselij na podlagi ogleda strokovne službe na terenu ob prisotnosti predstavnika krajevne skupnosti.
  Dne 27.03.2006 so bile Občini Bled posredovane smernice KS Bohinjska Bela za izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine Bled na osnovi izdelanih strokovnih podlag za območje KS Bohinjska Bela, vendar niso bile upoštevane.
  Zanima nas, zakaj se predlogi krajevne skupnosti niso upoštevali, saj nismo od Občine Bled prejeli nobenega pisnega odgovora, niti nismo bili seznanjeni, kakšni predlogi so bili posredovani v Ljubljano. Želimo, da se delo na področju odobravanja lokacij za novogradnjo izboljša ob upoštevanju veljavnih predpisov.
  Člani Sveta KS smo na svoji seji dne 01.10.2008 sprejeli sklep, da podpiramo navedeni predlog za odobritev lokacij za novogradnjo in ga je potrebno upoštevati.
- V osnutku OPN je za novogradnje predviden del površine pod šolo, ki pa je zaradi plazovitosti terena po naši oceni neprimeren.
- Krajevna skupnost nikoli ni obravnavala predvidene površine za novogradnje v Podklancu.
- V točki 3.1.2. je potrebno dodati: zagotovi se obrtna cona v začetku vasi ali na območju vojašnice .

- stran 6:

- V točki 3.2.1. se v zadnjem odstavku doda: in na obrobju naselij na slabših zemljiščih.

- stran 7:

- Na območju Save Bohinjke na Bohinjski Beli ne obstajata Mostnica in Ribnica !
- Pod območje naravne znamenitosti se doda: Jama pod Babjim zobom

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 Bled

Datum : 27.03.2006

Zadeva:
Smernice KS Bohinjska Bela za izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine Bled na osnovi izdelanih strokovnih podlag za območje KS Bohinjska Bela

Svet KS Bohinjska Bela je na svoji 23. seji krajevne skupnosti dne 16.03.2006 sprejel naslednje smernice za izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine Bled na osnovi izdelanih strokovnih podlag za območje KS Bohinjska Bela:

- za območje KS Bohinjska Bela naj se omogoči novogradnje stanovanjskih objektov (Priloga št. 1 – območja predvidenih novogradenj – označeno z rumeno barvo)
  1. območje :
  za zemljišča s parc.št. 259/22, 265, 266, 267, 268, 269/1, 269/2, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 297/1, 279/2, 280, 281/1, 282, 283, 284, 285/2, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298/1, 298/2, 299, 300, 301, 302, 303 k.o. Bohinjska Bela



2. območje

na zemljiščih s parc.št. 1082/3, 1090, 1091/1, 1092/1 in 1238/13 k.o. Selo pri Bledu naj se predvidi namembnost kampa, kot dopolnilna dejavnost na turistični kmetiji. Lokacija je ob Savi Bohinjki in je dostopna z javne poti. Lokacija omogoča velike potenciale za razvoj turizma na tem območju. (Priloga št. 2 – območja predvidenih novogradenj – označeno z zeleno barvo)

4. območje

na zemljiščih s parc.št. 119, 120/1, 120/2, 120/3, 121, 122, 127/1, 127/2, 129, 147/7, 148/6 in 61/1 k.o. Bohinjska Bela naj se predvidi za dopolnilne novogradnje. (Priloga št. 2 – območja predvidenih novogradenj – označeno z rumeno barvo)

+ parc. št. 131 k.o. Boh. Bela



3. območje

na zemljiščih s parc.št. 228/1, 230, 231 in 234 k.o. Bohinjska Bela naj se predvidi dopolnilne novogradnje (Priloga št. 2 – območja predvidenih novogradenj – označeno z rumeno barvo)



6. območje

na delu zemljišča s parc.št. 1055/1 k.o. Selo pri Bledu naj se predvidi za ureditev prireditvenega prostora s parkirišči (Priloga št. – območja predvidenega prireditvenega prostora – označeno z vijolično barvo)

7. območje

na zemljišču s parc.št. 932/6 k.o. Selo pri Bledu in delu zemljišča s parc.št. 932/1 k.o. Selo pri Bledu naj se predvidi za novogradnje stanovanjskih objektov z možnostjo gradnje turističnih apartmajev (Priloga št. 3 – območje predvidenih novogradenj – označeno z rumeno barvo)



10. območje

na zemljiščih s parc.št. 982/2, 982/3, 985 in 986 k.o. Selo pri Bledu naj se predvidi širitev stavbnega zemljišča za potrebe novogradenj. (Priloga št. 4 – območja predvidenih novogradenj – označeno z rumeno barvo)



Določi naj se namembnost poti Selo – Kupljenik za turistične namene (kolesarjenje, sankanje) in naj se primerno uredi.

Prosimo, da se zgoraj navedene pobude upoštevajo pri pripravi Strategije prostorskega razvoja občine Bled.

Predsednik KS Bohinjska Bela:
Anton Kristan

8. območje
na zemljišču s parc.št. 964/4 in sosednjih zemljiščih k.o. Selo pri Bledu naj se predvidi povečanje stavbnega zemljišča za potrebe gasilskega doma (Priloga št. 3 – območje predvidene širitve stavbnega zemljišča za potrebe širjenja gasilskega doma – označeno z vijolično barvo)

9. območje
na delu zemljišča s parc.št. 963 k.o. Selo pri Bledu naj se predvidi povečanje stavbnega zemljišča za potrebe gradnje gospodarskih poslopij (Priloga št. 3 – območje predvidene širitve stavbnega zemljišča za potrebe novogradenj gospodarskih poslopij – označeno z rjavo barvo)



Triglavski narodni park
TRIGLAV NATIONAL PARK
4260 BLED, Ljubljanska 27, SLOVENIJA

OBČINA BLED
Prejeto: 12. 11. 2008
Številka zadeve: 3505-3/2008-48

OBČINA BLED
Oddelek za okolje in prostor
Cesta svobode 13

4260 Bled

vaš znak: 3505-3/2008 naš znak: 1/93/6-08-IZ Bled, dne 17.11.2008

zadeva: **Občinski prostorski načrt Občine Bled**
Naravovarstvene smernice
Strokovne podlage upravljavca zavarovanega območja

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 14.11.2008 prejel vaš dopis, št. 3505-3/2008 z dne 7.11.2008, s katerim pozivate k posredovanju smernic za občinski prostorski načrt Občine Bled.

Na podlagi dopisa Ministrstva za okolje in prostor, št. 35016-75/2008 z dne 12.09.2008, in dopisa Zavoda RS za varstvo narave – Območne enote Kranj, št. 2-III-438/2-O-08/MB z dne 16.09.2008, je javni zavod Triglavski narodni park v oktobru 2008 pripravil gradivo – Strokovne podlage upravljavca zavarovanega območja za naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt za občino Bled, v delu, ki se nanaša na zavarovano območje Triglavskega narodnega parka.

Gradivo je bilo pripravljeno v obliki samostojnih strokovnih podlag upravljavca, v poglavju 4.3. pa so bile podane tudi opredelitve do posameznih rešitev v osnutku Občinskega prostorskega načrta za občino Bled (LUZ d.d., št. 6567, avgust 2008).

Javni zavod Triglavski narodni park pri pripravi naravovarstvenih smernic ni samostojen, temveč sodeluje z Zavodom RS za varstvo narave (Območna enota Kranj), skladno z določili 6. točke 133. člena zakona o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00-popr., 119/02 in 22/03-prečiščeno besedilo1, 41/04 in 96/04-prečiščeno besedilo2). Zaradi navedenega je bilo gradivo poslano nosilcu izdelave naravovarstvenih smernic.

Z željo, da bo Občinski prostorski načrt občine Bled kakovosten prostorski akt, ki bo pri podrobnejši namenski rabi, prostorskih ureditvah in umeščanju objektov v prostor ustrezno upošteval tudi vsebine, pomembne za zavarovano območje narodnega parka, vam v prilogi pošiljamo izdelane strokovne podlage.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Igor Zakotnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Služba za posege v prostor

Direktorica
dr. Marija Markeš

Priloga:
– strokovne podlage

Triglavski narodni park
TRIGLAV NATIONAL PARK
4260 BLED, Ljubljanska 27, SLOVENIJA

Občinski prostorski načrt za občino Bled

STROKOVNE PODLAGE UPRAVLJAVCA ZAVAROVANEGA OBMOČJA ZA NARAVOVARSTVENE SMERNICE

(OBMOČJE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA)



Bled, oktober 2008

Občinski prostorski načrt za občino Bled

STROKOVNE PODLAGE UPRAVLJAVCA ZAVAROVANEGA OBMOČJA ZA NARAVOVARSTVENE SMERNICE (OBMOČJE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA)

VSEBINA:

0.	UVOD	3
I.	PRAVNE PODLAGE NARAVOVARSTVENIH SMERNIC	3
II.	ZAVAROVANO OBMOČJE	6
III.	VARSTVENI REŽIMI V ZAVAROVANEM OBMOČJU NARODNEGA PARKA	8
IV.	SMERNICE ZA UREJANJE PROSTORA V OBMOČJU TNP	10
	4.1. Izhodišča – stanje, problematika	10
	4.2. Usmeritve za posamezna območja urejanja prostora, graditev objektov in dejavnosti v prostoru zavarovanega območja TNP	12
	4.3. Opredelitev do osnutka občinskega prostorskega načrta	16
V.	VIRI IN LITERATURA	17

Pripravil in uredil:
Igor Zakotnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Sodeloval:
Aleš Zdešar, univ.dipl.inž.geol.

Fotografije na naslovnici:
Igor Zakotnik

Bled, 13.10.2008

0. UVOD

Javni zavod Triglavski narodni park pri pripravi naravovarstvenih smernic za občinski prostorski načrt za občino Bled sodeluje z Zavodom RS za varstvo narave, skladno z določili 6. točke 133. člena zakona o ohranjanju narave (ZON - Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00-popr., 119/02, 22/03-prečiščeno besedilo in 41/04).

Javni zavod Triglavski narodni park je v postopku priprave naravovarstvenih smernic (nosilec Zavod RS za varstvo narave – Območna enota Kranj) za Strategijo prostorskega razvoja občine Bled v l. 2006 pripravil strokovne podlage upravljavca zavarovanega območja v delu, ki se je nanašajo na zavarovano območje Triglavskega narodnega parka znotraj prvotne občine Bled, tj. v obsegu pred ustanovitvijo občine Gorje (št. 1/17/3-06-IZ z dne 18.04.2006).

Upravljavec zavarovanega območja na podlagi pregleda osnutka Občinskega prostorskega načrta za občino Bled, ki ga je pripravilo podjetje LUZ d.d. (št. 6567, avgust 2008), in ob upoštevanju predhodno izdelanih gradiv podaja naslednje strokovne podlage za naravovarstvene smernice (nosilec Zavod RS za varstvo narave - Območna enota Kranj), ki naj se upoštevajo pri dopolnitvi osnutka občinskega prostorskega načrta za območje Triglavskega narodnega parka v občini Bled:

I. PRAVNE PODLAGE NARAVOVARSTVENIH SMERNIC

Pravni formalni okvir predstavljajo predpisi, sprejeti na ravni Evropske zveze, države in lokalne skupnosti:

1.1. Mednarodne konvencije in predpisi Evropske unije:

- Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija) (Salzburg, 1991, Ur.l. RS, št. 5/95)
- Evropska krajinska konvencija (Firence, 2000, Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št. 74/03 - MP št. 19)
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bern, 1979, Ur.l. RS, št. 17/99)
- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992, Ur.l. RS, št. 7/96)
- Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena kot gnezdišča močvirskih ptic (Ramsar, 1971, Ur.l. RS, št. 15/92)
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Pariz, 1972, Ur.l. RS, št. 15/92)
- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Bonn, 1979, Ur.l. RS, št. 18/98 in 27/98).

1.2. Predpisi Republike Slovenije:

- Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91)
- Zakon o ohranjanju narave (ZON - Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00-popr., 119/02, 22/03-UPB1, 41/04 in 96/04-UPB2)
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/04 in 76/06)

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/04 in 110/04, 59/07 in 43/08)
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04)
- Uredba o habitatnih tipih (Ur.l. RS, št. 112/03)
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur.l. RS, št. 130/04)
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/06-UPB1)
- Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP - Ur.l. SRS, št. 17/81, 18/81-popr., 42/86 in Ur.l. RS, št. 8/90 in 35/01)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08)
- Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled (Ur.l. RS, št. 90/98)
- Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02 in 57/08)
- Zakon o varstvu pred naravnimi pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/94 in 87/2001, 33/00, 87/01, 28/06 in 51/06-UPB1)
- Zakon o varstvu podzemnih jam (Ur.l. RS, št. 2/2004)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPN - Ur.l. RS, št. 33/07)
- Zakon o graditvi objektov (ZGO - Ur.l. RS, št. 110/02 in 8/03-popr., 102/04-UPB1, 14/05 in 126/07)
- Uredba o vrstah posegov v prostor, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 78/06)
- Pravilnik o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08)
- Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur.l. RS, št. 16/95 in 28/95)
- Odlok o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04 in 110/04)
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (Ur.l. RS, št. 57/98)
- Uredba o zavarovanih prost živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, 46/04 in 110/04)
- Uredba o mejnih mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07).

1.3. Pomembna strokovna izhodišča:

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Ur.l. RS, št. 2/06)
- Vodilna načela za trajnostni prostorski razvoj evropske celine (CEMAT, 2000)
- Vzdržen prostorski razvoj v Sloveniji (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, januar 2003)
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04)
- Guidelines for Protected Area Management Categories (IUCN – Grafenau, 2000)
- Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (Faro, 2005)
- Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije (Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1976)
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (Ministrstvo za okolje in prostor, 17.12.2001)

- Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk Republike Slovenije (Varstvo narave, št. 14, št. 15/89)
- Rdeči seznami ogroženih živalskih vrst v Sloveniji (Varstvo narave, št. 17/92)
- Rdeči seznam ogroženih dnevnih metuljev Slovenije (Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, T. Čelik, F. Rebeušek, 1996)
- Rdeči seznam ogroženih listnatih mahov Slovenije (Varstvo narave, št. 18/92)
- Uredba o zavarovanju samoniklih gliv (Ur.l. RS št. 38/94, 44/95 in 30/96)
- Evropske smernice za varstvo ptičev (»ptičja direktiva« – 79/409/EEC)
- Evropske smernice za varstvo flore, favne in habitatov (»habitatna direktiva« – 92/43/ES)
- Vodna direktiva (2000/60/ES).

II. ZAVAROVANO OBMOČJE

2.1. Triglavski narodni park

Triglavski narodni park v današnji obliki in velikosti je bil ustanovljen z zakonom o Triglavskem narodnem parku leta 1981 (ZTNP). Celotna površina narodnega parka je 83.807 hektarjev. Cilji in nameni ustanovitve TNP so zapisani v 1. členu ZTNP: »Z namenom, da se ohranijo izjemne naravne in kulturne vrednote, zavaruje avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravni ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, zagotovita z naravnimi danostmi usklajen nadaljnji razvoj kmetijstva in gozdarstva, ohrani in razvija kulturna krajina ter zagotovijo razvoj in materialni pogoji za življenje in delo prebivalcev v osrednjem delu Julijskih Alp, omogočita delovnim ljudem in občanom ter drugim obiskovalcem uživanje naravnih in kulturnih vrednot ter rekreacije v naravi v tem prostoru in dopolni dosedanje varovanje, se s tem zakonom določi osrednji del Julijskih Alp za naravni park pod imenom Triglavski narodni park«.

Narodni park natančneje določa tudi ZON. Z 69. členom ZON je narodni park opredeljen kot veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan.



Na območju občine Bled Triglavski narodni park zavzema skrajni vzhodni del Julijskih Alp, na dveh med seboj ločenih delih. Na severu občine obsega vzhodni del Mežakle, tj. območje Homa s sotesko Vintgar, na jugozahodu občine pa jugovzhodni del planote Pokljuka. V občini Bled leži 4 % zavarovanega območja Triglavskega narodnega parka oziroma zavarovano območje narodnega parka predstavlja 20.6 % površine občine Bled.



Na območju občine Bled poteka del severne in vzhodne meje zavarovanega območja narodnega parka – na severu občine od občinske meje z občino Gorje pri železniškem mostu čez Radovno na ustju Vintgarja (572 m n.m.), po Radovni do brvi, po poti do cerkve Sv. Katarine (634 m n.m.), pot v smeri Homa, Hom (834 m n.m.), pot v Vintgar do mostu čez Radovno – Vintgar oz. meje z občino Gorje. Na jugozahodu občine poteka meja v smeri sever-jug od Hotunjskega vrha (1107 m) na razpotje na Belčevem rovtu, po poti na Suhi vrh (1231 m), razpotje na Turnu, po robu Ilove peči, Galetovec (1259 m), Veliki Pršavec (1155 m), Jesenje (1131 m), razpotje Ojstrovica (1035 m), v Kuhinjah, Dunaj, kota 983 m, po robu nad Obrnjskim vrhom na koto 893 m in meje z občino Bohinj.

Na zahodni in jugozahodni meji občine Bled je območje parka razprostranjeno na območju občin Gorje in Bohinj.

Ves del Triglavskega narodnega parka v občini Bled leži v robnem območju zavarovanega območja (na vzhodnem delu planot Pokljuke in Mežakle).

III. VARSTVENI REŽIMI V ZAVAROVANEM OBMOČJU NARODNEGA PARKA

3.1. Zakon o Triglavskem narodnem parku

Varovanje v zavarovanem območju narodnega parka je opredeljeno v dveh stopnjah, za osrednje in robno območje.

V osrednjem območju prevladujejo naravovarstveni interesi – vse dejavnosti so podrejene varstvu in ohranjanju naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov, ohranjanju prvobitnih naravnih območij, biotske raznovrstnosti, življenjskih prostorov prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst brez človekovih posegov, območje pa je namenjeno tudi okolju prijazni rekreaciji, obisku, doživljanju, spoznavanju in raziskovanju narave, zato je uzakonjeno strogo varstvo in več prepovedi.

Robno območje je prostor, v katerem je prisoten tudi človek, namenska raba prostora odseva primarne dejavnosti in tudi bivalno okolje ljudi. Ob manj strogem varstvu narave imajo večji pomen ohranjanje in vzdrževanje kulturne krajine, varovanje kulturne dediščine ter sonaravni razvoj in vzdržnostno usmerjen razvoj, predvsem tradicionalnih gospodarskih dejavnosti. Varstveni ukrepi v robnem območju so skladni s trajnostno usmerjenim razvojem. Usmerjeni so v naravi prijazno upravljanje naravnih dobrin in virov, za potrebe in izboljšanje življenjskih razmer domačinov in krajev v parku, zato je omejitev manj.

Varstveni režim v zavarovanem območju narodnega parka je opredeljen v 12. in 13. členom ZTNP. Z določili 12. člena ZTNP je tako na celotnem območju zavarovanega območja za področje urejanja prostora oz. graditve objektov in dejavnosti v prostoru med drugim prepovedano:

- vnašati neavtohtone gozdne rastlinske vrste, razen za potrebe utrjevanja erodiranih zemljišč ali začetnega ozelenjevanja zemljišč
- puščati po opravljenih gradbenih delih neutrjene površine neozelenjene
- odlagati pri gradnji cest in drugih objektov odkopane materiale na površine, ki niso za to posebej določene
- pogozdovati kmetijska zemljišča, razen če to terjajo ukrepi za zavarovanje pred erozijo ter snežnimi in zemeljskimi plazovi ali, če je s planskimi akti določena sprememba kmetijskega v gozdno zemljišče
- uporabljati agrokemična sredstva za zatiranje in uničevanje rastlin in živali (herbicide in insekticide) zunaj obdelovalnih zemljišč
- vnašati neavtohtone vrste divjadi in druge neavtohtone prosto živeče vrste
- ograjevati zemljišča za gojitev divjadi (obore) ali za druge namene, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vodnega gospodarstva
- vnašati v vodotoke neavtohtone vrste rib in druge neavtohtone vrste živali
- izpuščati onesnažene vode (odpadke) in druge snovi, ki spreminjajo stanje kakovosti voda ali zemljišč
- graditi ali rekonstruirati vodnogospodarske objekte in naprave ter izvajati ukrepe in posege v vodotoke in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska in časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo naravne razmere na vodnih in priobrežnih zemljiščih, razen v primerih, če to terjajo potrebe oskrbe s pitno vodo, oskrba z vodno energijo manjših območij

znotraj narodnega parka oziroma v njegovi neposredni bližini ali ukrepi za omejevanje erozijskih procesov in zavarovanja proti zemeljskim in snežnim plazovom ter poplavam
- skladiščiti gozdne sortimente in puščati sečne odpadke v strugah vodotokov in hudourniških koritih
- odvzemati mivko, pesek, prod in kamenje iz vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč razen za potrebe znotraj območja narodnega parka ali če take posege narekuje nujno urejanje vodnega režima
- odpirati in izkoriščati peskokope, kamnolome in rudne kope za potrebe zunaj narodnega parka, razen za potrebe obstoječega obrata za proizvodnjo krede
- graditi individualne počitniške hiše ali počitniška stanovanja
- uporabljati in graditi ceste za težki tranzitni težki tovorni promet
- graditi, rekonstruirati in uporabljati objekte, obrate in naprave, ki onesnažujejo zrak s škodljivimi plinskimi snovmi in trdnimi delci prek dovoljene meje, določene za I. območje onesnaženosti zraka
- locirati trajna odlagališča odpadkov, razen za potrebe gospodarstev in gospodinjstev znotraj parka
- odmetavati in odlagati odpadke zunaj za to določenih in ustrezno urejenih mestih za zbiranje odpadkov
- uporabljati motorne sani, razen v zvezi z reševanjem ponesrečencev in za nujno oskrbo planinskih postojank ter za zimsko krmljenje in reševanje divjadi
- postavljati reklame za komercialne namene
- obiskovalcem parka šotoriti, parkirati in puščati motorna vozila ali prikolice za bivanje zunaj za to določenih mest
- obiskovalcem parka kuriti ogenj in pripravljati žerjavico zunaj za to določenih ali urejenih prostorov.

Del Triglavskega narodnega parka, ki prostorsko pripada občini Bled, v celoti leži v robnem območju zavarovanega območja, zato so določila 13. člena ZTNP, ki opredeljujejo omejitve v osrednjem območju, brezpredmetna.

3.2. Upravljavske kategorije IUCN za zavarovana območja

ZON med drugim daje pravno podlago za upoštevanje meril in standardov mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika Slovenija. Te standarde na podlagi ZON je treba upoštevati pri določanju vrste zavarovanih območji (53. člen). Zavarovana območja se ustanavljajo tudi za uresničevanje mednarodnih oblik varstva območij narave (67. člen). Prav tako je v narodnih parkih treba izvesti conacijo v skladu in z upoštevanjem mednarodnih varstvenih standardov in kriterijev (69. člen).

Triglavski narodni park se z večjim delom osrednjega območja uvršča v II. upravljavsko kategorijo (»narodni park«), z robnim območjem, v katerem se razvršča obravnavano območje TNP v občini Bled pa v V. kategorijo IUCN (»zavarovana krajina«). V V. kategoriji mora biti vzpostavljena namenska raba prostora, ki bo zagotavljala varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne krajine – tradicionalne oblike kmetijstva in gozdarstva, sonaravno upravljanje z divjadjo, naravi prijazna turizem in promet, gradnja novih objektov in posegi na obstoječih objektih v skladu z značilnostmi stavbnega izročila.

IV. SMERNICE ZA UREJANJE PROSTORA V OBMOČJU TNP

4.1. Izhodišča – značilnosti, stanje, problematika

Za obravnavani prostor so značilen planotast relief, pretežno gozdni pokrov, prisotnost vode, biotska pestrost, relativna naravna ohranjenost, tradicionalna kmetijska krajina pašnih planin, kakovostne prvine v vidni zaznavi, prav tako pa tudi ureditve za potrebe prostočasnih dejavnosti.

Krajinska pestrost, doživljajska vrednost (npr. soteska Vintgar, dominanta s cerkvijo sv. Katarine, pogledi z Galetovca), žive planine in rovti na Pokljuki (Rečiška, Grajska, Belska planina, Kranjska dolina) s stavbnimi členi pastirske stavbne dediščine, visoko barje (Veliko blejsko barje) ob naravni ohranjenosti prispevajo h kakovostni podobi območja.

Obravnavan prostor občine Bled je del savskega povodja, ki hidrografsko pripada vodozbirnemu območju Donave oz. povodju Črnega morja. Na območju zavarovanega območja v občini Bled v širšem merilu prepoznamo naslednje geografsko opredeljene krajinske enote, ki so del zahodne alpske makroregije (Julijske Alpe), in tipološko pripadajo:

- Triglavskemu predgorju (krajinski enoti Pokljuka in Mežakla z dolino Radovne):
  - Mežakla: skrajni vzhodni del sredogorske gozdnate planote, ki se zaključi s Homom; v odprtem kmetijskem prostoru izstopa cerkev sv. Katarine
  - Pokljuka: vzhodni del največje sredogorske alpske planote v Julijcih; skledaste oblike, reliefno blago razgiban svet višinsko pada proti vzhodu; znotraj strnjenega gozda so posamične planine (Rečiška, Grajska in Belska planina, Planina za jamo ter Kranjska dolina)
  - Radovna: na obravnavanem prostoru predvsem soteska Vintgar, s katero se zaključi prostorna dolina med Mežaklo in Pokljuko.

Krajinski vzorci:

- sredogorska planota – večinoma uravnan svet, ki pada od zahoda proti vzhodu Zaradi topnosti apnenčeve podlage je površje podvržen kraškemu preoblikovanju Prekrivajo jih sklenjeni gozdovi, tako da predstavlja prevladujoč vzorec – Mežakla in Pokljuka
- območja vodotokov z obrežnim pasom – struge z obvodnim prostorom, ki jih opredeljuje hudourniški značaj vodotokov, različne in enkratne pojavne oblike v samih strugah in na obvodnih površinah – ožje območje vodotoka Radovna
- planine – izkrčene travniške planine z ekstenzivno kmetijsko rabo in pašnim stavbarstvom – Rečiška, Grajska, Belska planina, Kranjska dolina, Planina za jamo
- visoko barje – mokrišče, ki so se razvila na ostankih nekdanjih ledeniških jezer. Tu se zaradi neprepustnosti kotanj voda izmenjuje izključno prek zraka. Kislo okolje pogojuje rast le izbranim rastlinskim vrstam in glivam: prevladujejo šotni mahovi, na dvignjenih delih pa tudi rušje, resa in smreka – Veliko blejsko barje.

Pri načrtovanju prostorskih posegov se je treba zavedati naslednjih opredelilnic v prostoru:

- območje Triglavskega narodnega parka na ozemlju blejske občine predstavlja skrajni vzhodni del Julijskih Alp in zaključuje alpski lok
- relief: površje v območju je blago razgibano; podvrženo je bilo ledeniškemu in rečnemu preoblikovanju (obilno morensko gradivo in pleistcenska preperlina), prav tako pa zaradi pretežno apnenčeve podlage tudi zakrasevanju (kraški planoti)
- geologija: v matični osnovi prevladujeta triasni apnenec in dolomit. Večji del apnencev je čistih (izrazito velik delež $CaCO_3$ - večja topnost) in zato bolj nagnjen k intenzivnejši koroziji in s tem zakrasevanju, medtem ko je za dolomite bolj značilno drobljenje in izdatnejše preperevanje
- talni tipi: prevladujejo prsti na karbonatni podlagi, predvsem plitve rendzine (sprsteninasta in prhninasta rendzina) v gozdovih, na ugodnejših legah pa so razvita tudi rjava pokarbonatna tla, ki so primerna tudi za kmetijstvo
- klima: za območje je značilna velika količina padavin (na Mrzlem studencu povprečno pade okrog 2.000 mm padavin letno, snežna odeja je prisotna več kot 160 dni letno) in nizke povprečne temperature. Kratko poletje in dolga zima se odsevata v zaostajanju rasti in krajši vegetacijski dobi
- vodovje: glavni vodotok je Radovna, ki odvaja vode s pobočij nad Krmo (pritok Krmarica), z južnih pobočij Mežakle in severovzhodnih pobočij Pokljuke. Velik naravovarstevni pomen imajo mokrišča – visoko šotno barje Veliko blejsko barje
- površinski pokrov: prevladujejo obsežni gozdovi na obeh delih planot. Naravno razširjeni gozdni združbi sta gozd jelke in bukve – *Abieti fagetum prealpino dinaricum* in bukovje z vetrnico – *Anemone Fagetum*, na antropogeno zasajenih površinah Pokljuke pa sestoji smrekovega sestoja z golim lepenom – *Adenostylo glabrae Piceetum* in subalpinski smrekov gozd – *Piceetum subalpinum*). Na vznožju Pokljuke in Mežakle je prisoten predgorski bukov gozd – *Luzulo Fagetum*).
  kmetijske krčevine so omejene na planine, košenice in rovte na izravnanem površju pokljuške planote. Večina nekdanjih planin se zarašča.
  V manjšem obsegu je prisotna hidrofilna vegetacija (visoko barje)
- krajino označujejo naravne danosti sredogorskega sveta, obsežni strnjeni gozdovi, kontrast med kmetijskimi (planine, rovti, košenice) in gozdnimi površinami oz. gozdovi in gorsko kuliso v ozadju, robovi (gozdni, reliefni), skupine dreves in posamična drevesa na planinah, reka Radovna oz. Vintgar s spremljajočimi pojavnimi oblikami (prodišča in prodni otoki, sipine, bregovi z obrežno vegetacijo), visoko pokljuško barje Veliko blejsko barje tradicionalna gozdarska in kmetijska raba prostora, stavbno izročilo pastirjev, oglarjev (tudi kopišča) in gozdarjev
- vidno oblikovne kvalitete območja (pogledi na gorski svet osrednjih Julijcev in greben Karavank, pogledi z roba planote na Blejski kot z jezerom)
- stalne poselitve na obravnavanem območju ni prisotne
- zavarovano območje narodnega parka je prepoznavno tudi v širšem, državnem merilu, je nosilec identitete in simbolnih vrednosti. Zaradi značilnosti in posebnosti je območje pomembno izhodišče za prostorsko načrtovanje, tako z vidika varstva narave kot tudi ohranjanja kulturne krajine in varstva kulturne dediščine.

Na območju je prisotna bolj ali manj enotna namenska raba prostora – gozd, ki ima večinoma gospodarsko funkcijo, in kmetijstvo s pašno košnim sistemom živinoreje. Na posameznih legah ima gozd pomembno varovalno funkcijo, predvsem z vidika varovanja pred erozijskimi procesi in nenadnimi dogodki. Tako ni mogoče zaznati prekomernih obremenitev ali konfliktnosti z drugimi rabami v prostoru. Stanje v prostoru je uravnoteženo, tako da je obnovljivost naravnih virov zagotovljena.

Na podlagi navedenega je mogoče ugotoviti, da manjši problem predstavljajo:

- obremenjenost z individualnim avtomobilskim prometom (parkiranje) na območju Pokljuke, v povezavi s prostočasnimi dejavnostmi na prostem
- degradirano širše območje nekdanjega – opuščenega – smučarskega središča Zatrnik (večji del leži v občini Gorje)
- pri obnovi pašnih objektov se premalo upošteva lokalne stavbarske značilnosti
- spremembe namembnosti nekdanjih pomožnih kmetijskih objektov v počitniške objekte
- zelo razvejana mreža gozdnih prometnic, kar je posledica intenzivnega gospodarjenja z gozdovi na Pokljuki; gozdne prometnice so na nekaterih odsekih neustrezno trasirane (vzdolžni potek) ali pa nimajo primernih rešitev odvodnjavanja
- opuščeni in nesaniran kamnolom ob cesti Krnica – Mrzli studenec (pod Mrzlim studencem).



Opuščeno smučišče Zatrnik

Nesaniran kamnolom pri Mrzlem studencu

4.2. Usmeritve za posamezna območja urejanja prostora, graditev objektov in dejavnosti v prostoru zavarovanega območja TNP

Zaradi specifičnosti, zatečene problematike in razvrednotenj ali potencialnih razvojnih načrtov zahtevajo bolj podrobno izvedbeno načrtovanje – Pokljuka kot celota (gozdarstvo s prometnicami, varstvo zalog pitne vode, urejanje prometa) in Zatrnik kot opuščeno in degradirano smučarsko rekreacijsko območje. Obe predmetni območji zahtevata medobčinsko sodelovanje (občine bled, Bohinj in Gorje oz. Bled in Gorje)

Namenska raba prostora oziroma vrste in organizacija dejavnosti v prostoru morajo biti načrtovane na načelih trajnosti, kar zahteva sonaravno oz. zadržano poseganje

v prostor. Raba prostora in naravnih virov ne sme preseči meje, ki bi lahko ogrozila biotsko raznovrstnost in naravno ravnovesje ter rušila kvalitetne ustvarjene razmere.

Varstvo in razvoj zavarovanega območja morata biti vključeno v dejavnosti, ki upravljajo z naravnimi viri ali jih izkoriščajo:

- kmetijstvo
- gozdarstvo
- lov in ribolov
- vodarstvo
- rekreacija in prostočasne dejavnosti na prostem
- infrastruktura

4.2.1. Kmetijstvo

Kmetijstvo je v največjem delu omejeno na izkrčene površine na planoti Pokljuka spada v hribovsko in gorsko višinsko območje. V dolinskem svetu je omejeno na ledeniško rečni dolini Radovno in Krmo. Ohranja in spodbuja naj se takšen način rabe kmetijskih zemljišč (vzdrževanje in nega pašnikov, senožeti, travnikov z aktivno rabo), ki vzdržuje biotsko raznovrstnost ter s tem tudi vidno pestrost in prepoznavnost prostora, hkrati pa ohranja kulturno kmetijsko krajino - ohranjanje ekstenzivne kmetijske rabe na pašnikih in košenicah, ohranjanje in vzdrževanje grbinastih travnikih. Pri urejanju kmetijskih zemljišč naj se prednostno očistijo zaraščene ali zaraščajoče površine nekdanjih pašnikov ob ohranjanju točkovnih ali linijskih vegetacijskih prvin in geomorfološke značilnosti ali posebnosti.
Pri gradnjah oziroma obnovah pomožnih kmetijskih objektov naj se upoštevajo značilnosti lokalnega stavbarstva.
Ponovna vzpostavitev pašnih površin na mestu sedaj zaraščajočih gozdnih površin naj bo utemeljena z dejansko kmetijsko rabo. S tem ne smejo biti kakor koli prizadete varovalne ali druge funkcije gozda - posegi v varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom niso dopustni.

4.2.2. Gozdarstvo

Gozd pokriva večji del zavarovanega območja občine Bled, planoti Pokljuka in Mežakla predstavljata obsežne sklenjene gozdne površine. Njegov delež se zaradi zaraščanja planin še povečuje. Ohranja oziroma spodbuja naj se mešana sestava gozdov. Kjer so umetne gozdne monokulture (predvsem Pokljuka), naj se s postopnim sonaravnim gospodarjenjem usmerja v stabilne mešane gozdove.
Naravno izoblikovan gozdni rob ima velik ekološki, krajinski in vidno zaznavni pomen, zato poseganje vanj ali njegovo preoblikovanje nista primerni. V primeru poškodb naj se gozdni rob ustrezno sanira oziroma ponovno vzpostavi v celotni višinski slojevitosti. Podobno pozornost je treba nameniti tudi obmejkom, gozdu na skalnih osamelcih, obrežni vegetaciji vzdolž vodotokov ter posameznim drevesom in skupinam dreves v kmetijski kulturni krajini.
Za Pokljuko je zaradi intenzivnega gospodarskega izkoriščanja značilna gosta mreža gozdnih prometnic (gozdnih cest ter grajenih in negrajenih gozdnih vlak). To prispeva k enostavnejšemu izkoriščanju, hkrati pa pomeni tudi lažjo dostopnost za druge dejavnosti (»odpiranje« območij za počitniške hiše, sezonsko nabiralništvo).

Gradnja in vzdrževanje prometnic ter gospodarjenje z gozdovi morata potekati skladno z gozdnogospodarskimi načrti. Pri podrobnejšem načrtovanju prometnic je treba enakovredno upoštevati naravovarstveni, okoljski in prostorski vidik, tem omejitvam pa prilagoditi tudi prometni režim.

4.2.3. Lov in ribolov

Lov in upravljanje prostoživečih živali ter ribištvo se izvajata na podlagi lovskoupravljavskih načrtov in upravljavskih načrtov za ribištvo, ki morajo obvezno upoštevati naravovarstvene smernice in izhodišča za obe dejavnosti v zavarovanih območjih ter skladno z načeli sonaravnosti, trajnosti, varstva in ohranjanja živali ter njihovih habitatov.
Pri področju lova in upravljanja prostoživečih živali je treba upoštevati odločbo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 322-09-2/99 z dne 20.03.2000 o izločitvi površine 25.000 ha znotraj meje lovsko upravnega območja Triglavskega narodnega parka, z namenom uskladitve z II. upravljavsko kategorijo IUCN.
Ribolov na Radovni in drugih vodotokih je dopusten samo na odsekih, ki so opredeljeni z ribiško gojitvenimi načrtom. Vnašanje tujerodnih vrst ni dopustno.

4.2.4. Vodarstvo

Upravljanje z vodami mora biti celovito - upoštevati je treba njihovo dinamiko, naravne procese ter ohranjanje ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in habitatnih tipov. Z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je treba upravljati tako, da se ohranja oziroma izboljšuje ekološko in kemijsko stanje voda ter zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Izvedba ureditev naj bo sonaravna – gradivo: les, kamen in drevnina.
Z namensko rabo prostora in opredelitvijo režimov za posamezne dejavnosti je treba zagotoviti ustrezno varstvo območij vodnih virov – Pokljuka predstavlja strateški naravni vir za širše območje Slovenije.

4.2.5. Rekreacija in prostočasne dejavnosti na prostem

Zavarovano območje je z vidika prostočasnih dejavnosti intenzivno izkoriščano v času ob koncu tedna ter v poletni sezoni, planota Pokljuka pa tudi v zimskem času. S stališča varstva narave sta sprejemljiva naravi prijazna turizem in rekreacija, torej v taki obliki in obsegu, ki ne ogrožata naravnih vrednot in primarnih naravovarstvenih ciljev narodnega parka. Dopustne so tiste rekreacijske dejavnosti, ki praviloma ne potrebujejo veliko infrastrukturnih ureditev in ne predstavljajo velike obremenitve naravnega okolja.
Površine za rekreacijo in počitek je možno urejati v robnem območju TNP.
Nove planinske poti in steze naj se ne gradijo, dopustno je vzdrževanje obstoječe mreže z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda, tako da se prepreči nastanek ali ustavi razvoj pobočnih erozijskih procesov. Ureditev turističnih, vzgojno izobraževalnih poti in informacijskih točk je dopustna. Pri načrtovanju je treba upoštevati potek obstoječih poti z morebitnimi prevezavami. Posegi in izvedba morajo biti usklajeni s posameznimi nosilci urejanja prostora in lastniki zemljišč. Ob upoštevanju naravovarstvenih izhodišč je dopustna ureditev počivališč z ustrezno opremo (klopi, opozorilne in informacijske table, morebitno kurišče).

Vožnja z gorskimi kolesi je dopustna samo po obstoječih prometnicah, vlakah, kolovozih in poteh, ki so širši od dveh metrov. Vožnja z gorskimi kolesi po planinskih poteh in drugih stezah ni dovoljena.
Pri prometu s športnimi in turističnimi letali je treba spoštovati predpise o največjem dovoljenem hrupu, prepoved nizkega letenja in smernice TNP za zračni promet. Alternativne oblike zračnega prometa s plovili z motornim pogonom niso dopustne.
Nekdanji smučarski center Zatrnik predstavlja večje degradirano območje, ki zahteva kompleksno sanacijo (izdelava podrobnejšega prostorskega načrta) in urejanje v sodelovanju občine z lastniki zemljišč. Potreb po načrtovanju in urejanju novih smučišč ali sankaških prog v parku ni. Ureditev morebitnih prog za smučarski tek je dopustna zunaj območja naravnih vrednot in pomembnih habitatov živalskih ter rastlinskih vrst, ki se prednostno ohranjajo.

4.2.6. Infrastruktura

4.2.6.1. Promet

Prednostno je treba slediti umirjanju prometa. Pripraviti je treba prometni režim za širše območje Pokljuke – omejitev individualnega motornega prometa po glavnih cestah in gozdnih prometnicah, uvedba javnih oblik prevoza, omejitev vožnje z motorji (hrup, varnost), ureditev parkirnih mest v območju naselij ob meji TNP ter cestne in časovne omejitve v prometu.
Pri urejanju cest (rekonstrukcije, obnovitvena in vzdrževalna dela) je treba upoštevati ohraniti habitate pomembnejših rastlinskih in živalskih vrst, ekološko pomembna območja in območja naravnih vrednot. Pri ureditvi cestnega telesa (premostitve, podporne zložbe, varovalne ograje) in obcestnega prostora (reliefno preoblikovanje, zatravitev in zasaditev) je treba slediti sonaravnim rešitvam z uporabo naravnih materialov (kamen, les, avtohtona drevnina) in dobrim rešitvam iz preteklosti. Površine za ustavljanje in parkiranje vozil je možno urejati zunaj območja naravnih vrednot.
Pešpoti je na izpostavljenih mestih dopustno zavarovati, na erozijskih območjih je treba urediti ustrezno odvodnjavanje.
Nove steze, zgrajene zgolj za potrebe kolesarstva, niso dopustne v osrednjem območju. V robnem območju so dopustne, če gre za povezavo z izgradnjo nacionalne mreže daljinskih kolesarskih poti ali pa za smiselne povezave, ki ne ogrožajo varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter s krajinskega (tudi vidno zaznavnega) vidika ne obremenjujejo prostora.
Pri zimskem urejanju cest naj se soljenje omeji na minimum oziroma nadomesti z drugimi, naravi manj škodljivimi ukrepi.

4.2.6.2. Ostala infrastruktura

Pri umeščanju električnega omrežja je treba trase načrtovati tako, da čim manj vplivajo na namensko rabo prostora, površinski pokrov in motnje v vidnem zaznavanju prostora. V primeru dveh ali več vodov je treba koridorje združevati. Priporočljiva je vkopana izvedba, nadzemna pa tam, kjer predstavlja manjši poseg kot vkopavanje. Transformatorske postaje naj bodo načrtovane na vidno nevsiljivih mestih, objekti pa oblikovani skladno s krajevno značilno arhitekturo. Osvetljevanje objektov in prostora v nočnem času zunaj naselij ni dopustno.

Osrednje varstvo je treba nameniti vodozbirnemu območju Pokljuke (določitev varstvenih pasov z režimom).
Evidentirati in sanirati je treba divja odlagališča odpadkov, pripraviti sanacijske načrte ter izvesti ustrezne ureditvene in omilitvene ukrepe.

4.2.9. Izkoriščanje mineralnih surovin

Obstoječ nelegalen in opuščen peskokop ob cesti Krnica – Mrzli Studenec naj se prednostno sanira. V prvi fazi je treba fizično zapreti dostop in preprečiti morebiten nadaljnji odvzem ali odlaganja odpadkov.

4.3. Opredelitev do osnutka občinskega prostorskega načrta

- območje Triglavskega narodnega parka: na grafičnem prikazu vrisati mejo zavarovanega območja
- območje Zatrnika: predvideti podrobnejšo preučitev območja in skladno s tem načrtovati sanacijo. Nekdanji smučarski center Zatrnik predstavlja večje degradirano območje, ki zahteva kompleksno sanacijo (izdelava podrobnejšega prostorskega načrta) in urejanje v sodelovanju občine z lastniki zemljišč
- območje kamnoloma ob cesti Krnica Mrzli studenec: predvideti sanacijski načrt
- opredelitev gradbene parcele na Grajski planini (A): s podrobnejšo namensko rabo predstavljajo površine razpršene poselitve. Rabo je treba nedvoumno določiti, tako da gre za kmetijski objekt – stan – na planini
- uskladitev meja, glede na namensko rabo površin enot »K«, »GV« in GN« (pobudi št. 39 in 43) je glede na dejansko stanje smiselna)
- sprememba rabe (pobuda št. 96) iz površin cest v površine železniške infrastrukture je skladna s stanjem na terenu
- varstvo vodozbirnega območja Zaledje Julijskih Alp oziroma planota Pokljuka z Radovno predstavlja tako za občino Bled kot tudi za severozahodni del Slovenije pomembno območje zalog pitne vode, zato je treba nameniti posebno pozornost varstvu vodozbirnega območja. Z določitvijo območja in varstvenih pasov z režimom naj se opredeli tudi omejitve pri namenski rabi prostora in pogoje graditve objektov, prometni režim, namembnost obstoječih objektov v povezavi z njihovimi obremenitvami, ravnanje z gnojevko, skladiščenje naftnih derivatov itd.
- »revitalizacija« stanov in hlevov z počitniško namembnostjo ni dopustna in je v nasprotju z varstvenim režimom ZTNP (določila 18. točke 12. člena ZTNP)

V. VIRI IN LITERATURA

- Buser, S. (2004). Geološke značilnosti alpskega prostora. Narava Slovenije. Alpe. Razstavni katalog. Ljubljana.
- Dežman, J. – urednik (2004). Bled tisoč let. Blejski zbornik 2004. Radovljica
- Dežman, J. – urednik (1999). Gorenjska 1900 – 2000: Knjiga gorenjske samozavesti. Kranj
- Gams, I. (2003). Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana.
- Jeršič, M. (1999). Prostorsko planiranje rekreacije na prostem. Ljubljana.
- Kunaver, J. (1984). O nastanku Alp in razvoju njenega površja. Geografski obzornik 31. Ljubljana.
- Kunaver, J. (1985). Relief v Triglavskem narodnem parku. Vodnik. Prirodoslovno društvo Slovenije. Triglavski narodni park. Ljubljana.
- Kunaver, J. (2004). Relief slovenskih Alp. Narava Slovenije. Alpe. Razstavni katalog. Ljubljana.
- Lukan Klavžer, T. in Šolar, M. (1996). Športno-rekreacijska raba nekaterih vodotokov v Triglavskem narodnem parku. Bled.
- Marušič, J. in Ogrin, D. (1998). Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji – 1 Krajine alpske regije. Ljubljana.
- Ramovš, A. (1985). Iz geološke zgodovine v Triglavskem narodnem parku. Vodnik. Prirodoslovno društvo Slovenije. Triglavski narodni park. Ljubljana.
- Skoberne, P. (1989). Triglavski narodni park. Ljubljana.
- Skoberne, P. (1988). Sto naravnih znamenitosti. Ljubljana.
- Šolar, M. (1997). Gorsko kolesarjenje v Triglavskem narodnem parku. Bled.
- *** (1995). Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana.
- *** (1992). Triglavski narodni park – Razprave in raziskave 1: Varstvo naravne in kulturne krajine v Triglavskem narodnem parku. Bled.
- Zavod SRS za varstvo kulturne in naravne dediščine (1991). Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije – osrednja Slovenija. Ljubljana.
- Zavod SRS za varstvo kulturne in naravne dediščine (1992). Mali atlas naravne dediščine Triglavskega narodnega parka. Ljubljana.

Triglavski narodni park
TRIGLAV NATIONAL PARK
4260 BLED, Ljubljanska 27, SLOVENIJA

Občinski prostorski načrt za občino Bled

STROKOVNE PODLAGE UPRAVLJAVCA ZAVAROVANEGA OBMOČJA ZA NARAVOVARSTVENE SMERNICE

(OBMOČJE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA)



Bled, oktober 2008

Občinski prostorski načrt za občino Bled

STROKOVNE PODLAGE UPRAVLJAVCA ZAVAROVANEGA OBMOČJA ZA NARAVOVARSTVENE SMERNICE (OBMOČJE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA)

VSEBINA:

0.	UVOD	3
I.	PRAVNE PODLAGE NARAVOVARSTVENIH SMERNIC	3
II.	ZAVAROVANO OBMOČJE	6
III.	VARSTVENI REŽIMI V ZAVAROVANEM OBMOČJU NARODNEGA PARKA	8
IV.	SMERNICE ZA UREJANJE PROSTORA V OBMOČJU TNP	10
	4.1. Izhodišča – stanje, problematika	10
	4.2. Usmeritve za posamezna območja urejanja prostora, graditev objektov in dejavnosti v prostoru zavarovanega območja TNP	12
	4.3. Opredelitev do osnutka občinskega prostorskega načrta	16
V.	VIRI IN LITERATURA	18

Pripravil in uredil:
Igor Zakotnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Sodeloval:
Aleš Zdešar, univ.dipl.inž.geol.

Fotografije na naslovnici:
Igor Zakotnik

Bled, 13.10.2008

0. UVOD

Javni zavod Triglavski narodni park pri pripravi naravovarstvenih smernic za občinski prostorski načrt za občino Bled sodeluje z Zavodom RS za varstvo narave, skladno z določili 6. točke 133. člena zakona o ohranjanju narave (ZON - Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00-popr., 119/02, 22/03-prečiščeno besedilo in 41/04).

Javni zavod Triglavski narodni park je v postopku priprave naravovarstvenih smernic (nosilec Zavod RS za varstvo narave – Območna enota Kranj) za Strategijo prostorskega razvoja občine Bled v l. 2006 pripravil strokovne podlage upravljavca zavarovanega območja v delu, ki se nanašajo na zavarovano območje Triglavskega narodnega parka znotraj prvotne občine Bled, tj. v obsegu pred ustanovitvijo nove občine Gorje (št. 1/17/3-06-IZ z dne 18.04.2006).

Upravljavec zavarovanega območja na podlagi pregleda osnutka Občinskega prostorskega načrta za občino Bled, ki ga je pripravilo podjetje LUZ d.d. (št. 6567, avgust 2008), in ob upoštevanju predhodno izdelanih gradiv podaja naslednje strokovne podlage za naravovarstvene smernice (nosilec Zavod RS za varstvo narave - Območna enota Kranj), ki naj se upoštevajo pri dopolnitvi osnutka občinskega prostorskega načrta za območje Triglavskega narodnega parka v občini Bled:

I. PRAVNE PODLAGE NARAVOVARSTVENIH SMERNIC

Pravni formalni okvir predstavljajo predpisi, sprejeti na ravni Evropske zveze, države in lokalne skupnosti:

1.1. Mednarodne konvencije in predpisi Evropske unije:

- Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija) (Salzburg, 1991, Ur.l. RS, št. 5/95)
- Evropska krajinska konvencija (Firence, 2000, Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št. 74/03 - MP št. 19)
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bern, 1979, Ur.l. RS, št. 17/99)
- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992, Ur.l. RS, št. 7/96)
- Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena kot gnezdišča močvirskih ptic (Ramsar, 1971, Ur.l. RS, št. 15/92)
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Pariz, 1972, Ur.l. RS, št. 15/92)
- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Bonn, 1979, Ur.l. RS, št. 18/98 in 27/98).

1.2. Predpisi Republike Slovenije:

- Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91)
- Zakon o ohranjanju narave (ZON - Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00-popr., 119/02, 22/03-UPB1, 41/04 in 96/04-UPB2)
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/04 in 76/06)

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/04 in 110/04, 59/07 in 43/08)
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04)
- Uredba o habitatnih tipih (Ur.l. RS, št. 112/03)
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur.l. RS, št. 130/04)
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/06-UPB1)
- Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP - Ur.l. SRS, št. 17/81, 18/81-popr., 42/86 in Ur.l. RS, št. 8/90 in 35/01)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08)
- Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled (Ur.l. RS, št. 90/98)
- Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02 in 57/08)
- Zakon o varstvu pred naravnimi pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/94 in 87/2001, 33/00, 87/01, 28/06 in 51/06-UPB1)
- Zakon o varstvu podzemnih jam (Ur.l. RS, št. 2/2004)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPN - Ur.l. RS, št. 33/07)
- Zakon o graditvi objektov (ZGO - Ur.l. RS, št. 110/02 in 8/03-popr., 102/04-UPB1, 14/05 in 126/07)
- Uredba o vrstah posegov v prostor, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 78/06)
- Pravilnik o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08)
- Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur.l. RS, št. 16/95 in 28/95)
- Odlok o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04 in 110/04)
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (Ur.l. RS, št. 57/98)
- Uredba o zavarovanih prost živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, 46/04 in 110/04)
- Uredba o mejnih mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07).

1.3. Pomembna strokovna izhodišča:

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Ur.l. RS, št. 2/06)
- Vodilna načela za trajnostni prostorski razvoj evropske celine (CEMAT, 2000)
- Vzdržen prostorski razvoj v Sloveniji (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, januar 2003)
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04)
- Guidelines for Protected Area Management Categories (IUCN – Grafenau, 2000)
- Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (Faro, 2005)
- Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije (Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1976)
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (Ministrstvo za okolje in prostor, 17.12.2001)

- Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk Republike Slovenije (Varstvo narave, št. 14, št. 15/89)
- Rdeči seznami ogroženih živalskih vrst v Sloveniji (Varstvo narave, št. 17/92)
- Rdeči seznam ogroženih dnevnih metuljev Slovenije (Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, T. Čelik, F. Rebeušek, 1996)
- Rdeči seznam ogroženih listnatih mahov Slovenije (Varstvo narave, št. 18/92)
- Uredba o zavarovanju samoniklih gliv (Ur.l. RS št. 38/94, 44/95 in 30/96)
- Evropske smernice za varstvo ptičev (»ptičja direktiva« – 79/409/EEC)
- Evropske smernice za varstvo flore, favne in habitatov (»habitatna direktiva« – 92/43/ES)
- Vodna direktiva (2000/60/ES).

II. ZAVAROVANO OBMOČJE

2.1. Triglavski narodni park

Triglavski narodni park v današnji obliki in velikosti je bil ustanovljen z zakonom o Triglavskem narodnem parku leta 1981 (ZTNP). Celotna površina narodnega parka je 83.807 hektarjev. Cilji in nameni ustanovitve TNP so zapisani v 1. členu ZTNP: »Z namenom, da se ohranijo izjemne naravne in kulturne vrednote, zavaruje avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravni ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, zagotovita z naravnimi danostmi usklajen nadaljnji razvoj kmetijstva in gozdarstva, ohrani in razvija kulturna krajina ter zagotovijo razvoj in materialni pogoji za življenje in delo prebivalcev v osrednjem delu Julijskih Alp, omogočita delovnim ljudem in občanom ter drugim obiskovalcem uživanje naravnih in kulturnih vrednot ter rekreacije v naravi v tem prostoru in dopolni dosedanje varovanje, se s tem zakonom določi osrednji del Julijskih Alp za naravni park pod imenom Triglavski narodni park«.

Narodni park natančneje določa tudi ZON. Z 69. členom ZON je narodni park opredeljen kot veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan.



Na območju občine Bled Triglavski narodni park zavzema skrajni vzhodni del Julijskih Alp, na dveh med seboj ločenih delih. Na severu občine obsega območje Homa (s sotesko Vintgar), podaljška Mežakle na desnem bregu Radovne, na jugozahodu občine pa jugovzhodni del planote Pokljuka. V občini Bled leži 4 % zavarovanega območja Triglavskega narodnega parka oziroma zavarovano območje narodnega parka predstavlja 20.6 % površine občine Bled.



Na območju občine Bled poteka del severne in vzhodne meje zavarovanega območja narodnega parka – na severu občine od občinske meje z občino Gorje pri železniškem mostu čez Radovno na ustju Vintgarja (572 m n.m.), po Radovni do brvi, po poti do cerkve Sv. Katarine (634 m n.m.), pot v smeri Homa, Hom (834 m n.m.), pot v Vintgar do mostu čez Radovno – Vintgar oz. meje z občino Gorje. Na jugozahodu občine poteka meja v smeri sever-jug od Hotunjskega vrha (1107 m) na razpotje na Belčevem rovtu, po poti na Suhi vrh (1231 m), razpotje na Turnu, po robu Ilove peči, Galetovec (1259 m), Veliki Pršavec (1155 m), Jesenje (1131 m), razpotje Ojstrovica (1035 m), v Kuhinjah, Dunaj, kota 983 m, po robu nad Obrnjskim vrhom na koto 893 m in meje z občino Bohinj.

Na zahodni in jugozahodni meji občine Bled je območje parka razprostranjeno na območju občin Gorje in Bohinj.

Ves del Triglavskega narodnega parka v občini Bled leži v robnem območju zavarovanega območja (vzhodni del planote Pokljuke in Hom).

III. VARSTVENI REŽIMI V ZAVAROVANEM OBMOČJU NARODNEGA PARKA

3.1. Zakon o Triglavskem narodnem parku

Varovanje v zavarovanem območju narodnega parka je opredeljeno v dveh stopnjah, za osrednje in robno območje.

V osrednjem območju prevladujejo naravovarstveni interesi – vse dejavnosti so podrejene varstvu in ohranjanju naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov, ohranjanju prvobitnih naravnih območij, biotske raznovrstnosti, življenjskih prostorov prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst brez človekovih posegov, območje pa je namenjeno tudi okolju prijazni rekreaciji, obisku, doživljanju, spoznavanju in raziskovanju narave, zato je uzakonjeno strogo varstvo in več prepovedi.

Robno območje je prostor, v katerem je prisoten tudi človek, namenska raba prostora odseva primarne dejavnosti in tudi bivalno okolje ljudi. Ob manj strogem varstvu narave imajo večji pomen ohranjanje in vzdrževanje kulturne krajine, varovanje kulturne dediščine ter sonaravni razvoj in vzdržnostno usmerjen razvoj, predvsem tradicionalnih gospodarskih dejavnosti. Varstveni ukrepi v robnem območju so skladni s trajnostno usmerjenim razvojem. Usmerjeni so v naravi prijazno upravljanje naravnih dobrin in virov, za potrebe in izboljšanje življenjskih razmer domačinov in krajev v parku, zato je omejitev manj.

Varstveni režim v zavarovanem območju narodnega parka je opredeljen v 12. in 13. členom ZTNP. Z določili 12. člena ZTNP je tako na celotnem območju zavarovanega območja za področje urejanja prostora oz. graditve objektov in dejavnosti v prostoru med drugim prepovedano:

- vnašati neavtohtone gozdne rastlinske vrste, razen za potrebe utrjevanja erodiranih zemljišč ali začetnega ozelenjevanja zemljišč
- puščati po opravljenih gradbenih delih neutrjene površine neozelenjene
- odlagati pri gradnji cest in drugih objektov odkopane materiale na površine, ki niso za to posebej določene
- pogozdovati kmetijska zemljišča, razen če to terjajo ukrepi za zavarovanje pred erozijo ter snežnimi in zemeljskimi plazovi ali, če je s planskimi akti določena sprememba kmetijskega v gozdno zemljišče
- uporabljati agrokemična sredstva za zatiranje in uničevanje rastlin in živali (herbicide in insekticide) zunaj obdelovalnih zemljišč
- vnašati neavtohtone vrste divjadi in druge neavtohtone prosto živeče vrste
- ograjevati zemljišča za gojitev divjadi (obore) ali za druge namene, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vodnega gospodarstva
- vnašati v vodotoke neavtohtone vrste rib in druge neavtohtone vrste živali
- izpuščati onesnažene vode (odpadke) in druge snovi, ki spreminjajo stanje kakovosti voda ali zemljišč
- graditi ali rekonstruirati vodnogospodarske objekte in naprave ter izvajati ukrepe in posege v vodotoke in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska in časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo naravne razmere na vodnih in priobrežnih zemljiščih, razen v primerih, če to terjajo potrebe oskrbe s pitno vodo, oskrba z vodno energijo manjših območij

znotraj narodnega parka oziroma v njegovi neposredni bližini ali ukrepi za omejevanje erozijskih procesov in zavarovanja proti zemeljskim in snežnim plazovom ter poplavam
- skladiščiti gozdne sortimente in puščati sečne odpadke v strugah vodotokov in hudourniških koritih
- odvzemati mivko, pesek, prod in kamenje iz vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč razen za potrebe znotraj območja narodnega parka ali če take posege narekuje nujno urejanje vodnega režima
- odpirati in izkoriščati peskokope, kamnolome in rudne kope za potrebe zunaj narodnega parka, razen za potrebe obstoječega obrata za proizvodnjo krede
- graditi individualne počitniške hiše ali počitniška stanovanja
- uporabljati in graditi ceste za težki tranzitni težki tovorni promet
- graditi, rekonstruirati in uporabljati objekte, obrate in naprave, ki onesnažujejo zrak s škodljivimi plinskimi snovmi in trdnimi delci prek dovoljene meje, določene za I. območje onesnaženosti zraka
- locirati trajna odlagališča odpadkov, razen za potrebe gospodarstev in gospodinjstev znotraj parka
- odmetavati in odlagati odpadke zunaj za to določenih in ustrezno urejenih mestih za zbiranje odpadkov
- uporabljati motorne sani, razen v zvezi z reševanjem ponesrečencev in za nujno oskrbo planinskih postojank ter za zimsko krmljenje in reševanje divjadi
- postavljati reklame za komercialne namene
- obiskovalcem parka šotoriti, parkirati in puščati motorna vozila ali prikolice za bivanje zunaj za to določenih mest
- obiskovalcem parka kuriti ogenj in pripravljati žerjavico zunaj za to določenih ali urejenih prostorov.

Del Triglavskega narodnega parka, ki prostorsko pripada občini Bled, v celoti leži v robnem območju zavarovanega območja, zato so določila 13. člena ZTNP, ki opredeljujejo omejitve v osrednjem območju, brezpredmetna.

3.2. Upravljavske kategorije IUCN za zavarovana območja

ZON med drugim daje pravno podlago za upoštevanje meril in standardov mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika Slovenija. Te standarde na podlagi ZON je treba upoštevati pri določanju vrste zavarovanih območji (53. člen). Zavarovana območja se ustanavljajo tudi za uresničevanje mednarodnih oblik varstva območij narave (67. člen). Prav tako je v narodnih parkih treba izvesti conacijo v skladu in z upoštevanjem mednarodnih varstvenih standardov in kriterijev (69. člen).

Triglavski narodni park se z večjim delom osrednjega območja uvršča v II. upravljavsko kategorijo (»narodni park«), z robnim območjem, v katerem se razvršča obravnavano območje TNP v občini Bled pa v V. kategorijo IUCN (»zavarovana krajina«). V V. kategoriji mora biti vzpostavljena namenska raba prostora, ki bo zagotavljala varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne krajine – tradicionalne oblike kmetijstva in gozdarstva, sonaravno upravljanje z divjadjo, naravi prijazna turizem in promet, gradnja novih objektov in posegi na obstoječih objektih v skladu z značilnostmi stavbnega izročila.

IV. SMERNICE ZA UREJANJE PROSTORA V OBMOČJU TNP

4.1. Izhodišča – značilnosti, stanje, problematika

Za obravnavani prostor so značilen planotast relief, pretežno gozdni pokrov, prisotnost vode, biotska pestrost, relativna naravna ohranjenost, tradicionalna kmetijska krajina pašnih planin, kakovostne prvine v vidni zaznavi, prav tako pa tudi ureditve za potrebe prostočasnih dejavnosti.

Krajinska pestrost, doživljajska vrednost (npr. soteska Vintgar, dominanta s cerkvijo sv. Katarine, pogledi z Galetovca), žive planine in rovti na Pokljuki (Rečiška, Grajska, Belska planina, Kranjska dolina) s stavbnimi členi pastirske stavbne dediščine, visoko barje (Veliko blejsko barje) ob naravni ohranjenosti prispevajo h kakovostni podobi območja.

Obravnavan prostor občine Bled je del savskega povodja, ki hidrografsko pripada vodozbirnemu območju Donave oz. povodju Črnega morja. Na območju zavarovanega območja v občini Bled v širšem merilu prepoznamo naslednje geografsko opredeljene krajinske enote, ki so del zahodne alpske makroregije (Julijske Alpe), in tipološko pripadajo:

- Triglavskemu predgorju (krajinski enoti Pokljuka in Mežakla z dolino Radovne):
  - Mežakla: skrajni vzhodni del sredogorske gozdnate planote, ki se na desnem bregu Radovne zaključi s Homom; v odprtem kmetijskem prostoru izstopa cerkev sv. Katarine
  - Pokljuka: vzhodni del največje sredogorske alpske planote v Julijcih; skledaste oblike, reliefno blago razgiban svet višinsko pada proti vzhodu; znotraj strnjenega gozda so posamične planine (Rečiška, Grajska in Belska planina, Planina za jamo ter Kranjska dolina)
  - Radovna: na obravnavanem prostoru predvsem soteska Vintgar, s katero se zaključi prostorna dolina med Mežaklo in Pokljuko.

Krajinski vzorci:

- sredogorska planota – večinoma uravnan svet, ki pada od zahoda proti vzhodu Zaradi topnosti apnenčeve podlage je površje podvržen kraškemu preoblikovanju Prekrivajo jih sklenjeni gozdovi, tako da predstavlja prevladujoč vzorec – Pokljuka in Hom
- območja vodotokov z obrežnim pasom – struge z obvodnim prostorom, ki jih opredeljuje hudourniški značaj vodotokov, različne in enkratne pojavne oblike v samih strugah in na obvodnih površinah – ožje območje vodotoka Radovna
- planine – izkrčene travniške planine z ekstenzivno kmetijsko rabo in pašnim stavbarstvom – Rečiška, Grajska, Belska planina, Kranjska dolina, Planina za jamo
- visoko barje – mokrišče, ki so se razvila na ostankih nekdanjih ledeniških jezer. Tu se zaradi neprepustnosti kotanj voda izmenjuje izključno prek zraka. Kislo okolje pogojuje rast le izbranim rastlinskim vrstam in glivam: prevladujejo šotni mahovi, na dvignjenih delih pa tudi rušje, resa in smreka – Veliko blejsko barje.

Pri načrtovanju prostorskih posegov se je treba zavedati naslednjih opredelilnic v prostoru:

- območje Triglavskega narodnega parka na ozemlju blejske občine predstavlja skrajni vzhodni del Julijskih Alp in zaključuje alpski lok
- relief: površje v območju je blago razgibano; podvrženo je bilo ledeniškemu in rečnemu preoblikovanju (obilno morensko gradivo in pleistcenska preperlina), prav tako pa zaradi pretežno apnenčeve podlage tudi zakrasevanju (kraški planoti)
- geologija: v matični osnovi prevladujeta triasni apnenec in dolomit. Večji del apnencev je čistih (izrazito velik delež $CaCO_3$ - večja topnost) in zato bolj nagnjen k intenzivnejši koroziji in s tem zakrasevanju, medtem ko je za dolomite bolj značilno drobljenje in izdatnejše preperevanje
- talni tipi: prevladujejo prsti na karbonatni podlagi, predvsem plitve rendzine (sprsteninasta in prhninasta rendzina) v gozdovih, na ugodnejših legah pa so razvita tudi rjava pokarbonatna tla, ki so primerna tudi za kmetijstvo
- klima: za območje je značilna velika količina padavin (na Mrzlem studencu povprečno pade okrog 2.000 mm padavin letno, snežna odeja je prisotna več kot 160 dni letno) in nizke povprečne temperature. Kratko poletje in dolga zima se odsevata v zaostajanju rasti in krajši vegetacijski dobi
- vodovje: glavni vodotok je Radovna, ki odvaja vode s pobočij nad Krmo (pritok Krmarica), z južnih pobočij Mežakle in severovzhodnih pobočij Pokljuke. Velik naravovarstevni pomen imajo mokrišča – visoko šotno barje Veliko blejsko barje
- površinski pokrov: prevladujejo obsežni gozdovi na obeh delih planot. Naravno razširjeni gozdni združbi sta gozd jelke in bukve – *Abieti fagetum prealpino dinaricum* in bukovje z vetrnico – *Anemone Fagetum*, na antropogeno zasajenih površinah Pokljuke pa sestoji smrekovega sestoja z golim lepenom – *Adenostylo glabrae Piceetum* in subalpinski smrekov gozd – *Piceetum subalpinum*). Na vznožju Pokljuke in Mežakle oziroma Homa je prisoten predgorski bukov gozd – *Luzulo Fagetum*).
  kmetijske krčevine so omejene na planine, košenice in rovte na izravnanem površju pokljuške planote. Večina nekdanjih planin se zarašča.
  V manjšem obsegu je prisotna hidrofilna vegetacija (visoko barje)
- krajino označujejo naravne danosti sredogorskega sveta, obsežni strnjeni gozdovi, kontrast med kmetijskimi (planine, rovti, košenice) in gozdnimi površinami oz. gozdovi in gorsko kuliso v ozadju, robovi (gozdni, reliefni), skupine dreves in posamična drevesa na planinah, reka Radovna oz. Vintgar s spremljajočimi pojavnimi oblikami (prodišča in prodni otoki, sipine, bregovi z obrežno vegetacijo), visoko pokljuško barje Veliko blejsko barje tradicionalna gozdarska in kmetijska raba prostora, stavbno izročilo pastirjev, oglarjev (tudi kopišča) in gozdarjev
- vidno oblikovne kvalitete območja (pogledi na gorski svet osrednjih Julijcev in greben Karavank, pogledi z roba pokljuške planote na Blejski kot z jezerom)
- stalne poselitve na obravnavanem območju ni prisotne
- zavarovano območje narodnega parka je prepoznavno tudi v širšem, državnem merilu, je nosilec identitete in simbolnih vrednosti. Zaradi značilnosti in posebnosti je območje pomembno izhodišče za prostorsko načrtovanje, tako z vidika varstva narave kot tudi ohranjanja kulturne krajine in varstva kulturne dediščine.

Na območju je prisotna bolj ali manj enotna namenska raba prostora – gozd, ki ima večinoma gospodarsko funkcijo, in kmetijstvo s pašno košnim sistemom živinoreje. Na posameznih legah ima gozd pomembno varovalno funkcijo, predvsem z vidika varovanja pred erozijskimi procesi in nenadnimi dogodki. Tako ni mogoče zaznati prekomernih obremenitev ali konfliktnosti z drugimi rabami v prostoru. Stanje v prostoru je uravnoteženo, tako da je obnovljivost naravnih virov zagotovljena.

Na podlagi navedenega je mogoče ugotoviti, da manjši problem predstavljajo:

- obremenjenost z individualnim avtomobilskim prometom (parkiranje) na območju Pokljuke, v povezavi s prostočasnimi dejavnostmi na prostem
- degradirano širše območje nekdanjega – opuščenega – smučarskega središča Zatrnik (večji del leži v občini Gorje)
- pri obnovi pašnih objektov se premalo upošteva lokalne stavbarske značilnosti
- spremembe namembnosti nekdanjih pomožnih kmetijskih objektov v počitniške objekte
- zelo razvejana mreža gozdnih prometnic, kar je posledica intenzivnega gospodarjenja z gozdovi na Pokljuki; gozdne prometnice so na nekaterih odsekih neustrezno trasirane (vzdolžni potek) ali pa nimajo primernih rešitev odvodnjavanja
- opuščeni in nesaniran kamnolom ob cesti Krnica – Mrzli studenec (pod Mrzlim studencem) in manjši peskokopi ob gozdnih prometnicah na Pokljuki.



Opuščeno smučišče Zatrnik

Nesaniran kamnolom pri Mrzlem studencu

4.2. Usmeritve za posamezna območja urejanja prostora, graditev objektov in dejavnosti v prostoru zavarovanega območja TNP

Zaradi specifičnosti, zatečene problematike in razvrednotenj ali potencialnih razvojnih načrtov zahtevajo bolj podrobno izvedbeno načrtovanje – Pokljuka kot celota (gozdarstvo s prometnicami, varstvo zalog pitne vode, urejanje prometa) in Zatrnik kot opuščeno in degradirano smučarsko rekreacijsko območje. Obe predmetni območji zahtevata medobčinsko sodelovanje (občine Bled, Bohinj in Gorje oz. Bled in Gorje)

Namenska raba prostora oziroma vrste in organizacija dejavnosti v prostoru morajo biti načrtovane na načelih trajnosti, kar zahteva sonaravno oz. zadržano poseganje v prostor. Raba prostora in naravnih virov ne sme preseči meje, ki bi lahko ogrozila

biotsko raznovrstnost in naravno ravnovesje ter rušila kvalitetne ustvarjene razmere.

Varstvo in razvoj zavarovanega območja morata biti vključeno v dejavnosti, ki upravljajo z naravnimi viri ali jih izkoriščajo:

- kmetijstvo
- gozdarstvo
- lov in ribolov
- vodarstvo
- rekreacija in prostočasne dejavnosti na prostem
- infrastruktura.

4.2.1. Kmetijstvo

Kmetijstvo je v največjem delu omejeno na izkrčene površine na planoti Pokljuka. Ohranja in spodbuja naj se takšen način rabe kmetijskih zemljišč (vzdrževanje in nega pašnikov, senožeti, travnikov z aktivno rabo), ki vzdržuje biotsko raznovrstnost ter s tem tudi vidno pestrost in prepoznavnost prostora, hkrati pa ohranja kulturno kmetijsko krajino - ohranjanje ekstenzivne kmetijske rabe na pašnikih in košenicah, ohranjanje in vzdrževanje grbinastih travnikih. Pri urejanju kmetijskih zemljišč naj se prednostno očistijo zaraščene ali zaraščajoče površine nekdanjih pašnikov ob ohranjanju točkovnih ali linijskih vegetacijskih prvin in geomorfološke značilnosti ali posebnosti.
Pri gradnjah oziroma obnovah pomožnih kmetijskih objektov naj se upoštevajo značilnosti lokalnega stavbarstva.
Ponovna vzpostavitev pašnih površin na mestu sedaj zaraščajočih gozdnih površin naj bo utemeljena z dejansko kmetijsko rabo. S tem ne smejo biti kakor koli prizadete varovalne ali druge funkcije gozda – posegi v varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom niso dopustni.

4.2.2. Gozdarstvo

Gozd pokriva večji del zavarovanega območja občine Bled, planoti Pokljuka in Mežakla s Homom predstavljata obsežne sklenjene gozdne površine. Njegov delež se zaradi zaraščanja planin še povečuje. Ohranja oziroma spodbuja naj se mešana sestava gozdov. Kjer so umetne gozdne monokulture (predvsem Pokljuka), naj se s postopnim sonaravnim gospodarjenjem usmerja v stabilne mešane gozdove.
Naravno izoblikovan gozdni rob ima velik ekološki, krajinski in vidno zaznavni pomen, zato poseganje vanj ali njegovo preoblikovanje nista primerni. V primeru poškodb naj se gozdni rob ustrezno sanira oziroma ponovno vzpostavi v celotni višinski slojevitosti. Podobno pozornost je treba nameniti tudi obmejkom, gozdu na skalnih osamelcih, obrežni vegetaciji ter posameznim drevesom in skupinam dreves v kmetijski kulturni krajini.
Za Pokljuko je zaradi intenzivnega gospodarskega izkoriščanja značilna gosta mreža gozdnih prometnic (gozdnih cest ter grajenih in negrajenih gozdnih vlak). To prispeva k enostavnejšemu izkoriščanju, hkrati pa pomeni tudi lažjo dostopnost za druge dejavnosti (»odpiranje« območij za počitniške hiše, sezonsko nabiralništvo). Gradnja in vzdrževanje prometnic ter gospodarjenje z gozdovi morata potekati skladno z gozdnogospodarskimi načrti. Pri podrobnejšem načrtovanju prometnic je

treba enakovredno upoštevati naravovarstveni, okoljski in prostorski vidik, tem omejitvam pa prilagoditi tudi prometni režim.

4.2.3. Lov in ribolov

Lov in upravljanje prostoživečih živali ter ribištvo se izvajata na podlagi lovskoupravljavskih načrtov in upravljavskih načrtov za ribištvo, ki morajo obvezno upoštevati naravovarstvene smernice in izhodišča za obe dejavnosti v zavarovanih območjih ter skladno z načeli sonaravnosti, trajnosti, varstva in ohranjanja živali ter njihovih habitatov.
Ribolov na Radovni in drugih vodotokih je dopusten samo na odsekih, ki so opredeljeni z ribiško gojitvenimi načrtom. Vnašanje tujerodnih vrst ni dopustno.

4.2.4. Vodarstvo

Upravljanje z vodami mora biti celovito - upoštevati je treba njihovo dinamiko, naravne procese ter ohranjanje ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in habitatnih tipov. Z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je treba upravljati tako, da se ohranja oziroma izboljšuje ekološko in kemijsko stanje voda ter zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Izvedba ureditev naj bo sonaravna – gradivo: les, kamen in drevnina.
Območje občine Bled znotraj zavarovanega območja TNP na vzhodnem delu Pokljkuke predstavlja prostor, ki je zaradi naravnih razmer – geoloških, hidroloških in geomorfoloških značilnosti, izpostavljenosti pobočij in površinskega pokrova – podvrženo tudi erozijskim procesom (zdrsi, zemeljski plazovi). Potencialna erozijska območja (območja nevarnosti in ranljivosti) predstavljajo omejitveni dejavnik za posege v prostoru.
Z namensko rabo prostora in opredelitvijo režimov za posamezne dejavnosti je treba zagotoviti ustrezno varstvo območij vodnih virov – Pokljuka predstavlja strateško zaledje pitne vode za širše območje Slovenije.

4.2.5. Rekreacija in prostočasne dejavnosti na prostem

Zavarovano območje je z vidika prostočasnih dejavnosti intenzivno izkoriščano v času ob koncu tedna ter v poletni sezoni, planota Pokljuka pa tudi v zimskem času. S stališča varstva narave sta sprejemljiva naravi prijazna turizem in rekreacija, torej v taki obliki in obsegu, ki ne ogrožata naravnih vrednot in primarnih naravovarstvenih ciljev narodnega parka. Dopustne so tiste rekreacijske dejavnosti, ki praviloma ne potrebujejo veliko infrastrukturnih ureditev in ne predstavljajo velike obremenitve naravnega okolja.
Površine za rekreacijo in počitek je možno urejati v robnem območju TNP.
Nove planinske poti in steze naj se ne gradijo, dopustno je vzdrževanje obstoječe mreže z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda, tako da se prepreči nastanek ali ustavi razvoj pobočnih erozijskih procesov. Ureditev turističnih, vzgojno izobraževalnih poti in informacijskih točk je dopustna. Pri načrtovanju je treba upoštevati potek obstoječih poti z morebitnimi prevezavami. Posegi in izvedba morajo biti usklajeni s posameznimi nosilci urejanja prostora in lastniki zemljišč. Ob upoštevanju naravovarstvenih izhodišč je dopustna ureditev počivališč z ustrezno opremo (klopi, opozorilne in informacijske table, morebitno kurišče).

Vožnja z gorskimi kolesi je dopustna samo po obstoječih prometnicah, vlakah, kolovozih in poteh, ki so širši od dveh metrov. Vožnja z gorskimi kolesi po planinskih poteh in drugih stezah ni dovoljena.
Pri prometu s športnimi in turističnimi letali je treba spoštovati predpise o največjem dovoljenem hrupu, prepoved nizkega letenja in smernice TNP za zračni promet. Alternativne oblike zračnega prometa s plovili z motornim pogonom niso dopustne.
Nekdanji smučarski center Zatrnik predstavlja večje degradirano območje, ki zahteva kompleksno sanacijo (izdelava podrobnejšega prostorskega načrta) in urejanje v sodelovanju občin Bled in Gorje z lastniki zemljišč. Potreb po načrtovanju in urejanju novih smučišč ali sankaških prog v parku ni. Ureditev morebitnih prog za smučarski tek je dopustna zunaj območja naravnih vrednot in pomembnih habitatov živalskih ter rastlinskih vrst, ki se prednostno ohranjajo.

4.2.6. Infrastruktura

4.2.6.1. Promet

Prednostno je treba slediti umirjanju prometa. Pripraviti je treba prometni režim za širše območje Pokljuke – omejitev individualnega motornega prometa po glavnih cestah in gozdnih prometnicah, uvedba javnih oblik prevoza, omejitev vožnje z motorji (hrup, varnost), ureditev parkirnih mest v območju naselij ob meji TNP ter cestne in časovne omejitve v prometu.
Pri urejanju cest (rekonstrukcije, obnovitvena in vzdrževalna dela) je treba upoštevati ohraniti habitate pomembnejših rastlinskih in živalskih vrst, ekološko pomembna območja in območja naravnih vrednot. Pri ureditvi cestnega telesa (premostitve, podporne zložbe, varovalne ograje) in obcestnega prostora (reliefno preoblikovanje, zatravitev in zasaditev) je treba slediti sonaravnim rešitvam z uporabo naravnih materialov (kamen, les, avtohtona drevnina) in dobrim rešitvam iz preteklosti. Površine za ustavljanje in parkiranje vozil je možno urejati zunaj območja naravnih vrednot.
Pešpoti je na izpostavljenih mestih dopustno zavarovati, na erozijskih območjih je treba urediti ustrezno odvodnjavanje.
Nove steze, zgrajene zgolj za potrebe kolesarstva, niso dopustne v osrednjem območju. V robnem območju so dopustne, če gre za povezavo z izgradnjo nacionalne mreže daljinskih kolesarskih poti ali pa za smiselne povezave, ki ne ogrožajo varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter s krajinskega (tudi vidno zaznavnega) vidika ne obremenjujejo prostora.
Pri zimskem urejanju cest naj se soljenje omeji na minimum oziroma nadomesti z drugimi, naravi manj škodljivimi ukrepi.

4.2.6.2. Ostala infrastruktura

Pri umeščanju električnega omrežja je treba trase načrtovati tako, da čim manj vplivajo na namensko rabo prostora, površinski pokrov in motnje v vidnem zaznavanju prostora. V primeru dveh ali več vodov je treba koridorje združevati. Priporočljiva je vkopana izvedba, nadzemna pa tam, kjer predstavlja manjši poseg kot vkopavanje. Transformatorske postaje naj bodo načrtovane na vidno nevsiljivih mestih, objekti pa oblikovani skladno s krajevno značilno arhitekturo. Osvetljevanje objektov in prostora v nočnem času zunaj naselij ni dopustno.

Osrednje varstvo je treba nameniti vodozbirnemu območju Pokljuke (določitev varstvenih pasov z režimom).
Evidentirati in sanirati je treba divja odlagališča odpadkov, pripraviti sanacijske načrte ter izvesti ustrezne ureditvene in omilitvene ukrepe.

4.2.9. Izkoriščanje mineralnih surovin

Obstoječ nelegalen in opuščen peskokop ob cesti Krnica – Mrzli Studenec naj se prednostno sanira. V prvi fazi je treba fizično zapreti dostop in preprečiti morebiten nadaljnji odvzem ali odlaganja odpadkov.

4.3. Opredelitev do osnutka občinskega prostorskega načrta

4.3.1. Strateški del

V izhodiščih in ciljih prostorskega razvoja ter zasnovi prostorskega razvoja občine so ustrezno vključene usmeritve za posamezna območja urejanja prostora, graditev objektov in dejavnosti v prostoru zavarovanega območja TNP in podrobnejše usmeritve, ki jih je v strokovnih podlagah opredelil upravljavec zavarovanega območja (TNP, št. 1/17/3-06 z dne 18.04.2006).

V zvezi z usmeritvami za razvoj v krajini (poglavje 8.1. – odstavka 9 in 11) je treba opozoriti, da je gradnja počitniških objektov in počitniških stanovanj, s tem pa tudi sprememba namembnosti kmetijskih pašnih objektov – stanov in hlevov – v počitniško funkcijo prepovedana, skladno z varstvenim režimom ZTNP (določila 18. točke 12. člena ZTNP)

4.3.2. Izvedbeni del

- območje Zatrnika (»K2-ZS« in »GN-ZS«: predvideti podrobnejšo preučitev območja in skladno s tem načrtovati sanacijo. Nekdanji smučarski center Zatrnik predstavlja večje degradirano območje, ki zahteva kompleksno sanacijo (izdelava podrobnejšega prostorskega načrta) in urejanje v sodelovanju občine z lastniki zemljišč
- opredelitev gradbene parcele na Grajski planini (»A«): s podrobnejšo namensko rabo predstavljajo površine razpršene poselitve. Rabo je treba nedvoumno določiti, tako da gre za kmetijski objekt – stan – na planini
- opredelitev in uskladitev meja površin z namensko rabo »GV« in GN« (pobudi št. 39 in 43) je glede na dejansko stanje smiselna
- sprememba rabe (pobuda št. 96) iz površin cest (»PC«) v površine železniške infrastrukture (»PZ«) je skladna s stanjem na terenu
- območje cerkve sv. Katarine znotraj parka (pobudi št. 127 in 138): sprememba podrobnejše namenske rabe v park (»ZP«) oziroma površine za turizem (»BT«) je sprejemljiva, je pa treba slednje natančneje opredeliti ob upoštevanju krajinskih danosti in omejitev v prostoru

4.3.2. Predlogi za dopolnitve

- območje Triglavskega narodnega parka: v grafičnih prikazih izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta naj se vriše meja zavarovanega območja narodnega parka

- varstvo vodozbirnega območja: Zaledje Julijskih Alp oziroma planota Pokljuka skupaj z Radovno predstavlja tako za občino Bled kot tudi za severozahodni del Slovenije pomembno območje zalog pitne vode, zato je treba nameniti posebno pozornost njegovemu varstvu. Z določitvijo območja in varstvenih pasov z režimom naj se opredeli tudi omejitve pri namenski rabi prostora in pogoje za gradnjo in ureditve, kakor tudi dejavnosti (npr. prometni režim, namembnost in zmogljivosti obstoječih objektov v povezavi z njihovimi obremenitvami, ravnanje z gnojevko, skladiščenje naftnih derivatov itd.), kar je skladno s poglavjem 8.2 strateškega dela osnutka OPN (podpoglavje 8.2.3. Vode – tretji odstavek)
- območje nelegalnega kamnoloma (»OO«) ob cesti Krnica Mrzli studenec ter posamični manjši peskokopi ob gozdnih prometnicah na Pokljuki: predvideti zaprtje in izdelavo sanacijskega načrta, kar je skladno s poglavjem 8.2 strateškega dela osnutka OPN (podpoglavje 8.2.4. Mineralne surovine – četrti in šesti odstavek).

priloga 4
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN ANALIZA SMERNIC

2010

OBČINA BLED
Prejeto: 16. 03. 2011
Sig. znak: 5
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-184 /
Vred.:
V vednost:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 90 00
F: 01 478 90 21
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 352-29/2005/13
Datum: 11. 3. 2011

Zadeva: ***Smernice na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Bled***

Z vlogo št. 3505-3/2008 z dne 6. 9. 2010 je Občina Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) zaprosila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) naj poda usmeritve k smernicam ministrstva št. 352-29/2005/9 z dne 26. 1. 2009. Z dopisom št. 01_1_01006_10/KS z dne 20. 12. 2010 je Ljubljanski urbanistični zavod d. d. dopolnil vlogo občine z dodatnim gradivom. Gradivo za izdajo smernic smo pridobili na spletnih straneh navedenih v vlogi občine št. 3505-3/2008 ter kot prilogo dopisa št. 01_1_01006_10/KS. Pridobljeno gradivo vsebuje:

- tekstualni del OPN Občine Bled,
- grafični del OPN Občine Bled,
- priloge OPN Občine Bled.

Ministrstvo je že izdalo Smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Bled št. 352-29/2005/9 z dne 26. 1. 2009.

Ministrstvo se je v teh dodatnih usmeritvah na osnutek OPN občine Bled opredelilo do predlogov, ki so v grafičnem delu prikazani v digitalni obliki v *shp formatu (38_podr_nup_spremembe_plana.shp) in v pripadajočih atributnih tabelah označeni z oznakami »ZAP ST«.
Za vse predloge, do katerih se ministrstvo v teh dopolnitvah smernic ni opredelilo, veljajo usmeritve izdane v Smernicah za osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled št. 352-29/2005/9 z dne 26. 1. 2009.

Občina v osnutku OPN predlaga spremembo namenske rabe za 195 ha kmetijskih zemljišč, od tega 46,4 ha najboljših kmetijskih zemljišč, nazaj v namensko rabo kmetijskih zemljišč pa vrača 122,7 ha zemljišč. Zmanjšanje površine kmetijskih zemljišč gre predvsem na račun uskladitve podatkov z gozdnimi zemljišči.

S predlogi vračanja stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo se ministrstvo načeloma strinja. Problematično je vračanje stavbišč v kmetijska zemljišča znotraj naselij. Nesprejemljivo je tudi vračanje stavbišča v drugo kmetijsko zemljišče in hkrati poseganje na najboljše kmetijsko zemljišče znotraj istega naselja.
Zaradi izrednega zmanjševanja kmetijskih zemljišč, kot nenadomestljivega resursa za zagotavljanje prehranske vrednosti prebivalstva v državi, je vsaka občina dolžna skrbeti za varovanje kmetijskih zemljišč, preprečevati nesmotrno poseganje na kmetijska zemljišča ter skrbeti in načrtovati prostorski in proizvodni razvoj kmetijstva.

Širitve stanovanjskih območij morajo biti v skladu z demografskimi podatki in projekcijami rasti prebivalstva v občini v prihodnje. Širitev naselja je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen. Občina naj predloži bilance prostih površin za pozidavo v okviru veljavnih prostorskih aktov in druge podatke, kar bi lahko služilo kot podlaga za utemeljitev sprememb namenske rabe, zaradi potreb po novih stanovanjskih, proizvodnih in drugih površinah. Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna in so funkcionalno povezana z obstoječim naseljem (6. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08-ZVO-1B, 108/2009)).

Občina predlaga spremembe namenske rabe kmetijskih zemljišč kot uskladitve podatkov z gozdnimi zemljišči. Ministrstvo je ugotovilo, da nekatere uskladitve posegajo tudi na območja GERK-ov (npr. 1947). Občina naj natančno povzame dejansko stanje v prostoru in naj območja, ki po dejanski rabi spadajo med kmetijske površine ostanejo, v kmetijski namenski rabi.

Občina tudi predlaga spremembo namenske rabe najboljših kmetijskih zemljišč v druga kmetijska zemljišča in obratno (npr: 2392, 3084,...). Ministrstvo občini predlaga, naj razvrstitev kmetijske namenske rabe na teh območjih ostane kot je po že veljavnem prostorskem aktu, saj se bo z novim Zakonom o kmetijskih zemljiščih vzpostavila nova evidenca in nova razvrstitev kmetijskih zemljišč. Za spreminjanje kmetijske namenske rabe mora občina podati dodatne strokovne študije o kakovosti kmetijskih zemljišč in novi razvrstitvi v skladu z 2. in 3. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/2003-UPB1).

Občina predlaga spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v območja zelenih površin. V primeru smučišč (predlogi št. 2616, 2617, 2618, 2619), kjer je pretežna kmetijska raba, naj se smučišča ohrani v primarni namenski rabi, obstoječe objekte pa uskladi z dejanskim stanjem v prostoru. Pri predlogih št. 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 3160, 3161, 3167 naj se v primeru, da se predvideva ohranjanje kmetijske rabe brez grajenih objektov, predlagane spremembe namenske rabe ohrani v primarni namenski rabi. V nasprotnem primeru naj občina dodatno obrazloži za kakšne ureditve so predvidene spremembe namenske rabe.

Občina je za predloge v korist kmetij (1661, 1662, 2498, 2499, 2500, 2379, 2560, 1656, 1660, 1195, 2378, 1197, 1196, 2497) predložila izpolnjene posebne obrazce. Predlog RPČ-ZS 1-plan je občina izločila iz OPN.

Predlogi v korist kmetij, ki niso v nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč pred spremembo namenske rabe so: 1656, 1661.

Predlogi št. 1195, 1196, 1197, 2378, 2379, 2497, 2498, 2499 naj se zmanjšajo na nujno potreben obseg za potrebe objekta, neposredno ob obstoječem stavbišču. Za predlog št. 1195 naj občina v odloku natančno določi, da je območje namenjeno izključno selitvi kmetije. Predlog št. 2498 naj se v podrobni namenski rabi opredeli kot površina z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK).

Predlogi št. 1660, 1662, 2500 predstavljajo nove posege v odprt kmetijski prostor in so kot taki nesprejemljivi. Preuči naj se možnost umestitve na alternativne lokacije.
Predlog št. 2560 naj se umakne, postavitev novega objekta naj se usmeri na lokacijo obstoječega objekta, ki ga namerava lastnik porušiti.

Ministrstvo do predlogov sprememb namenske rabe, kjer gre za uskladitev z dejanskim stanjem nima pripomb. Predlogi, kjer je dopustna le uskladitev z dejanskim, nadaljnja širitev pa ni sprejemljiva so prikazani v spodnji tabeli:

ZAP_ST	POV
1655	76
1659	338
1668	203
1669	97
1670	61
1980	961
1981	286
1982	113
1983	534
1984	244
1985	256
1986	273
1987	113
1988	555
1989	969
1990	303
1993	89
1994	616
1995	269
2001	148
2002	105
2003	155
2006	72
2007	75
2008	84
2009	321
2010	336
2011	548
2012	155
2013	103
2014	278
2015	91
2016	221
2017	70
2022	220
2024	1629
2025	267
2026	115
2028	57
2029	261
2030	64
2031	3791
2377	77
2380	1076
2381	351
2423	78
2424	1614
2425	91

ZAP_ST	POV
2426	545
2427	273
2428	275
2429	72
2430	350
2431	347
2432	403
2433	1674
2434	84
2435	377
2436	756
2437	116
2438	539
2439	56
2440	953
2441	3097
2442	87
2443	102
2444	1095
2445	291
2446	669
2447	552
2448	832
2449	474
2450	698
2457	94
2459	106
2461	137
2484	870
2485	171
2486	129
2487	76
2488	593
2489	394
2501	96
2504	632
2507	64
2509	108
2511	227
2512	58
2514	264
2515	168
2516	86
2517	238
2518	301
2519	80
2527	51
2528	549

ZAP_ST	POV
2537	73
2538	337
2539	296
2540	56
2541	157
2542	167
2545	3429
2546	60
2547	78
2549	133
2551	93
2552	1245
2553	86
2554	73
2555	1402
2556	529
2557	130
2561	173
2563	435
2564	578
2565	272
2566	431
2567	57
2568	3271
2569	649
2570	1641
2571	494
2572	299
2573	792
2574	588
2621	78
2622	62
2623	119
2624	1505
2625	144
2627	131
3096	66
3097	450
3098	239
3099	165
3100	616
3101	51
3102	51
3103	558
3104	1268
3105	1073
3106	130
3107	158

3108	193
3109	1337
3110	71
3111	538
3116	94
3117	57
3118	262
3119	458
3120	657
3121	149
3123	83
3124	56
3125	248
3126	209
3127	121
3128	1585
3129	302
3130	112

3131	2566
3132	81
3133	1128
3134	193
3135	1852
3136	1138
3137	2515
3138	87
3139	1138
3140	88
3141	334
3142	254
3143	13244
3144	2353
3145	284
3146	236
3147	120
3148	1003

3149	135
3150	9716
3151	86
3152	198
3153	694
3154	99
3155	811
3156	322
3158	2445
3159	76
3162	270
3164	17729
3165	331
3166	2473
3789	7
3790	207

Širitve, ki niso v nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč pred spremembo namenske rabe, ker gre za gradbene zapolnitve v mejah naselij oziroma med že zgrajenimi objekti ali za namene, ki jih predpisi v odprtem prostoru, kot izjemo dopuščajo, so prikazane v spodnji tabeli:

ZAP_ST	POV
1194	2044
1658	113
1665	269
1667	644
1872	1332
1973	1402
1974	522
1975	61
1976	103
1977	432
1978	263
1979	885
1991	101
1992	77
1996	787
1997	2896
1998	63
1999	832
2000	2467

2018	1301
2019	628
2021	82
2023	2395
2027	689
2032	112
2470	67
2472	89
2473	2407
2474	1332
2475	461
2476	175
2491	469
2492	306
2493	2853
2496	241
2502	843
2503	670
2506	143
2513	168

2521	1926
2522	309
2525	435
2526	907
2529	4024
2531	1926
2535	634
2536	3259
2543	120
2544	3283
2548	857
2550	107
2558	1576
2562	3017
2578	196
2579	324
2580	953
2581	748
2626	1653
3157	743

V primeru zagotovitve ustrezne površine nadomestnih kmetijskih zemljišč so sprejemljivi tudi naslednji predlogi: 1663, 2523, območje širitve južne obvoznice (2451, 2452,...), območje severne obvoznice (2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2575, 2576, 2577). Predlog št. 2494, ki je del severne obvoznice, je nesprejemljiv, prav tako pa naj se povezava nove obvoznice na Cesto v Vintgar uredi na obstoječem križišču Ceste v Vintgar in Partizanske ceste.

Pri nadomeščanju kmetijskih zemljišč je treba upoštevati veljavne predpise vseh resorjev, morebitne okoljske in varstvene režime (Natura 2000, EPO, VVO, varovani gozdovi, erozijska ogroženost, ipd.). V primeru, da ne gre za nadomestitev zemljišč enake kmetijske rabe, bo ministrstvo upoštevalo ekvivalent primerljivih kmetijskih zemljišč po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/1995).
Občina je v gradivu predložila območja najprimernejših potencialnih nadomestnih zemljišč v skupni površini 31,35 ha in drugih primernejših območij v skupni površini 41,04 ha. Občina naj nadomestna kmetijska zemljišča vključi v občinski prostorski načrt, t.j. prikaže v grafičnem delu občinskega prostorskega načrta (območja nadomestnih zemljišč se opredeli z namensko rabo kmetijsko zemljišče) ter vključi v odlok tako, da bo razvidno katera območja se bodo vzpostavila v kmetijsko rabo za posamezne predloge. Ministrstvo bo usposobitev zemljišč v kmetijsko rabo preverjalo v vseh nadaljnjih postopkih.

Ob upoštevanju navedenih pogojev bi bila skladna s predpisi tudi naslednja predloga:
- predlog št. 2573: predlog naj se zmanjša na nujno potreben obseg za dejanske potrebe pokopališča;
- predlog št. 2520: predlog naj se zmanjša samo na območje parcel št. 350/2, 350/3, 351/2, 351/3 vse k. o. Želeče.

Predlogi, ki so v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje poselitve in varstvo kmetijskih zemljišč, ker gre za spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč za stanovanjske ali druge gradnje na najboljših kmetijskih zemljiščih oziroma na zemljišču v njivski rabi v odprtem kmetijskem prostoru, za gradnje, ki posegajo v sklenjena območja kmetijskih zemljišč ali so predlagane na območjih, ki so bila v preteklosti meliorirana in/ali komasirana z velikimi javnimi sredstvi, ker predloženi poseg meji z drugimi kmetijskimi zemljišči slabše kategorije, vendar niso proučene variantne možnosti gradnje na slabših zemljiščih, ker gre za namene, za katere predpisi ne dopuščajo spremembe namenske rabe najboljših kmetijskih zemljišč oziroma namen sploh ni naveden ipd., so prikazani v spodnji tabeli:

ZAP_ST	POV
377	9115
2004	2229
2005	3730
2020	278
2033	2395
2471	631
2505	2852
2508	2454
2510	103
2524	21465
2530	9316
2532	12776
2533	19846
2534	16858
2559	2990
2582	5509
2620	858
2545	3429
1666	274
3163	12775

Predloga št. 1664 in 2584 naj se usmerita na obstoječa stavbna zemljišča, območje pa ohrani v kmetijski namenski rabi.

Predlogi št. 2376, 2422, 2495 so v nasprotju s predpisi in usmeritvami za varstvo kmetijskih zemljišč pred spremembo namenske rabe. V skladu s Pravilnikom o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08) naj se preučijo izvedljive variantne rešitve, utemelji izbira najustreznejše variante in možnost optimizacije ter preuči, ali predlagana sprememba namenske rabe vključuje zemljišča, ki so vključena v ukrepe kmetijske politike.

Smernice za osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled št. 352-29/2005/9 z dne 26. 1. 2009 in te usmeritve bo ministrstvo upoštevalo ob izdaji mnenja za občinski prostorski načrt na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08-ZVO-1B, 108/2009) ter izdaji mnenja o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje.

S spoštovanjem.

Pripravil:

Marko Gorgiev,
svetovalec III

Leon Ravnikar,
po pooblastilu ministra vodja sektorja

Branko Ravnik,
generalni direktor

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 27 LJUBLJANA

mag. Dejan Židan,
minister

Poslano:
- naslovnik– vročiti s povratnico
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- arhiv

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, t: 01 478 91 44, f: 01 436 20 48

Številka: 3401-47/2006/5
Datum: 7.10.2010

OBČINA BLED
Prejeto: 11. 10. 2010
Sig. znak: S
Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-149
Vred.
V vednost:

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Zadeva: **Smernice in strokovne podlage za pripravo dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Bled - področje gozdarstva**

Zveza: Vaš dopis št. 3505-3/2008, z dne 6. 9. 2010

Spoštovani!

Ugotavljamo, da ste v skladu s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in 108/09) zaprosili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo za pridobitev smernic in strokovnih podlag za področje gozdarstva.

V skladu s 61. členom Uredbe o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, v nadaljevanju PRS) se v občinskem prostorskem načrtu v okviru zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru (zasnova krajine) prikažejo območja, ki so varovana ali zavarovana po predpisih o ohranjanju narave in o gozdovih in so opredeljena v 62. členu navedene uredbe.

V skladu s 74. členom Uredbe o PRS se zasnova območij gozdov določi in prikaže v občinskem prostorskem načrtu v okviru zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in zasnovah posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru, območja gozdov pa se natančneje prikažejo v občinskem prostorskem načrtu kot kategorija namenske rabe.

Na območjih, ki so zavarovana po predpisih o gozdovih, se v občinskem prostorskem načrtu kot namenska raba prostora določi območje gozdov (3. odstavek 75. člena PRS). Območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09).

V primeru, da so območja gozdov, ki so zavarovana z navedeno Uredbo tudi v vaši občini, ste dolžni ta območja v prostorskih planskih aktih prikazati in jim določiti namensko rabo – območje gozdov.

V skladu s 64. členom PRS se v občinskem prostorskem načrtu v okviru zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru (zasnova krajine) določijo in prikažejo tudi druga območja, pomembna za ohranjanje naravnih kakovosti krajine na lokalni ravni (sklenjena območja gozdov, gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti katere koli ekološke funkcije).

3. odstavek 10. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl.US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06, 110/07) določa, da se funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu območja, kot strokovne podlage upoštevajo pri prostorskih ureditvah državnega in lokalnega pomena.

3. odstavek 11. člena Zakona o gozdovih pa določa, da se površina gozdov in funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdom na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote, kot strokovne podlage upoštevajo pri urejanju prostora na lokalni ravni.

Zaradi navedenega vam bo podrobnejše podatke o območjih gozdov, območjih varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, njihovih funkcijah in ostale strokovne podlage na vaše zaprosilo posredoval Zavod za gozdove Slovenije, ki je tudi sicer eden izmed nosilcev urejanja prostora.

Naj vas ob tem še posebej spomnimo na 2. odstavek 75. člena Uredbe o Prostorskem redu Slovenije, ki določa, da se za območja prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti določi prostorske enote, v katerih se opredeli delež gozda, ki ga je dovoljeno izkrčiti v kmetijske namene. Z določitvijo tovrstnih območij bo omogočeno bolj dinamično gospodarjenje s prostorom, s tem pa lažje preživetje in razvoj slovenskih kmetij.

V skladu s 51. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in 108/09) pa pozovite **Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da poda mnenje k predlogu prostorskega akta Občine Bled** - področje gozdarstva.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Zoran Planko
Višji svetovalec III

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 13 LJUBLJANA

Anica Zavrl Bogataj
generalna direktorica Direktorata
za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Poslano:
- naslov,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana.

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
URAD ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI

05- 2010

(199)

Številka: 35001-218/2010
Datum: 28. 04. 2010

Zadeva: Objava splošnih smernic za občinsko prostorsko načrtovanje (OPN) s področja voda

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, je nosilec urejanja prostora s področja upravljanja z vodami in v tem okviru izdaja smernice in mnenja s področja urejanja voda za občinske prostorske načrte.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in 108/09) v 30. členu določa, da nosilci urejanja prostora, ki so določeni v sklepu vlade o pripravi prostorskega načrta, določijo smernice za načrtovanje, ki jih mora pripravljavec prostorskega akta upoštevati pri njegovi pripravi.

V 5. točki 61. člena istega zakona je določeno, da mora pripravljavec prostorskih aktov pridobiti soglasje k osnutku prostorskega akta. Po določilih drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06,132/06, 41/07 in 64/08-ZViS-F in 63/09) izda smernice s področja upravljanja z vodami Agencija RS za okolje, organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.

Obveščamo vas in ob enem naprošamo, da seznanite svoje članice - občine o objavi Splošnih smernic za občinsko prostorsko načrtovanje (OPN), ki smo jih objavili na spletni strani Agencije RS za okolje:

http://www.arso.gov.si/vode/Urejanjevoda/Prostorskonačrtovanje

Koraki na spletu, ki vodijo do navedenega cilja:

1. spletna stran Agencije Republike Slovenije za okolje,
2. vode,
3. urejanje voda,
4. prostorsko načrtovanje in
5. Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo Občinskega prostorskega načrta.

Za objavo splošnih smernic na naši spletni strani smo se odločili zato, ker se je močno povečalo število prispelih vlog za izdajo smernic za občinske prostorske načrte (OPN) in ker želimo, da bi bile občine čimbolj seznanjene z osnovnimi izhodišči s področja urejanja voda pri izdelavi osnutkov občinskih prostorskih načrtov.

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana p.p. 2608, tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 52
www.arso.gov.si, gp.arso@gov.si

Splošne smernice zato povzemajo vsebine in omejitve, ki izhajajo iz zakonskih in podzakonskih aktov s področja upravljanja z vodami kot tudi vsebine iz predpisov, ki jih je v postopkih načrtovanja in izdelave prostorskih aktov potrebno upoštevati v zvezi z upravljanjem z vodami. Dokument objavljen na spletni strani je namenjen strokovni podpori izdelovalcem občinskih prostorskih aktov v fazi izdelave osnutka.
S smernicami, ki jih Agencija RS za okolje kot nosilec urejanja prostora za področje voda poda k osnutku občinskega prostorskega akta v postopku njegovega sprejemanja, pa se konkretneje opredelimo do vsebin s področja urejanja voda.

S spoštovanjem!

Pripravil:

Stane Pajk, dipl. ekon., spec.

Dr. Silvo Žlebir
GENERALNI DIREKTOR

Vročiti:
- Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor, osebno,
- Združenje občin Slovenije, Zrinjskega 9, 1000 Ljubljana, osebno in
- Zadeva, tu.

OBČINA BLED
Prejeto: 11. 10. 2010
Sig. znak: 5
Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008
Vred.: -148
V vednost:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

Dunajska cesta 22 | 1000 Ljubljana
T 01 230 95 00 | F 01 230 95 40
E
zrsvn.oe@zrsvn.si | www.zrsvn.si

Številka: 2-III-251/7-O-10/MB
Datum: 07.10.2010

Občina Bled
Cesta svobode 13

4260 Bled

ZADEVA: **Naravovarstvene smernice na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta za občino Bled**
Zveza: Vaš dopis št. 3505-3/2008 z dne 06.09.2010

Na osnovi vaše vloge št. 3505-3/2008 z dne 06.09.2010 prejete dne 09.09.2010, izdajamo v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2) dopolnitev naravovarstvenih smernic za Občinski prostorski načrt za občino Bled.

Pri pripravi smernic smo upoštevali gradivo Osnutek Občinskega prostorskega načrta za območje občine Bled, ki je objavljeno na naslovu http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/ in vsebuje:

A. TEKSTUALNI DEL
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Bled – dopolnjen osnutek

B. GRAFIČNI DEL
Strateški del

- Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1:35.000)
- Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:35.000)
- Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z njimi prostorsko povezana z okvirnimi območji razpršene poselitve (M 1:35.000)
- Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo z usmeritvami za razvoj v krajini ter usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000, 1:20.000)
- Shematični prikazi vsebin strateškega dela

Izvedbeni del

- Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:40.000)
- Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:35.000)
- Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000)
- Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)
- Prikaz cestnega omrežja, mirujoči promet ter pristanišča in vstopno-izstopna mesta na Blejskem jezeru (M 1:5.000)
- Prikaz območij enot urejanja prostora - regulacijski elementi, javne površine in vile (M 1:5.000)

C. PRILOGE

- Izvleček iz odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Prikaz stanja prostora
- Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN
- Seznam nosilcev urejanja prostora (smernice)
- Obrazložitev in utemeljitev načrtovanih prostorskih ureditev k namenski rabi IPN

Občinski prostorski načrt se nanaša na območje občine Bled, izkazanih je bilo 3775 pobud za spremembo namembnosti zemljišča, ostalo so inventarizacije stanja v prostoru in uskladitve s pravilnikom.

V postopku sprejemanja prostorskega akta je treba pridobiti mnenje o sprejemljivosti prostorske ureditve z vidika varstva narave - **naravovarstveno mnenje**. Brez naravovarstvenega mnenja ali obvestila, da izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna, ni mogoče sprejeti prostorskega akta (šesti odstavek 97. člena ZON).

Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ko prejme zahtevo pripravljavca akta. Tej zahtevi je treba priložiti **končni predlog** tega **akta** ter ustrezno **obrazložitev**, kako je pripravljavec ob pripravi akta upošteval naravovarstvene smernice (sedmi odstavek 97. člena ZON).

Besedilo končnega predloga prostorskega akta naj smiselno povzame oz. vključi določila varstva narave, ki so podana v naravovarstvenih smernicah.

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upošteva 105. člen ZON.

Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na Zavod RS za varstvo narave, Območna enota območna enota Kranj (tel.04 2019460).

Lep pozdrav!

Pripravila:
Maja Brozovič, univ.dipl.geog.
Naravovarstvena svetnica

Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana
Ljubljana, Dunajska c. 22
8

dr. Darij Krajčič
direktor

Priloge:
- Naravovarstvene smernice na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Bled

V vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana
- Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

Območna enota Kranj

in

Triglavski narodni park

NARAVOVARSTVENE SMERNICE
na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Bled

Nosilec naloge
Maja Brozovič, univ.dipl.geog.
Naravovarstvena svetnica

Vodja območne enote
Metod Rogelj, univ.dipl.biol.
Visoki naravovarstveni svetnik

Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana
Ljubljana, Dunajska c. 22

KRANJ, september 2010

Naloga:	NARAVOVARSTVENE SMERNICE ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE BLED
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Direktorat za prostor Dunajska 21 Ljubljana
Izdelovalec:	ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE – OE KRANJ, PC Planina 3, 4000 Kranj, TRIGLAVSKI NARODNI PARK, Ljubljanska 27, 4260 Bled
Nosilec naloge:	Maja Brozovič, univ.dipl.geog.
Sodelavci:	Metod Rogelj, univ.dipl.biol., Davor Arimaspu, univ.dipl.inž.gozd., Igor Zakotnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Številka naloge:	2-III-251/8-O-10/MB
Kraj in datum izdelave:	Kranj, september 2010

© Zavod RS za varstvo narave – OE Kranj. Vse pravice pridržane. Za vsakršno uporabo besedil in fotografij izven namena, za katerega so bile izdelane naravovarstvene smernice, je treba pridobiti dovoljenja izdelovalca.

VSEBINA

1 UVOD 4

1.1 PRAVNE OSNOVE NARAVOVARSTVENIH SMERNIC 4

2 SPLOŠNI DEL 7

3 POSEBNI DEL 7

3.1 STRATEŠKI DEL 7

3.2 IZVEDBENI DEL 8

1 UVOD

Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo usmeritve in izhodišča za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter pogoji za varstvo zavarovanih območij.

Naravovarstvene smernice po Zakonu o ohranjanju narave (v nadaljevanju: ZON) pripravlja organizacija, pristojna za ohranjanje narave.

Občinski prostorski načrt Občine Bled obsega **strateški** in **izvedbeni del**.

Strateški del OPN določa izhodišča, cilje in zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev (v nadaljnjem besedilu: PIP), zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve.

Izvedbeni del obsega splošne določbe izvedbenega dela, enote urejanja, namensko raba in dopustno izrabo prostora, splošne prostorske izvedbene pogoje, prostorske izvedbene pogoje za posamezna območja podrobnejše namenske rabe, posebne prostorske izvedbene pogoje za območje Triglavskega narodnega parka, podrobne prostorske izvedbene pogoje za posamezne enote urejanja prostora in na območjih predvidenih OPPN in občinske podrobne prostorske načrte.

Na podlagi določil 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) Občina pripravi osnutek občinskega prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Za izvedbeni del so v nadaljevanju glede na načrtovane posege opredeljene usmeritve, ki se nanašajo na naravne vrednote in območja biotske pestrosti

1.1 PRAVNE OSNOVE NARAVOVARSTVENIH SMERNIC

Pravne osnove naravovarstvenih smernic smo podali v Naravovarstvenih smernicah za Občinski prostorski načrt občine Bled, ki sta jih Zavod RS za varstvo narave OE Kranj in Triglavski narodni park izdelala v oktobru 2008 (2-III-438/6-O-08/MB). V tem času je bil sprejet nov Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), (Uradni list RS, št. 52/2010).

V nadaljevanju je upravljavec zato dopolnil svoje strokovne podlage z varstvenimi režimi, škodljivostmi ravnanj, posegov ali dejavnosti ter pravili ravnanj za načrtovanje in urejanje prostora, ki izhajajo iz novega ZTNP-1.

Splošni varstveni režim

Za območje parka znotraj meja občine Bled velja splošni varstveni režim – v zvezi s prostorskim načrtovanjem in graditvijo objektov, skladno z določili 13. člena ZTNP-1 prepovedano:

1. izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali ekološke razmere na območju narodnega parka in posledično negativno vplivali na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, ki so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti,

2. izvajati posege in dejavnosti na naravnih vrednotah na način, da se uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu ali na način, ki znatno spremeni druge lastnosti naravne vrednote,
3. izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko spremenili za narodni park značilne krajinske gradnike ter značilne krajinske ali poselitvene vzorce,
11. izravnavati grbinaste travnike,
14. postavljati in uporabljati vire svetlobe za usmerjeno osvetljevanje naravnega okolja,
15. ograjevati zemljišča v naravnem okolju, razen kadar je ograditev namenjena preprečitvi škode ali zadrževanju pašne živine na kmetijskih zemljiščih, če to bistveno ne otežuje migracije živali prostoživečih vrst,
16. postavljati znake in druge objekte ali naprave za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje v naravnem okolju, razen znakov za označevanje planinskih in drugih poti s soglasjem upravljavca narodnega parka,
17. graditi in postavljati objekte ali naprave na gorske vrhove, grebene, sedla, skalne osamelce, v naravna okna in na druga izpostavljena mesta,
18. graditi pomožne kmetijske objekte, hleve in pastirske koče v naravnem okolju, razen za opravljanje kmetijskih dejavnosti v narodnem parku, na podlagi pozitivnega mnenja kmetijsko-svetovalne službe o potrebnosti kmetijskega objekta, hleva ali pastirske koče za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti v narodnem parku,
19. graditi nove ali povečevati počitniške enote ali spreminjati namembnost obstoječih objektov v počitniške enote,
20. graditi nove planinske in lovske koče zunaj naselij in območij razpršene poselitve,
21. graditi nova hotelska in apartmajska naselja,
22. graditi nove objekte za kratkotrajno nastanitev zunaj naselij, v naseljih pa le do 80 ležišč,
23. graditi nove gostinske stavbe zunaj naselij in območij razpršene poselitve,
24. graditi nove stanovanjske objekte zunaj naselij, razen gradnje stanovanjskih objektov ali objektov s stanovanjsko-turistično rabo (do 60 turističnih ležišč), ki pomenijo funkcionalno zaokrožitev obstoječe razpršene poselitve in ohranjajo avtohtoni poselitveni vzorec in značilno krajino,
25. graditi nove objekte, ki so posebnega pomena za obrambo, razen na območjih za potrebe obrambe,
26. graditi odlagališča odpadkov in odlagati odpadke v naravno okolje,
27. graditi objekte za hranjenje nevarnih snovi, razen enostavnih objektov za lastne potrebe v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
28. graditi površinske vodne zbiralnike, razen zbiralnikov za napajanje živine,
29. širiti obstoječa smučišča ali graditi nova,
30. graditi objekte na obstoječih smučiščih, razen smučarskih prog, žičniških naprav in stavb žičniških naprav ter izvajanja vzdrževalnih del,
31. graditi nove objekte ali postavljati naprave za proizvodnjo energije zunaj naselij, razen iz obnovljivih virov za samooskrbne potrebe, kjer ni možnosti priključitve na javno energetsko omrežje,
32. graditi oziroma urejati nova vzletno-pristajalna mesta za zrakoplove, razen ureditve izven letaliških pristajališč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
33. graditi nove nadzemeljske prenosne energetske, telekomunikacijske in komunalne vode, razen na območjih, kjer bi vkop lahko negativno vplival na ugodno stanje živalskih ali rastlinskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov oziroma naravnih vrednot, in za potrebe radionavigacijskih objektov ter naprav za mednarodni zračni promet,
34. izvajati ukrepe ali gradnje, ki bi spreminjali vodni režim, obliko struge ali kakor koli vplivali na naravne razmere vodnih in priobalnih zemljišč, razen za potrebe oskrbe s pitno vodo ali zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda,
35. odvzemati mivko, pesek in prod iz strug vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč, razen za potrebe v narodnem parku s soglasjem upravljavca narodnega parka,
36. odpirati nova območja za izkoriščanje mineralnih surovin,
37. odvzemati grušč z melišč.

Škodljivosti ravnanj, posegov ali dejavnosti

Škodljivost posegov ali dejavnosti, ki bi lahko ogrozili cilje narodnega parka (npr. bistveno spreminjanje ali ogrožanje tistih značilnosti, ki so pomembne za ohranitev naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in kulturne dediščine v narodnem parku) se skladno z določili 14. člena ZTNP-1 ugotovi v postopku celovite presoje vplivov na okolje, presoje vplivov na okolje, presoje sprejemljivosti in v drugih predpisanih postopkih. Na podlagi ugotovljene škodljivosti ravnanj, posegov ali dejavnosti iz prvega se tak poseg ali dejavnost dovoli ob hkratni določitvi obveznih pogojev za omilitev škodljivih vplivov na narodni park ali pa se prepove.

Varstveni režim v ožjih zavarovanih območjih

Na meji z občino Bled je ožje zavarovano območje Slap Šum v Blejskem Vintgarju (7. točka prvega odstavka 17. člena ZTNP-1). Poleg splošnih prepovedi je v tem ožjem območju prepovedano tudi:

- graditi objekte vseh vrst.

Pravila ravnanja

Načrtovanje in urejanje prostora

Skladno z določili 22. člena ZTNP-1 morajo biti prostorski akti občine usklajeni s tem zakonom. Pri prostorskem načrtovanju v narodnem parku je poleg predpisov, ki urejajo načrtovanje prostora, treba upoštevati tudi naslednja izhodišča:

- nova poselitev se usmerja v obstoječa naselja, pri čemer se zagotavlja ustrezno razmerje med zelenimi in pozidanimi površinami,
- nova infrastruktura se načrtuje znotraj obstoječih infrastrukturnih koridorjev,
- širitev območij naselij je dopustna ob izpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka tega člena,
- razpršeno gradnjo se sanira tako, da se ne povečuje obsega stavbnih zemljišč in se ponovno vzpostavljata za narodni park značilni poselitveni vzorec in značilna krajina,
- novi posegi v prostor na območjih razpršene poselitve se lahko načrtujejo samo, če ohranjajo avtohtone poselitvene vzorce, značilno krajino in ne razvrednotijo kulturne dediščine,
- območja, namenjena za šport in rekreacijo, se načrtujejo v naseljih ali kot razširitev obstoječih tovrstnih območij,
- prenova objektov ima prednost pred novogradnjo,
- novih objektov se ne načrtuje v naravnem okolju, razen nujno potrebne infrastrukture za potrebe odpravljanja posledic naravnih nesreč in oskrbe s pitno vodo,
- rekonstrukcije objektov se:
  - v prvem in drugem varstvenem območju izvajajo v okviru obstoječih gabaritov in zatečene namembnosti,
  - odstopanja od obstoječih gabaritov so mogoča le, kadar gre za preprečevanje ali zmanjševanje obstoječega obremenjevanja okolja.

Širitev območij naselij je dopustna, če:

- ne ogroža naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti,
- omogoča ohranjanje takega stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst,
- ne krni ekosistemske vrednosti in funkcije habitatnih tipov,
- ne ogroža kulturne dediščine,
- ne ogroža identitete in elementov prepoznavnosti narodnega parka,
- ne povečuje obremenitev okolja,

– ne ogroža za narodni park značilnega poselitvenega vzorca in je skladna z varstvenimi režimi ZTNP-1 ter splošnimi pogoji, ki jih za širitev naselij določa zakon, ki ureja načrtovanje prostora.

Ravnanja, posegi in dejavnosti

Skladno z določbami 23. člena ZTNP-1 je treba vsako ravnanje, poseg ali dejavnost v narodnem parku izvajati v obsegu, na način in z uporabo tehničnih pripomočkov, ki najmanj ogrožajo cilje narodnega parka, naravno ravnovesje, ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, naravne, krajinske in kulturne vrednote v narodnem parku, kulturno dediščino in sam narodni park.

Pri gradnji novih ali nadomestnih objektov in rekonstrukciji ali obnovi obstoječih se prednostno uporablja materiale, značilne za narodni park, ter gradi skladno z značilnostmi kulturne dediščine v narodnem parku ter na način, ki upošteva stavbno tipologijo območja, še posebej na planinah in v starih vaških jedrih ali stavbnih gručah.

2 SPLOŠNI DEL

Vsebina splošnega dela naravovarstvenih smernic, določena v 98. členu ZON, je deloma upoštevana že v osnutku občinskega prostorskega načrta. V posebnem in izvedbenem delu teh smernic navajamo priporočila, usmeritve in pogoje, ki jih naj občina v osnutku načrta še dopolni.

3 POSEBNI DEL

3.1 STRATEŠKI DEL

Usmeritve in priporočila za načrtovanje:

a) poselitve
Znotraj območij moren se ohranja morena kot značilna reliefna oblika brez posegov in gozd brez vnašanja neavtohtonih vrst, kar naj se vključi kot PIP v EUP-je na območju Pecovce in Dob. Na območju Zasipa se ohranja obstoječi gozdni rob zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti območja.

b) gospodarske javne infrastrukture
Za gradnjo južne obvoznice se upoštevajo naravovarstveni pogoji, ki jih je izdala Agencija RS za okolje št. 35620-1875/2007-7 z dne 20.11.2007, kjer je bil Zavod vključen z mnenjem.

c) območji za turizem in rekreacijo
Priveze za čolne in čolnarne se umešča izven naravno ohranjene obale Blejskega jezera tam kjer so že obstoječi infrastrukturni objekti. Gradnje novih privezov in čolnarn na območju naravno ohranjene obale niso sprejemljive, ker bi pomenili uničenje še naravno ohranjenih predelov in vnašanje nemira.

Območje Straže se razvija kot rekreacijsko območje za zimsko in letno rekreacijo. Pobočja Straže se urejajo kot smučišče v obstoječem obsegu ter kot območje letne rekreacije s fitness progo in letnim sankališčem. Usmeritve za umetno zasneževanje smo podali v izvedbenem delu v tabeli.

d) upoštevanje strokovnih podlag upravljavca Triglavskega narodnega parka (TNP) ter predlogi za dopolnitev osnutka OPN Bled z vidika TNP

V vsebine OPN (tekstualni in grafični del, odlok) so bile ustrezno vključene strokovne podlage upravljavca zavarovanega območja z izhodišči, usmeritvami za posamezne enote urejanja prostora (na območju TNP krajinski enoti Pokljuka in Hom) ter za gaditev objektov in dejavnosti na območju TNP. Upoštevane so bile tudi opredelitve do pobud v osnutku OPN.

Območje sredogorske planote Pokljuka pripada občinam Bled, Bohinj in Gorje, zato naj se namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji opredelijo enotno (pri tem je treba izpostaviti urejanje prometa, gospodarjenja z gozdovi, varstvo vodnih virov in prostočasne dejavnosti).

V posameznih poglavjih in tudi v besedilu odloka (predvsem 51. člen) je pravilno opozorjeno, da je območje Pokljuke z dolino Radovne (oziroma celotno območje Julijskih Alp) pomembno zaledje za oskrbo s pitno vode. Zaradi tega bi bilo treba čim prej pristopiti k zavarovanju vodovarstvenega območja in opredelitvi vodovarstvenega režima v obsegu in nanačin, ki bo zagotavljal zmanjšanje tveganja za onesnaženje voda (ukrepi, omejitve prepovedi za posamezne dejavnosti na območju). Obravanava verjetno presega zgolj lokalno (občinsko) raven.

V četrtem odstavku 142.člena odloka o OPN je navedena obveznost pridobitve soglasja javnega zavoda Triglavski narodni park h gradnjam na območjih razpršene gradnje, v desetem odstavku 149. člena odloka o OPN pa obveznost pridobitve soglasja javnega zavoda Triglavski narodni park k umestitvi objektov in naprav mobilne telefonije na drugih kmetijskih zemljiščih in v območjih godpodarskih gozdov. Skladno s pristojnostmi (ZON, ZGO, ZTNP-1) upravljavec zavarovanega območja pri gradnjah in posegih, za katere se izdaja dovoljenje za poseg v naravo, sodeluje s strokovnim mnenjem v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja. V postopku izdaje naravovarstvenega soglasja se ravnanja, posegi ali dejavnosti med drugim preverijo tudi z vidika skladnosti z nameni in cilji narodnega parka (ugotavljanje škodljivosti oz. ogroženosti skladno z določbami 14. člena ZTNP-1).

Urbanistični načrti

Nadomesti se termin naravna znamenitost z izrazom naravne prvine ali naravovarstveno pomembna območja v vseh zasnovah za urbanistične načrte določenih naselij.

V 86. členu (zelene površine), se dopolni točka 11 z usmeritvijo glede invazivnih rastlinskih vrst: ob izboru za zasaditev se tudi ne izbira invazivnih rastlinskih vrst.

V 99. členu se termin biološki minimum popravi v ekološko sprejemljiv pretok skladno z veljavno zakonodajo

4) Podrobnejši PIP za območja energetske infrastrukture (E):
b) Male hidroelektrarne so v območjih naravnih vrednot dopustne samo v sklopu obstoječih malih hidroelektrarn ali na mestu nekdanjih mlinov in žag. Če zaradi tehnoloških zahtev uporaba obstoječih mlinščic ni možna, morajo biti novi cevovodi vkopani.
Poglavje se dopolni, da je za rabo vodnega vira potrebna predhodna pridobitev koncesije.

117. člen (Blejsko jezero) se dopolni: Ohranjati je treba obstoječa trstišča, *naravno obalo in preprečevati zaraščanje obale z invazivnimi rastlinskimi vrstami, ki jih je treba odstranjevati.*

3.2 IZVEDBENI DEL

V dopolnjenem osnutku odloka o OPN Bled se v PIP-ih za OPPN-je doda, da zavod pripravi naravovarstvene smernice s podrobnejšimi usmeritvami, pogoji in priporočili na območju z varstvenimi statusi oz. z naravovarstvenimi vsebinami.

Na območju občine Bled je bilo izkazanih 3775 pobud za spremembo namembnosti zemljišča, ostalo so inventarizacije stanja v prostoru in uskladitve s pravilnikom.

V nadaljevanju obravnavamo spremembe namenske rabe prostora po enotah urejanja prostora (EUP) in po občinskih podrobnejših načrtih (OPPN). Pri vsaki enoti urejanja prostora navajamo območja z naravovarstvenim statusom ali drugimi naravovarstvenimi vsebinami, na katere sega enota in varstvene usmeritve ter priporočila, ki so konkretizirane na enoto urejanja prostora.

Preverili smo tudi upoštevanje naših varstvenih usmeritev iz zadnjih smernic in upoštevanje le-teh v dopolnjenem osnutku OPN Bled. Ker so bile naše usmeritve in priporočila pretežno upoštevana, navajamo v tabeli 2 samo neusklajene pobude.

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje naj se upoštevajo tudi omilitveni ukrepi, določeni v okoljskem poročilu in njegovem dodatku za varovana območja.

Tabela 1: Razvojne potrebe na območju občine Bled, ki segajo v območja z naravovarstvenim statusom ali drugimi naravovarstvenimi vsebinami

Oznaka EUP (shp_223_eup_pnrp_pip_NRP)	OBMOČJE Z NARAVOVARSTVENIM STATUSOM ALI DRUGIMI NARAVOVARSTVENIMI VSEBINAMI	VARSTVENI POGOJI, USMERITVE IN PRIPOROČILA
BB-13-ZS **BB-16-ZS**	NV 267V Sava Bohinjka EPO 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Varstvene usmeritve: - Primerna je mehka oblika rekreacije, ki ne zahteva naprav in objektov, čemur naj se prilagodi tudi namembnost. - Območji se zmanjšata tako, da se ohranja obrežna vegetacija ob Savi Bohinjki. - Objekt ribiške družine naj se gradi izven naravne vrednote.
BB-86-K2 **BB-101-Gg** **BL-472-K1** **BL-641-Gg**	NV 2346 Zavce - povirno močvirje NV 41724 Pizdja luknja EPO 21100 Julijske Alpe	Varstvene usmeritve: - Zavod je že bil vključen s strani ARSO v izdajo strokovnega mnenja (št. 2-II-279/2-O-10/MB, 22.06.2010) za izvedbo regionalne povezave R-2 Bled – Bača pri Modreju, odsek Bled (Pristava) – Bohinjska Bela (ob R1 – 209/1089), na zemljišču k.o. Želeče in k.o. Bohinjska Bela (investitor posega je Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana). V načrtu je obdelanih več variant umestitve kolesarske poti ob regionalni cesti na odseku med Pristavo in Bohinjsko Belo. Z naravovarstvenega vidika sta najbolj ugodni varianti A1 in v nadaljevanju varianta B2, ker potekata izven območij z naravovarstvenim statusom. Zavod je podal naslednje usmeritve, v kolikor bodo zbrane druge variante, ki segajo na območja z naravovarstvenim statusom: - Zaradi gradnje kolesarske poti in pripadajoče infrastrukture (morebitna počivališča) se ohranjajo posamezna drevesa ob varianti B3 ter v gozd ob varianti A2,A3 naj se čimmanj posega. - Odkopni material in gradbeni material se odpelje na urejeno deponijo po končanih delih. - Za zatravitev novonastalih brežin se uporablja avtohtone travne

		mešanice, spremlja se tudi zaraščanje brežin, predlagamo zasaditev z avtohtonim drevjem, zaradi nevarnosti vnosa in širjenja invazivnih vrst. V kolikor se le-te pojavijo, se jih obvezno in nemudoma odstrani. Na to opozarjamo zaradi prisotnosti japonskega dresnika in njegovega hitrega širjenja ob Blejskem jezeru in okolici, zato ta varstvena usmeritev velja za vsako izbrano traso. Občina naj uskladi traso in zmanjša enoto urejanja prilagojeno na koridor kolesarske povezave, ki naj se izogne mokrišču in jami. Kolesarska povezava naj poteka ob ali po obstoječih poteh in skozi naselja ter ob državni cesti in se uskladi z zgoraj navedenim načrtom. Na ta način se ohrani gozd kot nosilec biotske pestrosti in naravne vrednote na območju.
BL-47-SSe **BL-48-SSe**	pNV Bled – rastišče tise	Varstvena usmeritev: - delno upoštevano, ker je območje poselitve zmanjšano. Izloči se iz obeh EUP-jev gozdiček, ki se priključi k BL-263-Gg in se ohrani sedanja namenska raba gozd, kjer so rastišča tise.
BL-111-BT	NV 11 Blejsko jezero	Varstvena usmeritev: - obstoječi objekt se priključi na kanalizacijo Varstveno priporočilo: - ohranja se parkovna drevesna vegetacija zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti
BL-74-ZP	ZO Blejski otok NV 1268 Blejski otok	Varstveni pogoji: - upošteva se varstvene režime Varstvene usmeritve: - ne vnaša se neavtohtonih drevesnih vrst, - ohranja se relief otoka brez posegov v naravno obalo in otok.
BL-397-PO	NV 5241 Bled – hrasti ob cesti v Vintgar	Delno upoštevane usmeritve, da se drevored ohranja in da se posegi odmaknejo od dreves za projekcijo krošnje na tla. Upošteva naj se še usmeritev iz zgornjih smernic: - da se EUP zmanjša tako, da se ohranjajo hrasti ob cesti v celoti in sedanja namenska raba, v prejšnjih spremembah je šlo za spremembo v površino za ceste, sedaj gre za večje območje parkirišča za tovorna vozila, kar obravnavamo kot novo rabo in dodajamo usmeritev - parkirišče se opremi z lovilci olj.
BL-284-Gg	NV 5412 Bled - morena 2	Varstvena usmeritev: - šolska pot se lahko spelje po območju tako, da se ohranja morena z obstoječim gozdom, s katerim se gospodari skladno z gozdnogospodarskim načrtom (sanitarna sečnja je možna).
BL-636-VC, BL-637-VC, BL-638-VC, BL-639-VC, BL-642-VC Velika Zaka, BL-621-VC Mala Zaka	NV 15 Blejsko jezero	Negativno stališče: Priveze in čolnarne se umešča izven naravno ohranjene obale tam kjer so že obstoječi infrastrukturni objekti. Gradnje novih privezov in čolnarn na območju naravno ohranjene obale niso sprejemljive, ker bi pomenili uničenje še naravno ohranjenih predelov in vnašanje nemira.
BL-535-VI **BL-536-VI**	ZO Blejski grad in hrib Straža nad Blejskim jezerom NV 5294 Straža - nahajališče fosilov NV 304 Straža na Bledu - parkovni gozd	Straža – sistem umetnega zasneževanja z variantama lokacij za vodna zbiralnika Negativno stališče, ker je umeščanje obeh variant vodnih zadrževalnikov v nasprotju z varstvenimi režimi za zavarovano območje in varstvenimi usmeritvami za geološke naravne vrednote in oblikovane naravne vrednote (gre za trajno spreminjanje terena in gozdne združbe kar je v nasprotju z odločbo o zavarovanju). Pri izgradnji vodnih zadrževalnikov bi prišlo do krčitve gozda, kar pa ni v skladu z odlokom o zavarovanju. Predlagamo, da se razmisli o možnosti variante C: posodobitev obstoječega sistema s tehnološkimi rešitvami težav s pretoplo jezersko vodo, ki bodo imele najmanjši vpliv na zavarovano območje in naravni vrednoti.

BL-85-CDi **BL-86-CDi** **BL-62-ZS** **BL-66-ZS** **BL-523-ZS** **BL-524-ZS** **BL-160-PO** **BL-407-PO**	NV 5493 Bled - morena 4 NV 5412 Bled - morena 2	V odlok se vključi še naslednje usmeritve: - območje šole in vrtca naj se zmanjša tako, da je zemljišče obeh ustanov s športnimi igrišči in parkirišči oz. ostalimi prometnimi površinami izven območja morene in gozda. Na območju morene z gozdom naj ostane namenska raba gozd (G) oz. parkovni gozd (ZP). - na območju morene so možne mehke oblike rekreacije (sprehajalna pot) brez objektov in igrišč
BL-83-ZS **BL-114-BT** **BL-305-BT** **BL-306-BT**	ZO Blejski grad in hrib Straža nad Blejskim jezerom NV 5294 Straža - nahajališče fosilov NV 304 Straža na Bledu - parkovni gozd	Sprememba namembnosti se lahko izvede v kolikor nova namenska raba ne bo spremenila površine in strukture gozda; krčitve niso dopustne, prav tako postavljanje novih objektov ali drugih površin namenjenih rekreaciji. Predlagamo, da se ohranja zatečeno stanje brez poseganja v relief in gozdno vegetacijo.
KO-33-SSe **KO-35-SSe**	NV 5159 Koritno – povirje EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka- širše območje sotočja	Upoštevane smernice: - Ker se je območje zmanjšalo, tako da se ohranja gozd. - V odloku naj se doda za EUP **KO-33-SSe**, da naj se objekti ustrezno komunalno uredijo kot smo napisali v smernicah. Pri obeh območjih EUP in drugih se popravi besedilo v odloku: ***upoštevajo se pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje narave*** namesto *upoštevati varstvene režime enot ohranjanja narave.*
KU-4-f	NV 267V Sava Bohinjka EPO 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Varstvene usmeritve: - ohranja se obrežni pas s poplavnimi lokami, - v okviru okoljskega poročila se preveri prisotnost varovanih habitatnih tipov, vsi objekti in naprave se umeščajo izven pomembnejših habitatov zavarovanih vrst na območju.
OB-2-VC	NV 267V Sava Bohinjka EPO 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Odlok se dopolni z naslednjimi varstvenimi usmeritvami: - za splavilo čolnov, gumenjakov in drugih plovil se uporablja obstoječe poti brez posegov v vodno dinamiko, v obrežni pas in njegovo vegetacijo kot tudi prodišče, - predlagamo zmanjšanje območja, tako da bo zajeto konkretno mesto spustov
RI-7-ZS	NV 2766 Bodešče - mrtvica Save Bohinjke NV 267 V Sava Bohinjka EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka - širše območje sotočja	V odloku se doda usmeritev: - ohranja se gozd v EUP zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti območja, - primerne so mehke oblike rekreacije brez igrišč, objektov in naprav
SE-4-ZS	NV 267 V Sava Bohinjka EPO 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Delno upoštevano, tudi zmanjšanje območja V odlok se vključi besedilo: - možna je postavitev kemičnih stranišč v poletnem času (namesto lesenega objekta za začasne sanitarije), - prostor za piknik naj se uredi izven obrežne vegetacije oz. 15 m od vodotoka, naj bo ustrezno opremljeno in poskrbljeno za odvoz odpadkov, - parkirišče naj se uredi izven tega EUP-ja.
SL-2-ZS	Natura SI3000045 Bohinjska Bela - skalovje NV 5430 Pokljuka - planota EPO 21100 Julijske Alpe	Varstveni pogoji in usmeritve: - območje se zmanjša tako, da se izloči skalovje, - objekt je možno zgraditi v nadaljevanju od obstoječih objektov tako, da se ohranja gozd, - površine sten za plezanje se ohranjajo v sedanjem obsegu, širijo naj se ne, predvsem v dele sten, kjer je razvita vegetacija skalnih sten in razpok kot smo napisali v smernicah iz leta 2008.
SL-3-ZS **SL-4-ZS** **SL-5-ZS** **SL-6-ZS** **SL-7-ZS**	Triglavski narodni park – tretje varstveno območje Natura SI5000019 Julijske Alpe - Triglav	Smučišče Zatrnik z žičnicami Z ZTNP-1 je za rekreacijsko središče Zatrnik (leži na stičnem območju občin Bled in Gorje) predpisana izdelava državnih prostorskih načrtov

	NV 5430 Pokljuka - planota EPO 21100 Julijske Alpe	(določbe 74. člena ZTNP-1). Ureditvena območja državnih prostorskih aktov zajemajo tudi območja infrastrukturnih objektov, ki so povezana z delovanjem rekreacijskih središč. Zaradi tega je treba opredeliti območje rekreacijskega središča, kar je v pristojnosti ministrstva za okolje in prostor (drugi odstavek 73. člena ZTNP-1). Odločitev za nadaljnji razvoj smučarskega oz. športno rekreacijskega centra mora biti celovito pretehtana. Pri tem je smiselno, da se Zatrnik usmerja v dnevni tip smučišča, brez novih prenočitvenih zmogljivosti (le-te se zagotavljajo na območju Gorij in Bleda). Glede na namembnost bi bilo treba za posamezne objekte predlagati oblikovno sanacijo, pri tem pa izhajati iz kvalitetnih značilnosti lokalne stavbarske dediščine (arhitektura, material, izvedba). Posebno pozornost naj se nameni vodarskim ureditvam (rešitve odvodnjavanja, ki naj bo kontrolirano in usmerjeno). Pri obnovi oz. posodobitvi žičniške infrastrukture naj se ob tehnični ustreznosti in varnosti upošteva tudi značilnosti reliefa in površinskega pokrova. Smučarske proge naj bodo prilagojene nekdanjemu smučišču – ob ugotovitvi neustreznega poteka (strmine, ožine) je treba izločene površine sanirati (vzpostavitev gozdnega robu, zasaditev, krepitev varovalne funkcije gozda). Na območju Zatrnika in zaledju Pokljuke je treba zasnovati ustrezen koncept umirjanja prometa (režim urejanja, prometne obremenitve, parkirne površine) in ravnanja z odpadnimi vodami. Podrejeno – v primeru, da za načrtovano revitalizacijo Zatrnika ne bodo izpolnjeni pogoji (vsestranska ekonomska, prostorska in okoljevarstvena presoja, vprašanje lastniških razmer), bi bilo smotrno pripraviti tudi rezervni scenarij, tj. načrt sanacije razvrednotenega območja, ki bi moral obsegati tako: – prostorsko ureditvene ukrepe: o odstranitev infrastrukturnih naprav in omrežja, tehničnih in servisnih objektov, pomožnih začasnih objektov o določitev razmerja med gozdnimi in kmetijskimi površinami o predlagati sonaravne reliefne ureditve (prilagoditev okoliški izoblikovanosti terena) o zasnova protierozijskih ukrepov (preprečitev zdrsov, usadov ali plazov ter hudourniškega delovanja) – biološko sanacijo – vzpostavitev površinskega pokrova (varovanje razgaljenega površja, zmanjševanje oz. upočasnitev površinskega odtekanja voda in s tem erozijskega delovanja): o opredelitev rastlinskega pokrova (zatravitev na sklenjenih območjih smučišča, zasaditev drevnine na presekah, območjih snegoloma, vetroloma; zasaditev ali dopolnitev poškodovanega gozdnega robu o izbor primernih vrst, ki sestavljajo gozdne združbe oz. podzdružbe na vplivnem območju (zagotovitev višinske slojevitosti) o izbor primerne kakovosti sadik in koncept saditve o zatravitev razgaljenih površin (vrstna sestava trav in zeli iz avtohtonih vrst; senen drobir z bližnjih ekstenzivnih travnikov).
SL-109-Gpn	ZO TNP širše območje SPA SI5000019 Julijske Alpe – Triglav pSCI SI3000278 Poljuška barja NV 5430 Pokljuka- planota NV 1598 Ribščica - povirno močvirje	V smernicah iz leta 2008 smo navedli, da nimamo varstvenih usmeritev. Glede na v odloku navedeno predvideno sanacijo kamnoloma ob cesti Krnica-Mrzli Studenec, za katerega je predviden sanacijski načrt, naj se doda, da zavod pripravi podrobnejše naravovarstvene smernice.

	NV 1599 Malo Blejsko barje NV 572 Veliko Blejsko barje EPO 21100 Julijske Alpe	
ZA-18-ZS	NV 268V Sava Dolinka EPO 25300 Sava Bohinjka in Sava Dolinka-širše območje sotočja	Varstvene usmeritve: - ohranja se obrežna vegetacija, - primerne so mehke oblike rekreacije brez igrišč, objektov in naprav - za dostop s plovili do vode se uporablja obstoječe poti oz. steze brez posegov v obrežje in vegetacijo, - možna je postavitev kemičnih stranišč v poletnem času (namesto lesenega objekta za začasne sanitarije), - prostor za piknik naj se uredi izven obrežne vegetacije na travniku ob dostopni cesti in naj bo ustrezno opremljen in poskrbljeno za odvoz odpadkov
BL-72-ZP **BL-283-Gg** **BL-539-Gg**	NV 5107 Bled - morena 1 NV 5494 Bled - morena 5	Varstvena usmeritev: - ohranja se morena kot reliefna oblika brez posegov in hrastov gozd brez vnašanja neavtohtonih drevesnih vrst
ZA-61-SSe OPPN Zasip Sebenje	Del na meji z EPO 21100 Julijske Alpe	Varstveno priporočilo: - poselitev območja naj se zmanjša tako, da se ohranja gozdni rob in živica na vzhodnem delu
BL-13-IG **BL-24-O** **BL-247-K2** **BL-377-K2** **BL-549-PC** **OPPN Za Kozarco**	Brez statusa: živice, gozdni rob	Varstveni priporočili: - predlagamo, da se območje zmanjša, tako da se ohranjajo živice in obstoječi gozdni rob na območju OPPN zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti
OPPN Grimšče in OPPN Mlino	Brez statusa: živice	Varstveno priporočilo: - predlagamo, da se območje zmanjša, tako da se ohranjajo živice na območju OPPN zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti
BL-253-Gpn **SE-61-Gg** **BL-424-Gg**	ZO Blejski grad in hrib Straža nad Blejskim jezerom NV 5294 Straža - nahajališče fosilov	Južna obvoznica Varstvene usmeritve: - Za gradnjo južne obvoznice se upoštevajo naravovarstveni pogoji, ki jih je izdala Agencija RS za okolje št. 35620-1875/2007-7 z dne 20.11.2007, kjer je bil Zavod vključen z mnenjem.
BL-53-SSe	NV 5412 Bled – morena 2 NV 5493 Bled – morena 4	Varstvena usmeritev: - znotraj območja se ohranja morena brez posegov in gozd brez vnašanja neavtohtonih vrst

Tabela 2: Neusklajene pobude iz prvih naravovarstvenih smernic iz leta 2008, ki so bile delno upoštevane ali niso upoštevane v dopolnjenem osnutku OPN Bled

OBJECTID1 PREDLOGA SPREMEMBE NAMENSKE RABE_2008	**OBMOČJE Z NARAVOVARSTVENIM STATUSOM ALI DRUGIMI NARAVOVARSTVENIMI VSEBINAMI**	**VARSTVENI POGOJI, USMERITVE IN PRIPOROČILA**
191	ZO Rastišče Loeselove grezovke na Bledu NV 2619 Bled - Rečica - rastišče Loeselove grezovke	Iz območja drugih kmetijskih v prva kmetijska zemljišča Varstveni pogoj: - sprememba rabe ni v skladu s 4. členom Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled za naravne spomenika, 4.

		člen, točka T, - ponovno predlagamo, da se pobuda izloči
280, 281	NV 3749 Log - mrtvica Save Bohinjke vzhodno od vasi NV 267 V Sava Bohinjka 26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico	Delno upoštevane usmeritve: izločena je parcela 375, ne pa tudi 372. Ponovno podajamo varstveno usmeritev, naj se izloči tudi parcela 372.
290, 309	Del v ZO Blejski hrib in hrib Straža nad Bledom Del v NV Bled - grajski hrib NV 304 Straža na Bledu- parkovni gozd	Delno upoštevano: Ponovno podajamo usmeritev, da se območje zmanjša, tako da se ohranja strnjen gozd in gozdni rob oz. naj se to določi kot PIP znotraj EUP.

Legenda:
ZO- zavarovano območje,
NV-naravna vrednota,
Natura – posebno varstveno območje,
EPO – ekološko pomembno območje

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBČINA BLED OBMOČNA ENOTA KRANJ

Prejeto: 14. 09. 2010
Sig. znak: 5
Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-136
Vred.
V vednost:

Planina 3 |
4000 Kranj
T 04 20 19
460 | F 04 20 19 466
E zrsvn.ockr@zrsvn.si | www.zrsvn.si

Številka: 2-III-251/5-O-10/MB
Datum: 10.09.2010

Triglavski narodni park
Ljubljanska 27
4260 Bled

Zadeva: Naravovarstvene smernice k dopolnjenem osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Na Zavodu RS za varstvo narave OE Kranj smo dne 09.09.2010 prejeli vlogo Občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 06.09.2010 za izdelavo naravovarstvenih smernic na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Bled. Gradivo je objavljeno na spletnem strežniku Ministrstva za okolje in prostor.

Naravovarstvene smernice v skladu s 133. členom Zakona o ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2) in skladno z 29. členom Zakona o Triglavskem narodnem parku ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10), Zavod RS za varstvo narave pripravi skupaj z upravljavcem zavarovanega območja za načrtovane posege v prostor v zavarovanem območju. Hkrati vas prosimo, da konkretizirate določbe predpisov z vašega delovnega področja za območje Triglavskega narodnega parka.

Prosimo vas, da pripravimo zgoraj navedene naravovarstvene smernice do petka, **01.10.2010**, da bomo imeli čas za upoštevanje in vnos vaših strokovnih podlag v smernice.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, Dunajska c. 22, 2

Pripravila:
Maja Brozovič, univ. dipl. geog.
naravovarstvena svetnica

Vodja OE Kranj:
Metod Rogelj, univ.dipl.biol.
visoki naravovarstveni svetnik

V vednost:
- Občina Bled, Trg svobode 13, 4260 Bled

OBČINA BLED
Prejeto: 12. 10. 2010
Sig. znak: 5
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-151
Vred.:
V vednost:

Zavod za ribištvo Slovenije
Fisheries Research Institute of Slovenia
Sp. Gameljne 61a • SI-1211 Ljubljana - Šmartno
T 01 24 43 400 • F 01 24 43 405 • E info@zzrs.si
www.zzrs.si

Občina Bled
Cesta svobode 13

4260 Bled

Štev: 420-256/2008/4

Datum: 8.10 2010

Zadeva: Smernice k dopolnjenemu osnutku OPN Občine Bled

Na podlagi vaše vloge za smernice k dopolnjenemu osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, št. 3505-3/2008 z dne 06.09. 2010, ki jo je Zavod za ribištvo Slovenije prejel dne 09.09. 2010, vam podajamo smernice k dopolnjenemu osnutku OPN Občine Bled.

Zavod za ribištvo Slovenije je smernice za načrtovane prostorske ureditve Občine Bled izdal v dokumentu št. 420/256/2008/2 z dne 06.10.2008. Po pregledu razpoložjivega gradiva, dostopnega na strežniku MOP, smo ugotovili, da smernice izdane v našem dokumentu št. 420/256/2008/2 zadoščajo in naj se zato uporabijo pri pripravi OPN Občine Bled.

Lep pozdrav,

Pripravil:
Aljaž Jenič, univ.dipl.biolog

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE

Direktor:
Dejan Pehar, spec

V vednost: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Območna enota Kranj

Številka: II-40/5-2010
Datum: 31. 12. 2010

Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Zadeva: OPN Bled – ponovne smernice
Zveza: Dopis občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 6. 9. 2010
Sestanek na LUZ 29.9.2010

Na podlagi prvega odstavka 84. člena ZVKD -1 (Ur. l. 16/08) Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj (v nadaljevanju Zavod) Ministrstvu za kulturo posreduje

GRADIVO ZA OPN Bled
ponovljena faza smernic

Bled, foto BJF

DOSEDANJI POSTOPEK

V prvem postopku, začetem 2008, je občina že prejela smernice in tudi njihovo dopolnitev ter gradivo za varstvo Kupljenika. Nato je v septembru 2010 postopek zbiranja smernic ponovila z novim osnutkom OPN.

Tomšièeva 7, Sl-4000 Kranj
telefon: +386 (0)4 280 73 11, telefaks: +386 (0)4 280 73 29
e-pošta: zvkd.kranj@siol.net

Registracija: 1/32177/02, Matièna številka: 1423215-001
Standardna kvalifikacija dejavnosti/šifra podrazreda: 92.522
Davèna številka: 45991413

SMERNICE

1.
Upoštevati je treba vse izdane smernice in usmeritve iz usklajevanj ter opredelitve do rešitev izdane v prejšnjem postopku priprave OPN, kakor tudi že posredovano gradivo za varstvo Kupljenika.

Upoštevati je treba tudi Strokovne zasnove za PUP Staža na Bledu, dopis ZVDKS OE Kranj, št. II-29/7-02 z dne 11.6.2002 – **glej prilogo**

2.
Območju obale jezera z zelenim zaledjem je treba zagotoviti ohranjanje prostorskih kvalitet, zaradi katerih je Bled posebno območje. Treba ga je ohranjati in delno tudi prenoviti. Iz razvojnih potreb je razvidna potreba po urejanje jezerske obale, kopališč, pristanišč in čolnarn, pločnikov, kolesarskih stez, peš poti z brvmi, kolesarskih poti, dostopnih cest do objektov, dostopnih poti do vode, parkirišč ter avtobusnih in drugih obcestnih postajališč, umeščanje garažnih objektov, podzemnih in nadzemnih, določanje možnih lokacij za spominska in druga obeležja ter postavljanje urbane opreme (luči, klopi, koši, usmerjevalne table), urbanih obeležij in skulptur, javnih sanitarij ter stalnih kioskov in začasnih kioskov v času prireditev.

Z vidika varstva kulturne dediščine je pred umeščanjem novih ureditev potrebno izdelati Skupne strokovne podlage za celotno območje EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda, ki bodo vsebovale vse elemente konservatorskega načrta za prenovo. Lahko se določi tudi izdelavo krovnega OPPN za prenovo, v okviru katerega se bo izdelala konservatorski načrt za prenovo, vendar menimo, da je možno enake rezultate doseči z odločitvijo, da se za celotno območje EŠD Bled Ambient Bleda izdela skupno strokovno podlago z vsemi elementi konservatorskega načrta prenove.

V Skupnih strokovnih podlagah bodo skozi vrednotenje prostora izstopila območja prenove za katere naj se prevri možnost umeščanja novih dejavnosti na te lokacije (že podana pobuda Diagnostičnega centra) . Preveritev mora vsebovati vse parametre, potrebne za korektno odločanje o vplivu posledic nove dejavnosti na območje (promet, mirujoč promet, vizualni vpliv, ohranjanje zelenega sistema…)

Novembra 2007 in jan 2008 je bila na Bledu izvedena delavnica, katere rezultati še niso bili prikazani. Predlagamo, da se jih prikaže v okviru skupnih strokovnih podlag.

Usmeritev za izdelavo Skupnih strokovnih podlag je podana z namenom, da se pri poseganju v varovani blejski prostor zagotovi preverjanje ranljivosti prostora in primernosti umeščanja novih ureditev glede na dediščinske, funkcionalne in vizualne lastnosti celotnega prostora EŠD 13232 Bled - Ambient Bleda.

3.
Pri umeščanju dejavnosti in posegov v prostor je potrebno razvoj usmerjati v ohranjanje zelenih porvršin, ki so poleg gradu in jezera simbolni razpoznavni znak Bleda, zato naj se v tem območju ne upošteva prejetih pobud, ki ne prispevajo k ohranjanju zelenega območja Bleda. Izloči naj se:

Pobude, moteče za EŠD Ambient Bleda:

- izločiti pobude, ki zmanjšujejo zelene površine v EŠD 13232 Bled Ambient - Bleda in morebitne druge tam prisotne kulturne dediščine ali spomenika ali kakor koli drugače lahko prinesejo negativen vpliv na prostorski pomen kulturne dediščine. Izloči naj se tudi nepozidana poselitvena območja, oziroma se naj jih prekatekorizira v zelene površine.

Pobude , moteče za druge enote kulturene dediščine:

- izločiti pobude, ki zmanjšujejo prostorski pomen enot kulturne dediščine

Pobude izven enot kulturne dediščine:

- izločiti pobude, ki so v nasprotju s SPRS. Ves prostor Občine Bled se po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije nahaja v Območju nacionalne prepoznavnosti Bled (Ur. L. 76/2004). V postopkih prostorskega načrtovanja se krajinska območja s pepoznavnimi značilnostmi obravnava kot zaokrožena krajinska območja in se v njih zagotavlja prostorski razvoj, ki ohranja njihovo celovito prepoznavnost (SPRS, Razvoj krajine, točka 3.1.Prepoznavnost slovenije s kulturnega in simbolnega vidika, točka8). Zavod opozarja, da bi bil sprejem teh pobud v nasprotju s 15. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. L. 33/2007), po katerem morajo biti občinski prostorski akti skladni nadrejenim predpisom.

4.

Podrobnejše usmeritve za varstvo posameznih arheoloških najdišč:

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	posebne določbe
1.	27538	Bled - Arheološko najdišče Dobe	1	Na arheološkem najdišču: Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec. ostalo območje OPPN Pred posegi v zemeljske plasti je priporočljivo izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec.
2.	23	Bled - Arheološko najdišče Grad	1	območja z rabo G in K: Na arheološkem območju niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena. Dovoljena je obstoječa obdelava kmetijskih površin območja z rabo BT, BC, PC, PO,CD in SS: Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec.
3.	13074	Bled - Arheološko najdišče na jezerskem dnu	1	Dovoljeni posegi za vzdrževanje in obnovo komunalnih vodov. Pred posegi v jezersko dno je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave ki jih opravi za to usposobljeni izvajalec.
4.	13075	Bled - Arheološko najdišče pri Porovi hiši na Rečici	1	Ob posegih na cesti je obvezno arheološko dokumentiranje del.
5.	13076	Bled - Arheološko najdišče pri železniškem predoru nad Zako	1	Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec.
6.	13077	Bled - Arheološko najdišče Žale	1	Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec.
7.	13081	Bled - Arheološko	1	BL-89-CDd

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	posebne določbe
		območje na Turniču nad Rečico		Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec. BL-194-K2 Na arheološkem območju niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena. BL-301-Gg Dovoljene so le arheološke raziskave s prezentacijo. Drugi posegi niso dovoljeni
8.	13082	Bled - Arheološko območje v Zaki	1	Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec.
9.	13078	Bled - Grobišče na Rečici	1	Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec.
10.	13079	Bled - Grobišče v Mlinem	1	Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec.
11.	13080	Bled - Grobišče Žale v Želečah	1	Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec.
12.	13072	Bled - Naselbina in grobišče v Želečah	1	Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec.
13.	13073	Bled - Naselbina na Straži	1	Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec. Ob posegih pri obstoječih objektih je obvezno arheološko dokumentiranje del.
14.	13083	Bodešče - Prazgodovinska naselbina na Gradišču	1	Na območju poselitve: Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec. Na območju cest: Ob posegih na cesti je obvezno arheološko dokumentiranje del. Na območju gozdov in kmetijskih zemljišč:

Zap št.	EŠD	Ime	Tip	posebne določbe
				Na območju naselbine niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena
15.	13084	Bodešče - Staroslovansko grobišče Dlesc	1	Na območju grobišča niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena. Dovoljena je obstoječa obdelava kmetijskih površin
16.	13085	Bohinjska Bela - Prazgodovinska naselbina na Gradišču	1	Na območju gradišča niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena
17.	13086	Dunaj nad Obrnami - Arheološko območje	1	Na območju gradišča niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena
18.	13088	Kupljenik - Prazgodovinska naselbina Gradišče	1	Na območju gradišča niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena
19.	13089	Kupljenik - Prazgodovinska postojanka v jami pod Babjim zobom	1	V okolici jame 20m niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena
20.	13100	Pokljuka - Naselbina na Berjanci	1	Na območju poselitve: Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec. Na območju gozda: Na območju naselbine niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena
21.	864	Zasip - Arheološko najdišče	1	Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni izvajalec.
22.	13087	Zasip - Prazgodovinsko gradišče Hom	1	Na območju gradišča niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena Na območju poselitve in cest: Pred posegi v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave-površinski in podpovršinski

OPREDELITVE DO REŠITEV

PRIPOMBE K TEKSTUALNEMU DELU

1.
Konkretne pripombe k tekstualnemu delu so podane neposredno v tekst OPN (OPN_Bled_ODLOK_20100819pripZVKDS) – **glej prilogo**.

2.
Ob poseganju na objekte in območja dediščine je ključen projektni pogoj ohranjanje. Osnova usmeritev v vseh fazah smernic je bila, naj se območja EUP uskladijo z območji kulturne dediščine. Iz celotnega odloka mora biti razvidno, katera območja (EUP) so namenjena ohranjanju, vzdrževnaju in obnavljanju kulturne dediščine.

Izvedbeni del OPN mora v osnovi sporočati varovalni namen za ta območja. Zavajujoče in neskladno strateškemu delu OPN je, da se varovanje prične šele z izdajo kulturnovarstvenih pogojev. Varovanje mora biti razvidno iz celotnega akta, kar mora znati razbrati tudi laik.

Zato je v tekstualnem delu odloka potrebno zagotoviti razumevanje, da je ob poseganju v kulturno dediščino treba upoštevati PIP za poseganje v objekte in območja dediščine.

Predlagamo uvedbo novih oznak za EUP ki so namenjene varovanju. Hotel Toplice bi npr. stal v območju BL 99 BT kd, območje vaškega jedra Zagorica bi ležalo v BL 38 SK kd… pri čemer oznaka kd pomeni, da so v tej EUP urbanistični in arhitekturni pogoji dani z obstoječim stanjem, ki ga je treba ohranjati in obnavljati v skladu s PIP za varstvo kulturne dediščine.

V ta namen naj se v tekstualni delu varstvene režime preimenuje Prostorsko izvedbene pogoje za varstvo kulturne dediščine. Zaradi korektnih oznak v grafičnem delu je treba dodati tudi tabelo:

oznaka	Tip dediščine
1	arheološka dediščina
2	profana stavbna dediščina
3	sakralna stavbna dediščina
4	sakralno profana stavbna ded.
5	memorialna dediščina
6	vrtnoarhitekturna dediščina
7	naselbinska dediščina
11	kulturna krajina
v	vplivno območje dediščine

Pri čemer je v grafični del odloka na koncu oznake EUP treba dodati oznako ….kd in oznako tipa kulturne dediščine, ki leži v tej EUP oz. EUP leži v njej (npr. kd 1 = območje arheološke dediščine, kd 6 = območje vrtnoarhitekturne dediščine, kd 11 = obmčje kulturne krajine, kd 2-6-11 = območje stavbne in območje vrtnoarhitekturne dediščine, ter območje kulturne krajine.

V tekstu naj se imenovanje varstvenih režimov popravi v Prostorsko izvedbene pogoje za varstvo kulturne dediščine pri čemer naj se doda še ustrezne oznake od 1-11.

3.
Dodati usmeritve za obstoječe objekte na območjih K1 in K2: na legalno zgrajenih objektih so dopustna vzdrževalna dela, spremembe namembnosti niso dovoljene

PRIPOMBE K GRAFIČNEMU DELU

Strateški del:

1.
Katero mejo povzema izjemna krajina Bled na listu 5.7 shematični prikazi vsebin strateškega dela?

Izvedbeni del
1.
Oznake enot: BL 121 SSe – bolj pregledno bi bilo BL SSe in zaporedna številka tovrstnih enot. Predlagamo, da se zaradi večje preglednosti in za lažje razumevanje oznakam doda imena vaških jeder in nato vrstno številko, ki naj si po vaškem jedru sledijo npr: BL-ML-SSe-1 (Bled, Mlino, SSe, 1)

2.
Izvedbeni del OPN je osnova, iz katere izhajajo dopustni posegi v prostor. Grafični del izvedbenega dela odloka mora vsebovati vse potrebne informacije, tudi prikaz dejstva, da so določena območja namenjena varstvu in ohranjanju kulturne dediščine. Varstvo kulturne dediščine je tesno povezano s poseganjem v prostor, bolj kot varstvo zraka, vode, zdravja…. in lahko zelo vpliva na možnosti investitorja. Zato mora biti s tem korektno seznanjen.

Območja EUP in njihove oznake naj se prilagodi ovezi, da se območja ohranjanja in obnavljanja korektno prikaže. Na koncu oznak EUP, v katerih stojijo objekti kulturne dediščine naj se doda oznaka »kd + oznaka tipa dediščine«. V kolikor je celotna EUP pokrita z območjem dediščine, za to EUP veljajo samo varstveni PIP, če je EUP večja od območja kulturne dediščine, veljajo na območju dediščine varstveni PIP, drugod pa PIP glede na ostali del oznake. Najlažej pa bo, če bo grafični del povzel usmeritev, da so območja dediščine samostojne EUP.

Primeri:

EUP	lokacija	Kulturna dediščina	Nova oznaka EUP	karta
BL 121 CDd EUP je manjši od območja dediščine	Park Občinska stavba	EŠD 10290 Bled - Vila Zora s parkom (tip 2 - profana stavbna dediščina) EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda (tip 11- kulturna krajina)	BL 121 CDd kd 2,11	 Na grafiki se zaris območij dediščine ne vidi. Če bo v oznako EUP vključen tudi oznaka kd, bo na prvi pogled jasno, da je območje občinske zgradbe območje ohranjanja kulturne dediščine.

BL 53 SSe EUP je večja od območij dediščine	Območje vil severno od Prešernove ceste	EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda (tip 11- kulturna krajina) Veliko število vil (tip 2 - profana stavbna dediščina)	VL 53 SSe 2, 11	 V območju SSe je mnogo območij vil  V oznako območje je treba dodati ta podatek, sicer je grafični del nekorekten, najbolj korektno bi bilo območjem vil dati svojo EUP

Usmeritev: Vile naj imajo svoje EUP, kjer bo znaka **SSe št. kd 2, 11**. Ostalo območje bo oznaka **SSe št. kd 11** (samo režim za varstvo ambienta bleda). To usmeritev naj se smiselno upošteva pri določanju EUP. Tako bo grafični del izvedbenega akta korektno in pregledno usmerjal investitorje k pravilom, ki veljajo za določena območja.

3.
Zelene površine okrog jezera – ZP naj se razdeli v skladu s potekom dediščinskih parkov - območij vrtnoarhitekturne dediščine, ki jim je treba dodati oznako »kd«. To so območja, na katerih naj se ne načrtuje novih poti in novih ureditev. Na območjih ZP brez oznake »kd« je možno načrtovati ureditve v skladu z določili za ZP.

4.
V območjih poselitve naj se kot zelene površine ZP označi vse skupnine dreves ali drevorede, ker je zeleni sistem bistveni del Prostorskih in tudi dediščinskih kvalitet Bleda.

5.
Iz stavbnih zemljišč naj se izvzame območja, ki posegajo v zelene pasove med nekdanjimi vaškimi jedri. Strateški del OPN ugotavlja, da je Bled sestavljen iz historičnih vaških jeder (10. člen), v 16. členu je med strateškimi cilji OPN Bled krepitev lokalnih značilnosti naselij in kulturne krajine s tem, da morajo biti vsi novi posegi na območju občine Bled načrtovani tako da podpirajo in krepijo značilne kakovosti naselij in kulturne krajine v občini Bled. Ker je OPN nov prostorski akt, je v luči strateških odločitev treba preveriti celoten akt. Zaradi ohranjanja značilnosti EŠD Bled – Ambient Bleda in zaradi upoštevanja strateškega dela je treba izločiti stavbna naslednja nepozidana stavbna zemljišča:

- Nepozidana območja med Kolodvorsko in Župančičevao cesto in druga nepozidana stavbna zemljišča med obalo jezera in cesto okrog jezera.
- Pod Blejskim gradom, ob Pristavi
- Nepozidana stavbna zemljišča južno od ceste nasproti Vile Bled (907/4, 907/1, 911/11, k.o. Želeče)
- Mlino, območje med Cesto gorenjskega odreda, Cesto Svobode in vaškim jedrom Mlino
- Rečica, vse nepozidane parcele območja Prdance
- Nepozidana stavbna zemljišča na območju vznožja Sraže
- Nepozidana stavbna zemljišča pod Obročem in Kozarco
- Zasip, nepozidana stavbna zemljišča v območjuZA 81 SSe

Izven območja ambienta Bleda naj se zaradi ohranjanja krajinske podobe Bleda izloči stavbna zemljišča (priporočilno):

- Nad progo, območje zahodno od železnice in Kolodvorske ceste, nezazidana stavbna zemljišča v strmem bregu nad linijo obstoječih objektov

6.
Za površine okrog jezera je primerna podrobnejša namenska raba zelena površina - park. Območje naj bo v celoti ZP. Iz njih naj se izloči vse druge rabe. (npr BL 121 CDd-občinska stavba , BL 88 CDd - kongresni center in hiše ob Cesti svobode. Na ta način bo na izvedbenem nivoju izkazana strateška usmeritev v ohranjanje zelenega sistema v Blejskem prostoru. Objekti, ki že legalno stojijo v teh zelenih površinah se lahko ohranjaja in obnavljajo in (če niso objekti kulturne dediščine) tudi odstranijo. Pozidanosti in izkoriščenosti teh zemljišč ni dovoljeno večati.

7.
Ločiti je potrebno območja CU in območja IG tako, da bodo ena tista, ki so namenjena trgovskim in poslovnim dejavnostim (tudi morebitni nakupovalni centri), druga območja pa skladiščnim, proizvodnim in obrtnim dejavnostim, ter območja O samo obvezni infrastrukturi občine - komunala, čiščenje voda in kanalizacija, ločeno zbiranje odpadkov)

OPREDELITEV DO REŠITEV PO EUP

Podane so pripombe, kjer je z vidika varstva kulturne dediščine treba kaj spremeniti. Na območjih, za katera ni podana opredelitev načeloma velja, da je rešitev dobra - razen za območja, kjer so neskladja z varstvenimi usmeritvami, pa so bile eup po pomoti prezrte. V OPN je 1500 EUP, zato jih ni mogoče sistematično pregledati.

EUP	Lokacija	DEDIŠČINA	PRIPOMBE	
BL 535 VI	Straža	EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda EŠD: 13107 Bled – Parkovni gozd Straža	Nesprejemljiva raba Ostane varovalni gozd. Parkovni gozd Straža naj bo namenjen rekreaciji, za katere ima naravne danosti. Strokovne zasnove št. II-29/7-02 z dne 11.6.2002 ne dopuščajo urejanja sekundarnih vodnih površin.	
BL 536 VI	Straža	EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda EŠD: 13107 Bled – Parkovni gozd Straža EŠD: 13073 Bled – Naselbina na Straži	Nesprejemljiva raba Ostane varovalni gozd, Parkovni gozd Straža naj bo namenjen rekreaciji, za katere ima naravne danosti. Strokovne zasnove št. II-29/7-02 z dne 11.6.2002 ne dopuščajo urejanja sekundarnih vodnih površin.	
BL 114 BT	Straža	EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda EŠD: 13107 Bled – Parkovni gozd Straža EŠD: 13073 Bled – Naselbina na Straži	Nesprejemljivo Na območju parkovnega gozda Straža je dopustna ureditev ene brunarice za strežbo pijač in hrane(Strokovne zasnove št. II-29/7-02 z dne 11.6.2002)	 Na območju Straže naj se vnašanja neparkovnih elementov ne povečuje
BL 306 BT	Straža	EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda EŠD: 13107	Sprejemljivo za lesen objekt s sivo streho. Na območju	

		Bled – Parkovni gozd Straža	parkovnega gozda Straža je dopustna ureditev ene brunarice za strežbo pijač in hrane(Strokovne zasnove št. II-29/7-02 z dne 11.6.2002) .	
BL 477 SSe OPP N 19		EŠD 13104 Bled - Park Grimšče EŠD 13081 Bled – Arheološko območje na Turniču nad Rečico EŠD 13101 Bled – Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico EŠD 13265 Rečica – Vaško jedro	Nesprejemljivo Ohranjati kmetijsko rabo.Odpiranje novih poselitvenih površin bi imelo negativen vpliv na prostorski pomen kulturne dediščine.	
BL 158 SSe OPP N 19		EŠD 13104 Bled - Park Grimšče EŠD 13081 Bled – Arheološko območje na Turniču nad Rečico EŠD 13101 Bled – Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico EŠD 13265 Rečica – Vaško jedro	Nesprejemljivo Ohranjati kmetijsko rabo. Odpiranje novih poselitvenih površin bi imelo negativen vpliv na prostorski pomen kulturne dediščine.	
KU 81 SSvj		EŠD 13256 Kupljenik – Vas	Potrebne posebne določbe in sicer: Pred načrtovanjem posegov je treba izdelati izmere ohranjenih ruševin in jih, če je mogoče vključiti v nov objekt.	

KU 2 ZS		EŠD 13256 Kupljenik – Vas	Posebnim določbam dodati: Ohranjati je treba drevesno vegetacijo	
BL 634 PO		/	Priporočilno: V oddaljenosti 1400 m po bodoči cesti stoji obstoječ bencinski servis. Zavod predlaga, da se tako blizu ne načrtuje novih, sploh pa ne v vidno polje odprte krajine. Območje izven obvoznice naj bo namenjeno doživljanju odprtega prostora.	
BL 13 IG OPP N 1		EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda	Nesprejemljivo Sprejemljivo samo kot širitev za potrebe okoljske infrastrukture (raba O) ob ohranjanju živic kot zelenih površin.	

				
ZA 81 SSe		/	PRIPOROČILNO Nezazidana stavbna zemljišča naj se izloči, novih naj se ne določa. Poselitev naj se izogiba krajinskih elementov (gozd) in strmih pobočij.	 
BL 18	Zaka	EŠD 13232	Ohranjati ozelenjene	

IK	SV od veslaš kega centra	Bled – Ambient Bleda	robove območja	
BL 479 SSvj	Rečica SV od ceste	EŠD 13265 Bled – Vaško jedro Račica	Nesprejemljiva širitev poselitve proti SV v odprto krajino. Ohranjati oprte kmetijske površine z živicami in kozolci vplivnem območju gradu Grimšče in cerkve sv. Andreja. Ohranjati je treba odprt pogled proti blejskemu gradu na vzpetini	Pogled na območje širitve s severa.
BL 304 BT OPPN	Parkin g in zeleni ce za Krim om	EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda	Nesprejemljivoa sprememba iz R v mešano območje. Vsa nepozidana območja morajo biti Z – zelene površine z odprtimi pogledi na jezero in grad. Območje predstavlja vstop v Blejski prostora in ga ni dopustno pozidati.	

BL 96 BT	Ob jezeru nasproti terasa nasproti Park hotela	EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda EŠD 24 Kult spom dp Bled – Blejski grad in EŠD 5287 Kult. Spom. dp Bled – Blejski otok -vplivno območje	Območje slaščičarne, terase in ceste mimo njiju vključiti v zelene površine	 
BL 30 BT	Ob jezeru	EŠD13331 Bled – Vila Beli dvor EŠD 13107 Bled Vila Cesta svobode 35	EUP razdeliti na dve EUP tako, da bo meja med EUP potekala po meji med območji kulturne dediščine. Površino BT za objekt Cesta svobode 35 zmanjšati na objekt, ostalo naj bodo zelene površine	

ZAKLJUČEK:

Pripravi naj se predlog OPN Bled, ki bo upošteval vse v prejšnjih postopkih podane smernice in smernice in opredelitve do rešitev podane v tokratnem postopku. Pred pripavo dokončnega osnutka predlagamo usklajevanje, da bo varstvo kulturne dediščine vključeno optimalno.

PRIPRAVILI:
Saša Lavrinc, univ. dipl. inž. arh.

Nataša Koruza, univ. dipl. kraj. arh.

VODJA OE:
Miloš Ekar, univ. dipl. um. zgod. in soc.

Priloga:

- OPN_Bled_ODLOK_20100819pripZVKDS
- Strokovne zasnove za PUP Staža na Beldu, dopis ZVDKS OE Kranj, št. II-29/7-02 z dne 11.6.2002

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA PROMET
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
SEKTOR ZA PLANIRANJE IN ANALIZE

OBČINA BLED

Prejeto: 15. 09. 2010	Sig. znak: 5
	Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2010	Vred.:
V vednost:	

Številka: 35001-38/2010
Datum: 10.09.2010

Občina Bled
Občinska uprava
Cesta svobode 13

4260 Bled

Zadeva: OPN Občine Bled - dopolnitev

Vaša šifra: 3505-3/2008, dne 06.09.2010

Na območju Občine Bled je potrebno upoštevati :

- **Sprejeti LN (DPN) za južno obvoznico Bleda**
- **Študijo variant severne obvoznice - ohranjati koridor izbrane variante**
- **Ohranjati koridor obstoječe ceste R1-209 Lesce - Bled za možno rekonstrukcijo obstoječe dvopasovne ceste v štiripasovnico**

- Za vsaki poseg v varovalni pas državnih cest je treba v skladu z Zakonom o javnih cestah (UL RS 33/2006, 45/2008, 57/2008,42/2009 in 109/2009) ter Zakonom o graditvi objektov (UL RS 102/04, UL RS 126/07) pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.

Lep pozdrav,

Mag. Vlado Oštir, univ. dipl. inž. gr.
sekretar

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PROMET DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE LJUBLJANA 1

Mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad.,
direktor

V vednost:
Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana
MOP, Direktorat za prostor, Dunajska 21, Ljubljana
Sektor za upravljanje, Tržaška 19, Ljubljana

www.dc.gov.si, e-pošta: gp.drsc@gov.si, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
tel. +386 (0)1 478 8057, faks: +386 (0)1 478 8058, davčna št.: 75827755, matična št.: 5300177,
št. računa pri UJP Slovenije: SI56 0110 0630 0110 072

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA PROMET

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODENJE INVESTICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO

OBČINA BLED

Prejeto: 16. 09. 2010	Sig. znak: 5-
	Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-133	Vred.:
V vednost:	

Šifra: 032-1/2010 ZP 225
Datum: 13.9.2010

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Zadeva: **Vloga za pridobitev smernic za dopolnjen osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled**

Zveza: Dopis št. 3505-3/2008

Dne 9.9.2010 smo prejeli vaš dopis št. 3505-3/2008 Vloga za pridobitev smernic za dopolnjen osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

Obvestiti vas moramo, da nismo nosilci urejanja prostora in da so Slovenske železnice d.o.o. kot upravljavec Javne železniške infrastrukture, na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07) in 2. odstavka 11. b člena Zakona o železniškem prometu (Ur.l. RS, št. 44/07) zadolžene za izdajanje projektnih pogojev in soglasij za gradnjo objektov v varovalnem progovnem pasu Slovenskih železnic.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Bojan Vogrinec

dr. Andrej Godec
direktor

V vednost:
- Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana

OBČINA BLED
Prejeto: 16. 09. 2010
Sig. znak: 5
Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-138
Pred.:
V vednost:

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

DIREKTORAT ZA ENERGIJO

Številka: 350-1/2010-401
Datum: 14.09. 2010

Občina Bled
ŽUPAN
Cesta svobode 13

4260 BLED

Na podlagi vloge občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 06.09. 2010, daje Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 - ZPNačrt), ter v povezavi s 50. in 50.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/2007), Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS-Ur. list. RS, št. 76/04) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04) naslednje

SMERNICE NA DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BLED

Občina Bled je z dopisom št. 3505-3/2008 z dne 06.09. 2010, ki smo ga prejeli dne 10.09. 2010, pozvala Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, da ji poda smernice na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta občine Bled – *za področje energetike.*

Občina Bled je hkrati s pozivom za pridobitev smernic dostavila spletno stran dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta občine Bled in kartografske podloge.

Dokumentacijo smo proučili z vidika prostorskih sestavin veljavnih republiških planskih aktov s poudarkom na energetski sistem.

I. **Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku dopolnjenega predloga OPN občine Bled je potrebno čim prej sprejeti lokalni energetski koncept,** da bo osnutek OPN občine Bled skladen s 17. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10). Pozivamo vas, da **lokalni energetski koncept sprejmete najpozneje do 1. januarja 2012,** ob tem pa vas opozarjamo, da ga je potrebno **izdelati v skladu s *Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov*** (Uradni list RS, št. 74/09).

II. Obveščamo vas, da je Državni zbor na seji dne 8. 3. 2010 sprejel **Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-D),** objavljen v Uradnem listu RS št. 22/10 z dne 19. 3. 2010. V njem 15. člen (ki spreminja 36. člen prej veljavnega zakona) zavezuje občine, ki še nimajo sprejetih lokalnih energetskih konceptov, da v svojih prostorskih aktih za ogrevanje predvidijo le uporabo obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote in električne energije (razen na tistih delih naselij, kjer že obstaja plinovodno omrežje).
Pozivamo vas, da upoštevate omenjeno zakonsko novost ki že velja.

III. **Opozarjamo vas, da veljajo spremembe in dopolnitve določb 68.a člena, prvega in drugega odstavka 68.b – za nove stavbe, prvega odstavka 68.c člena in prvega odstavka 68.č člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), ki se uporabljajo od 1.1. 2008. Še posebej velja omeniti 68.a člen, ki se nanaša na gradnjo novih stavb:**

Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, **je treba** izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljevanju: študija izvedljivosti), pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:

– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije;
– soproizvodnja;
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo;
– toplotne črpalke.

Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka **je obvezna sestavina** projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.

IV. **Pri načrtovanju prostorske ureditve osnutka občinskega prostorskega načrta občine Bled je potrebno upoštevati naslednje smernice glede na Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS-Ur. list. RS, št. 76/04 – Publikacijska karta št. 4; Usmeritev za razvoj energetskih sistemov) in strokovne podlage za Prostorski plan RS, Ministrstva za okolje in prostor, Urada za energetiko, št. 350-13-16/02, iz marca 2003:**

Preko območja načrtovanih posegov v prostor občine Bled za predvidena območja pobud (glej grafično prilogo označeno z zeleno barvo) občine Bled obstajajo sledeči objekti za proizvodnjo, razdeljevanje in prenos električne energije – HE, RTP in daljnovoda:

- HE Moste II
- HE Moste III

Hidroelektrarni sestavljajo naslednji predvideni objekti, ki so na območju občine Bled:

- nadomestna strojnica obstoječe *HE Moste,*
- spodnji izravnalni bazen s pripadajočo pregrado in
- iztočni objekt s strojnico.

- RTP Bled
- DV 2x110 kV Bled – Moste (sedaj obratujeta oba sistema na 2x20 kV)
- DV 2x110 kV Bled – Bitnje (sedaj obratuje en sistem na 1x35 kV, drugi pa na 1x20 kV)

Opozarjamo vas, da je gradnja predvidenih stanovanjskih objektov znotraj varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja možna le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Glede na *48. čl. Energetskega zakona* (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) je potrebno upoštevati varovalni pas elektroenergetskega omrežja, ki za 110 kV napetostni nivo znaša 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda).

Poleg tega, v skladu z *Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96)* veljajo za območje bivanja posebni ukrepi varstva pred sevanjem. Območja bivanja spadajo v I. območja varstva pred elektromagnetnimi sevanji za katera veljajo strožja merila, kot za II. območje varstva pred elektromagnetnimi sevanji, kamor spadajo območja brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti.

Na območju občine Bled *poteka regionalni plinovod z oznako:*

- R29 (Lesce - Bled)

V. Dodatne energetske smernice za načrtovalce prostora

Samoupravne lokalne skupnosti so pri svojem prostorskem načrtovanju dolžne upoštevati lokalni energetski koncept.
Lokalni energetski koncept je koncept razvoja samoupravne lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih skupnosti pri oskrbi in rabi energije, ki poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

Lokalni energetski koncept mora vsebovati predvsem:

1. analizo porabe energije in energentov po posameznih področjih in za samoupravno lokalno skupnost kot celoto;
2. analizo oskrbe z energijo;
3. analizo emisij;
4. opredelitev šibkih točk oskrbe in porabe energije z vidika stabilnosti in okoljske sprejemljivosti;
5. oceno predvidene porabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo;
6. analizo možnosti učinkovite rabe energije in analizo potencialov obnovljivih virov energije;
7. določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti;
8. analizo možnih ukrepov;
9. akcijski načrt;

Ocena predvidene prihodnje porabe energije in napotki za prihodnjo oskrbo z energijo vsebujejo:

– predvideno količinsko opredeljeno prihodnjo porabo energije na podlagi načrtov o novogradnjah iz veljavnih prostorskih aktov;

– napotke za oskrbo z energijo v novogradnjah v skladu s podzakonskim predpisom, ki določa učinkovito rabo energije v stavbah in uporabo obnovljivih virov energije;

– kartografski prikaz tras plinovoda in toplovoda (če obstajajo) z vrisanimi načrti razvoja omrežja;

– kartografski prikaz večjih kotlovnic;

– določitev prostorskih območij primernih za postavitev elektrarn na obnovljive vire energije;

– izsledke analize o možnosti uvedbe posameznih novih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja z lesno biomaso in/ali bioplinom ter oskrbe z električno in drugo energijo iz drugih obnovljivih virov energije;

– usmeritve za območja, ki jih ni mogoče oskrbovati z energijo iz lokalnih energetskih sistemov, pri čemer je potrebno za ta območja konkretno opredeliti možnosti oskrbe: spodbujanje kotlov na lesno biomaso, mikrosistemov na lesno biomaso ali bioplin, uporabe geotermalne, sončne energije in podobno;

– rezultate študij izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, ki se morajo izdelati pred graditvijo novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m^2 in pri

rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m^2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo.

Če samoupravna lokalna skupnost še nima toplovoda, ima pa v razvojnih dokumentih opredeljene načrte v zvezi s tem, je treba vrisati tudi načrte, ki naj bi bili izvedeni po uveljavitvi lokalnega energetskega koncepta in vključujejo obnovljive vire energije ali kogeneracijo.

Energetske dejavnosti, ki izhajajo iz koncepta, morajo minimalno dosegati cilje iz:
– Nacionalnega energetskega programa,
– Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 2012,
– Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016,
– nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije,
– nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom,
– opredelitve ciljev in predvidenih ukrepov v posamezni samoupravni lokalni skupnosti.
Če lokalna samoupravna skupnost s svojim konceptom teh ciljev ne more doseči, se mora povezati z eno ali več drugimi lokalnimi skupnostmi, da skupaj dosežejo zastavljene cilje.

VI. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta občine Bled je potrebno upoštevati Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur. List RS, št. 122/04) na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1):

Pravila za načrtovanje poselitve (23. člen, 9. točka):
(9) *Za smotrno rabo energije:*
- z izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi omogočati ustrezno celoletno osončenje in zagotavljati zmanjševanje potreb po ogrevanju in umetnem hlajenju,
- z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb zagotavljati čim manjše izgube toplotne energije,
- z načrtovanjem smotrne razporeditve objektov zmanjševati stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture,
- z energetsko sanacijo stavb pri prenovi zmanjševati porabo energije,
- z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjševati izgube energije pri prenosu in distribuciji.

Prenova naselij ali delov naselij (27. člen, 8., 9. in 14. točka):
(8) Prenovo je treba načrtovati tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in materialov.
(9) Prenovo mora spremljati energetska sanacija stavb, kar pomeni:
1. ustrezno toplotno zaščito;
2. gradnjo skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo obnovljivih virov energije;
3. zmerno zgoščevanje poselitve z umeščanjem novih gradenj, kjer razpored stavb, njihova orientacija in razmiki omogočajo racionalno razvodno omrežje, dobro osončenje in zmanjšanje potrebe po hlajenju.
(14) Pri prenovi se vzpodbujata namestitev zbiralnikov sončne energije za pridobivanje električne energije in ogrevanje sanitarne vode ter izraba padavinske vode v sanitarne namene.

Širitev poselitvenih območij (29. člen, 2. točka, 12. odstavek):

(2) Pri načrtovanju območja za širitev naselja je treba upoštevati:
12. Možnost priključitve na prometno in energetsko infrastrukturo, infrastrukturo elektronskih komunikacij ter infrastrukturo oskrbe z vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne in padavinske vode, skladno s programi opremljanja zemljišč.

Razmeščanje območij namenske rabe (31. člen, 2. in 3. točka):
(2) Območja, ki so namenjena samo stanovanjem, se praviloma ne načrtujejo neposredno ob območjih proizvodnih dejavnosti, območjih energetske infrastrukture in površin drugih območij, zlasti nakupovalnih središč in zabaviščnih parkov. V neposredno bližino čistih stanovanjskih površin se lahko umesti le manjši športnorekreacijski center.

Načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti (33. člen, 6. točka):
(6) V območja proizvodnih dejavnosti se lahko kot dopolnilne dejavnosti umestijo zlasti prometni terminali, trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije.

Območja osnovnih namenskih rab v sistemu gospodarske infrastrukture (41. člen, 2. točka):
(2) Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture praviloma ne izključujejo druge namenske rabe pod ali nad njimi, vendar namenska raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi.

Načrtovanje energetske infrastrukture (51. člen)

(1) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti, zlasti kot:
1. naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav;
2. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe sisteme;
3. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se umeščajo ob obstoječih in v čim večji meri izkoriščajo objekte in naprave obstoječih sistemov.
(2) Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v primerih, ko izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so skladni z zahtevami glede ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
(3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije, je treba načrtovati tako, da v čim večji meri služijo tudi drugim namenom, zlasti varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu.
(4) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za lastno uporabo ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno načrtovati tako, da:
1. tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo;
2. objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo površine, ki presega površino, zasedeno z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo.
(5) Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo poleg prilagajanja obstoječi naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma izogibati vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. Poseke skozi gozd je treba omejiti na čim manjšo možno mero.
(6) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodih.

(7) Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost sistemom, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije.
(8) Nove objekte za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, ki niso povezani s produktovodom, se zaradi zagotavljanja ustrezne dostopnosti načrtuje v navezavi na železniško infrastrukturo.

Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen, 12., 15. in 16. točka)

(12) Zunaj poselitvenih območij je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in njim pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki zaradi izrabe naravnih virov ne morejo biti v poselitvenih območjih, če je njihovo delovanje ekonomsko racionalnejše (hidroelektrarne, rudniški objekti in naprave, kamnolomi in podobno) ali če zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih.
(15) Za območja z razpršeno poselitvijo izven urbanih območij lahko določi lokalna skupnost alternativne možnosti za komunalno opremljanje (sončna energija za individualno oskrbo z električno energijo, male čistilne naprave in podobno) in dostopnosti kar omogoča manjše investicije in posege v krajino,
(16) Za gradnjo prometnih in energetskih objektov gospodarske javne infrastrukture ter objektov telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez zunaj poselitvenih območij se uporabljajo pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture.

VII. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Bled naj bodo v največji možni meri upoštevana tudi naslednja priporočila:

Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije.

Proizvodnja električne energije

(1) Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti.
(2) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije kot so veter, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.
(3) V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije in toplotne energije. Pri vseh novogradnjah in pri obstoječih termoelektrarnah ter pri vseh večjih kotlovnicah za daljinsko ogrevanje se preveri možnost soproizvodnje (termoelektrarne – toplarne).

Prenos in distribucija el. energije

(1) Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno tehnoloških vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami.
(2) Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več se načrtuje in dograjuje tako, da omogoča vključitev novih proizvodnih virov in skupaj z distribucijskim omrežjem zagotavlja

stabilno, zanesljivo in kvalitetno oskrbo naselij in drugih večjih porabnikov z električno energijo na celotnem ozemlju Slovenije.

(3) Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski izvedbi.

Plinovodni sistem

(1) Sistem oskrbe z zemeljskim plinom zajema proizvodnjo plina, prenos, distribucijo in skladiščenje zemeljskega plina. V Sloveniji je proizvodnja zemeljskega plina zanemarljiva, zato bo tudi v bodoče oskrba države odvisna od virov iz različnih držav, proizvajalk zemeljskega plina. Zagotavlja se dolgoročno, varno in zanesljivo dobavo iz različnih virov.

(2) Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom se poveča pretočno fleksibilnost, ter zgradi dodatne plinovode in plinovodne zanke oziroma okrepi prenosne plinovodne zmogljivosti.

(3) Obstoječ plinovodni sistem se dogradi in okrepi tako, da omogoča zadostno razpoložljivost zemeljskega plina na lokacijah, kjer se, v skladu z razvojem poselitve in gospodarstva, načrtuje njegova povečana raba.

(4) Za pokrivanje neenakomerne porabe in sezonskih nihanj se zagotavlja skladiščne prostore za zemeljski plin. Do izgradnje lastnega skladišča za zemeljski plin se skladiščni prostor zagotavlja v več sosednjih državah.

(5) Za zagotovitev čim bolj učinkovite izrabe prostora se zagotavlja usklajeno načrtovanje prenosnega plinovodnega sistema in distribucijskega plinovodnega omrežja.

(6) Koridorje za umeščanje plinovodov za potrebe vključevanja Slovenije v evropske energetske integracije se načrtuje tako, da se zagotovi maksimalno funkcionalno navezavo na slovensko energetsko in urbano omrežje, upoštevajoč obstoječe infrastrukturne koridorje. Pri tem se preveri funkcionalno tehnološke vidike, prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost z okoljskimi pogoji.

Obveščamo pa vas, da v naslednji fazi, ko nas boste zaprosili za soglasje oz. mnenje za področje energetike priložite dopisu mnenja oz. soglasja javnih podjetij ELES, GEOPLIN PLINOVODI in Elektro Gorenjska.

Mnenje oz. soglasje je potrebno na podlagi 17, 18. in 48. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10).

Lep pozdrav!

Pripravil:
mag. Matej Praper
Višji svetovalec

Cveto Kosec
Sekretar

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO LJUBLJANA 25

mag. Janez Kopač
Generalni direktor Direktorata za energijo

Grafična priloga: Stanje energetskih objektov na območju občine Bled


REPUBLIKA SLOVENIJA
strojnica Moste II
izravnalni bazen HE Moste III
pregrada in strojnica predvidene HE Moste III
iztočni objekt predvidene HE Moste III
RTP Bled
DV 2x110 kV Bled - Moste
DV 2x110 kV Bled - Bitnje
regionalni plinovod z oznako R29
OPN Bled
223_eup_pnrp_pip_nrp.shp
Bled
meje občin
Plinovodi.shp
Obstoječe elektrarne
HE
JE
TE
Planirane elektrarne
HE
JE
TE
Obstoječe RTP
400/x kV
220/x kV
110/x kV
20/x kV
Planirane RTP
400/x kV
220/x kV
110/x kV
Planirani VN daljnovodi
400 kV
110 kV
Obstoječi daljnovodi
400 kV
220 kV
110 kV
Maribor, 10.09. 2010
Vir: Baza podatkov JP EGS-RI
Pripravil: Matej Praper
0.5 0 0.5 1 Kilometers

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
DIREKTORAT ZA ENERGIJO
Savska cesta 3, 1000 Ljubljana,
telefon: 01 400 33 41, telefaks: 01 400 33 48, www.mg.gov.si, e-pošta: gp.mg@gov.si

OBČINA BLED
Prejeto: - 9. 11. 2010
Šifra znak: 5
Priloge: 3
Številka zadeve: 3505-3/2008-157
V vednost:

Številka: 350-3/2010-286
Datum: 5. november 2010

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 BLED

Zadeva: *Smernice za načrtovanje prostorske ureditve: Osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled*
Zveza: *Vaš dopis št. 3505-3/2008 z dne 06.09.2010*

Na osnovi vašega dopisa, ki smo ga prejeli dne 09.09.2010, vam podajamo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve za področje rudarstva, na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07 in 108/09).

Smernice za področje rudarstva so v prilogi: *Smernice za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.*

Pripravil:
Marko FAJIČ
Svetovalec II.

M.P.

mag. Janez KOPAČ
generalni direktor
Direktorata za energijo

Priloga:
– kot navedeno

Vročiti (osebno):
1. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 BLED

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
DIREKTORAT ZA ENERGIJO
Savska cesta 3, 1000 Ljubljana,
telefon: 01 400 33 41, telefaks: 01 400 33 48, www.mg.gov.si, e-pošta: gp.mg@gov.si

Smernice za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Kot nosilec urejanja prostora za območja mineralnih surovin (področje rudarstvo) se opredeljujemo do načrtovane prostorske ureditve v Osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled z vidika našega delovnega področja.

V zvezi s predlagano prostorsko ureditvijo mora občina pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Bled vsebine, ki izhajajo iz:

I. Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 98/04 – ZRud-UPB1 in 68/08)

Povezanost s prostorskim planiranjem (10. člen)

Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti.

Načrt gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta.

Prostorski izvedbeni načrt je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin na podlagi določb zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.

Prehod na nov sistem programiranja in načrtovanja z mineralnimi surovinami (106. člen)

Do sprejetja državnega programa in načrtov gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami se za gospodarjenje z mineralnimi surovinami in za podeljevanje koncesij po določbah ZRud, uporabljajo obstoječi prostorski akti države in lokalnih skupnosti.

Vlada Republike Slovenije je 09. aprila 2009 na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo s sklepom Vlade št. 36100-5/2009/6 sprejela Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami – splošni načrt, ki predstavlja strokovno podlago za izdelavo prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti.

Skladno z ZRud vsebuje splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami opis in vrednotenje stanja zalog in izkoriščenosti posameznih mineralnih surovin, podrobneje razdelane cilje iz državnega programa ter ukrepe za njegovo izvedbo in izhodišča za načrte gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami, ob upoštevanju posebnosti po posameznih območjih in posameznih mineralnih surovinah. Načrt vsebuje tudi natančen kartografski prikaz vseh nahajališč mineralnih surovin z rudarsko pravico v Sloveniji.

Splošni načrt državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami je v skladu z zakonom sprejet za obdobje desetih let.

Dovoljenje za poseg v pridobivalni prostor (96. člen)

Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora je pred izdajo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje nosilca rudarske pravice.

Dovoljenje se sme izjemoma izdati, čeprav je bilo soglasje nosilca rudarske pravice zavrnjeno zaradi obstoja nevarnosti za poškodbe, vendar le tedaj, če rudarski inšpektor z odločbo ugotovi, da ne obstoji nevarnost za življenje in zdravje ljudi, in če se investitor odpove pravici do odškodnine za škodo, ki utegne nastati kot posledica rudarskih del in se ta izjava z overjenim podpisom zaznamuje v zemljiški knjigi kot pravno dejstvo.

II. Koncesijskih razmerij – rudarska pravica za izkoriščanje mineralnih surovin

Pri načrtovanju prostorske ureditve je potrebno upoštevati, da je na območju občine država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine na enem pridobivalnem prostoru. (Glej Tabelo 1.).

Tabela 1. Območja izkoriščanja mineralnih surovin, za katere je podeljena rudarska pravica.

Nahajališče	Koncesionar	Surovina	Predmet	Doba trajanja koncesije
Ribno	GRAD, Obrtno gradbeno podjetje d.d.	prod	pridobivalni prostor (2 ha)	15 let (do 10.12. 2016)

III. Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 – ZPNačrt)

Zakon o prostorskem načrtovanju uvršča prostorske ureditve namenjene izkoriščanju mineralnih surovin med prostorske ureditve lokalnega pomena. Po določbah ZPNačrt sodi načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v pristojnost občin, ki v skladu z ustavo, zakoni in hierarhično višjimi prostorskimi akti pripravljajo in sprejemajo občinske prostorske akte za svoje območje. Na podlagi določb ZRud je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin prostorski izvedbeni načrt (občinski podrobni prostorski načrt).

Pri načrtovanju prostorske ureditve je potrebno upoštevati, da Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04) določa, da:

Osnovna namenska raba prostora (18. člen)

Območja osnovne namenske rabe so med drugim tudi območja mineralnih surovin.

Podrobnejša namenska raba prostora (19. člen)

Območja mineralnih surovin se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine nadzemnega pridobivalnega prostora in na površine podzemnega pridobivalnega prostora.

Območja osnovne namenske rabe v sistemu krajine (69. člen)

Območja osnovne namenske rabe v sistemu krajine obsegajo med drugim tudi območja mineralnih surovin.

Prikaz območij mineralnih surovin (79. člen)

Zasnova oskrbe z mineralnimi surovinami se prikaže v strategiji prostorskega razvoja občine v okviru zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru.

Območja mineralnih surovin se natančneje prikažejo v prostorskem redu občine, kjer se kot kategorije namenske rabe prikažejo površine pridobivalnega prostora. Območja mineralnih surovin, ki so varovana s predpisi s področja rudarstva, so zajeta v zbirki pravnih režimov in jih je pri načrtovanju in pripravi meril in pogojev v prostorskem redu občine treba upoštevati. Aktivnosti pridobivanja, raziskovanja in sanacije se v prostorskem redu občine lahko določijo s podrobnejšimi merili in pogoji za prostorske enote. Območja raziskovanja in sanacije se določijo kot prostorska enota v prostorskem redu občine.

Obseg območij mineralnih surovin (80. člen)

Območja mineralnih surovin obsegajo območja strateških, industrijskih in izjemnih mineralnih surovin ter mineralnih surovin za gradbeništvo.

Načrtovanje v območjih mineralnih surovin (81. člen)

Pri izkoriščanju mineralnih surovin za gradbeništvo je treba zagotoviti postopno zapiranje manjših objektov in sanacijo nelegalnih kopov.

Število objektov se na regionalni ravni določi glede na okoljska, gospodarska in družbena merila, ki vključujejo tudi geološko ustreznost, zadostno količino zalog, dovolj veliko letno proizvodnjo, funkcionalno povezanost z uporabniki, transportni radij prodaje, vidno neizpostavljenost območij, primerno oddaljenost od poselitve.

Izkoriščanje obstoječih kopov oskrbe z mineralnimi surovinami za gradbeništvo ima prednost pred odpiranjem novih lokacij, razen kadar so obstoječi kopi v območjih večje

ranljivosti prostora, varovanih in ogroženih območjih po predpisih o vodah, območjih ohranjanja narave, območjih kulturne dediščine ali na vidno izpostavljenih legah.

Nove lokacije se odpirajo kadar povečanju potreb po mineralnih surovinah za gradbeništvo z obstoječimi objekti ni mogoče zadostiti oziroma obstoječe lokacije ne omogočajo izkoriščanja in gospodarnega transporta rude. Nove lokacije se umeščajo na osnovi analize vidne izpostavljenosti, ki je sestavni del strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov lokalnih skupnosti.

Prednostno je treba sanirati lokacije odprtih kopov zlasti na:

1. gospodarsko neperspektivnih lokacijah;
2. območjih velikih razvrednotenj prostora ter večje ranljivosti naravnih in ustvarjenih sestavin prostora;
3. varovanih, zavarovanih ali ogroženih območjih po predpisih;
4. območjih prepoznavnosti krajine, na vidno izpostavljenih območjih in območjih varstva kulturne dediščine;
5. območjih, kjer je možno umeščati nove rabe prostora in je za to izkazan javni interes oziroma kjer je znan investitor, ter območjih nelegalnih kopov.

Pri sanacijah je treba upoštevati okoljske, ekonomske in družbene vidike.

Načini sanacij so načrtovanje nove rabe, vzpostavitev rabe prostora, kot je bila pred začetkom izkoriščanja, in sukcesivnost naravnih procesov, kadar niso ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi.

Kjer je mogoče, zlasti pa v nacionalnih območjih prepoznavnosti in varovanih območjih naravnih kakovosti, je treba spodbujati sprotno sanacijo degradiranih površin, na že izkoriščenih območjih še aktivnih kopov pa dokončno sanacijo.

Kadar se na območju pridobivanja mineralnih surovin vzpostavijo pogoji za sekundarni biotop ali drugo območje, pomembno z vidika ohranjanja narave oziroma kulturne dediščine, ga je treba ustrezno sanirati.

Pri sanaciji območij oskrbe z edinstvenimi mineralnimi surovinami mora oblika sanacije omogočati možnost za občasni odvzem manjših količin materiala, kadar za to obstajajo utemeljene potrebe.

Na varovanih, zavarovanih ali ogroženih območjih je dovoljeno izkoriščanje mineralnih surovin skladno s predpisi.

Na območju pridobivanja mineralnih surovin se upošteva ohranjanje habitatnih tipov zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, in to z opuščanjem ali prilagajanjem rabe prostora na območju habitatnega tipa.

Na območju pridobivanja mineralnih surovin je treba zagotoviti tudi površine oziroma objekte za skladiščenje, separacijo, odlaganje jalovine in za druge objekte, nujne za izvajanje rudarske dejavnosti in pripadajočo infrastrukturo.

Če se pridobivanje strateških in industrijskih gospodarsko pomembnih mineralnih surovin opusti, je zaradi gospodarnosti treba ohraniti plansko varovanje vira.

Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen)

Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij, ki služi za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, upravljanja voda, športa in rekreacije zunaj poselitvenih območij, pridobivanja mineralnih surovin, pridobivanja energije in izkoriščanja drugih naravnih virov, varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in javne infrastrukture mora zadoščati naslednjim merilom:

1. njihova izvedba ali uporaba ni v nasprotju z javno koristjo;
2. je mogoče z razumnimi stroški zagotoviti komunalno opremo zemljišča;
3. ne bi povzročila vidnega razvrednotenja prostora;
4. ne bi povzročila škodljivih vplivov na okolje;
5. taka gradnja ne bi ogrožala naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine;

6. taka gradnja ne bi ogrozila kakovosti naravnih virov ali oteževala dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, pridobivanje mineralnih surovin).

IV. Usmeritve glede ustreznosti podatkov prikaza stanja prostora

Glede zahteve, da je potrebno vsebine, ki izhajajo iz pravnih režimov delovnega področja v zvezi s predlagano prostorsko ureditvijo konkretizirati do take mere natančnosti, da jih občina lahko neposredno upošteva pri pripravi dopolnjenega OPN Občine Bled podajamo sledeče splošne usmeritve in zahteve:

Območja mineralnih surovin

Na območju občine je eden pridobivalni prostor za katerega je država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje proda. Območje pridobivalnega prostora se z osnovno namensko rabo prostora opredeli kot območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo pa kot površina nadzemnega pridobivalnega prostora).

V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin bo občina pretehtala ali je smotrno določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo pa kot površino nadzemnega pridobivalnega prostora ali kot površino podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki onemogoča drugo rabo).

Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin se izvaja v skladu z določbami Zakona o rudarstvu; predlagana nova lokacija pa mora biti skladna z določili Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami – splošni del.


RIBNO PRI BLEDU
Legenda
2193_01
2192_01
0
50
100
200
300
400
M


RIBNO PRI BLEDU
Legenda
2193_01
ribnopribledu_PP_dof
2192_01
0
50
100
200
300
400
M

OBČINA BLED
Prejeto: 20. 09. 2010
Sig. znak: 5
Priloge:
Vred.:
Številka zadeve: 3505-3/2010-1140
V vednost:

ELES
ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o.

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255
t 01 474 3000
f 01 474 2502
www.eles.si

Sektor za prenosno omrežje
Služba za pripravo gradenj in za soglasja
t 01 474 2441
f 01 474 2442
Naš znak: 1954 /532/ubi
Ljubljana, 16.9.2010

Občina Bled
Cesta svobode 13

4260 Bled

Zadeva: Mnenje na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta za območje občine Bled

Na osnovi vaše vloge št. 3505-3/2008 dne 6.9.2010 (prejeto 9.9.2010) in priloženega programa na podlagi 48. člena Energetskega zakona EZ-UPB2 (Ur.l.št. 27/07), EZ - C (Ur.l.št. 70/08) in EZ - D (Ur.l.št. 22/10), 30. člena Uredbe o načinu izvajanja GJS dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja el. energije (Ur.l. št. 114/04, 52/06) ter v povezavi z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Ur.l. RS št. 33/07) in (ZPNačrt-A Ur.l. RS št. 108/09), Vam kot izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov dajemo pozitivno

mnenje

na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta za območje občine Bled.

O b r a z l o ž i t e v:
Na predmetnem območju urejanja ELES nima obstoječih ali predvidenih elektroenergetskih objektov. ELES d.o.o. ne upravlja z vsemi elektroenergetskimi objekti. Po omenjenem področju lahko potekajo tudi daljnovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo smernice oziroma mnenja za svoje naprave.

S spoštovanjem,

Pripravil
Uroš - B. Iljaž
Uroš - B. Iljaž

Elektro - Slovenija, d.o.o.
Hajdrihova 2, Ljubljana 202

Sektor za prenosno omrežje
direktor
mag. Marko Hrast
Hrast

Prejemniki:
- naslovnik
- MG, Direktorata za energijo, cveto.kosec@gov.si , matej.praper@gov.si
- ELES: SPO: CVZ Ljubljana (Černivec), SPGS (Badžukov, Iljaž)

S10-114

elektro gorenjska

Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d.

Ul. Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Telefon n.c.: 04 2083 000
Faks: 04 2083 600

OE Distribucijsko omrežje

Telefon: 04 2083 424
Faks: 04 2083 275

OBČINA BLED

Prejeto:	- 5. 10. 2010	Sig. znak:	5
		Priloge:	
Številka zadeve:	3505-3/2008	Vred.:	145
V vednost:			

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 BLED

Del. št. : EAD-534411/54005/1
Datum : 30.09.2010

Zadeva: Pridobitev smernic na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Na osnovi vloge Občine Bled številka 3505-3/2008, z dne 06.09.2010 (prejeto 09.09.20109, ter v skladu s 5. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 108/2009) vam posredujemo usmeritve, ki jih morate upoštevati pri načrtovanju Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

Osnova za planiranje dolgoročnega razvoja elektroenergetskega omrežja, na SN in VN nivoju, na območju Občine Bled sta študiji v okviru projekta REDOS 2035; študija št.: 2009/1 »Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev na območju podjetja Elektro Gorenjska« in študija št.: 2009/2 »Razvoj elektrodistributivnega omrežja Elektra Gorenjska – Zgornja Gorenjska«, ki sta bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani leta 2010.

Osnovno napajanje območja Občine Bled z električni energijo je 110/20 kV RTP Moste, rezervno napajanje pa se omogoča preko 20 kV kabelskih povezav z 110/20 kV RTP Radovljica. Za napajanje območja Bohinja se do izgradnje 110 kV povezave RTP Železniki – RTP Bohinj, izgradnje transformacije 110/20 kV v RTP Bled in RTP Bohinj, je na lokaciji predvidene 110/20 kV RTP Bled vgrajena transformacija 20/35 kV.

Podrobneje je obnova obstoječega in razvoj novega SN omrežja na območju občine Bled obdelana v elaboratu »Elaborat razvoja SN omrežja na območju RTP 110/20 kV Radovljica, RTP 35/20 kV Bled in nove RTP 110/20 kV Moste« izdelanem v Elektro Gorenjski leta 2006.

Osnovno vodilo pri izdelavi elaboratov, je zagotavljanje stalne dobave kvalitetne električne energije odjemalcem na celotnem območju, ki ga pokriva Elektro Gorenjska,.z dvostranskim napajanjem vseh transformatorskih postaj iz dveh neodvisnih napajalnih virov, čemur je namenjen tudi predvideni 20 kV kablovod med Bledom in Mojstrano preko doline Radovne, ki je trenutno v fazi izgradnje.

Pri načrtovanju razvoja in obnov SN in NN omrežja se predvideva zamenjava prostozračnih vodov za kabelske, zamenjava (povečanje) preseka kablovodov, izgradnja novih kabelskih povezav odgovarjajočega prereza, ter zamenjava neprimernih in okolju neprijaznih transformatorskih postaj za sodobne postaje.

Dinamika razvoja napajalnega omrežja bo sovpadala z širjenjem pozidav na posameznih območjih, skladno s povečevanjem porabe električne energije in obremenjevanjem elektroenergetske infrastrukture.

S spoštovanjem!

Pripravil:
Janez Hudobivnik, univ.dipl.inž.el

Izvršni direktor OE DO:
Edvard Košnjek, univ.dipl.inž.el.

elektro gorenjska

Elektro Gorenjsko,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d., Kranj

Dostaviti:
- Naslov
- Arhiv

OBČINA BLED
Prejeto: 15. 11. 2010
Sig. znak: 5
Priloge: 1
Številka zadeve: 3505-3/2008-160
Vred.:
V vednost:

geoplin plinovodi

Geoplin plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

Tel.: + 386 1 58 20 700, Faks: + 386 1 58 20 701
TRR: Nova LB d.d. Ljubljana št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 Bled

datum: Ljubljana, 11. 11. 2010

znak: S10-551/R–MP/RKP

Zadeva: OBČINA BLED – Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled – smernice

V zvezi z vašo vlogo št. 3505-3/2008 z dne 6. 9. 2010, prejeto dne 9. 9. 2010 in predloženimi prilogami (gradivo na spletnem strežniku) ugotavljamo, da preko zadevnega območja poteka prenosni plinovod P2933, Plinovod MRP LESCE - MRP BLED (premer 100 mm, tlak 16 bar, od stacionaže cca 1600 do stacionaže cca 2950 m, občina BLED), ki je v upravljanju Geoplina plinovodi d.o.o., kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.

Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10). Za poseganja v varnostni pas plinovoda se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/2002 in 54/2002) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005).

Pri nadaljnji obdelavi je potrebno upoštevati navedeno prenosno omrežje zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varnostnem pasu in pridobiti mnenje s projektnimi pogoji Geoplina plinovodi d.o.o. V 2 x 5 m pasu prenosnega plinovoda se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji (nadzor pooblaščenega predstavnika Geoplina plinovodi d.o.o., zakoličba plinovoda, ročno izvajanje del, statično utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom).

V prilogi je situacija obravnavanega prenosnega omrežja zemeljskega plina v merilu 1:5000.

SIQ ISO 14001 E-099
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 26. členom Zakona o geodetski dejavnosti (Ur. list RS št. 8/2000) in na Geoplinu plinovodi d.o.o. (Služba gradnje). Podatki o načrtovanih plinovodih so dostopni na Geoplinu plinovodi d.o.o. (Razvojna služba).

Lep pozdrav

Direktor
Tehničnega sektorja
dr. Franc Cimerman

Priloga:
- Prenosno omrežje zemeljskega plina v merilu 1:5000

1 : 5000
135000
134500
433500
434000
500 m

3505-3/2008-162

adriaplin

Adriaplin d.o.o., Ljubljana
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Naš znak: Št.3857/10
Ljubljana, 15.11.2010

Na podlagi vloge Občine Bled z dne 06.09.2010, daje Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana, kot nosilec urejanja prostora in sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Bled (v nadaljevanju: sistemski operater), na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 - v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter na osnovi 48. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07- v nadaljnjem besedilu: EZ-UPB2) naslednje

SMERNICE

K OPN OBČINE BLED

Občina Bled je dne 06.09.2010 z dopisom pozvala Adriaplin d.o.o. Ljubljana, pristojnega za področje distribucije zemeljskega plina na območju občine Bled, da mu v roku 30 dni poda smernice k OPN Občine Bled.

I. Pri pripravi OPN Občine Bled je potrebno upoštevati naslednje smernice:

1. Trase plinovodov na novo predvidenih območjih znotraj OPN se predvidi v koridorju z ostalimi komunalnimi vodi v javnih površinah po predhodnem dogovoru s sistemskim operaterjem.
2. Gradnja plinovodnega omrežja bo izvedena na osnovi določil koncesijske pogodbe ter sprejetih aktov sistemskega operaterja.
3. Predvidi se možnost širitve plinovodnega omrežja do naselja Bodešče.
4. Pogoje, območja gradnje in priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Bled (U.L. n RS 56/2008)
5. V 164. členu odloka o OPN Občine Bled je potrebno kot veljaven akt navesti Odlok o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega

adriaplin

Adriaplin d.o.o., Ljubljana
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

eni

operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Bled (U.L. n RS 56/2008)

II. Pri pripravi projektne dokumentacije za distribucijsko plinovodno omrežje morajo biti upoštevani naslednji projektni pogoji:

1. Projektanti in izvajalci gradbenih del morajo v varovalnem pasu obstoječih plinovodov in priključnih plinovodov, ki znaša 5 m od osi plinovodov, obvezno upoštevati zahteve sistemskega operaterja in Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar (Ur. list RS št. 26/02).
2. Sistemskemu operaterju se mora omogočiti stalen nadzor gradbišč v varovalnem pasu plinovoda. Vsi izkopi v varovalnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov morajo biti nadzorovani s strani sistemskega operaterja in v bližini plinovodnega omrežja obvezno opravljeni ročno.
3. Gradnjo in priključevanje novega omrežja na obstoječe plinovodno omrežje lahko izvede le sistemski operater ali od njega pooblaščeni izvajalci.

III. Pri pripravi OPN naj bodo v največji možni meri upoštevana naslednja priporočila:

1. Načrtovane trase plinovodnega omrežja naj bodo speljane predvsem v koridorjih komunalnih in energetskih vodov, skladno z vnaprej dogovorjenim komunalnim redom.
2. Načrtovane trase morajo omogočiti morebitno ločeno gradnjo plinovodnega omrežja po zaključeni gradnji komunalne infrastrukture, zato morajo biti predvideni zadostni odmiki pri vzporednem poteku različnih komunalnih in energetskih vodov.

Pripravil: A. Babič

Vročiti:

Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

Adriaplin d.o.o. Ljubljana
ing. Lorenzo Maina
direktor

Adriaplin d.o.o.

OBČINA BLED

Prejeto:	- 6. 10. 2010	Sig. znak: 5
Številka zadeve: 3505-3/2008		Priloge:
V vednost:		Vred.: 146

REPUBLIKA SLOVENIJA | MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
telefon: 478 39 00, faks: 01 478 30 31
www.mg.gov.si

Datum: 1.10.2010
Številka: 350-2/2010- 53

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

ZADEVA: Smernice MG - DT v postopku priprave OPN Občine Bled

Na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33 /2007), v nadaljnjem besedilu ZPNačrt) ste nas kot nosilca urejanja prostora pozvali k pripravi smernic MG-DT za načrtovane posege v prostor oziroma načrtovane prostorske ureditve **Občine Bled** za potrebe razvoja turizma.

Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (RNUST) je utemeljen na trajnostni razvojni paradigmi in se osredotoča; na razvoj in upravljanje trajnostnih turističnih destinacij lokalnega in regionalnega nivoja, razvoj trajnostnega turističnega podjetništva, specializacijo, diverzifikacijo in integracijo turističnih produktov in storitev za večjo kakovost in konkurenčnost turističnih podjetij, produktov, storitev in destinacij na domačem in mednarodnih turističnih trgih.

Ključni cilj RNUST je posodobitev in dograditev nove temeljne turistične infrastrukture predvsem namestitvenih ter sprostitveno-rekreativnih zmogljivosti. *V smislu doseganja širših razvojnih ciljev (nova delovna mesta, splošen gospodarski razvoj) nacionalne razvojne usmeritve turizma dajejo prednost izgradnji hotelskega tipa namestitve.* Hotelski tip namestitve za razliko od apartmajskega (počitniške hiše) zahteva široko paleto turističnih storitev hotelske oskrbe gostov in s tem daje podlago za številna trajna delovna mesta. Turistični apartmaji tega ne omogočajo in se zelo pogosto spremenijo v t.i. «druge domove«(second homes), kjer se turistična taksa ne zaračunava več in s tem turistična dejavnost izgubi svoj razvojni značaj. Pri načrtovanju izgradnje turistične infrastrukture se naj zaradi trajnostne rabe prostora *daje prednost obnovi in revitalizaciji že obstoječih objektov pred novogradnjami (še posebej je to pomembno pri objektih z dediščinsko vrednostjo). Pri novogradnjah predlagamo upoštevanje lokalne arhitekturne tradicije, ki daje turistični destinaciji svojevrsten značaj. Ker Občina Bled leži na teritoriju Alpske konvencije je upoštevanje predhodno naštetih usmeritev še posebej pomembno iz vidika upoštevanja zavez RS kot podpisnice Alpske konvencije in Protokola o turizmu iz katerega te usmeritve izhajajo.*
Za zagon investicijskega cikla in gospodarske razvojne projekte na področju turizma v vsaki destinaciji je ključna ustrezna prostorska ureditev. OPN-ji potencialnim investitorjem omogočajo hitro pridobivanje gradbenih dovoljenj in lokacijskih informacij ter hitro realizacijo investicijskih projektov, ki pogojujejo konkurenčnost turističnih produktov in storitev na trgu. ***Gradbena in lokacijska dokumentacija*** *sta ob ustreznih turističnih razvojnih projektih, ki so skladni tako z nacionalnimi, evropskimi kot mednarodnimi razvojnimi usmeritvami,* ***osnovni pogoj za uspešno črpanje nacionalnih in evropskih sredstev za sofinanciranje investicijskih projektov v turizmu*** *ali s turizmom povezanih investicij.*

Za uspešen razvoj turizma v občini je ob razvoju temeljne turistične infrastrukture, ki podpira prioritetne razvojne cilje turizma v občini, potrebna tudi; ustrezna splošna infrastruktura in dobre povezave z drugimi destinacijami in večjimi urbanimi središči ter prometnimi vozlišči v državi, diverzifikacija trajnostne prometne dostopnosti (vključno s parkirišči in postajališči za tranzitne potnike/avtodom postajališča in avto kampi), čistilne naprave in ustrezna komunalna infrastruktura,

obnovljeni in revitalizirani objekti kulturne dediščine, obnovljena vaška in mestno jedro, ohranitev tradicionalne arhitekture in krajinskih vedut, ki so že same po sebi največja turistična atrakcija vsake lokalne turistične destinacije oziroma občine.
Za celostno in ustrezno interpretacijo tako naravne kot kulturne dediščine v občini je zelo pomembno primerno zavarovanje in označenje točk naravnih in kulturnih atrakcij občine in zagotovitev ustrezne interpretacije teh vrednot obiskovalcem.

Omogočena mora biti ustrezna mobilna in informacijska dostopnost do teh točk za obiskovalce vključno z zagotavljanjem dostopa posebnim družbenim skupinam obiskovalcev (starejši, ljudje z omejenimi fizičnimi ali avdio-vizuelnimi zmožnostmi/invalidi), saj je **»turizem za vse«** eden izmed temeljnih načel tako nacionalnega, evropskega kot mednarodnega trajnostnega turizma.

Upoštevanje usmeritev trajnostnega(sonaravnega) turizma v okviru prostorsko-razvojnih ciljev občine bi pomenilo doprinos občine k uresničevanju temeljnih strateških razvojnih ciljev RNUST-a /2007-2011 in uresničevanju načel in ciljev evropskega turizma oziroma Agende za trajnostni in konkurenčen evropski turizem sprejete na nivoju EU leta 2007. Hkrati bi pomenilo obogatitev tako lokalne, regionalne kot nacionalne turistične ponudbe in s tem vsesplošen dvig konkurenčnosti slovenskega turizma na mednarodnem trgu.

Lep pozdrav,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO LJUBLJANA 10

Pripravila:
Mag. Ana Božičnik

Mag. Marjan Hribar
GENERALNI DIREKTOR

Co.-
gp.mop@gov.si
obcina@bled.si

OBČINA BLED
Prejeto: 29. 09. 2010
Sig. znak: 5
Priloge: 2
Številka zadeve: 3505-3/2008-142
Vred.:
V vednost:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Direktorat za obrambne zadeve
Urad za civilno obrambo
Sektor za civilno obrambo

Številka: 350-414/2008-10
Datum: 28 -09- 2010

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 BLED

Zadeva: **Občinski prostorski načrt Občine Bled – DOPOLNITEV SMERNIC**
Zveza: Vaš dopis št. 3505-2008 z dne 6. 9. 2010

Po proučitvi navedenega dopisa in pregledu gradiva na strežniku Ministrstva za okolje in prostor vam v nadaljevanju sporočamo ugotovitve, določene dopolnitve smernic in pripombe s področja obrambe, ki jih je treba upoštevati pri pripravi predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

A. TEKSTUALNI DEL

Ugotavljamo, da so bile smernice s področja obrambe št. 350-414/2008-7 dne 15. 8. 2009 v tekstualnem delu odloka upoštevane. Predlagamo pa dopolnitev (3) odstavka 124 člena odloka z naslednjim tekstom;

»Na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe posegi v prostor ne smejo onemogočati uporabe območja za potrebe obrambe v navedenih primerih, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče izključno rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti.«

Dopolnjujemo tudi smernice s področja komunikacijske in informacijske infrastrukture za potrebe obrambe, in predlagamo, da se v izvedbeni del odloka ustrezno umesti naslednji tekst:

»Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18 m je treba v ožjem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. Za ožji okoliš šteje oddaljenost do 1 km od navedenih območij.

Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25 m je treba v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. Za širši okoliš šteje oddaljenost do 2

km od navedenih območij.

Določba prejšnjega odstavka ne velja v širšem okolišu območij z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi, ki so na vzpetinah.«

B. GRAFIČNI DEL

Ugotavljamo, da so bile zgoraj navedene smernice v grafičnem delu upoštevane, vendar je območje Iglica, ki predstavlja zgolj območje **možne izključne** rabe prikazano kot podrobnejša namenska raba (**izključna** raba) za potrebe obrambe. To območje se uporablja za druge namene in za potrebe obrambe zgolj v navedenih primerih, zato je treba to območje prikazati glede na primarno rabo (športni centri – BC, površine za oddih, rekreacijo in šport – ZS, ...).

V gradivu nismo zasledili prikaza **omejene in nadzorovane** rabe območja Za krajem na Mačkovcu. Območje predstavlja varstveni režim v prostoru, zato ga je treba prikazati z ustrezno mejo in šrafuro, ki ne bo dopuščala zamenjav z ostalimi varstvenimi režimi v prikazu stanja prostora. Območje smo vam posredovali v dopolnitvi smernic št. 350-414/2008-8 dne 30. 12. 2009.

Obveščamo vas, da je prišlo pri posredovanju smernic za območje Vila Podstraža do napake in vam v grafični prilogi posredujemo pravilen obseg navedenega območja. Obenem vam na zgoščenki posredujemo vsa območja za potrebe obrambe v SHP datotekah.

Ostala določila smernic št. 350-414/2008-7 dne 15. 8. 2009 in št. 350-414/2008-8 dne 30. 12. 2009 ostanejo še naprej v veljavi.

Opomba:
V prikazih območij izključne rabe za potrebe obrambe smo zasledili, da je del vadišč Slovenske vojske označen kot območja posegov na najboljša kmetijska zemljišča. Predlagamo, da se skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) ta območja prikaže po podrobnejši namenski rabi kot »območja za potrebe obrambe izven naselij« (f), v tekstualnem delu pa se lahko navede, da je mogoča tudi kmetijska in gozdna raba skladno s pogoji s področja obrambe.

Kontaktna oseba Sektorja za civilno obrambo je Rade Rot tel. 01/471 2523, e-pošta: rade.rot@mors.si .

Lep pozdrav.

Pripravil:
Rade Rot
podsekretar

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
LJUBLJANA
56

Rajko Najzer
sekretar
vodja sektorja

Poslano:
- naslovniku s prilogama,
- Ministrstvu za okolje in prostor – Direktoratu za prostor, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (brez prilog),
- Generalštabu Slovenske vojske J-4 (z grafično prilogo),
- Poveljstvu sil Slovenske vojske G-4 (z grafično prilogo),
- Uradu za informatiko in telekomunikacije – SIKI (z grafično prilogo),
- Uradu za gospodarjenje z nepremičninami (z grafično prilogo).

Prilogi:
- grafični prikaz območja Vila Podstraža,
- zgoščenka s podatki v digitalni obliki.

Vloženo:
- v zadevo.

715/2
715/1
714/5
714/6
714/4
717/1
717/2
719/1
714/6
716/12
719/7
720/1
720/4
711/2
713/6
716/4
719/5
716/3
718/4
719/4
718/6
710/7
710/8
718/2
812/2
812/6
812/7
812/4
810/18
719/2
811/1
816/4
VILA PODSTRAŽA
Merilo 1: 1 000
LEGENDA:
Območje izključne rabe za potrebe obrambe
Vir kartografskih podlag: ZKP 2010 (MOP-GURS)
DOF 2006 (MOP-GURS, MO)
Pripravil: DOZ-UCO-SCO-OUPK, 24. 9. 2009

Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev
Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Kranj
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
Tel.: 04 260 40 00, Fax: 04 204 16 00
http://www.telekom.si

Telekom Slovenije

OBČINA BLED
Prejeto: 25 -10- 2010
Sig. znak: 5
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-155
Vred.:
V vednost:

Številka: 38/06-BD-00141201009090022
Datum: 22.10.2010
Številka: 976 / 2010 - KR

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 BLED

Zadeva: Smernice, pogoji k dopolnjenem osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Na podlagi: 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007), 49b.,49c.,50.in 50a. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/20072), 75. in 83. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom (Uradni list RS, št. 43/2004 in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/2004) ter vloge vlagatelja vam izdajamo smernice, pogoje k dopolnjenem osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

Telekom Slovenije d.d. na področju občine Bled zagotavlja telekomunikacijske storitve z telefonskimi centralami in pripadajočim medkrajevnim in krajevnim telekomunikacijskim omrežjem v zemeljski in nadzemni obliki.

Na področju občine se predvideva izgradnja telekomunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli vseh najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanalizacijo na področju vseh novogradenj, poslovnih prostorov in zgradb ter novih sosesk. Predvideva se izgradnja telekomunikacijskega omrežja do obstoječih objektov (zgradb) v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami. V kolikor je mogoče je potrebno uskladiti izgradnjo telekomunikacijskega omrežja in ostale infrastrukture.

Za vključitev objektov na javno telekomunikacijsko omrežje, je potrebno izdelati ustrezno dokumentacijo oziroma projekt.

Investitorji objektov za vključitev le-teh na javno telekomunikacijsko omrežje omogočijo Telekomu Slovenije d.d., izvedbo telekomunikacijskega omrežja po izdelani dokumentaciji, izdajo soglasja za prekop zemljišč in podpišejo pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na tangiranih zemljiščih.

Na obstoječih trasah oziroma lokacijah s telekomunikacijskimi kapacitetami občasno prihaja iz različnih vzrokov (voda, strela, mehanske poškodbe, novogradnja) do potreb po prestavitvah, zamenjavah ali kakršnihkoli drugačnih investicijsko vzdrževalnih delih, katerih izvajanje mora biti omogočeno imetniku zvez Telekomu Slovenije d.d..

Na mestih, kjer posegi v prostor (gradnja objektov in komunalne infrastrukture) tangirajo obstoječe telekomunikacijske naprave, bo potrebno le-te označiti in v času gradnje ustrezno zaščititi. Od prizadetosti obstoječih telekomunikacijskih naprav pri posegu, je odvisno ali bo potrebno za zaščito ali prestavitev telekomunikacijskih naprav izdelati projekt.

Vložna številka: 1/24624/00 Okrožno sodišče v Ljubljani osnovni kapital 272.720.664,33 EUR
Matična številka: 5014018 Davčna številka: 98511734

Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 234 10 00
www.telekom.si

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih naprav pri posegih v prostor izvede Telekom Slovenije, d.d..

Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja, ter nadzora bremenijo investitorje posegov v prostor. Prav tako bremenijo investitorje tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na območju, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Lep pozdrav!

Postopek vodil:
Brane Domjanič

Telekom Slovenije, d.d.
Žig
23.07.0

Vodja centra
Tomaž Pintar

V vednost: naslov, arhiv

Priloga:

Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 234 10 00
www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00 Okrožno sodišče v Ljubljani osnovni kapital 272.720.664,33 EUR
Matična številka: 5014018 Davčna številka: 98511734

telemach
Telemach d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 21 • SI-1000 Ljubljana
T 080 22 88 • F +386 (0)59 188 601
E info@telemach.si • www.telemach.si

OBČINA BLED
Cesta svobode 12

4260 BLED

OBČINA BLED
Prejeto: 14. 12. 2010
Številka zadeve: 3505-3/2008-153
Vsebina:

Naš znak: obbled05/10-HM

Datum: 13.10.2010

Pripravljalec: Občina Bled, Cesta svobode 12, 4260 Bled
Načrtovalec: LUZ d.d., Verovškova 64, 1000 ljubljana
Datum vloge: 15.09.2010
Priloga: Vloga za posredovanje smernic k dopolnjenemu osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Na podlagi: Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – uradni list RS 33/2007), 35., 49b., 50.in 50a. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 B uradni list RS, št. 126/2007), 75. in 83. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom Uradni list št. 43/2004) ter vloge vlagatelja, vam posredujemo

SMERNICE

K dopolnjenemu osnutku Občinskega prostorskega Občine Bled na vlogo z dne 15.09.2010 vlagatelja: Občine Bled, Cesta svobode 12, 4260 Bled

1. KKS Telemach je v občini Bled umeščen v prostor tako, da omogoča uporabo širokopasovnih storitev (internet, digitalna TF in digitalna TV) na vseh lokacijah, kjer je izvedba gradbenih posegov izvedljiva skladno z občinskimi prostorskimi akti in v odvisnosti od ekonomičnosti gradenj. KKS je načrtovan tako, da omogoča nadgradnje in dograditev v tista območja, ki v primarnem obsegu še niso zajeta. Tehnična izvedba je posodobljena in omogoča uporabo širokopasovnih storitev tako po optičnih kot po koaksialnih vodnikih.
2. Pri načrtovanju oz. snovanju Občinskega prostorskega načrta naj bo upoštevano, da je priključitev objektov v območjih 'sivih lis' (nepokritost) na že izgrajeno omrežje KKS možno z izgradnjo nove (dodatne) dovodne kabelske kanalizacije s PVC cevjo Ø 110 mm (po posebnem projektu KKS za vsako območje v sklopu gradnje ali rekonstrukcije ostalih komunalnih naprav).
3. Dovod na objektih mora biti zaključen v pod ometno vgrajenih omaricah na objektih. Pri tem morajo biti upoštevani izvedbeni standardi in tehnične rešitve upravljalca Telemach d.o.o. (notranji razvodi do končnih odjemnih mest v sistemu zvezdišča).
4. Ob posegih v prostor je treba predvideti morebitne prestavitve in rekonstrukcije obstoječe cevne KK KKS. Za te posege mora biti predhodno izdelana ustrezna projektna prestavitve, ki ga potrdi Telemach d.o.o..
5. Pri načrtovanju gradbenih posegov je potrebno upoštevati, da mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,3m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.

Za morebitna dodatna pojasnila v zvezi s temi projektnimi pogoji lahko pokličete projektanta Marjana Hribernika u.d.i.e. (080/22 88 oz. 01/ 51 88 623).

TELEMACH d.o.o.
Vodja projektive:
Siniša Madunič u.d.i.p.

Pripravil:
Marjan Hribernik u.d.i.e.

Slovenske železnice

Slovenske železnice, d. o. o.

Kolodvorska ul.11,1506 Ljubljana
Tel.: + 386 05 29 62 342
Faks: + 386 01 29 14 819
E-pošta:marta.bergoc@slo-zeleznice.si

OBČINA BLED

Prejeto:	12. 10. 2010	Sig. znak:	5
		Priloge:	/
Številka zadeve:	3505-3/2010-152	Vred.:	
V vednost:			

Številka: *1.6.ZK-1058/10-SM/BM*
Datum: *7. 10. 2010*

Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana izdajajo, na ***zahtevo OBČINE BLED,*** *Cesta svobode 13, 4260 Bled, na podlagi 47. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, sprem. in dopol. ZPNačrt-A, Ur. list RS, št. 108/09) ter 2. odst. 11. b čl. Zakona o železniškem prometu (Ur. list RS, št. 44/07, sprem. in dopol. ZZelP-G, Ur. list RS, št. 58/09), v zadevi podaje smernic k OSNUTKU OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BLED, naslednje*

SMERNICE

za pripravo ***OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BLED,*** *po predloženi dokumentaciji (vloga za podajo smernic, osnutek OPN Bled v elektronski obliki, z možnostjo vpogleda na spletnem strežniku), pod naslednjimi ugotovitvami:*

1. *Po vpogledu v gradivo na spletnem naslovu, ni mogoče dati konkretnih pogojev;*
2. *Za vse posege znotraj varovalnega progovnega pasu železniške proge št. 70 Jesenice – Nova Gorica – Sežana je treba upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP UPB-1, Ur. list RS, št. 36/10), Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur. list SRS, št. 2/87) in ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. čl. prej navedenega zakona ter v nadaljevanju zaprositi za mnenje k predlogu OPN.*

Po pooblastilu generalnega direktorja
št. 1.-705/09
Marja BERGOC
samostojni strokovni sodelavec

POSLATI:
- *Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled*
- *SŽ, d. o. o., PE Infrastruktura, SVP Ljubljana*
- *evidenca, tu*

V vednost:
- *RS, Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana*

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Registrski vložek: 10537000
Osnovni kapital: 95.070.230,35 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995

OBČINA BLED
Sig. znak: 5
Prejeto: 27. 09. 2010
Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-141
Vred.:
V vednost:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Uprava RS za zaščito in reševanje

Številka: 350-415/2008-4
Datum: 22. 9. 2010

Na podlagi vloge Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3505-3/2008 z dne 6. 9. 2010, daje Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09) in na podlagi 60. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) naslednje

SMERNICE
za izdelavo občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Vlagatelj je z vlogo št. 3505-3/2008 z dne 6. 9. 2010, ki smo jo prejeli 9. 9. 2010, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda smernice za izdelavo občinskega prostorskega načrta Občine Bled. Vlagatelj je hkrati z vlogo omogočil elektronski vpogled preko FTP strežnika do vsega potrebnega gradiva.

Pri pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Bled morajo biti smiselno upoštevane naslednje smernice:

1. Celotno poglavje 3.5 iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04); zlasti pa je treba upoštevati vsa potencialna tveganja tako da se:
   - razmešča dejavnosti v prostor izven območij potencialnih nesreč;
   - ustrezno upravlja primarne dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih;
   - nadzoruje aktivnosti, ki lahko povzročijo naravne in druge nesreče.

   Posebno pozornost je treba posvetiti razvoju v območjih, ki so že ogrožena zaradi poplav, visoke podtalnice, hudournikov, zemeljskih ali snežnih plazov, erozij ali podorov. Na teh območjih je treba zagotoviti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
   V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče.
   V vododeficitarnih območjih se prioritetno zagotavlja urejeno oskrbo z vodo prebivalcem teh območij. Dejavnosti, ki bi pomenile izjemno povečanje potreb po vodi, se praviloma ne načrtuje v vododeficitarnih območjih.
   Pri planiranju je treba upoštevati požarno ogroženost.
   Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni. Opredeliti je treba potresno intenziteto in projektni pospešek tal.

2. Določila 66. in 67. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; v nadaljevanju Uredba).
3. Upoštevati je treba ocene ogroženosti vaše občine in načrte zaščite in reševanja ter v odloku opredeliti, do katerih naravnih in drugih nesreč lahko pride na območju občine.
4. Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Uradni list RS, št. 57/09).
5. Pri določitvi namenske rabe prostora je treba upoštevati 17. alineo 18. člena Uredbe.
6. Pri določitvi podrobnejše namenske rabe prostora je treba upoštevati 16. odstavek 19. člena Uredbe skladno z določili IV. poglavja Navodila za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94) – določitev deponij ruševin, pokopi, evakuacija...
7. Ob načrtovanju poselitve je treba v celoti upoštevati 6. točko 23. člena Uredbe.
8. Pri načrtovanju poselitvenega območja je treba za primer naravnih in drugih nesreč zagotoviti površine za pokop večjega števila ljudi in živali in površin za deponijo ruševin ter opredeliti graditev zaklonišč v naseljih (3. odstavek 25. člena Uredbe, 68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06), Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).
9. Pri načrtovanju območja za širitev naselja je treba upoštevati ocene nevarnosti zaradi naravnih in drugih nesreč, ki dopuščajo varno širitev naselij pri širitvi poselitvenih območij (14. točka 29. člena Uredbe).
10. V območja površin za industrijo se ne smejo umestiti stanovanja in spremljajoče dejavnosti, primarna kmetijska proizvodnja in dejavnosti, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja (2. odstavek 33. člena Uredbe).
11. Z načrtovanjem sistemov oskrbe z vodo naj se zmanjšuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih nesrečah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti s pitno vodo in z vodo za gašenje. Pri načrtovanju sistemov oskrbe z vodo naj se v čim večji možni meri kot vir tehnološke vode, vode za gašenje ali druge vode, ki ni namenjena pitju, uporabi manj kakovostne vodne vire (1. in 2. odstavek 52. člena Uredbe).
12. Pri načrtovanju v krajini je treba zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bo takšno, da se na ogrožena območja ne bi umeščale dejavnosti, ki te nesreče lahko povzročajo (3. točka prvega odstavka 55. člena Uredbe) in da se razvoj v krajini usmerja v območja, kjer so razpoložljivi vodni viri in kjer je brez večjih prostorskih posegov možno zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo in ustrezno varstvo pred škodljivim delovanjem voda (5. točka prvega odstavka 55. člena Uredbe).
13. Pri umeščanju prostorskih ureditev in graditev v krajini se mora izvajati prostorske ureditve v zvezi z urejanjem voda na način, da se vodotok praviloma prepusti naravnim procesom; na ogroženih območjih pa urejanje voda izvajati z ustreznimi tehničnimi ukrepi glede na stopnjo nevarnosti (10. točka drugega odstavka 56. člena Uredbe).
14. Pri načrtovanju v območjih gozdov je treba zagotavljati zahteve opredeljene v 4., 6., 7. točki prvega odstavka 75. člena Uredbe.
15. Pri načrtovanju v območjih vodnih in priobalnih zemljišč je treba zagotavljati zahteve opredeljene v Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) in 3. točki 77. člena Uredbe.
16. Pri načrtovanju v območjih mineralnih surovin je treba zagotavljati zahteve opredeljene v 7. odstavku 81. člena Uredbe.
17. Za načrtovanje in graditev objektov in grajene strukture je treba poleg zgoraj naštetega:
    a) opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in pri tem upoštevati tudi določila:
        - 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) - zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) in zahteve od 3. do 12. člena II. poglavja in III. poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) - zaradi zagotovitve virov vode za gašenje;
- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) – zaradi zagotovitve neoviranih dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila;

b) opredeliti zahteve za ojačitev prve plošče ali gradnjo zaklonišč v objektih (64. in 68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 3. in 4. člen Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96));

c) opredeliti zahteve zaradi naravnih omejitev (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost in plazovitost terena, možnost porušitve visokih pregrad) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje (ali posege v prostor popolnoma umakniti iz območja potencialne ogroženosti) ter možnosti nesreče z nevarnimi snovmi.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka III

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA OBRAMBO * UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE * LJUBLJANA *

Mag. Boris Balant
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- Občini Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
- Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.

Vloženo:
- v zadevo.

OBČINA BLED
Sig. znak: 5
Prejeto: 11. 10. 2010
Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-147
Vred.:
V vednost:

Infrastruktura Bled d.o.o.

Številka: 53.10/1205
Datum: 08.10.2010

Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled, kot upravljavec javnega vodovoda in izvajalec ravnanja s komunalnimi odpadki, izdaja na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Bled (Ur.l. RS št. 16/2009), Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 102/04, 14/05 in ZGO-1B, Ur.l.RS, št. 126/07), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/07 in 30/10), Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled (Ur.l.RS, št. 39/06), Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Bled (Ur.l. RS, št. 59/98, 65/02, 32/04, 97/08, 104/09), Odloka o programu opremljenja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled (Ur.l.RS, št. 122/07), mnenja upravljalca javne kanalizacije WTE, Projektna družba Bled d.o.o., Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora in vloge št. 1205 z dne 09.09.2010 vlagatelja Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, naslednje

SMERNICE
k osnutku prostorskega akta

Pripombe k dopolnjenemu osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Bled so naslednje.

1. Dokument: Urbanistični načrt Bled

   V poglavju 3.6.1 Oskrba s pitno vodo navajate: »*Vzpostaviti je treba sistem nadzora kakovosti vodnih zajetij in vodovodov ter sistem merjenja izgub vode (postavitev števcev na vodnih zajetjih).*«

   Sistem nadzora kakovosti vodnih zajetij in vodovodov je že vzpostavljen in sicer s HACCP študijo za področje pitnih voda. Mapa se vodi za vsak vodovodni sistem posebej. Potrebno pa je vzpostaviti tudi daljinski nadzor nad stanjem in kakovostjo pitne vode v vodovodnih sistemih.

   V poglavju 8.2.1 Oskrba s pitno vodo navajate: »*Vodovodni sistem Radovna se potencialno lahko napaja iz vodnega vira Dobravica (v rezervi), ki se nahaja vzhodno od Dob na Bledu. Črpališče Dobravica je neustrezno zavarovano, zato je ranljivost tega vira predvsem zaradi bližine kmetijskih obdelovalnih površin visoka.*«

   Napačna navedba imena vodnega vira. Pravilno »DOBRAVCA« (brez črke i).

   Boljši rezervni vodni vir za celoten vodovodni sistem Radovna (za obe občini: Bled in Gorje) je vodni vir Zmrzlek, ki se nahaja v dolini Radovne. Predlagamo, da se ga vodi kot prvi rezervni vodni vir in sicer iz več razlogov:

   - ✓ **zagotavlja zadostne količine pitne vode za napajanje obeh občin: od 50 do 500 l/s, izkoristek vode od največji porabi, bi bil okoli 60% (na podlagi izdelanega hidrogeološkega poročila),**
   - ✓ **je gravitacijski vodni vir: za svoje delovanje ne potrebuje črpalk in električne energije,**
   - ✓ **za vodni vir je pridobljeno vodno dovoljenje,**
   - ✓ **izdelani so projekti za sanacijo in zavarovanje vodnega vira,**
   - ✓ **voda iz vodnega vira Zmrzlek je neoporečna, na vodnem viru Dobravca laboratorijski izvidi za pesticide vedno pokažejo prisotnost atrazina v sledeh, kar je posledica uporabe nedovoljenih gnojil na kmetijskih površinah, ki obkrožajo vodni vir Dobravca.**

Rečiška cesta 2, 4260 B L E D - SL
Tel:+386(4) 57 80 534, Fax:+ 386(4) 57 80 511
E-mail: info@infrastruktura-bled.si, www.infrastruktura-bled.si

Črpališče Dobravca (sam objekt) je zavarovan z zaščitno ograjo. Strinjamo se, da je vodni vir ranljiv zaradi kmetijskih obdelovalnih površin, predvsem zaradi uporabe prepovedanih gnojil.

2. <u>Dokument: Urbanistični načrt Bohinjska Bela</u>
   V poglavju 8.2.1 Oskrba s pitno vodo navajate: »*Območje UN Bohinjska Bela se napaja iz dveh ločenih vodovodnih sistemov, ki se napajata iz vodnega zajetja Bohinjska Bela - pod Klancem in Bohinjska Bela – Slamniki. Zajetja so sanitarno higiensko ustrezno urejena, virov onesnaževanja v okolici vodnih objektov ni. Za oba vodna vira tečejo postopki za pridobivanje vodovarstvenih pasov. Načrtovana je povezava vodovodnega sistema Radovna z vodovodnima sistemoma na Bohinjski Beli (povezovalni vodovod Bled-Bohinjska bela in povezovalni vodovod Bohinjska Bela-Podklanec).*«
   V letu 2009 (zadnja dela so bila končana v začetku leta 2010) je bil obnovljen celoten vodovodni sistem za naselje Bohinjska Bela. Zgrajena je bila tudi povezava vodovodnega sistema Radovna z vodovodnima sistemoma na Bohinjski Beli (povezovalni vodovod Bled-Bohinjska bela in povezovalni vodovod med vodovodnima sistemoma Bohinjska Bela - VAS in Bohinjska Bela – ŽP). Naselje se napaja iz 3 vodnih virov: Slamniki, pod Klancem in iz vodovodnega sistema Radovna. Zajetji Slamniki in pod Klancem sta sanitarno higiensko ustrezno urejeni, virov onesnaževanja v okolici vodnih objektov ni. Pri zajetju Slamniki je potrebno poudariti, da imajo vodni viri slabo zaledje zaradi dejavnosti na območju Rčitno (pašniki in vikend naselje). Za oba vodna vira tečejo postopki za pridobivanje vodovarstvenih pasov. Obstaja tudi rezervni vodni vir: Železniški, ki je trenutno v fazi mirovanja.

3. <u>Dokument: Prikaz stanja prostora</u>
   V poglavju 2.7 Vodovje, 7 odstavek:
   - Napačna navedba imena vodnega vira. Pravilno »**OVČJA JAMA**«.
   - V stavku: »Vodni viri Bohinjska Bela - pod klancem, Bohinjska Bela – Slamniki, Obrne in Kupljenik oskrbujejo s pitno vodo prebivalce območja Bohinjske Bele.« navedbe niso točne.
     Pravilno: Naselje Bohinjska Bela se napaja iz vodnih virov Bohinjska Bela - pod klancem, Bohinjska Bela – Slamniki in iz vodnega sistema Radovna. Vodni vir Obrne oskrbuje s pitno vodo prebivalce naselja Obrne, 4 vodni viri Kupljenik pa prebivalce naselja Kupljenik.

4. <u>Dokument: GJI – C2649</u>
   Trasa vodovoda, ki je pobarvana rumeno ne obstaja, zato se jo lahko izbriše.



5. **Dokument: Odlok**
   46. člen, 4. točka, prva alineja: besedilo je potrebno popraviti glede na predlagane popravljene strokovne podlage. Glej naše pripombe pod točko 2.

6. **Ostali pogoji**

- Pred pričetkom gradbenih del je investitor dolžan naročiti zakoličbo obstoječe napeljave. Vsako poškodbo na komunalnih objektih in napeljavah ali poseg v bližino napeljave je potrebno javiti upravljavcu komunalnih naprav.
- Investitor je odgovoren za vso povzročeno škodo na komunalni infrastrukturi in na javni cesti, ki bi nastala zaradi gradnje objekta. Vse prestavitve ali povečave obstoječega omrežja, ki jih povzroči gradnja objekta bremenijo investitorja.
- Vsa dela na vodovodnem priključku in vodomeru mora opraviti upravljavec vodovoda po naročilu in na stroške investitorja. S priključkom na javno infrastrukturno omrežje postane investitor uporabnik storitev upravljavca javne kanalizacije in vodovoda in zavezan izvajanju splošnih pogojev poslovanja izvajalca javne gospodarske službe občine Bled.
- Soglasja za prekope tujih zemljišč za izvedbo, obnovo in vzdrževanje komunalnih priključkov (vodovod in kanalizacija), izgradnjo cestnega priključka in izdelavo priključnega jaška na javnem vodovodu in kanalizaciji je dolžan priskrbeti investitor sam pri lastnikih zemljišč.

Obrazložitev:

Investitor Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled namerava sprejeti **Občinski prostorski načrt Občine Bled** na območju občine Bled. V ta namen je investitor Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, da z vlogo št. 1205 z dne 09.09.2010 zaprosi naslovni organ skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Bled (Ur.l. RS št. 16/2009), Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 102/04, 14/05 in ZGO-1B, Ur.l.RS, št. 126/07), Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled (Ur.l.RS, št. 39/06), Odlokom o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Bled (Ur.l. RS, št. 59/98, 65/02, 32/04, 97/08, 104/09) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/07 in 30/10) za določitev smernic k osnutku prostorskega akta. Vlogi je priložil gradivo dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, št. 6567 z dne avgust 2010, ki jo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana.

Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled, je na podlagi gradiva podala pripombe, kot je navedeno v izreku teh smernic.

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na naslovu: Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled, tel.: 04/57-80-537 ali koncesionar za javno kanalizacijo: WTE, Projektna družba Bled d.o.o., GSM: 041 376 159.

Pripravila:
Jožica Peljhan Korošec, univ.dipl.inž.geod.

Vodja programa KI:
Anton Potočnik, kom.inž.

INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.

Direktor:
Mirko Ulčar, univ. dipl. inž.

Vročiti:
- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
- Spis, tu

V vednost:
- WTE, Projektna družba Bled d.o.o., Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora

3505

OBČINA BLED

Prejeto: - 8. 10. 2010	Sig. znak: 5
	Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-150	
V vednost:	

wte EVN Group

Wassertechnik GmbH

certificirano po DIN EN ISO 9001:2000

WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, D-45136 ESSEN
Podružnica Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 KRANJSKA GORA

P.n.
Občina Bled
urad župana
Cesta svobode 13

4260 BLED

Podružnica Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1b
4280 KRANJSKA GORA
Telefon 04 588 50 70
Telefax 04 588 50 71

Naš znak : RB / MV 80 45
01/25/0011
Datum : 07. oktober 2010
File :

Zadeva: Smernice za odvajanje in čiščenje odpadne vode

Spoštovani!

Občina Bled ima trenutno urejeno kanalizacijsko omrežje v naseljih Bled, Zasip, Ribno, Bodešče, Koritno in Bohinjska Bela. Načrtuje se tudi izvedba kanalizacijskega priključka za naselje Obrne.
Pri širjenju teh naselij je obvezna tudi širitev kanalizacijskega omrežja in s tem omogočenje čim večjemu številu objektov priklop na centralno čistilno napravo.

V manjših naseljih ali na območjih, kjer priklop na centralno čistilno napravo ni mogoč, je potrebno predvideti individualne male čistilne naprave ali pa nepretočne greznice.

V naseljih kjer ni možnosti priklopa na meteorno kanalizacijo ali pa ni predvidena novogradnja meteornega kanala, je potrebno vse meteorne vode odvesti v ponikovalnice.

Meteorne vode iz javnih prometnih površin je prepovedano odvajati v fekalni kanal, možno jih je odvajati samo v meteorni kanal ali ponikovalnico.

Lepo vas pozdravljamo!

WTE GmbH, Podružnica Kranjska Gora

WTE Wassertechnik GmbH
wte PODRUŽNICA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1b, 4280 KRANJSKA GORA

p.p. Robert Bizjak

Pripravila:
Mojca Vovk

Dostavljeno:
1x naslov
1x arhiv

OBČINA BLED
Prejeto: 18. 10. 2010
Sig. znak: 5
Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-154
Vred.:
V vednost:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA PROSTOR

Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 22
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 35016-75/2008
Datum: 08.10.2010

Zadeva: **Smernice na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled**
Zveza: **Vaš dopis št. 3505-3/2008 z dne 6.9.2010**

1. Uvod

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, je dne 09.09.2010 prejel vlogo Občine Bled v dopisu št. 3505-3/2008 z dne 06.09.2009, s katero je v skladu z drugim odstavkom 47. člena *Zakona o prostorskem načrtovanju* (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 – ZPNačrt-A; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) zaprosila za podajo smernic za načrtovane prostorskih ureditev v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: OPN Bled).

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo v analogni in digitalni obliki:

A. Tekstualni del:
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled – dopolnjeni osnutek (v nadaljnjem besedilu: Odlok);

B. Grafični del:

Strateški del
- Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1:35.000);
- Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:35.000);
- Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z njimi prostorsko povezana z okvirnimi območji razpršene poselitve (M 1:35.000);
- Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo z usmeritvami za razvoj v krajini ter usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000, 1:20.000);
- Shematični prikazi vsebin strateškega dela

Izvedbeni del
- Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:40.000);
- Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:35.000);
- Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000);
- Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000);
- Prikaz cestnega omrežja, mirujoči promet ter pristanišča in vstopno-izstopna mesta na Blejskem jezeru (M 1:5.000);

- Prikaz območij enot urejanja prostora - regulacijski elementi, javne površine in vile (M 1:5.000)

C. Priloge prostorskega akta
- Izvleček iz odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Prikaz stanja prostora,
- Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
- Smernice nosilcev urejanja prostora,
- Obrazložitev in utemeljitev načrtovanih prostorskih ureditev k namenski rabi IPN

2. Zakonska podlaga

V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZPNačrt nosilci urejanja prostora v roku 30 dni po prejemu vloge podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve.

Občinski prostorski načrt občine mora temeljiti na:
- prikazu stanja prostora,
- usmeritvah iz državnega strateškega prostorskega načrta; do uveljavitve državnega strateškega prostorskega načrta se pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine uporabljata *Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije* (Uradni list RS, št. 76/04; v nadaljevanju: SPRS) in *Uredba o prostorskem redu Slovenije* (Uradni list RS, št. 122/04);
- razvojnih potrebah občine in njenih prebivalcev.

Prikaz stanja prostora je obvezna podlaga za pripravo prostorskih aktov (86. člen ZPNačrt) in vsebuje zlasti:
- prikaz dejanskega stanja v prostoru;
- prikaz varstvenih, zavarovanih, degradiranih, ogroženih in drugih območij, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim;
- prikaz s prostorskimi akti določenih območij namenske rabe prostora.

OPN mora obvezno upoštevati določila od 39. do 45. člena ZPNačrt ter podzakonske predpise, ki jih določa ZPNačrt:
- *Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij* (Uradni list RS št. 99/2007 – v nadaljevanju: Pravilnik o OPN);
- *Pravilnik o prikazu stanja prostora* (Uradni list RS št. 50/2008);
- *Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij* (Uradni list RS št. 110/2008) ter
- *Uredbo o prostorskem informacijskem sistemu* (Uradni list RS 119/2007), ter na njeni podlagi določena tehnična pravila za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki (MOP, oktober 2008).

Ministrstvo na podlagi 11.a člena ZPNačrt izdaja smernice in mnenja k občinskim prostorskim načrtom s področja razvoja poselitve. S smernicami se na podlagi državnih prostorskih aktov opredelijo usmeritve, izhodišča in pogoji za razvoj poselitve, predvsem glede:
– omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij,
– razvoja naselij in razpršene poselitve,
– razmestitve dejavnosti v prostoru in
– območij namenske rabe prostora.

3. Ugotovitve in usmeritve Ministrstva za okolje in prostor:

3.1 Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij

SPRS v II poglavju, »Zasnova prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja Slovenije«, v točki (prioriteti) 2 določa policentrični urbani sistem s *hierarhijo naselij* in kriterije za določitev *pomembnejših središč.* Razvoj poselitve se

prednostno usmerja v urbana naselja, ki so že središča, ali pa se bodo kot taka razvila zaradi značilnosti svojega položaja v omrežju naselij in potreb zaledja.

Občina Bled je v Odloku določila omrežje naselij s funkcijo in vlogo posameznih naselij. Funkcijo občinskega središča opravlja mesto Bled, medtem ko so naselja Zasip, Bohinjska Bela in Ribno lokalna središča. Za navedena naselja je potrebno preveriti, ali je njihova razvrstitev skladna s kriteriji iz SPRS. Naselju Bled je ne glede na to, da je občinsko središče, treba določiti tudi raven središča. V skladu z usmeritvami iz SPRS je treba določiti, kako občinsko središče Bled (samostojno ali morda skupaj z drugimi naselji) kot pomembnejše lokalno ali lokalno središče zagotavlja ustrezne storitvene, oskrbne in druge funkcije. Iz Odloka (npr. 16., 20. člen) namreč izhaja, da naj bi občinsko središče Bled opravljalo funkcije lokalnega, občinskega, regionalnega in nacionalnega pomena. Razlikovanje lokalnega in občinskega pomena na dveh ravneh nima podlage v SPRS, saj v hierarhiji središč po SPRS ni občinskega. Navesti je potrebno, katere so funkcije regionalnega in nacionalnega pomena in kakšno je njihovo razmerje do sosednjih regionalnih središč in središč nacionalnega pomena.

3.2 Razvoj naselij in razpršene poselitve

a) tipologija naselij

Po usmeritvah iz SPRS *(pogl. III. Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni, točka 1. Razvoj poselitve, podtočka 1.1 Razvoj mest in drugih naselij)* se z razvojem poselitve zagotavlja umeščanje dejavnosti, stanovanj in infrastrukture v omrežju naselij in zagotavljanje zadostnih komunalno opremljenih površin za bivanje, proizvodnjo, oskrbo in storitve na primernih lokacijah ter površin za rekreacijo in preživljanje prostega časa.

Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter po velikosti urbanistični ureditvi in arhitekturi. Za načrtovanje razvoja poselitve se tipe naselij opredeli na podlagi fizionomskih, morfoloških in funkcijskih meril. Naselja se razvrščajo kot velika, srednja in mala mesta, druga urbana in podeželska naselja, vasi in zaselki. Predvsem urbana naselja se opredeljuje kot bolj ali manj pomembna središča, v katerih se skrbi za zadosten stanovanjski fond, razvija storitvene ter proizvodne dejavnosti in delovna mesta. Nova poselitev se usmerja predvsem v urbana naselja.

V osnutku OPN Bled so okvirna območja poselitve ločena na okvirna območja naselij in okvirna območja naselij, ki vključujejo območja razpršene gradnje ter območja prepleta razpršene poselitve kot avtohtonega vzorca in razpršene gradnje. Po RPE je določenih 10 naselij, kjer je pri osmih prepoznana strnjena poselitev, pri dveh pa gre za tip razpršene poselitve. Iz gradiva ni razvidno, ali je bila izvedena tudi razvrstitev naselij po prej navedenih merilih iz SPRS.

b) razpršena poselitev

Poleg razpršene poselitve, prepoznane kot avtohtoni vzorec poselitve v okviru dveh naselij (Kupljenik in Slamniki), je v OPN Bled razpršena poselitev skupaj z razpršeno gradnjo opredeljena kot preplet razpršene poselitve in razpršene gradnje. Gre za posamezne objekte ali manjše skupine objektov, ki so od strnjenih naselij preveč oddaljeni, da bi se vanje lahko vključili. Na grafičnem (shematičnem) prikazu vsebin strateškega dela št. 5.4 z naslovom »*Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje in razpršene poselitve*« je to območje prikazano kot širok pas, ki se razteza od jezera do naselij Rečica, Bled in Mlino. Pretežni del tega območja sega v območje, ki je obravnavano v urbanističnem načrtu Bleda, kjer pa ni zaslediti neposredne zveze s to opredelitvijo, poleg tega tudi ni posebnih usmeritev za preplet razpršene poselitve in razpršene gradnje. Po določbah Pravilnika o OPN je urbanistični načrt podlaga za celovito načrtovanje urbanih središč. V njem morajo biti obravnavane vsebine, ki so podlaga za opredelitve v OPN, torej tudi glede prepleta razpršene poselitve in razpršene gradnje.

V legendi grafičnega prikaza št. 5.4 sta kategoriji »območja tradicionalno razpršene poselitve«, prikazana kot okvirno območje, ter »območja razpršene gradnje«, prikazana kot posamični objekti. Glede na zakonska izhodišča bi se morali obe kategoriji izključevati, še zlasti, ker je v legendi tudi kategorija »območja razpršene poselitve« prikazana z grafičnim znakom za posamične objekte. Vse navedene kategorije je treba uskladiti.

c) razvoj poselitve
Razvoj naselij vključuje notranji razvoj, prenovo in širitev. V SPRS in v pravilniku o OPN so določena merila za opredelitev posameznih načinov razvoja. Notranji razvoj in prenova imata prednost pred širitvami naselij.

Območja notranjega razvoja so površine, kjer se s prenovo, sanacijo oziroma racionalno rabo ekstenzivno izrabljenih stavbnih zemljišč, ob hkratni skrbi za ohranjanje kakovostne arhitekturne dediščine, zagotavljajo kakovostnejše bivalne razmere. Pri tem je mišljeno predvsem zgoščevanje obstoječe grajene strukture znotraj obstoječih stavbnih zemljišč in ne strnjena gradnja ob robovih naselij, pa čeprav so to po veljavnem planu že stavbna zemljišča in so za nekatere tudi že sprejeti podrobnejši prostorski akti (npr. Ribno – sever, Koritno Polica, Zasip Sebenje). V takih primerih je potrebno preveriti utemeljenost predlaganih območij za širitev. Po določbah Pravilnika o OPN so namreč območja širitev naselja površine za načrtno usmerjanje poselitve, ki jih ni mogoče zagotoviti z aktiviranjem prostih oziroma nezadostno izkoriščenih površin ali s prenovo površin znotraj naselja. Kot območja širitve se štejejo tudi območja sanacije razpršene gradnje, ki se vključijo v naselje. Ključno je, da se nove površine stavbnih zemljišč, ki pomenijo širitev naselja, določijo na podlagi ugotovitev o razpoložljivih prostih kapacitetah v grajeni strukturi, možnostih prenove in sanacije ter razvojnih potreb občine in strateških usmeritev iz SPRS. Za določanje obsega širitev se zato izdelajo bilance površin za posamezno naselje.

Občina Bled je, upoštevaje SPRS in pravilnik, opredelila 5 tipov razvojnih območij poselitve, ki zahtevajo posebno prostorsko politiko. Gre za območja krepitev, stagnacije, preobražanja, območja posebnega kulturnega pomena in območja širitev. Zanje so določena merila za njihovo opredelitev in usmeritve za razvoj. V skladu s SPRS se naseljem lahko določijo površine za širitev v primeru, da so opredeljena kot urbana, predvsem pa, ali imajo potencial, da se razvijejo v središče določenega območja. V kolikor posamezno naselje v omrežju naselij po svoji vlogi in funkcijah ni prepoznano kot središče, načeloma širitve niso možne. V primerih naselij, ki niso središča (podeželska naselja, vasi, zaselki) je možno zaokroževanje zgolj v skladu z razvojnimi potrebami in prostorskimi možnostmi naselja (vprašanje utemeljenosti širitev na primerih naselij Selo in Koritno).

d) razpršena gradnja
Občina je skladno s predpisi določila, da nova razpršena gradnja oziroma njena širitev ter nekontrolirano zaokroževanje naselij ni dopustno. Predvidena je tudi sanacija razpršene gradnje predvsem z izboljšavo infrastrukturne opremljenosti, obnovo lokalnih cest in krajinsko sanacijo na izpostavljenih delih. Območje sanacije razpršene gradnje, ki se vključi v naselje, se opredeli v skladu s pogoji iz 28. člena Pravilnika o OPN.

3.3 Razmestitev dejavnosti v prostoru
Usmeritve za določitev racionalne rabe zemljišč in objektov v naseljih ter usmeritve za razmestitev dejavnosti so vsebovane v SPRS v poglavju *III. Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni, točka 1. Razvoj poselitve,* podtočka 1.2 Racionalna raba zemljišč in objektov v naseljih. V povezavi z načrtovanjem območij namenske rabe v sistemu poselitve se upoštevajo tudi pravila iz PRS (30. – 37. člen).

Občina Bled je določila usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih, kot izhaja iz 10. člena Pravilnika o OPN. Po naseljih je določila cilje in usmeritve glede razvoja stanovanjske gradnje, oskrbnih, storitvenih in kakovostnih družbenih dejavnosti, proizvodnih in predelovalnih dejavnosti, športa in rekreacije ter javnih odprtih prostorov in zelenih površin.

3.4 Območja namenske rabe prostora.
V skladu s 14. členom Pravilnika o OPN se za enoto urejanja prostora določi namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji, lahko pa tudi dopustna izraba prostora.

V skladu s 15. členom Pravilnika o OPN se v OPN za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določijo območja podrobnejše namenske rabe prostora. V EUP se določi in prikaže podrobnejša namenska raba prostora po načelu pretežnosti. V urbanih središčih se podrobnejša namenska raba določi na podlagi urbanističnega načrta.

4. Ugotovitve glede digitalne oblike OPN Bled

Oznake za enote urejanja prostora (EUP)

Atribut EUP_OZN naj vsebuje samo oznako EUP, ki se jo določa v skladu s pravilnikom. EUP oznaka naj ne vsebuje oznake za podrobnejšo namensko rabo in način urejanja (OPPN). (primer: BL551-PC-OPPN19; po pravilniku bi moralo biti BL-551). Sicer se lahko vrednosti oz. takšni atributi tudi pustijo, vendar jih je treba poimenovati drugače. Vrednosti za atribut EUP_OZN je lahko samo BL-551. Atribut OPPN_OZN mora vsebovati oznako OPPN-ja in ne samo vrednosti OPPN, tako kot je to navedeno v atributu za urejanje (primer: OPPN21)

Po Pravilniku o OPN je oznaka za mejo območja EUP samo ena (za prikaze iz prve alineje prvega odstavka 50. člena pravilnika). S tanjšo črto se označuje meja manjšega območja znotraj območja EUP (t.i. podenota) ter meja območja K1.

Oznake za kategorije podrobnejše namenske rabe prostora

Po pravilniku se za kategorijo namenske rabe »gozdna zemljišča« uporablja velika tiskana črka G in ne Gg. V besedilu (64. člen) je pravilno navedena le črka G, medtem ko nista navedeni kategoriji Gv – varovalni gozd in Gpn – gozd posebnega pomena, ki sta sicer uporabljeni v grafičnem delu.

5. Državni prostorski akti

Pri pripravi OPN Bled je potrebno upoštevati podatke o sprejetih in veljavnih državnih prostorskih aktih, o državnih prostorskih aktih v pripravi in začasnih ukrepih povezanih z državnimi prostorskimi akti ter 7. priporočila in pojasnila za izvajanje ZPNačrt. Podatki o državnih prostorskih aktih so dostopni preko spletne strani MOP:
http://www.mop.gov.si/si/drzavni_prostorski_nacrti/

6. Zaključek

Pozivamo vas, da pri pripravi dopolnjenega osnutka upoštevate smernice oziroma navedeno veljavno zakonodajo ter vsebino osnutka OPN Bled ponovno preverite in odpravite tudi morebitne druge pomanjkljivosti, na katere vas posebej nismo opozorili.

OPN Bled se izdeluje v digitalni obliki. Arhiviranje in vpogled OPN se zagotavljata v digitalni in analogni obliki. Pri gradivih v analogni obliki je potrebno upoštevati še veljavne določbe 159. člena *Zakona o urejanju prostora* (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07-ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ki v 4. odstavku določa, da mora odgovorni vodja vsako zaključeno sestavino predloga prostorskega akta, ki jo izdela ustrezen strokovnjak, potrditi s svojim podpisom in identifikacijsko številko, s čimer jamči, da je predlog prostorskega akta pripravljen v skladu s predpisi. Tudi v tretjem odstavku 52. člena Pravilnika o OPN je določeno, da mora občinski prostorski akt v analogni obliki vsebovati podatke in žig o izdelovalcu prostorskega akta. Glede na to morajo posamezne sestavine predloga akta vsebovati ustrezne podatke o prostorskem načrtovalcu, saj mora akt v skladu s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja temeljiti na strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivostih prostora ter biti pripravljen skladno s strokovnimi metodami prostorskega načrtovanja ter kakovostnega urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja.

S spoštovanjem,

Pripravil:

mag. Mojmir Prelog
Sekretar

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR LJUBLJANA 06

dr. Mitja Pavliha
GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA PROSTOR

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

SEKRETARIAT
Služba za vojna grobišča
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
telefon: 01 369 78 70, faks: 01 369 78 85, www.mddsz.gov.si, e-pošta: gp.mddsz@gov.si

Številka: 350 – 33/2010 -1
Datum: 21. 9. 2010

OBČINA BLED

Prejeto: - 1 -10- 2010	Sig. znak: 5
	Priloge:
Številka zadeve: 3505 - 3/2008 - 144	Vred:
V vednost:	

OBČINA BLED
Župan

Cesta svobode 13

4260 Bled

ZADEVA: Smernice za pripravo OPPN – varstvo vojnih grobišč

V zvezi z vašo vlogo štev. 359-54/09 z dne 7. 4. 2010, vam skladno z določbami Zakona o vojnih grobiščih (UL RS štev. 65/03 in 72/09 – v nadaljevanju: ZVG) glede vojnih grobišč, ki ležijo na območju občine, dajemo naslednje smernice.

Po podatkih iz Registra vojnih grobišč, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ležijo na območju občine Bled, naslednja vojna grobišča:

- Na krajevnem pokopališču Zasip je grobišče šestih domačinov, padlih v NOB.
- Na novem delu krajevnega pokopališča Bled je grobišče 86 borcev NOB.
- V Ribnem, izven pokopališča, ob poti med Bodeškim mostom in Taležem, je grob enega padlega borca NOB (Lokacija: 46°20'16.06" 14°7'48.22").

Geodetske podatke za navedena vojna grobišča lahko najdete na spletnem naslovu:
http://www.geopedia.si/?params=L6056_T1309

Po določbi 30. člena ZVG je na vojnih grobiščih prepovedano:
- spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s tem zakonom,
- poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,
- izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE LJUBLJANA 3

Tadeja Pušnar
GENERALNA SEKRETARKA

V vednost: **gp.mop(at)gov.si**

Občina Bled

From: Barbara.Kljun@gov.si
Sent: 10. september 2010 9:48
To: obcina@bled.si
Cc: Mojca.Hren@gov.si
Subject: posredovanje odgovora



Spoštovani!

V zvezi z vašim dopisom št. 3505-3/2008 z dne 06.09.2010 vas obveščamo, da nimamo pripomb na podano gradivo.

Lep pozdrav,

Barbara Kljun, dokumentalistka V

Tajništvo Sektorja za nepremičnine in investicije v pravosodju Ministrstvo za pravosodje Republika Slovenija

T: +386 1 369 53 25
F: +386 1 369 55 96

_____ Informacija od ESET NOD32 Antivirus, zbirka virusnih definicij 5438 (20100909)
_____

To sporočilo je preveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.si

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

DIREKTORAT ZA NOTRANJI TRG
Sektor za preskrbo, nadzor cen in trgovino

OBČINA BLED

Prejeto: - 4. 10. 2010	Sig. znak: 5
	Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008	Vred. -143
V vednost:	

Številka: 350-1/2010-443
Datum: 29.09.2010

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 BLED

ZADEVA: **SMERNICE ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BLED**

Veza: Dopis župana občine, št. 3505-3/2008 z dne 06.09.2010

Spoštovani!

Z vidika pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo (področje blagovnih rezerv) vas glede smernic k predlogu dopolnjenega Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Bled obveščamo, da Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na območju občine ne razpolaga s skladiščnimi objekti za skladiščenje državnih blagovnih rezerv, niti ne načrtuje izgradnje novih, zaradi česar ne podajamo smernic k predlogu dopolnjenega Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Bled.

Lep pozdrav,

Drago NAPOTNIK
SEKRETAR
VODJA SEKTORJA

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO LJUBLJANA 5

dr. Peter VRTAČNIK
GENERALNI DIREKTOR

V vednost: - MOP, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
telefon: 01 400 35 23, telefaks: 01 400 36 22, www.mg.gov.si, e-pošta: gp.mg@gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
SEKRETARIAT
URAD ZA LOGISTIKO
Štefanova ulica 2, 1501 LJUBLJANA
Telefon: 01 428 42 43; telefaks: 01 428 59 03
E-pošta: ul.mnz@gov.si; http://www.mnz.gov.si

OBČINA BLED

Prejeto: - 9. 11. 2010	Sig. znak: S
	Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008	Vred.: 152
V vednost:	

Številka: 350-101/2010/4 (15211-12)

Datum: 4. 11. 2010

OBČINA BLED
CESTA SVOBODE 13

4260 BLED

ZADEVA: OSNUTEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BLED - SMERNICE
ZVEZA: dokument, številka 3505-3/2008

Spoštovani!

V zvezi z dokumentom navedenim pod zvezo, za pridobitev smernic k dopolnjenem osnutku Občinskega prostorskega načrta občine Bled, vam sporočamo, da je pripravljalec programa urejanja prostora na področju dela policije dolžan spoštovati pozitivno zakonodajo s področja gradnje cest in s področja varnosti cestnega prometa.

Lep pozdrav!

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA 140

Bojan BUČINEL
DIREKTOR URADA ZA LOGISTIKO
SEKRETAR

POSLANO:

1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.

OBČINA BLED

Prejeto: 10. 11. 2010	Sig. znak: 5
	Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-159	Vred.:
V vednost:	

OBČINA BLED
Ga. mag. Bojana Novak
Cesta svobode 11
4260 BLED

Bled, 10.11.2010

ZADEVA: *Zavod za kulturo Bled*
Smernice OPN Bled

Spoštovana !

Na osnovi poziva župana Občine Bled z dne 6.9.2010 in vašega sporočila vam sporočamo sledeče :

- *v zvezi s smernicami za področje kulture ter kulturne dediščine se pridružujemo smernicam, katere so vam bile posredovane s strani Ministrstva za kulturo – Direktorata za kulturno dediščino z dopisom št. 3501-50/2008/4 dne 25.11.2008*
- *glede na naše razvojne namere še enkrat potrjujemo vse elemente, uvrščene v Razvojni program Občine Bled 2009-2020 za objekta Festivalna dvorana in Blejski grad in poslane strokovne podlage (dvigalo na grad)*
- *dajemo pobudo, da se potencialna možna zemljišča pod Blejskim gradom namenijo za ureditev mirujočega prometa (predvsem parkiranje za avtobuse obiskovalcev Blejskega gradu)*
- *dajemo pobudo, da Občina Bled v primeru preselitve podjetja OGP Grad Bled iz objekta Grajska pristava na drugo lokacijo uveljavlja predkupno pravico z namenom izgradnje kulturno – turističnega kompleksa.*

Zavod za kulturo Bled

Zavod za kulturo Bled
Matjaž Završnik, direktor

priloga 4
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN ANALIZA SMERNIC

2014

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 90 00
F: 01 478 90 21
E: gp.mko@gov.si
www.mko.gov.si

OBČINA BLED
Prejeto: - 9. 07. 2014
Št. zadeve: 51
Priloga:
Številka zadeve: 3505-3/2008-570
V vednost:

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 352-29/2005/34
Datum: 2. 7. 2014

Zadeva: Mnenje na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je 9. 1. 2014 prejelo dopis Občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 8. 1. 2014, da na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 skl. US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) poda mnenje, ali predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: OPN Občine Bled) upošteva izdane smernice, ter se opredeli z vidika svoje pristojnosti tudi do sprejemljivosti vplivov predloga OPN Občine Bled na okolje. Gradivo za pridobitev mnenja je ministrstvo pridobilo na spletni strani navedeni v vlogi, in sicer:

- tekstualni del OPN Občine Bled (predlog Odloka o OPN Občine Bled),
- grafični del OPN Občine Bled (strateški in izvedbeni del OPN Občine Bled),
- priloge OPN Občine Bled.

Na podlagi usklajevalnega sestanka, ki je bil dne 26. 2. 2014 v prostorih ministrstva, je občina 8. 4. 2014 posredovala dodatne obrazložitve in utemeljitve posegov na kmetijska zemljišč. Na podlagi ugotovitev ministrstva je občina dne 6. 5. 2014 in 30. 6. 2014 po elektronski pošti posredovala dopolnitve gradiva.

Ministrstvo je v postopku priprave OPN Občine Bled izdalo Smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Bled št. 352-29/2005/9 z dne 26. 1. 2009 in Smernice na dopolnjen osnutek OPN Občine Bled št. 352-29/2005/13 z dne 11. 3. 2011.

Gradivo za podajo mnenja je bilo pregledano z vidika upoštevanja izdanih smernic ter predpisov o varovanju kmetijskih zemljišč. Pri tem je bilo ugotovljeno naslednje:

1. Glede na posredovane podatke in izvedene preseke digitalnih grafičnih podatkov v *shp obliki občina predlaga spremembo namenske rabe okoli 284,3 ha kmetijskih zemljišč (od tega okoli 235,6 ha v gozdno namensko rabo, okoli 15,9 ha v območja prometnih površin, okoli 21,8 ha v območja stavbnih zemljišč razen prometnih površin in okoli 9,8 ha v območja voda). Nazaj v namensko rabo kmetijskih zemljišč občina vrača okoli 131,5 ha zemljišč.

2. Občina je v predlog OPN Občine Bled ustrezno vrisala mejo namenske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.

3. Ministrstvo je pri pregledu gradiva ugotovilo, da je občina ustrezno vrisala predloge spremembe namenske rabe kmetijskih zemljišč, za katere je ministrstvo v smernicah na dopolnjen osnutek OPN Občine Bled št. 352-29/2005/13 z dne 11. 3. 2011 ugotovilo, da niso v nasprotju s predpisi o varovanju kmetijskih zemljišč.

4. Občina je predloge, pri katerih gre za uskladitev z dejanskim stanjem, ustrezno vrisala v predlog OPN Občine Bled.

5. Za predloge št. 2587, 2588, 2589, 3161, 3167 je občina posredovala dodatne obrazložitve, na podlagi katerih so navedeni predlogi z vidika varovanja kmetijskih zemljišč, sprejemljivi.

6. Občina je predlog št. 1195 prestavila severno od prvotno predlagane lokacije. Nov predlog predstavlja uskladitev z dejanskim stanjem in širitev za potrebe kmetijskega gospodarstva. Predlog je na podlagi dodatnih obrazložitev z vidika varovanja kmetijskih zemljišč sprejemljiv.

7. Predloga št. 2379 in 2500 sta na podlagi dodatnih obrazložitev z vidika varovanja kmetijskih zemljišč sprejemljiva.

8. Predloge št. 1196, 1197, 2378, 2497, 2498, 2560 je občina zmanjšala in ustrezno vrisala v predlog OPN Občine Bled.

9. Občina je iz predloga OPN Občine Bled ustrezno umaknila naslednje predloge: 377, 1660, 1662, 2004, 2005, 2020, 2033, 2494, 2499, 2505, 2508, 2510, 2524, 2530, 2532, 2533, 2559, 2585, 2586, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 3163, 3160.

10. Predloga št. 2534 in 2545 je občina ustrezno zmanjšala na uskladitev z dejanskim stanjem.

11. Predlogi širitev severne in južne obvoznice, predloga št. 1663, 2523 in predlog povezave severne obvoznice na Cesto v Vintgar so na podlagi dodatnih obrazložitev sprejemljivi.

12. Občina je predlog pokopališča (št. 2582) zmanjšala na sprejemljivo velikost in ga ustrezno vrisala v predlog OPN Občine Bled.

13. Predlogi št. 2376, 2495, 2520 so na podlagi vračanja obstoječih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo, sprejemljivi.

14. Pri predlogu št. 2471 gre za rekonstrukcijo lokalne ceste in je z vidika varovanja kmetijskih zemljišč sprejemljiv.

15. Predlog št. 1666 je na podlagi dodatnih obrazložitev sprejemljiv.

16. Predlog št. 2422 je na podlagi dodatnih obrazložitev in določila v odloku, da se območje gramoznice po končanem izkoriščanju zemljišče sanira nazaj v kmetijsko zemljišče, sprejemljiv.

17. Občina je upoštevala usmeritve ministrstva in ustrezno popravila predlog Odloka o OPN Občine Bled.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, daje k predlogu OPN Občine Bled pozitivno mnenje ob upoštevanju že izdanih smernic ter pozitivno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Bled na okolje.

S spoštovanjem,

Marko Gorgiev,
svetovalec III

Leon Ravnikar,
vodja sektorja

Tadeja Kvas Majer,
generalna direktorica

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
LJUBLJANA

p. p. Tadej Kvas

mag. Dejan ŽIDAN,
MINISTER

Poslano:
- naslovnik – priporočeno s povratnico
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova cesta 4, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti

Vložiti:
- arhiv

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35001-19/2014-2
Datum: 02.07.2014
Datoteka: 35001-19-2014_OPN Bled_poz

Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03 in spremembe), 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) in 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) naslednje

M N E N J E
s področja upravljanja z vodami
k Predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Pri pripravi Predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, so bile smiselno upoštevane smernice s področja upravljanja z vodami ter vse kasnejše pripombe k predhodnem predlogu, zato na predmetni dopolnjeni predlog posredovan v končni različici dne 30.06.2014, izdajamo **p o z i t i v n o m n e n j e**.

Obrazložitev

Občina Bled je z vlogo št. 3505-3/2008 z dne 08.01.2014, pozvala naslovni organ, da ji poda mnenje s področja upravljanja z vodami k Predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) v 51. členu določa, da nosilci urejanja prostora, podajo mnenje, ali je pripravljavec prostorskega akta upošteval njihove smernice. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe; v nadaljevanju ZV-1) v 6. odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane. To soglasje je izdano, če so prostorski akti skladni z načrti upravljanja z vodami ter določbami ZV-1, ki urejajo posege na vodna, priobalna in druga zemljišča. Po določilih petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03 in spremembe) izda mnenje k predlogu področnega akta s področja upravljanja z vodami Agencija RS za okolje, organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Naslovni organ je ugotovil, da so bile v predmetnem predlogu smiselno upoštevane smernice s področja upravljanja z vodami in vse pripombe k predhodnem predlogu. Upoštevane pripombe

in popravki so bili organu posredovani po elektronski pošti. Naslovni organ izdaja mnenje na skladno z usklajevanji dopolnjen predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, ki ga je prejel dne 30.6.2014.

Tekstualni del predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Bled je bil popravljen ali dopolnjen v členih 24, 49, 55, 116, 117, 119, 123, 154, 155, 156.

Zaradi navedenega je naslovni organ odločil, da se za Občinskega prostorskega načrta Občine Bled izda pozitivno mnenje.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je Predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled izdelan v skladu z veljavno zakonodajo s področja voda ter v okviru osnovnih usmeritev splošnih Smernic s področja upravljanja z vodami za pripravo Občinskih prostorskih načrtov, tako da je predmetno mnenje pozitivno.

Pripravila:

mag. Florjana Ulaga
Hidrolog II

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE * REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE LJUBLJANA

mag. Tomaž Pogačar
Direktor Urada za upravljanje z vodami

Vročiti:

- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled; osebno,
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, e-pošta,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, e-pošta,
- ARSO, Oddelek območja zgornje Save, Kranj, e-pošta,
- LUZ d.o.o., e-posta: klara.sulic@luz.si
- Spis, tu.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA KRANJ

Planina 3 | 4000 Kranj
T 04 20 19 460 | F 04 20 19 466
E zrsvn.oekr@zrsvn.si | www.zrsvn.si

OBČINA BLED
Sig. znak: 11
Prejeto: 25 02 2014
Priloga:
Številka zadeve: 3505-3/2008-529
Vred.:
V vednost:

Številka: 2-III-8/ 6-O-14/MB
Datum: 24.2. 2014

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Zadeva: Dopolnjen predlog občinskega prostorskega načrta Občine Bled

A. Mnenje o upoštevanju naravovarstvenih smernic
B. Mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na okolje

Z vlogo št. 3505-3/2008 z dne 8.1. 2014, prejeto 9.1. 2013, in z dopolnitvijo vloge z dne 14.2. 2014 po elektronski pošti, ste nas na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, ZVO-1B – ZPNačrt, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B) zaprosili za izdajo mnenja na dopolnjen predlog občinskega prostorskega načrta Občine Bled in za mnenje do sprejemljivosti vplivov plana na okolje.

Gradivo je bilo dostopno na spletnem naslovu Ministrstva za infrastrukturo in prostor: http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno in vsebuje:

Tekstualni del OPN sestavljajo poglavja:
- Strateški del:
1. Splošne določbe
2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
3. Zasnova prostorskega razvoja občine
4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
5. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
6. Koncepti prostorskega razvoja urbanih središč, za katera je izdelan urbanistični načrt
7. Usmeritve za razvoj v krajini
8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

- Izvedbeni del:
1. Splošne določbe izvedbenega dela
2. Enote urejanja, namenska raba in dopustna izraba prostora
3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji,
4. Prostorski izvedbeni pogoji za posamezna območja podrobnejše namenske rabe
5. Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območje Triglavskega narodnega parka
6. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora in na območjih predvidenih OPPN
7. Občinski podrobni prostorski načrti

Sestavni del tekstualnega dela OPN je Priloga 1: Dopustni pomožni objekti na površinah podrobnejše namenske rabe.

Grafični del OPN je prikazan na državnih geodetskih podlagah.
Strateški del
1. Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1:35.000)
2. Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:35.000)
3. Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z njimi prostorsko povezana z okvirnimi območji razpršene poselitve (M 1:35.000)
4. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo z usmeritvami za razvoj v krajini ter usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000, 1:20.000)
5. Shematični prikazi vsebin strateškega dela

Izvedbeni del
1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:40.000)
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:35.000)
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000)
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)
5. Prikaz cestnega omrežja, podzemne garažne stavbe ter pristanišča in vstopno-izstopna mesta na celinskih vodah (M 1:5.000)
6. Prikaz regulacijskih elementov, javnih površin, drevoredov, vil in krajevno značilnih objektov (M 1:5.000)
7. Prikaz enot urejanja prostora, območja varstva pred hrupom (M 1:5.000)

Priloge
OPN vsebuje obvezne priloge, ki so sestavina analogne oblike občinskega prostorskega načrta:
1. Izvleček iz odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
2. Prikaz stanja prostora,
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
4. Seznam nosilcev urejanja prostora (smernice in mnenja),
5. Obrazložitev in utemeljitev načrtovanih prostorskih ureditev,
6. Povzetek za javnost,
7. Okoljsko poročilo.

Izdelovalec prostorskega akta je podjetje LUZ d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljane (št. naloge 6567, december 2013).

Na osnovi vloge MOP, Direktorata za prostor št. 35016-75/2008 z dne 12.09. 2008, prejete dne 16.09. 2008 je Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj skupaj s Triglavskim narodnim parkom 10.10. 2008 izdelal naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt za Občino Bled (2-III-438/5-0-08/MB) in na vaš dopis št. 3505-3/2008 z dne 06.09.2010 Naravovarstvene smernice na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta za občino Bled (2-III-251/7-O-10/MB, 7.10. 2010).

Skladno z 29. členom Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) pri pripravi naravovarstvenih smernic in mnenja o njihovem upoštevanju sodeluje tudi upravljavec narodnega parka. Javni zavod TNP je pripravil mnenje št. 1/93/20-08-IZ z dne 17.2. 2014, ki smo ga prejeli 19.2. 2014.

A. **Mnenje o upoštevanju naravovarstvenih smernic**

Na podlagi kakovostno pripravljenih prejetih gradiv ugotavljamo, da so naravovarstvene smernice v dopolnjenem predlogu OPN **upoštevane in usklajene z vsebinami ohranjanja narave**.

B. **Mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja**

Na podlagi vloge št. 3505-3/2008 z okoljskim poročilom in dodatkom na varovana območja (Aquarius d.o.o., Ljubljana, december 2013) podajamo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s stališča naše pristojnosti. Mnenje podajamo po 101.a členu Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list št. 96/04) skladno z 42. in 46. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS 39/06), na podlagi 18. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (UL RS 130/04, 53/06, 38/10) ter na podlagi 6. odstavka 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju

Po pregledu gradiva in upoštevajoč rezultate II. stopnje presoje ter ugotovljeno stopnjo upoštevanja naravovarstvenih smernic pri pripravi planov ocenjujemo, da **so vplivi plana sprejemljivi**. Plan ne bo vplival na območja, ki so bila dodatno vključena v evropsko omrežje Natura 2000. Plan se v grafiki uskladi z zadnjimi spremembami Uredbe (Ident. št. SI3000334 Berje Zasip).

S spoštovanjem!

Pripravili:
Maja Brozovič, univ.dipl.geog.
naravovarstvena svetnica

Sonja Rozman, univ.dipl.biol.
višja naravovarstvena svetovalka

Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana
Ljubljana, Tobačna ul. 5
2

Vodja OE Kranj:
Metod Rogelj, univ.dipl.biol.
visoki naravovarstveni svetnik

Poslano:
- Naslovnik,
- Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
- Arhiv tu

Zavod za ribištvo Slovenije
Fisheries Research Institute of Slovenia
Šp. Gameljne 61a • SI-1211 Ljubljana - Šmartno
T 01 24 43 400 • F 01 24 43 405 • E info@zzrs.si
www.zzrs.si

OBČINA BLED
Sig. znak: 57
Prejeto: 14. 02. 2014
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-524
Vred.: /
V vednost: /

Štev: 420-256/2008/7
Datum: 12. 02. 2014

Občina Bled
Cesta svobode 13

4260 Bled

Zadeva: Mnenje k predlogu OPN Občine Bled

V zvezi z vašim dopisom 3505-3/2008 z dne 08. 1. 2014, ki ga je Zavod za ribištvo Slovenije prejel 09. 1. 2014, smo pregledali razpoložljivo gradivo in vam pošiljamo mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

Po pregledu gradiva dostopnega na spletnem strežniku Ministrstva za infrastrukturo in prostor, podajamo **pozitivno mnenje** k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

Lep pozdrav!

Pripravil:

Aljaž Jenič, univ.dipl.biolog

Direktor:

Za

Dejan Pehar, spec.

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 1

Vročiti:

- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, osebno
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, direktorat za prostor, v vednost

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

OBČINA BLED
Prejeto: 20. 06. 2014
Sig. znak: 51
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-567
Vred.: /
Vrednost:

OBČINA BLED

Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 3501-83/2012-MIZKŠ/39
Datum: 19. 6. 2014

Na podlagi vloge za pripravo mnenja k predlogu prostorskega akta in mnenja o sprejemljivosti vplivov predlaganega akta na okolje, ki jo je podala Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled (v nadaljevanju: Občina Bled) izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 90/2012, 111/2013; v nadaljevanju ZVKD-1) in 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012; v nadaljevanju: ZPNačrt) naslednje

MNENJE

K PREDLOGU ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE BLED

IN

O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PROSTORSKEGA AKTA NA OKOLJE (KULTURNO DEDIŠČINO)

1. Podatki o vlogi

Občina Bled je z vlogo št. 3505-3/2008 z dne 8. 1. 2014, prejeto dne 9. 1. 2014, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k predlogu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (v nadaljevanju: OPN Bled) in mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino.

Ministrstvu je bilo na dan, ko je prejelo vlogo za izdajo mnenja na predlog OPN Bled na FTP strežniku dosegljivo naslednje gradivo v elektronski obliki:

- predlog OPN Bled (izdelal LUZ d.d., št. naloge 6567, Ljubljana, december 2013)
- Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje v postopku priprave OPN Bled, 4. faza: predlog OPN (izdelal Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p., št. naloge 15/09, Ljubljana, december 2013)

Pred izdajo mnenja je Ministrstvo seznanilo Občino Bled o ugotovljenih neusklajenostih z zahtevami varstva kulturne dediščino. Ugotovitve so bile poslane po elektronski pošti dne 3. 6. 2014.

Občina Bled je predlog akta korigirala in ga dne 13. 6. 2014 po elektronski pošti posredovala v pridobitev mnenja. Gradivo je posredoval pooblaščeni izdelovalec akta, podjetje LUZ d.d..

Skladno s 84. členom ZVKD-1 je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj (*v nadaljevanju:* Zavod) izdal gradivo za mnenje (dopis št. II-0016/2012-36 z dne 17. 6. 2014.

2. Podatki o smernicah

V zvezi s postopkom priprave OPN Bled je Ministrstvo izdalo naslednje smernice, dopolnitve smernic in ostala gradiva:
- Smernice za pripravo dopolnjenega osnutka OPN Občine Bled (dopis št. 3501-50/2008/4 z dne 25. 11. 2008)
- OPN Bled – dopolnitev smernic (dopis št. 3501-50/2008/8 z dne 28. 7. 2009)
- OPN Bled – usklajevanje dopolnjenega osnutka (dopis št. 3501-50/2008/12 z dne 5. 10. 2009)
- OPN Bled – dopolnitev smernic (dopis št. 3501-50/2008/24 z dne 1. 8. 2011)
- OPN Občine Bled – pobuda za spremembo namenske rabe na zemljišču parc. št. 128/4, 127/1 in 126 vse k.o. Bled (dopis št. 3501-83/2012-MIZKŠ/19 z dne 20. 12. 2013).

Zavod kot strokovna javna služba je v okviru usklajevanj OPN Bled sodeloval na večih usklajevalnih sestankih in izdal tudi naslednja gradiva:
- Vrednotenje naselbinske dediščine Kupljenik (dopis št. II-40/1-2010 z dne 28. 5. 2010)
- Preselitev Diagnostičnega centra Bled na lokaciji TVD Partizan na Bledu (dopis št. I-854/5-2009 z dne 3. 1. 2011)
- OPN Bled – dopolnilna gradiva iz usklajevanja 2011-2012 (dopis št. II-16/21-2012 z dne 25. 5. 2012)
- OPN Bled – dopolnilna gradiva iz usklajevanja 2011-2012 – posebni PIP za vile – oziroma za krajevno značilno arhitekturo (dopis št. II-16/4-2012 z dne 5. 10. 2012
- OPN Bled – obrazložitev vrednotenja krajevno značilnih objektov (dopis št. II-16/8-2012 z dne 17. 12. 2012)

3. Mnenje k predlogu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd

Na podlagi gradiva posredovanega dne 13. 6. 2014 ter gradiva za mnenje, ki ga je izdal Zavod, ugotavljamo, da so predlagane rešitve z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljive. Mnenje Ministrstva je, da predlog OPN Bled zagotavlja ustrezno varstvo kulturne dediščine in zato izdajamo **pozitivno mnenje**.

Zaradi boljše pravne jasnosti predlagamo manjšo dopolnitev devetega odstavka 108. člena. Doda naj se, da je kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti tudi za posege v vile in krajevno značilne objekte iz 84. člena. Predlagamo, da se deveti odstavek 108. člena glasi:

"(9) Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v vile in krajevno značilne objekte iz 84. člena tega odloka ter v EUP, če je tako določeno s PPIP za to enoto."

Menimo, da določbe kot so zapisane v 84. členu v povezavi s 108. členom vzpostavljajo določeno pravno nejasnost glede obveznosti pridobivanja kulturnovarstvenega soglasja pristojne javne službe za poseganje v objekte, ki jih OPN Bled opredeljuje kot "vile in krajevno značilne objekte. 84. člen namreč govori le o kulturnovarstvenih pogojih, 108. člen pa ne določa pridobivanja kulturnovarstvenega soglasja za te primere. Ker je inters občine, da je ZVKDS OE

Kranj določen kot pristojni soglasodajalec pri vseh vilah in krajevno značilnih objektih, ne glede na to ali so ti objekti hkrati tudi registrirana kulturna dediščina, predlagamo prej navedeno dopolnitev.

Predlagana dopolnitev je priporočilne narave in neposredno ne zadeva področja varstva kulturne dediščine. Njeno neupoštevanje ne pomeni neusklajenosti z zahtevami varstva kulturne dediščine.

Pozitivno mnenje Ministstva se nanaša na korigiran predlog OPN Bled, ki je bil posredovan po elektronski pošti dne 13. 6. 2014 in vključuje usklajene popravke in dopolnitve.

4. Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega akta na kulturno dediščino

Na podlagi korigiranega predloga odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled, posredovanega po elektronski pošti dne 13. 6. 2014, ugotavljamo, da so **vplivi izvedbe plana na kulturno dediščino ob upoštevanju omilitvenih ukrepov navedenih v okoljskem poročilu sprejemljivi.**

Lep pozdrav,

Pripravila:
Maja Jeglič
sekretarka

Špela Spanžel
generalna direktorica
Direktorat za kulturno dediščino

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KULTURO 05 Ljubljana

Vročiti:
- naslovnik – priporočeno

V vednost:
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za CPVO, gp.mko@gov.si
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, gp.mzip@gov.si
- ZVKDS OE Kranj, tajnistvo.oekranj@zvkds.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

OBČINA BLED
Sig. znak: 17
Prejeto: 23 07 2014
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-187
Vred.: /
V vednost:

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 3501-83/2012-MIZKŠ/45
Datum: 22. 7. 2014

Zadeva: **OPN Bled – dopolnitev mnenja in dopolnitev mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega akta na okolje**

Spoštovani,

Prejeli smo vaš dopis št. 3505-3/2008 z dne 10. 7. 2014 s katerim nas zaprošate za izdajo mnenja k spremenjenemu predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled (v nadaljevanju: OPN Bled). K predlogu OPN Bled je Ministrstvo za kulturo že izdalo pozitivno mnenje (mnenje na predlog OPN Bled ter mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (kulturno dediščino, dopis MK št. 3501-83/2012-MIZKŠ/39 z dne 19. 6. 2014).

Predlagana sprememba predloga OPN Bled se nanaša na dopustne posege na zemljišču parc. št. 453/1 k.o. Rečica. Predlagate spremembo tekstualnega dela podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za EUP RE-19. Predlagate, da se besedilo »Dopustni so vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev objektov. Gradnja novega objekta je dopustna samo na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta.« nadomesti z naslednjim besedilom: »Dopustni so vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev objektov. Gradnja novega objekta je dopustna na parc. št. 453/1 k.o. Rečica, na ostalih zemljiščih pa samo na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta«.

Vaš predlog popravka OPN Bled smo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj (v nadaljevanju Zavod) proučili.

V zvezi s predmetnim zemljiščem so bila ugotovljena naslednja dejstva in podatki:
- zemljišče se nahaja v območju enote kulturne dediščine EŠD 13232 Bled – Ambient Bleda in v vplivnem območju spomenikov državnega pomena EŠD 24 Bled – Blejski grad in EŠD 5287 Bled – Blejski otok
- Zavod je leta 2005 za gradnjo na predmetni parceli že izdal kulturnovarstveno soglasje (dopis ZVKDS OE Kranj št. I-670/04 z dne 18. 2. 2005)
- v okviru postopka priprave OPN Bled se je strokovna javna služba na podlagi argumenta, da se pretekli posegi v vplivno območje izkazujejo kot motnja krajinskega okvira, opredelila do novih gradenj v tem območju kot negativno, ker obstaja verjetnost pomembnejšega vpliva na dediščino, ki ga je težko omiliti

V vašem dopisu navajate še naslednja dejstva in podatke:
- za gradnjo na obravnavanem zemljišču je bilo pred leti izdano gradbeno dovoljenje, kateremu pa je veljavnost potekla
- v razgrnjenem gradivu dopolnjenega osnutka OPN Bled je bilo zemljišče opredeljeno kot stavbno oz. SSe –površine namenjene eno in dvostanovanjski gradnji. S predlaganimi spremembami OPN se ne spreminja podrobne namenske rabe, temveč le podrobne prostorsko izvedbene pogoje za EUP RE-19
- v naravi je EUP RE-19 večinoma pozidano zemljišče, le še predmetno zemljišče, ki predstavlja vrzel, je prosto.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev in stališča Zavoda (dopis št. II-0016/2012-43 z dne 21. 7. 2014), je mnenje Ministrstva za kulturo, da je predlagana sprememba predloga OPN Bled sprejemljiva z vidika varstva kulturne dediščine. Strinjamo se s predlagano spremembo 153. člena predloga OPN Bled (podrobni PIP za EUP območju mesta Bled), ki omogoča, da se na parc. št. 453/1 k.o. Rečica (določbe, ki konkretno veljajo za EUP RE-19) dopusti gradnja novega objekta. Na ostalih zemljiščih v EUP RE -19 pa velja, da so dopustne gradnje novih objektov samo na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta. Vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov ostajajo dopustne .

Na predlagano rešitev (sprememba določb, ki se nanašajo na podrobne prostorske izvedbene pogoje za EUP RE-19) **izdajamo pozitivno mnenje in mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.**

Lep pozdrav,

Pripravil/a:
Maja Jeglič
sekretarka

Špela Spanžel
generalna direktorica
Direktorata za kulturno dediščino

Vročiti:
- naslovnik (priporočeno)
- Matjaž Berčon, matjaz.bercon@bled.si (elektronsko)

V vednost:
- ZVKDS OE Kranj, tajnistvo.oekranj@zvkds.si (elektronsko)
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, gp.mko@gov.si (elektronsko)

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA PROSTOR
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzp@gov.si
www.mzp.gov.si

OBČINA BLED
Župan
Cesta svobode 13
4260 Bled



Številka: 35016-75/2008-MOP/65-01021357
Datum: 12. 02. 2014

Zadeva: Mnenje s področja razvoja poselitve k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Zveza: Vaš dopis z vlogo za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 08. 01. 2014

Na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/2011-ZKZ-C, 57/12 in 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdaja naslednje

MNENJE S PODROČJA RAZVOJA POSELITVE K PREDLOGU OPN OBČINE BLED

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, ugotavlja, da so v predlogu OPN Občine Bled **ustrezno upoštevani predpisi s področja razvoja poselitve.**

O B R A Z L O Ž I T E V:

1. VLOGA OBČINE

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 09. 01. 2014 prejel vlogo Župana Občine Bled št. 3505-3/08 z dne 08. 01. 2014, s katero je pristojne nosilce urejanja prostora zaprosil za mnenja k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled (v nadaljevanju: OPN Bled), na podlagi 51. člena *Zakona o prostorskem načrtovanju* (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C; v nadaljevanju: ZPNačrt).

Ministrstvo je na podlagi vloge pooblaščenega podjetja LUZ d.d. št. 01_1_01974_13/SH z dne 19. 12. 2013 in dopolnitve vloge z okoljskim poročilom dne 22. 12. 2013, s katero je bilo ministrstvu dostavljeno gradivo predloga OPN Občine Bled s prilogami, v skladu z drugim odstavkom 51. člena ZPNačrt preverilo, ali je digitalno gradivo predloženega prostorskega akta pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj nosilcev urejanja prostora ter ugotovilo, da se lahko objavi v svetovnem spletu. Ministrstvo je z dopisom št. 35016-75/2008-MOP/58 z dne 07. 01. 2014 občino obvestilo, da je gradivo v elektronski obliki od dne 06. 01. 2014 dostopno na spletnem strežniku ministrstva.

K vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo v analogni (brez prilog za nosilce urejanja prostora) in v digitalni obliki:

1. Tekstualni del:
   - Odlok o OPN Bled;

2. Grafični del:

2.1 Grafični prikazi strateškega dela:
   - Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1:35.000);
   - Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:35.000);
   - Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z njimi prostorsko povezana z okvirnimi območji razpršene poselitve (M 1:35.000);
   - Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo z usmeritvami za razvoj v krajini ter usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000, 1:20.000);
   - Shematični prikazi vsebin strateškega dela (14 shem).

2.2 Grafični prikazi izvedbenega dela:
   - Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:22.000);
   - Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:35.000);
   - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000);
   - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000);
   - Prikaz cestnega omrežja, podzemne garažne stavbe ter pristanišča in vstopno-izstopna mesta na celinskih vodah (M 1:5.000);
   - Prikaz enot urejanja prostora, območja varstva pred hrupom (M 1:5.000).

3. Priloge prostorskega akta:

3.1 Izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije
3.2 Prikaz stanja prostora
3.3 Strokovne podlage
3.4 Smernice nosilcev urejanja prostora
3.5 Obrazložitev in utemeljitev načrtovanih prostorskih ureditev
3.6 Povzetek za javnost
3.7 Okoljsko poročilo
3.8 Gradiva za nosilce urejanja prostora.

V skladu z 51. členom *Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij* (Uradni list RS, št. 99/07; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o OPN) se arhiviranje in vpogled v občinski prostorski načrt zagotavljata v digitalni in analogni obliki, ki morata biti med seboj skladni. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.

2. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZDAJO MNENJA

Ministrstvo, pristojno za prostor na podlagi 11.a člena ZPNačrt izdaja smernice in mnenja k občinskim prostorskim načrtom s področja razvoja poselitve. Ministrstvo v tem postopku poda mnenje s področja razvoja poselitve, ki vsebuje ugotovitve predvsem glede upoštevanja *Splošnih smernic s področja*

razvoja poselitve (objavljene na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor dne 29.01.2013) in sicer glede:

- omrežja naselij z vlogo in funkcijami posameznih naselij,
- razvoja naselij in razpršene poselitve,
- ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora,
- razmestitve dejavnosti v prostoru in
- območij namenske rabe prostora.

Ministrstvo je občini posredovalo smernice s področja razvoja poselitve na osnutek OPN Bled v dopisu št. 35016-75/2008 z dne 08. 10. 2010. Ministrstvo pri pripravi mnenja ugotavlja, ali so bile navedene smernice upoštevane pri pripravi predloga OPN, poleg tega pa preverja, ali so bile upoštevane tudi *Splošne smernice s področja razvoja poselitve* ter drugi predpisi s področja razvoja poselitve in sicer ZPNačrt ter podzakonski akti, ki določajo njegovo vsebino, obliko in način priprave: *Pravilnik o OPN, Pravilnik o prikazu stanja prostora* (Uradni list RS, št. 50/08), *Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij* (Uradni list RS, št. 110/2008), razen njegovih določb iz tretjega stavka prvega odstavka 2. člena in tretje alineje četrtega odstavka 4. člena ter usmeritve in določitve veljavnih državnih prostorskih aktov: *Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije*, razen poglavja *Ukrepi za izvajanje prostorske strategije* (Uradni list RS, št. 76/04, v nadaljnjem besedilu: SPRS), in pravila za urejanje prostora iz *Uredbe o prostorskem redu Slovenije* (Uradni list RS, št. 122/04, v nadaljnjem besedilu: PRS).

3. UGOTOVITVE MINISTRSTVA

3.1 Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij

V smernicah k osnutku OPN Bled je ministrstvo ugotovilo, da je občina v OPN določila omrežje naselij s funkcijo in vlogo posameznih naselij. V osnutku OPN je bilo določeno, da funkcijo občinskega središča opravlja mesto Bled, ki naj bi opravljalo funkcije lokalnega, občinskega, regionalnega in nacionalnega pomena, medtem ko so naselja Zasip, Bohinjska Bela in Ribno lokalna središča. Ministrstvo je ugotovilo, da je naselju Bled, ne glede na to, da je občinsko središče, treba določiti raven središča po kriterijih iz SPRS. Navesti naj bi bilo potrebno tudi, katere so funkcije regionalnega in nacionalnega pomena in kakšno je njihovo razmerje do sosednjih regionalnih središč in središč nacionalnega pomena.

Občina je upoštevala smernice ministrstva in v predlogu OPN določila, da se mesto Bled razvija kot pomembnejše lokalno središče, ki je hkrati tudi občinsko središče z že razvitimi javnimi funkcijami lokalnega in občinskega pomena. Poleg tega je določila, da ima tudi posamezne funkcije nacionalnega (turizem in poslovna dejavnost kongresništva, kulturni in simbolni pomen), regionalnega (gospodarstvo, kultura, šport in rekreacija, šolstvo, zdraviliška dejavnost) in medobčinskega (prometno središče) pomena, del upravnih in zdravstvenih funkcij pa zagotavlja v povezavi z Radovljico in Jesenicami.

Omrežje naselij je prikazano na shematičnem prikazu strateškega dela OPN, karta št. 5.2: *Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij*. V legendi je skladno z besedilom odloka prikazana oznaka za naselje Bled s funkcijo občinskega in pomembnejšega lokalnega središča ter oznaka za lokalna središča. Druga naselja nimajo središčnih funkcij in so opredeljena ter prikazana kot druga naselja. Ministrstvo občini predlaga, naj omrežje naselij z vlogo in funkcijami posameznih naselij prikaže tudi na karti strateškega dela št. *1. Zasnova prostorskega razvoja* v merilu 1 : 35.000.

Ministrstvo ugotavlja, da je občina v predlogu OPN Bled **upoštevala smernice** ministrstva ter druge predpise s področja usmerjanja poselitve, ki se nanašajo na vlogo in funkcije naselij v omrežju naselij.

3.2 Razvoj naselij in razpršena poselitev

3.2.1 Razvoj naselij

Ministrstvo je v smernicah k OPN Bled ugotovilo, da se po usmeritvah iz SPRS *(pogl. III. Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni, točka 1. Razvoj poselitve, podtočka 1.1 Razvoj mest in drugih naselij)* naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter po velikosti urbanistični ureditvi in arhitekturi. Za načrtovanje razvoja poselitve se tipe naselij opredeli na podlagi fizionomskih, morfoloških in funkcijskih meril. Naselja se razvrščajo kot velika, srednja in mala mesta, druga urbana in podeželska naselja, vasi in zaselki. Predvsem urbana naselja se opredeljuje kot bolj ali manj pomembna središča, v katerih se skrbi za zadosten stanovanjski fond, razvija storitvene ter proizvodne dejavnosti in delovna mesta. Nova poselitev se usmerja predvsem v urbana naselja. Iz osnutka OPN Bled ni bilo razvidno, ali je bila izvedena tudi razvrstitev naselij po navedenih merilih iz SPRS.

Ministrstvo ugotavlja, da je občina sledila smernicam ministrstva. V predlogu OPN Bled so naselja glede na tipologijo opredeljena kot malo mesto (Bled), podeželska naselja (Bohinjska Bela, Ribno, Zasip), vasi (Bodešče, Koritno, Kupljenik, Obrne in Selo) ter zaselek (Slamniki). Strnjena poselitev gručastih in razpotegnjenih naselij je prepoznana pri petih naseljih v občini (Bled, Bohinjska Bela, Koritno, Ribno in Zasip), pri štirih je prepoznana strnjena razložena poselitev (Bodešče, Obrne, Selo in Kupljenik), kjer naselje sestavlja več ločenih delov. Eno območje je prepoznano kot območje tradicionalno razpršene poselitve (Slamniki), kjer naselje sestavlja več zaselkov razpršenih v prostoru. Območja strnjene poselitve so se oblikovala na območju avtohtonih naselbinskih jeder.

Ministrstvo je v smernicah k OPN Bled ugotovilo, da je usmeritev, da se v okviru notranjega razvoja predvsem zgoščajo obstoječe grajene strukture znotraj obstoječih stavbnih zemljišč, ustrezna. Kot notranji razvoj pa ni mogoče šteti strnjene gradnje ob robovih naselij, pa čeprav so to po veljavnem planu že stavbna zemljišča in so za nekatere površine že sprejeti podrobnejši prostorski akti (npr. Ribno – sever, Koritno Polica, Zasip, Sebenje). V takih primerih bi bilo treba preveriti utemeljenost predlaganih območij za širitev.

Občina je upoštevala usmeritve ministrstva in je v predlogu OPN Bled določila splošna določila za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij ter posebej usmeritve za notranji razvoj in prenovo (32. člen) in za širitve, zaokrožitve in zgostitve pozidave (33. člen). Posebej je določila usmeritve za poselitev v mestu Bled in posebej za poselitev v podeželskih naseljih in vaseh. Glede razvoja poselitve v podeželskih naseljih in vaseh je prioritetno predvidena ohranitev strnjenih naselij. Z namenom zagotavljanja strnjenosti poselitve se širitve načrtujejo na opuščenih ali slabo izrabljenih površinah znotraj naselij ali na robovih, tam kjer širitev prispeva k oblikovanju bolj zgoščene urbane strukture. Gradnja posameznih stanovanjskih hiš je ob ohranjanju značilnega gručastega vzorca poselitve mogoča samo na prostih zemljiščih znotraj naselij.

3.2.2 Razpršena poselitev

Ministrstvo je v smernicah k OPN Bled ugotovilo, da je razpršena poselitev, prepoznana kot avtohtoni vzorec poselitve, evidentirana v okviru dveh naselij (Kupljenik in Slamniki). Poleg tega je razpršena poselitev skupaj z razpršeno gradnjo opredeljena tudi kot posebna kategorija in sicer kot preplet razpršene poselitve in razpršene gradnje. Šlo naj bi za posamezne objekte ali manjše skupine objektov, ki so od strnjenih naselij preveč oddaljeni, da bi se vanje lahko vključili. Na grafičnem (shematičnem) prikazu vsebin strateškega dela št. 5.4 z naslovom »*Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje in razpršene poselitve*« je bilo to območje prikazano kot širok pas, ki se razteza od jezera do naselij Rečica, Bled in Mlino. Pretežni del tega območja je segal v območje urbanističnega načrta Bleda (UN Bled), kjer pa ni bilo zaslediti neposredne zveze s to opredelitvijo, poleg tega tudi ni bilo posebnih usmeritev za pojav prepleta razpršene poselitve in razpršene gradnje. Po določbah Pravilnika o OPN bi v UN Bled morale biti obravnavane vsebine, ki so podlaga za opredelitve v OPN, torej tudi glede prepleta razpršene poselitve in razpršene gradnje.

Ministrstvo ugotavlja, da je tudi v predlogu OPN Bled v grafičnem delu ohranjena kategorija »območje tradicionalnega prepleta razpršene poselitve in razpršene gradnje«, kjer še vedno ni mogoče ugotoviti

jasne povezave z usmeritvami iz besedila odloka (38. in 42. člen odloka). V 37. členu predloga odloka o OPN Bled je navedeno, da se poselitveni vzorec razpršene poselitve na celotnem območju občine prepleta z objekti razpršene gradnje, ki pomenijo v prostoru negativen pojav in da jasne ločnice med njima ni. Kljub temu so navedena tri območja, kjer je evidentirana avtohtona razpršena poselitev. To so območja poselitve v okolici jezera, oddaljeno zaledje na Pokljuki (naselje Slamniki) ter planine na Pokljuki in Jelovici. Za območja razpršene poselitve v okolici jezera velja, da so funkcionalno in oblikovno povezana z naseljem in imajo možnost zagotovitve dostopa do obstoječe družbene infrastrukture in možnost priključitve na infrastrukturno omrežje naselja. Iz 42. člena odloka (koncept razvoja v UN Bled) so opredeljene usmeritve glede razvoja dejavnosti v mestu Bled, vendar iz tega ni razvidna povezava z grafičnimi prikazi iz strateškega dela OPN Bled (list št. 3 »*Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z njimi prostorsko povezana, z okvirnimi območji razpršene poselitve*« in list št. 5.4 »*Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje in razpršene poselitve*«), kjer je prikazano »območje tradicionalnega prepleta razpršene poselitve in razpršene gradnje« (poševna šrafura). Po mnenju ministrstva gre v tem primeru bolj za prikaz stanja tega pojava in ne za prikaz usmeritev za razvoj oziroma sanacijo, zato občini predlaga, da ponovno preveri ustreznost te kategorije poselitve. Glede na zakonska izhodišča bi se morali kategoriji razpršene poselitve in razpršene gradnje vsaj v usmeritvah izključevati. Usmeritve glede ohranjanja in razvoja razpršene poselitve so sicer po vsebini ustrezne.

3.2.3 Razpršena gradnja

Na območju občine se razpršena gradnja pojavlja izven naselij kot posamični novejši objekti, stanovanjski objekti, kmetijske stavbe, počitniške hiše, pomožni in drugi objekti. Ministrstvo ugotavlja, da so usmeritve glede sanacije in prenove razpršene gradnje, kot so opredeljene v 39. členu odloka skladne s predpisi.

Ministrstvo ugotavlja, da je občina pri določanju usmeritev za razvoj naselij in celovito prenovo (od 30. in 33. člena Odloka o OPN Bled) **upoštevala smernice** ministrstva ter druge predpise s področja usmerjanja poselitve, ki se nanašajo na razvoj naselij. Pri določitvi območij, kjer gre za preplet razpršene poselitve in razpršene gradnje, naj preveri smotrnost grafičnega prikaza in njegovo skladnost z usmeritvami iz odloka.

3.3 Razmestitev dejavnosti v prostoru

Občina Bled je v 36. členu odloka določila usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih, kot izhaja iz 10. člena Pravilnika o OPN. Po naseljih je določila cilje in usmeritve glede razvoja stanovanjske gradnje, oskrbnih, storitvenih in kakovostnih družbenih dejavnosti, proizvodnih in predelovalnih dejavnosti, športa in rekreacije ter javnih odprtih prostorov in zelenih površin. Ministrstvo ugotavlja, da so usmeritve glede razmestitve razvoja dejavnosti v prostoru **skladne s predpisi** s področja razvoja poselitve

3.4 Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,

Ministrstvo Občini Bled smernic s področja razvoja poselitve, v katerih bi posebej opozorilo na vsebine povezane z ohranjanjem prepoznavnih značilnosti prostora, ni podalo. V času priprave osnutka OPN Bled še ni veljal 11. a člen ZPNačrt, ki je na novo določil vsebino smernic in mnenj k medobčinskim in občinskim prostorskim načrtom s področja razvoja poselitve. Vsebina smernic oziroma mnenj, ki se nanaša na usmeritve, izhodišča in pogoje za razvoj poselitve glede ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora, je bila uveljavljena šele z ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/2012). Glede na to tukajšnje ministrstvo v tem postopku ni preverjalo, ali so v predlogu OPN Bled upoštevane smernice glede ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora.

Ne glede na prej navedeno je ministrstvo preverilo, ali so v OPN Bled upoštevane vsebine glede ohranjanja arhitekturne prepoznavnosti in ohranjanja prepoznavnosti krajine. Ugotovilo je, da je že med izhodišči prostorskega razvoja občine poudarjeno, da je občina prepoznavna po arhitekturni identiteti naselij in značilni kulturni krajini. Bled je območje, ki je z vidika kulturnega in simbolnega

pomena krajine pomemben na nacionalni ravni. Med splošnimi cilji je določeno, da mora prostorski razvoj občine upoštevati prostorske kakovosti in prednosti, ki jih predstavlja raznovrstnost urbanega, ruralnega in naravnega prostora s prepoznavno identiteto. V 22. členu odloka so navedena območja ohranjanja prepoznavnosti krajine. Občina si bo prizadevala ohranjati prvine prepoznavnosti krajin z razvojem in pospeševanjem dejavnosti v krajini tako, da bodo ohranjena kakovostna razmerja in strukture, ki bodo predstavljali prostorsko in časovno kontinuiteto. Med cilji prostorskega razvoja v krajini je predvideno ohranjanje prepoznavnosti krajinskih kakovosti na različnih ravneh: mednacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni. V 52. členu odloka so določene usmeritve glede ohranjanja in razvoja prepoznavnih kakovosti in vrednot prostora na posebnih območjih izjemnih krajin. Med usmeritvami za oblikovanje naselij je določena tudi krepitev prepoznavnosti občine Bled. Zlasti v mestnem središču Bleda ter središčih Ribnega, Zasipa in Bohinjske Bele se s prostorskimi izvedbenimi pogoji uvede merila za izboljšanje arhitekturne kakovosti v naseljih, ki morajo ohranjati obstoječe prepoznavne značilnosti.

Ministrstvo ugotavlja, da so usmeritve glede ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora **ustrezno vsebovane** v predlogu OPN Bled.

3.5 Območja namenske rabe prostora

Ministrstvo je v smernicah k osnutku OPN Bled ugotovilo, da se je za kategorijo namenske rabe »gozdna zemljišča« uporabila velika tiskana črka Gg, kar pa ni v skladu s pravilnikom. V besedilu odloka (64. člen) je bila pravilno navedena le črka G, medtem ko nista bili navedeni kategoriji Gv – varovalni gozd in Gpn – gozd posebnega pomena, ki sta bili sicer uporabljeni v grafičnem delu. V predlogu OPN Bled je ta pomanjkljivost odpravljena in sicer je za gozd uporabljena oznaka G, ki se skladno s pravilnikom nadalje členi v Gpn – gozd s posebnim namenom in Gv – varovalni gozd.

Ministrstvo je ugotovilo, da je namenska raba prostora določena za celotno območje Občine Bled. Vsaka enota urejanja prostora (EUP) ima z odlokom predpisano eno vrsto ali več vrst podrobnejše namenske rabe prostora. Kategorije namenske rabe in splošna oblika kartografskega dela je skladna z določili Pravilnika o OPN. Natančnost določitve namenske rabe in enot urejanja prostora je enaka natančnosti digitalnega katastrskega načrta, na katerem se določajo območja namenske rabe in enot urejanja prostora. Območja namenske rabe se določijo tako, da je možno njihovo stanje določiti v naravi.

Ministrstvo ugotavlja, da so kategorije namenske rabe prostora v predlogu OPN Bled **skladne s Pravilnikom o OPN**.

3.6 Načrtovane prostorske ureditve

Občina je v prilogi 5 predložila obrazložitev in utemeljitev načrtovanih prostorskih ureditev. V poglavju 2.3 so opisani pomembni projekti, ki so vključeni v OPN Bled. Navedenih je 19 večjih projektov v občini, poleg tega pa so načrtovane še širitve pokopališč, selitve kmetij in širitev stanovanjskega območja Ribno – sever. Dodatno je občina poleg urbanističnih načrtov za naselja Bled, Bohinjsko Belo, Ribno-Bodešče-Koritno-Selo in Zasip predložila tudi posebni strokovni podlagi za področje kmetijstva in podala predlog lokacij pristanišč, čolnarn in vstopno izstopnih mest na blejskem jezeru. V Elaboratu posegov na najboljša kmetijska zemljišča za potrebe OPN Bled je podrobneje opisala in prikazala prostorske ureditve in posledično spremembe v namenski rabi prostora. V zvezi s spremembami namenske rabe prostora je predložila bilanco namenske rabe, iz katere je razviden načrtovan prostorski razvoj na podlagi razlik med veljavnim prostorskim planom in predlaganim OPN. Novi OPN občine Bled sicer predvideva širitve (zaokroževanje) naselij ter drugih poselitvenih območij, vendar gre predvsem za manjše širitve in spremembe namenske rabe prostora. Večje število sprememb je odraz sprememb v smislu inventarizacije in upoštevanja dejanskega stanja v prostoru.

Kot območja razpršene poselitve (A) in podeželskih naselij (SK) so v podrobni namenski rabi označena območja obstoječih in načrtovanih kmetij, ki so bistvenega pomena za ohranjanje

poseljenosti v oddaljenih območjih oziroma so glavni nosilci ohranjanja značilne kulturne krajine Bleda. S širitvijo stavbnih zemljišč je omogočen razvoj njihovih primarnih dejavnosti.

V OPN Bled gre tudi za zmanjšanje obsega stavbnih zemljišč, kot so določena v veljavnem prostorskem planskem aktu. Zmanjšanje stavbnih zemljišč za stanovanjska območja je posledica zmanjšanja stavbnih zemljišč razpršene gradnje, ki se v novi namenski rabi bodisi priključijo k novo definiranim robovom naselij, ali pa se vključijo v okoliška območja primarne rabe. Zmanjšanje površin za centralne dejavnosti in posledično povečanje drugih površin gre predvsem na račun spremembe tovrstnih površin iz veljavnega prostorskega planskega akta v druga območja (IG, BT, SSe, SSvj, ZP) skladno z novim pravilnikom.

Ministrstvo ugotavlja, da so načrtovane ureditve in s tem povezane spremembe namenske rabe prostora skladne z usmeritvami iz strateškega dela OPN in obenem **skladne s predpisi** s področja razvoja in usmerjanja poselitve.

3.7. Strokovna ustreznost vsebine PIP

Ministrstvo ugotavlja, da je občina pri določanju nabora PIP upoštevala določbe 43. člena ZPNačrt in določbe Pravilnika o OPN, vendar je ministrstvo pri tem preverjalo in ugotavljalo le, ali so bili pri pripravi OPN Bled uporabljeni vsi predpisani PIP. Konkretna vsebina PIP in strokovna odgovornost za njihovo ustrezno uporabo je na strani pripravljavca in prostorskega načrtovalca, ki sta po določbah ZPNačrt pristojna, da akt temelji na strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivostih prostora ter da je le-ta pripravljen skladno s strokovnimi metodami prostorskega načrtovanja ter kakovostnega urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja.

4. UGOTOVITVE GLEDE DIGITALNE OBLIKE OPN BLED

Ministrstvo je pri pregledu digitalne oblike gradiva OPN Bled ugotovilo, da je občina v gradivu priložila tri vektorske sloje in sicer skupni sloj namenske rabe in enot urejanja prostora, posamezen sloj enot urejanja prostora in sloj namenske rabe prostora. Vodenje podatkov v več podatkovnih slojih je nepotrebno in nepregledno. Privede lahko do neskladij med posameznimi sloji podatkov. V izogib morebitnim neskladjem občini ministrstvo priporoča, da gradivu priloži zgolj združeni vektorski sloj tako, kot to določajo Tehnična pravila (MOP, 6.10.2008).

V Pravilniku o OPN je navedeno, da se površine podrobnejše namenske rabe lahko prikažejo tudi podrobneje. Grafični znak podrobnejše namenske rabe se v takem primeru dopolni z dodatno malo črkovno oznako. Ministrstvo občini priporoča, da atribut PNRP1_OZN preimenuje v PPNRP_OZN.

Enote urejanja prostora se v skladu s Pravilnikom o OPN označijo s črkovno oznako naselja ali dela naselja in tekočo številko enote urejanja prostora. Ministrstvo ugotavlja, da je občina v vektorskem sloju namenske rabe in enot urejanja prostora ter vektorskem sloju enot urejanja prostora uporabila v atributu EUP_OZN drugačno poimenovanje, kot ga predvidevajo Pravilnik o OPN oz. Tehnična pravila. Občina naj gradivo popravi tako, da bo v atributu EUP_OZN navedena enota urejanja s črkovno oznako naselja ali dela naselja in tekočo številko enote urejanja prostora (npr. BB-10 in tako uskladi vektorske oznake z oznakami EUP, kot so navedene v Odloku OPN Bled (152. člen). Način urejanja (podrobni PIP oz. PPIP) pa lahko občina prikaže v posebnem atributu (stolpcu) (npr. oznaka načina urejanja), saj se v skladu s Tehničnimi pravili obvezni atributi lahko dopolnijo v dodatnih stolpcih tudi z drugimi atributi ob upoštevanju veljavnih predpisov na področju prostorskega načrtovanja.

Poleg navedenega ministrstvo opozarja še na naslednje pomanjkljivosti v gradivu:

- formati zapisa nekaterih atributov niso določeni tako, kot je to določeno s Tehničnimi pravili (stran 4);
- v nekaterih primerih (BO-1.PPIP SS, RI-3.PPIP CU, RE-1.PPIP ZD, ZA-5.PPIP ZD) se v vektorskem sloju namenske rabe in EUP pojavi neujemanje med PNRP_OZN in PNRP_OPIS;

- v vektorskem sloju se pojavi manjša topološka napaka (luknja med enotama urejanja BK-1.PPIP in SD-1.PPIP)

5. USMERITVE IN PRIPOROČILA ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRIPRAVE OPN BLED

Ministrstvo Občini Bled predlaga, da gradivo OPN Bled pred sprejemom na občinskem svetu uskladi oziroma popravi v skladu z ugotovitvami iz točke 3 tega mnenja. Ministrstvo občini nadalje predlaga, naj predlog besedila Odloka pred sprejemom nomotehnično pregleda in lektorira ter popravi morebitne druge pomanjkljivosti, na katere v tem mnenju ni eksplicitno opozorjeno.

Ministrstvo občino opozarja, da mora biti predlog OPN Občine Bled opremljen skladno s tretjim odstavkom 52. člena Pravilnika o OPN, kjer je določeno, da mora občinski prostorski akt v analogni obliki vsebovati podatke in žig o izdelovalcu prostorskega akta in v skladu z določbo prvega odstavka 158. člena *Zakona o urejanju prostora* (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07-ZPNačrt; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ki določa, da predloge prostorskih aktov oziroma njihove posamezne sestavine lahko izdeluje posameznik, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov ter določbe 159. člena ZUreP-1, ki v četrtem odstavku določa, da mora odgovorni vodja vsako zaključeno sestavino predloga prostorskega akta, ki jo izdela ustrezen strokovnjak, potrditi s svojim podpisom in identifikacijsko številko, s čimer jamči, da je predlog prostorskega akta pripravljen v skladu s predpisi. Dopolnjeni predlog prostorskega akta mora biti po sprejemu na občinskem svetu opremljen tudi z žigom in podpisom župana.

V skladu z 21. členom ZPNačrt mora pripravljavec občinske prostorske akte, razen njihovih prilog, z dnem uveljavitve posredovati ministrstvu, pristojnemu za prostor, in krajevno pristojni upravni enoti.

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR * 39 LJUBLJANA

Mag. Tanja BOGATAJ
GENERALNA DIREKTORICA
DIREKTORATA ZA PROSTOR

Pripravil:

mag. Mojmir Prelog
Sekretar

Poslati priporočeno s povratnico:

- naslovniku

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzip@gov.si
www.mzip.gov.si

OBČINA BLED
Prejeto: 22. 01 2014
Številka zadeve: 3505-3/2003-502
Sig. znak: 51
Priloge: 1
Vred.: /
Vednost:

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 350-6/2014/4-00721216
Datum: 16.01.2014

Zadeva: Predlog OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA Občine Bled – drugo mnenje s področja državne cestne infrastrukture, razen avtocest

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, kot nosilec urejanja prostora s področja državne cestne infrastrukture, razen za avtoceste v smislu 21. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), za katere na podlagi 23. člena istega zakona izdaja mnenje Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., izdaja na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 109/12) v povezavi s prvim odstavkom 55. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), na vlogo Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, naslednje

DRUGO MNENJE
k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled (objavljen na spletni strani http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/; št. naloge 6567, december 2013, izdelovalec LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Ljubljana) je usklajen s predpisi s področja državne cestne infrastrukture, razen avtocest.

Obrazložitev:

Na podlagi strokovnega mnenja Direkcije RS za ceste, št. 35001-2/2014/2 (913) z datumom 13.01.2014, je ugotovljeno, da predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled upošteva predpise s področja cestne infrastrukture. Opozarjamo pa, da je skladno z 78. členom citiranega Zakona o cestah postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste

izven naselja prepovedano. Navedena strokovna izhodišča Direkcije RS za ceste so sestavni del tega mnenja.

Prosimo, da se za morebitne dodatne informacije in pojasnila obračate neposredno na pripravljavca strokovnih izhodišč.

S spoštovanjem,

mag. Darja KOCJAN
v.d. GENERALNA DIREKTORICA

Pripravila:
mag. Martina Hrastnik
podsekretarka

mag. Zvonko Zavasnik
Vodja Sektorja za ceste

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR * 9 LJUBLJANA

Poslati:
- Naslovniku (s prilogo in povratnico)
- DRSC (elektronsko)
- Direktorat za prostor, Sektor za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni (elektronsko)
- Zbirka dokumentarnega gradiva

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzip@gov.si
www.mzip.gov.si

OBČINA BLED
Sig. znak: 57
Prejeto: 20. 05. 2014
Priloge: 1
Številka zadeve: 3505-3/2008-55
Vred.: /
V vednost: /

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 350-6/2014/7-00721216
Datum: 15.05.2014

Zadeva: Dopolnjen predlog OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA Občine Bled – dopolnilno drugo mnenje s področja državne cestne infrastrukture, razen avtocest

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, kot nosilec urejanja prostora s področja državne cestne infrastrukture, razen za avtoceste v smislu 21. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), za katere na podlagi 23. člena istega zakona izdaja mnenje Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., izdaja na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 109/12) v povezavi s prvim odstavkom 55. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), na vlogo Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, naslednje

Dopolnilno DRUGO MNENJE
k dopolnjenem predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Dopolnjen predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled (grafična situacija prejeta z dopisom Občine Bled, št. 3505-3/2008 z datumom 14.04.2014) je usklajen s predpisi s področja državne cestne infrastrukture, razen avtocest.

Obrazložitev:

Na podlagi strokovnega mnenja Direkcije RS za ceste, št. 35001-2/2014/5 (913) z datumom 07.05.2014, je ugotovljeno, da dopolnjen predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled upošteva predpise s področja cestne infrastrukture. Navedena strokovna izhodišča Direkcije RS za ceste so sestavni del tega mnenja.

S spoštovanjem,

mag. Darja KOCJAN
GENERALNA DIREKTORICA

Pripravila:
mag. Martina Hrastnik
podsekretarka

mag. Zvonko Zavasnik
Vodja Sektorja za ceste

Priloga: strokovna izhodišča DRSC, št. 35001-2/2014/5 (913) z datumom 07.05.2014

Poslati:

- Naslovniku (s prilogo in povratnico)
- DRSC (elektronsko)
- Direktorat za prostor, Sektor za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni (elektronsko)
- Zbirka dokumentarnega gradiva

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
Sektor za investicije

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 83
F: 01 478 80 84
E: gp.drsc@gov.si
www.dc.gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za infrastrukturo
Langusova 4
1535 Ljubljana

Številka: 35001-2/2014/5 (913)
Datum: 7.5.2014

Zadeva: OPN Občine Bled - dopolnilno mnenje

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, izdaja na vlogo predlagatelja občine Bled, v zadevi pridobitev mnenja k OPN občine Bled, po pregledu predložene dokumentacije:

- vloga občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 14.04.2014,,

ob upoštevanju zasnove državnega cestnega omrežja, kot izhaja iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja RS (Uradni list RS, št 76/04, SPRS)

naslednje

MNENJE

Menimo, da je pripravljavec OPN, upošteval dane smernice in zakonodajo s področja cestne infrastrukture in aktu izdajamo pozitivno mnenje.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Borut Granić, univ. dipl .inž.grad.
Višji svetovalec II

Sergij Grmek, univ. dipl. inž. grad.
v.d. direktorja

Tomaž Willenpart. dipl. inž. grad.
Višji svetovalec I
Vodja Sektorja za investicije

V vednost:
-Direkcija RS za ceste Sektor za upravljanje, Trdinova ul. 8, Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA PROMET

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 72
F: 01 478 87 54
E: gp.mzp@gov.si



Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 371-4/2014/6-00811223
Datum: 21. 1. 2014

Zadeva: Mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Zveza: Vloga Občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 8. 1. 2014, prejeta dne 9. 1. 2014

1. VLOGA OBČINE

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet je dne 9. 1. 2014 prejelo vlogo Občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 8. 1. 2014 za pridobitev mnenja k predlogu OPN Občine Bled na podlagi 3. odstavka 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 POPR), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 v nadaljevanju besedila: ZPNačrt).

Digitalno gradivo osnutka OPN Občine Bled je v elektronski obliki dostopno na spletnem strežniku Ministrstva za infrastrukturo in prostor na naslovu: http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/.

2. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZDAJO MNENJA

Postopek priprave in sprejema občinskih prostorskih načrtov je določen z ZPNačrt. V skladu z 51. členom ZPNačrt občina predlog občinskega prostorskega načrta pošlje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ki v sedmih dneh preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo za nosilce urejanja prostora dostopno na svetovnem spletu in o tem obvesti občino. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je digitalno gradivo ocenilo kot ustrezno in zagotovilo dostop do njega na svetovnem spletu. Po objavi gradiva na svetovnem spletu občina pozove vse nosilce urejanja prostora, da ji v 30 dneh predložijo mnenja k predlogu občinskega prostorskega akta. Občina Bled je za mnenje s področja javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti pozvala tudi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet.

Mnenje s področja javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti vsebuje ugotovitve predvsem glede:

1. zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja;
2. razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP);
3. zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa;
4. potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebnega prometa.

3. UGOTOVITVE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Občine Bled je pripravila predlog OPN Občine Bled na podlagi podatkov o stanju prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora ter je bila pri tem dolžna upoštevati usmeritve in določitve veljavnih državnih prostorskih aktov, državne razvojne dokumente ter druge področne relevantne predpise.

Glede na navedeno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet ugotavlja, da predlog OPN Občine Bled upošteva zgoraj navedene usmeritve in določitve, pri čemer mora uskladiti:

1. Tekstualni del predloga OPN Občine Bled
6. člen: pomen izrazov: med uporabljenimi izrazi manjka obrazložitev terminov avtobusna postaja/postajališče in železniška postaja/postajališče.

2. Grafični del predloga OPN Občine Bled
V kartografskem gradivu OPN Občine Bled ni prikazanih avtobusnih in železniških postaj in postajališč javnega potniškega prometa. V kartografskem prikazu naj bodo prikazana obstoječe ter načrtovane postaje in postajališča, saj bo prikaz stanja in načrtovanih ureditev, povezanih s sistemom javnega prometa pokazal smiselno razporeditev dejavnosti v prostoru z vidika JPP in trajnostne mobilnosti. Dolžnost zagotavljanja mobilnosti prebivalstva je povezana s prostorskimi pogoji, zato se naj zasnova poselitve navezuje na bližino postajališč JPP oziroma naj se načrtuje nova postajališča v naseljih oz. delih naselij, ki postajališč JPP še nimajo urejenih.
Seznam avtobusnih in železniških postaj in postajališč se nahaja v enotnem daljinarju, povezavo nanj najdete v Smernicah nosilca urejanja prostora, ki so objavljene na spletni strani: http://www.mzip.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/prostor/splosne_smernice_za_pripravo_prostorskih_aktov/

4. SKLEP

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet izdaja na predlog OPN Občine Bled mnenje v skladu z 51. členom ZPNačrt. Osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Bled je potrebno dopolniti oz. popraviti skladno s 3. točko tega mnenja.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mag. Polona Demšar Mitrovič
podsekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 23 LJUBLJANA

Miran Sečki, mag.inž.log.
v.d. generalnega direktorja

Poslati:

- naslovnik (priporočeno s povratnico)
- arhiv
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana, mzip.prostor@gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA PROMET

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 87 72
F: 01 478 87 54
E: gp.mzp@gov.si

OBČINA BLED
Prejeto: - 6. 02. 2014
Številka zadeve: 350-3/2008-516
Sig. znak: 51
Priloge: /
Vred.: /

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 371-4/2014/15-00811223
Datum: 4. 2. 2014

Zadeva: Mnenje k predlogu občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Zveza: Elektronsko sporočilo z dopolnjenim gradivom OPN Občine Bled, posredovano po pooblaščenem izvajalcu LUZ, d.d. z dne 29. 1. 2014

1. VLOGA OBČINE

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet je dne 29. 1. 2014 prejelo elektronsko sporočilo z dopolnjenim gradivom OPN Občine Bled, posredovano po pooblaščenem izvajalcu LUZ, d.d. za pridobitev mnenja k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled na podlagi 3. odstavka 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 POPR), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 v nadaljevanju besedila: ZPNačrt).
Digitalno gradivo predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Bled je v elektronski obliki dostopno na spletnem strežniku Ministrstva za infrastrukturo in prostor na naslovu: http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/, dopolnjeno gradivo pa na MZIP, Direktoratu za promet pod številko 371-4/2014/14-00811223.

2. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZDAJO MNENJA

Postopek priprave in sprejema občinskih prostorskih načrtov je določen z ZPNačrt. V skladu z 51. členom ZPNačrt občina predlog občinskega prostorskega načrta pošlje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ki v sedmih dneh preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo za nosilce urejanja prostora dostopno na svetovnem spletu in o tem obvesti občino. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je digitalno gradivo ocenilo kot ustrezno in zagotovilo dostop do njega na svetovnem spletu. Po objavi gradiva na svetovnem spletu občina pozove vse nosilce urejanja prostora, da ji v 30 dneh predložijo mnenja k predlogu občinskega prostorskega akta. Občine Bled je za mnenje s področja javnega potniškega prometa pozvala tudi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet.

Mnenje s področja javnega potniškega prometa vsebuje ugotovitve predvsem glede:

1. zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja;
2. razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP);
3. zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa;
4. potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebnega prometa.

3. UGOTOVITVE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Občina Bled je pripravila OPN Občine Bled na podlagi podatkov o stanju prostora ter je bila pri tem dolžna upoštevati usmeritve in določitve veljavnih državnih prostorskih aktov in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/2007), državne razvojne dokumente, druge področne relevantne predpise ter smernice nosilcev urejanja prostora.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet je dne 9. 1. 2014 prejelo vlogo Občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 8. 1. 2014 za pridobitev mnenja k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, na katerega je dne 21. 1. 2014 pripravila mnenje št. 371-4/2014/6-00811223, s katerim poziva občino Bled k dopolnitvam. Po pregledu dopolnjene vloge za mnenje k predlogu OPN Občine Bled ugotavljamo, da je Občina Bled upoštevala priporočila pristojnega nosilca urejanja prostora in temeljne principe načrtovanja razvoja dejavnosti v prostoru z vidika javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti.

4. SKLEP

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet izdaja na predlog OPN Občine Bled pozitivno mnenje v skladu z 51. členom ZPNačrt.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mag. Polona Demšar Mitrovič
Podsekretarka

Miran Sečki, mag.inž.log.
v.d. generalnega direktorja

Poslati:

- naslovnik (priporočeno s povratnico)
- arhiv
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana, mzip.prostor@gov.si

Slovenske železnice

Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.
Direktor
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 607
Faks: 01 / 29 14 819
E-pošta: vlozisce.sz@slo-zeleznice.si

OBČINA BLED
Sig. znak: 51
Prejeto: 16. 01 2014
Priloga: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-49
Vred.: /
V vednost: /

Številka zadeve:
1-6-ZK-1058/10- BM

Vaša št.:
3505-3/2008

Datum:
10.1.2014

Datum:
8.1.2014

RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za infrastrukturo
Langusova 4
1000 Ljubljana

***ZADEVA*- Vloga za pridobitev mnenj na predlogu OPN Občine Bled**

Prejeli smo vlogo št. 3505-3/2008 z dne 8.1.2014 vlagatelja Občine Bled.

Ker je nosilec urejanja prostora za področje železniškega prometa MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, vam odstopamo vlogo v vaše reševanje.

Lep pozdrav!

REPUBLIKA SLOVENIJA NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA SŽ - Infrastruktura, d.o.o. LJUBLJANA

mag. Simon Kovačič
po pooblastilu direktorja, št. 2.2-380/2012-IP

Poslati:
- *Naslovu –AR!*
- *Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled*
- *Prometni inštitut Ljubljana, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana*
- *evidenca, tu*

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za železnice

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 72
F: 01 478 87 54
E: gp.mzp@gov.si

OBČINA BLED

Prejeto: 13. 02. 2014	Sig. znak: 51
Številka zadeve: 3505-3/2008-520	Priloge:
V vednost:	Vred.:

1

OBČINA BLED
ŽUPAN
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 032-1/2014/44-00711194
Datum: 11.2.2014

Zadeva: Odgovor na vlogo za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled
Zveza: vaš dopis št. 3505-3/2008, z dne 8.1.2014

Spoštovani,

prejeli smo vašo vlogo št. 3505-3/2008, z dne 8.1.2014 za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Bled.
Gradivo za mnenje je bilo dostopno na spletnem strežniku Ministrstva za infrastrukturo in prostor, http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno (predlog OPN, št. naloge 6567, december 2013, izdelovalec Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Ljubljana).

Po pregledu dostopnega gradiva ugotavljamo, da se variantne rešitve za novo železniško progo Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja z navezavo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, za katero je v pripravi državni prostorski načrt, ne načrtujejo na območju občine Bled.

Pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov je treba za vse posege v varovalni progovni pas železniške proge upoštevati določbe Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP – UPB3, Ur. list RS, št. 56/13, ZVZelP-D, Ur. list RS, št. 91/13) in Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur. list SRS, št. 2/87) ter ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. čl. prej navedenega zakona.

Glede na navedeno, na predlog OPN občine Bled podajamo **pozitivno mnenje**.

S spoštovanjem.

Pripravil:
Bojan Vogrinec

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 30 LJUBLJANA

Damir Topolko
Vodja Sektorja za železnice

Poslati:
- naslovniku po redni pošti
- DRI – ga. Likar, ga. Mikluš Moran, ga. Križ, ga. Draksler, arhiv PTPP

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA ENERGIJO
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzip@gov.si
www.mzip.gov.si

OBČINA BLED
Prejeto: 22. 05. 2014
Številka zadeve: 3505-3/2008-119/
V vednost:
Sig. znak: T1
Priloge: /
Vred.: /

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 BLED

Številka: 350-5/2014-92 00911513
Datum: 15. maj 2014

Zadeva: Drugo mnenje k predlogu občinskega prostorskega načrta Občine Bled
Zveza: Vaš dopis, št. 3505-3/2008 z dne 08. 01. 2014, in dopolnitve

Občina Bled je dne 09. 01. 2014 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je pristojni nosilec urejanja prostora za območja mineralnih surovin, pozvala, da predloži drugo mnenje k predlogu občinskega prostorskega načrta Občine Bled, na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12).

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, je preučilo s predlogom OPN Občine Bled načrtovano predvideno prostorsko ureditev in na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju izdaja naslednje

drugo mnenje:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, ugotavlja z vidika pristojnega nosilca urejanja prostora za območja mineralnih surovin (področje rudarstva), da so bile pri pripravi predloga OPN Občine Bled upoštevane zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določa Zakon o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – ZRud-1-UPB3). Ministrstvo ugotavlja, da na območju Občine Bled trenutno ni podeljene rudarsko pravice za izkoriščanje mineralnih surovin; bivšemu nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje v gramoznici Ribno je rudarska pravica ugasnila. Zato se k predlogu občinskega prostorskega načrta Občine Bled, izdaja pozitivno drugo mnenje.

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR * M.P. 34 LJUBLJANA

Pripravil:
Marko FAJIČ
Svetovalec

Danijel LEVIČAR
generalni direktor
Direktorat za energijo
p. p.

Vročiti (osebno):
1. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 BLED

V vednost (elektronsko):
– mzip.prostor@gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzp@gov.si
www.mzp.gov.si

OBČINA BLED
Sig. znak: 51
Prejeto: 13 02. 2014
Priloge: /
Vred.: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-522
V vednost: /

Številka: 350-1/2012-DE/455
Datum: 05. 02. 2014

Občina Bled
Cesta svobode 13

4260 BLED

Na podlagi vloge Občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 08. 01. 2014, daje Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 57/2012-ZUPUDPP-A), ter v povezavi s 50. in 50.a členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/2005 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS-Ur. list. RS, št. 76/04) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04) naslednje

MNENJE NA PREDLOG OPN OBČINE BLED

Občina Bled je z dopisom št. 3505-3/2008 z dne 08. 01. 2014, ki smo ga prejeli dopolnjenega po elektronski pošti dne 04. 02. 2014, pozvala Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, da mu poda mnenje na predlog OPN občine Bled – *za področje energetike.*

Občina Bled je k vlogi za mnenje priložil mnenje PLINOVODI d.o.o., ELES d.o.o. in Elektro Gorenjska d.d. ter gradivo predloga odloka OPN Bled.

Dokumentacijo smo proučili s poudarkom na energetski sistem.

Mnenje k predlogu OPN občine Bled**:**

Po pregledu kartografske dokumentacije, mnenju ELES d.o.o., Elektro Gorenjska d.d., PLINOVODI d.o.o. ter že izdanih smernic Direktorata za energijo št. 350-1/2010-401 iz dne 14.09. 2010 in predloga odloka ugotavljamo, da nimamo dodatnih pripomb oz. stališč, zato Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, k *predlogu OPN občine Bled* izdaja pozitivno mnenje pod pogoji in usmeritvami podjetja PLINOVODI d.o.o..

S spoštovanjem,

Pripravil:
mag. Matej Praper
Višji svetovalec

Vročiti: priporočeno

Danijel Levičar
Generalni direktor
DIREKTORATA ZA ENERGIJO

11. 2. 2014

OBČINA BLED
Sig. znak: 51
Prejeto: 15. 01 2014
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-494
Vred.: /
V vednost: /

ELES

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255
t 01 474 3000
f 01 474 2502
www.eles.si

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
Služba za upravljanje z infrastrukturo
t 01 474 35 01
f 01 474 35 02

Naš znak: 691 /594/ubi
Ljubljana, 14. 1. 2014

Občina Bled
Cesta svobode 13

4260 Bled

Zadeva: Mnenje k pripravi Občinskega prostorskega načrta za območje občine Bled

Na osnovi vašega vloge s št. 3505-3/2008 z dne 8. 1. 2014 (prejeto 9. 1. 2014) ter na podlagi 48. člena Energetskega zakona EZ-UPB2 (Ur.l.št. 27/07), EZ – C (Ur.l.št. 70/08), EZ – D (Ur.l.št. 22/10) in EZ – E (Ur.l.št. 10/12), 30. člena Uredbe o načinu izvajanja GJS dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja el. energije (Ur.l. št. 114/04, 52/06) ter v povezavi z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Ur.l. RS št. 33/07), (ZPNačrt-A Ur.l. RS št. 108/09) in (ZPNačrt-B Ur.l. RS št. 57/12) ter Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP Ur.l. št. 80/10) in (ZUPUDPP - A Ur.l. št. 57/12) vam dajemo naslednje pozitivno

MNENJE

k pripravi Občinskega prostorskega načrta za območje občine Bled.

O b r a z l o ž i t e v:

Za predmetne spremembe in dopolnitve na predmetnem območju urejanja ELES nima pripomb in zato nimamo smernic.
ELES d.o.o. ne upravlja z vsemi elektroenergetskimi objekti. Po omenjenem področju lahko potekajo tudi daljnovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo smernice oziroma mnenja za svoje naprave.

S spoštovanjem,

Pripravil
Uroš – B. Iljaž

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor področja
Miran Marinšek

ELES, d.o.o.
Hajdrihova 2, Ljubljana 801

14.1.14

Prejemniki:
- Naslovnik
- Ministrstvo za kmetijstvo, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
- MzIP, Direktorata za energijo, matej.praper@gov.s
- ELES PIPO: CIPO LJ
- ELES PUSP: SUI (Badžukov, Iljaž)

S14-002

Družba je davčni zavezanec po ZDDV. Vpisana je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št. vložka: 1/09227/00, Matična št.: 5427223, Predsednik Nadzornega sveta: mag. Marjan Ravnikar. Osnovni kapital: 177.469.515,70 €, Identifikacijska št. za DDV: SI20874731

elektro gorenjska
Družbi prijazno podjetje

Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Kranj
Sig. znak: MVK
Priloge: /
Vred.: /
OE Distribucijsko omrežje

Vadnova 3a
4000 Kranj

Telefon n.c.: 04 2083 000
Faks n.c.: 04 2083 600

Telefon: 04 2083 424
Faks: 04 2083 275

OBČINA BLED
Prejeto: 4. 02. 2014
Številka zadeve: 3505-3/2008-513
V vednost: /

št: 1010775

ELEKTRO GORENJSKA, d.d. za SODO - sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo in na osnovi 48. člena Energetskega zakona EZ UPB2 (Ur. l. RS, št. 27/07 in 70/08), 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt - (Ur. l. RS, št. 33/07) na podlagi vloge št. **3505-3/2008, EAD-998763** z dne **09.01.2014** izdaja

OBČINA BLED
CESTA SVOBODE 13

4260 BLED

POZITIVNO MNENJE št. 1201

Naročnik: OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13 , 4260 BLED
K dokumentaciji: Občinski prostorski načrta Občine Bled, št. EAD-998763

Vložnik je dne **09.01.2014** zaprosil za izdajo mnenja k dokumentaciji **Vloga za pridobitev mnenj na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled**, za katerega so bile izdane smernice št. **EAD-415133**. V priloženi dokumentaciji **Vloga za pridobitev mnenj na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled** so smernice v celoti upoštevane.

Kran, 03.02.2014

Pripravil/-a:
MARKO VILFAN

Odgovorna oseba:
mag. Edvard Košnjek, univ.dipl.inž.el.

elektro gorenjska 25
Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj

V vednost: - OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13 , 4260 BLED

Plinovodi
Povezani z energijo

OBČINA BLED
Prejeto: 20 01 2014
Številka zadeve: 3505-3/2008-498
Sig. znak: 57
Priloge: /
Ved.: /
V vednost: /

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701
TRR: SKB d.d. Ljubljana, št. 03100 - 1002465515
TRR: NLB d.d. Ljubljana, št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

Občina Bled
Cesta svobode 13

4260 Bled

Datum: Ljubljana, 15.01.2014

Znak: S14-010/R–MP/ŠN

Zadeva: Občina Bled – Občinski prostorski načrt Občine Bled – mnenje

V zvezi z vašo vlogo za podajo mnenja št. 3505-3/2008 z dne 08.01.2014, prejeto 09.01.2014, predloženimi prilogami (gradivo na spletnem strežniku in dne 15.1.2014 prejeto dopolnitvijo) ugotavljamo, da preko zadevnega območja poteka obstoječi prenosni plinovod P2933, Plinovod MRP LESCE - MRP BLED (premer 100 mm, tlak 16 bar, od stacionaže cca 1600 m do cca 2950 m, Občina BLED), ki je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

Družba Plinovodi d.o.o. daje kot operater prenosnega sistema zemeljskega plina na podlagi 48. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 10/12) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/2004 in 8/2005) ter Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012) pozitivno mnenje k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Bled, pri čemer se mora pri nadaljnji obdelavi upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina in predhodne smernice (naš dopis št. S10-551/R–MP/RKP z dne 11. 11. 2010) ter projektne pogoje v nadaljevanju.

Glede na gornje ugotovitve in na podlagi 48. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/2004 in 8/2005) daje družba Plinovodi d.o.o. skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS št. 26/2002 in 54/2002) in Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005) naslednje projektne pogoje:

SIQ ISO 14001 E-099
EQNet

- izdelati je potrebno PGD/PZI načrtovanih posegov v varovalnem oz. varnostnem pasu prenosnega sistema zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa križanja in drugi posegi v tem pasu, plinovod pa ustrezno zaščiti pred vplivi. Vsebovati mora med drugim situacijo z vrisanim prenosnim sistemom zemeljskega plina, komunalno in cestno infrastrukturo, objekti ter drugimi posegi zunanje ureditve. Izdelati je potrebno geološko poročilo o morebitnih vplivih predvidenih objektov in ostalih posegov na prenosne plinovode, predvideti zaščito plinovoda, najbližje odmike pa kotirati. V primeru križanja s plinovodom se izdela podolžni profil ali prerez križanja plinovoda s kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehničnim opisom. Vse rešitve morajo biti obdelane ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov za plinovode.

Splošni pogoji:

- pred projektiranjem se z lokatorjem ali sondažnim izkopom preveri položaj in globino plinovoda. Zakoličenje za potrebe projektiranja izvede pooblaščenec družbe Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja);
- najmanjši prosti odmik pri križanju komunalnih vodov s plinovodom znaša 0.5 m. Pri lociranju jaškov komunalne infrastrukture in pri približevanju oz. vzporednem poteku se upošteva najmanj 5 m odmika od plinovoda. V slučaju poteka pod plinovodom se v projektu obdela zaščita plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije plinovoda pred poškodbo, opiranje sten izkopa). Pri prečkanju kanalizacije nad plinovodom se med revizijskima jaškoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plastične cevi s tesnili) in perforirani pokrovi obeh jaškov. Pri vzdrževanju kanalizacije se mora upoštevati požarno varnostne predpise in ukrepe. Pri križanju s plinovodom se komunalne vode kot so javna razsvetljava, elektro in ptt kabli položi v zaščitno cev dolžine najmanj 3m na vsako stran plinovoda. V primeru prečkanja plinovoda, ki je katodno zaščiten, z instalacijo v kovinski izvedbi (npr. električni kabli s kovinskim opletom itd.), se predvidi zaščitni ukrep (npr. merilno mesto za merjenje napetostne interference in izvedba meritev po končanih delih) oz. se navede, zakaj le–ta ni potreben. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti oddaljen najmanj 3 m od plinovoda. Za del plinovoda pod morebitnimi novimi povoznimi površinami je potrebno izdelati statični izračun prenosa obremenitev v smeri proti plinovodu glede na prometne obremenitve in obremenitve v fazi izvedbe glede na geološko sestavo terena v sodelovanju z geološkim strokovnjakom. Če izračun pokaže obremenitve plinovoda, se obdela ustrezno dimenzionirana zaščita plinovoda, pri čemer nižanje terena nad plinovodom in s tem zmanjševanje globine vkopa plinovoda ni dovoljeno;
- predvidijo se posebni pogoji dela pri izvajanju del v 2 x 5 m pasu plinovoda (zakoličenje in zaščita plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del, statično utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom brez vibracij, nadzor družbe Plinovodi d.o.o.);
- podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 27. členom Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1, Ur. list RS št. 77/2010) in v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za inženiring). Podatki o načrtovanih plinovodih so dostopni v družbi Plinovodi d.o.o. (Razvojna služba);
- pri hortikulturni obdelavi (drevored ali drevju podobna zasaditev), postavitvi ograje in njenih stebričkov, drogov, logotipov in podobno se upošteva najmanj 2,5 m odmika od plinovoda;
- poseganje v varovalni pas oz. varnostni pas prenosnega plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o.o. ni dovoljeno;
- najmanj 10 dni pred pričetkom del mora investitor operaterju predložiti pisno prijavo, projekt za izvedbo, naročiti nadzor in sporočiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del. Investitor oz.

izvajalec mora dostaviti družbi Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja) v potrditev situacijski prikaz transportnih poti na gradbišče zaradi preprečitve poškodovanja plinovoda;

- pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. zakoliči plinovod s pomočjo lokatorja, zakoličena trasa pa mora ostati vidno označena v času trajanja del;
- vsa dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil. V tem pasu plinovoda tudi niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Zemeljska dela na križanjih s komunalnimi vodi se morajo izvajati ročno, utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom pa je dovoljeno le statično. Transport preko plinovoda (razen transporta s kmetijsko mehanizacijo) na slabo nosilnem terenu in izven javnih poti se lahko vrši le po predhodno zavarovanih prehodih v dogovoru s pooblaščencem družbe Plinovodi d.o.o.;
- zaščito plinovoda in vsa ostala dela v njegovem varovalnem oz. varnostnem pasu se izvede po predloženem in s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju posegov, mora reševati projektant. Za komunalne vode ali druge posege v varnostni pas plinovoda, ki niso obdelani v predloženi dokumentaciji, se mora na osnovi projektno obdelanih rešitev pridobiti soglasje družbe Plinovodi d.o.o.;
- zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin;
- po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje, da so bili med gradnjo izpolnjeni njegovi pogoji in zahteve njegovega nadzora ter, da so bila dela izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi.

Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali na prenosnem sistemu zemeljskega plina družbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom prenosnega sistema zaradi gradnje, obratovanja ali kasnejšega vzdrževanja načrtovanih posegov. Investitor si je dolžan v skladu z 49b. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 - uradno prečiščeno besedilo, 14/2005 – popravek, 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odločba US, 126/2007 – ZGO-1B, 108/2009 – ZGO-1C, 61/10– Zrud-1, 20/2011 – odločba US in 57/2012-ZGO-1D) pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji, v kateri morajo biti upoštevani ti pogoji.

Lep pozdrav.

Plinovodi 04 d.o.o.

Direktor
Tehničnega področja
dr. Franc Cimerman

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
DIREKTORAT ZA TURIZEM IN INTERNACIONALIZACIJO
Sektor za turizem

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 32 00
F: 01 433 12 20
E: gp.mg@gov.si
www.mg.gov.si

ŽUPAN OBČINE BLED
Cesta svobode 13

4260 BLED

OBČINA BLED 1
Sig. znak: 57
Prejeto: 28. 01. 2014
Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-598
Vred.:
V vednost:

Številka: 350-1/2014/4
Datum: 23.1.2014

Zadeva: **Mnenje MGRT - DTI k predlogu OPN Občine Bled**

Na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 109/2012, 35/2013-Skl.US) ste nas kot nosilca urejanja prostora pozvali k pripravi mnenja k predlogu OPN Občine Bled za področje razvoja turizma v občini in rabe prostora v te namene.

Turizem je za občino prednostnega pomena. Iz predloga OPN je razvidno, da je prostorski koncept razvoja turizma zasnovan na policentričnosti in dekoncentraciji širitve turistične ponudbe v prostoru. Večina nastanitvenih zmogljivosti je na Bledu, vendar pa število ležišč stagnira. OPN predvideva pestrejšo ponudbo nastanitev tudi v lokalnih središčih okrog Bleda, znotraj mesta Bled pa se izkazuje težnja po spremembi stanovanjskih območij v območja za gostinstvo in turizem ter po spremembi stanovanjskih vil v nastanitvene objekte. Tudi načrtovane posodobitve obstoječih nastanitvenih zmogljivosti pomenijo za občino pridobitev na številu novih ležišč. Vzpodbuja trajnostno gradnjo objektov in izvedbo ureditev v skladu z napredno ekološko gradnjo.
Bled je območje, ki je z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine izredno pomemben na nacionalnem nivoju, zato OPN v nadaljnjem prostorskem razvoju daje velik poudarek varovanju, ohranjanju ter trženju naravnih danosti območja ter kulturne dediščine za zagotavljanje konkurenčnih potencialov Bleda.
Del ozemlja občine spada v zavarovano območje TNP, kjer Bled predstavlja najbolj dostopno izhodišče za obiskovalce narodnega parka ter si s sosednjimi občinami deli odgovornost za ohranjane narave in varstvo kulturne dediščine v TNP ter pravice do soupravljanja parka.

Predlog OPN občine zagotavlja prometno infrastrukturo, ki bo omogočila hitrejši razvoj turizma na potencialnih destinacijah v občini, s poudarkom na vsebinah, ki temeljijo na sestavinah trajnostnega razvoja ter ostalo splošno infrastrukturo potrebno za dvig kakovosti turistične dejavnosti. Pri načrtovanju v prostoru se upošteva zagotavljanje

trajnostnih oblik mobilnosti z večjo uporabo javnih prometnih sredstev ter razvojem kolesarskih in peš povezav.

Osnutek OPN, ki rabo prostora namenja razvoju trajnostnih turističnih proizvodov visoke dodane vrednosti utemeljenih na najbolj prepoznavnih naravnih, kulturnih in socialnih danostih občine, se v tem kontekstu dobro navezuje na prioritetne cilje razvoja nacionalnega turizma. Upošteva usmeritve trajnostnega razvoja turizma v skladu s temeljnimi strateškimi razvojnimi cilji in prispeva k uresničevanju načel in ciljev evropskega turizma.

Ker je prostorsko-razvojni pristop Občine Bled na področju načrtovanja rabe prostora za potrebe turizma skladen s splošnimi usmeritvami tako nacionalnega kot evropskega turizma, MGRT/DTI izdaja pozitivno mnenje k predlogu OPN občine.

S spoštovanjem,

Pripravila:

Simona Križaj, Sekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO LJUBLJANA

Mag. Marjan Hribar
GENERALNI DIREKTOR

V vednost:
gp.mop@gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

DIREKTORAT ZA INVALIDE, VOJNE VETERANE IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA

Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana

T: 01 369 75 38
F: 01 369 75 64
E: gp.mddsz@gov.si
www.mddsz.gov.si

OBČINA BLED
Sig. znak: 1
Prejeto: 13. 01 2014
Priloge:
Številka zadeve: 3505-3/2008-488
Vred.:
Vrednost:

Občina Bled
Cesta svobode 13

4260 Bled

Številka: 350-1/2014-2
Datum: 9.1.2014

Zadeva: Mnenje k predlogu OPN občine Bled – varstvo vojnih grobišč

V zvezi z vašo vlogo št. 3505-3/2008 z dne 8.1.2014, vam na podlagi 11. a člena ter 51. in 51 a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.) in 43/11-ZKZ-C). in skladno z določbami Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03 in 72/09; v nadaljevanju: ZVG) glede vojnih grobišč, ki ležijo na območju vaše občine, dajemo naslednje podatke in mnenje k predlogu OPN.

Po podatkih iz Registra vojnih grobišč, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ležijo na območju občine Bled, naslednja vojna grobišča:

Vojna grobišča:

V občini Bled se nahajajo naslednja vojna grobišča:

- Bled, lokacija: 46.3737 S, 14.1067 V, Bled -1 (430030011) gr.(01) krajevno pokopališče. Grobišče borcev NOV in spomenik padlim borcem NOV ter žrtvam vojnega nasilja.
- Ribno, lokacija: 46.3378 S, 14.1301 V, Ribno -1 (430030141) gr.(01) izven pokopališča. Grob padlega borca Cankarjevega bataljona.
- Zasip, lokacija: 46.3905 S, 14.1096 V, Zasip - 1 (430030201) gr.(01) krajevno pokopališče. Grobnica in spomenik šestim padlim domačinom NOV.

Prikritih vojnih grobišč na območju vaše občine ni evidentiranih.

Prosimo, da na podlagi posredovanih podatkov preverite stanje glede grobišč na vašem območju.

Geodetske posnetke in podatke o vojnih grobiščih si lahko ogledate in preverite na prikazu registra vojnih grobišč na spletni strani:

http://www.geopedia.si/?parms=L6056_T1309

Prav tako vas obveščamo, da tudi Direktorat za socialne zadeve in Služba za investicije in premoženje na tem območju ne predvideva gradnje novih javnih zavodov.

Po določbi 30. člena ZVG je na vojnih grobiščih prepovedano:

- spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s tem zakonom,
- poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,
- izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

Drugih pripomb oz. mnenja k osnutku občinskega prostorskega načrta na vašem območju nimamo in dajemo pozitivno soglasje.

S spoštovanjem!

Pripravil:
Bojan ŽELEZNIK

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Ljubljana

Dragica BAC
GENERALNA DIREKTORICA

V vednost:
- MzIP, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1000 LJUBLJANA, gp.mzp(at)gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 25 46
F: 01 471 24 23
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

OBČINA BLED
Prejeto: 13 02. 2014
Sig. znak: 51
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-521
Vred.: /
V vednost: /

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Podpisnik: Kralj Zeljko 2457622
Izdajatelj: simod-ca-restricted
Številka certifikata: 47F3D548
Potek veljavnosti: 06.04.2014
Čas podpisa: 10.02.2014 15:39

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 350-61/2011-7
Datum: 10.02.2014

Zadeva: **Občinski prostorski načrt Občine Bled**
Zveza: Vaša vloga št. 3505-3/2008 z dne 8. 1. 2014 in dopolnitve gradiva posredovane po e-pošti s strani izdelovalca prostorskega akta dne 6. 2. 2014

V zvezi z vašo vlogo in njeno dopolnitvijo posredovano po e-pošti s strani izdelovalca prostorskega akta LUZ d.d. Ljubljana dne 6. 2. 2014 (knjiženo pod našo št. 350-61/2011-6 dne 6. 2. 2014) ugotavljamo, da so predlogi za dopolnitev gradiva s področja obrambe št. 350-61/2011-4 z dne 3. 2. 2016 upoštevani, zato Ministrstvo za obrambo skladno z 51. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 57/12) daje pozitivno mnenje z vidika obrambe k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Bled.

S spoštovanjem,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 17

mag. Željko Kralj
sekretar
generalni direktor

Pripravil:
Rade Rot
podsekretar

Poslano:
- naslovu,
- Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana (po e-pošti).

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260 Bled

e-pošta: sasa.repe@bled.si
cc: ales.mlakar@siol.com
klara.sulic@luz.si

Številka: 354-25/2013-14
Datum: 5. 2. 2014

Zadeva: Strokovno mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled
Zveza: Elektronska pošta Aleša Mlakarja z dne 15. 1. 2014

V prilogi vam pošiljamo Strokovno mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Teja Ilc
sekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 12 Ljubljana

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje

Priloga: strokovno mnenje NLZOH.

V vednost:
- Alešu Mlakarju in Klari Sulič

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, **T:** (02) 45 00 260, **F:** (02) 45 00 148, **E:** mb.coz@nlzoh.si

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
mag. Teja Ilc
Štefanova 5
1000 LJUBLJANA

Številka: 2122-09/1649-14 / NP – 25/08/13
Povezava: 350/33/4/10
DANTE-23-DZ14MZ_OPN Bled_NAČRT_25-8-13

Maribor, 03.02.2014

ZADEVA: Strokovno mnenje na predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Dne 22.01.2014 ste nas z dopisom št. 354-25/2013-8 zaprosili za mnenje glede sprejemljivosti vplivov predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Bled s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja.

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo na spletni strani MzIP:

- Občinski prostorski načrt Občine Bled - predlog, št. projekta: 6567, LUZ d.d. Ljubljana, december 2013, s prilogami (OPN).

Na podlagi pregleda predložene dokumentacije ugotavljamo, da je treba v predlogu OPN Občine Bled poglavje »3.13 Varovanja zdravja« dopolniti v skladu s sledečimi pripombami:

126. člen: (3) Razen prvega stavka naj se besedilo črta, saj so podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) ustrezno določene stopnje varstva pred hrupom (SVPH), kar je razvidno iz karte navedene v točki (6). Besedilo iz točke (6) pa naj se prenese v točko (3). (13) Mejne vrednosti za javne prireditve so lahko za določen čas presežene, ne smejo pa biti presežene kritične vrednosti hrupa, zato je treba odstavek smiselno popraviti.
127. člen je treba dopolniti z določitvijo stopnje varstva pred sevanjem glede na občutljivost posameznega območja naravnega in življenjskega okolja v skladu s 3. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Za vire elektromagnetnega sevanja (EMS), ki so locirani na območju OPN z napetostjo 110 kV ali večje je treba navesti tudi minimalne potrebne odmike od teh virov EMS, v katre ni dovoljeno umeščati PNRP z objekti z varovanimi prostori.

128. člen ne navaja ukrepov za varovanje zdravja ljudi, ampak obravnava osvetljevanje objektov, zato ga je treba dopolniti skladu z zahtevami iz 4., 5. in 17. člena ter priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja. Prioritetno je na območju OPN treba predvideti ukrepe zaradi prekomerne porabe električne energije na prebivalca. (2) ukrep je verjetno namenjen varstvu narave ne pa varovanju zdravja ljudi, razen če bi ti snopi bili usmerjeni v okna varovanih prostorov.
129. člen: (4) in (5) odstavek ne sodita v to poglavje ampak na primer v Varovanje kakovosti zraka (vonjave).

V OPN je treba poglavje »3.13 Varovanje zdravja« dopolniti še z ukrepi glede:
- varovanja kakovosti zraka: kot so učinkovita raba energije na območju plana, uporaba obnovljivih virov energije, prepoved neposrednih stikov PNRP (SS, BT) z IG, IP, IK, varovanjem zelenih površin za oddih in rekreacijo, povezave naselij s kolesarskimi potmi;
- zahteve glede ustrezne oskrbe prebivalstva s kakovostno pitno vodo;
- zahteve glede varstva tal s stališča ohranjanja kmetijskih zemljišč za oskrbo prebivalstva z zdravo, kakovostno, lokalno pridelano hrano;
- navesti je treba tudi kazalce za spremljanje stanja okolja s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja.

Glede na zgornje pripombe je potrebno s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja Občinski prostorski načrt Občine Bled ustrezno dopolniti oziroma popraviti.

Mnenje sestavil:
Matjaž Roter, inž.grad.

ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR
Vodja:

mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
mag. Teja Ilc
Štefanova 5
1000 LJUBLJANA

Številka: 212b-09/1649-14 / NP – 25/20/13
Povezava: 350/33/10
DANTE-212b-DZ14MZ_OPN Bled_NAČRT_25-20-13

Maribor, 09.05.2014

ZADEVA: Strokovno mnenje na predlog Občinskega prostorskega načrta Bled

Dne 25.04.2014 ste nas z dopisom št. 354-25/2013-210 zaprosili za mnenje glede sprejemljivosti vplivov predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Bled s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja.

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto po e-pošti :

- Občinski prostorski načrt Občine Bled - predlog, št. projekta: 6567, LUZ d.d. Ljubljana, december 2013, april 2014, s prilogami (OPN).

Na podlagi pregleda predložene dokumentacije ugotavljamo, da je Občinski prostorski načrt Občine Bled s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja sprejemljiv.

Mnenje sestavil:
Matjaž Roter, inž.grad.

ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR
Vodja:

mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, **T:** (02) 45 00 260, **F:** (02) 45 00 148, **E:** mb.coz@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295, **TRR:** SI5601100-6000043285, **BIC:** BSLJSI2X, Banka Slovenije

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor
Verdijeva ulica 10
6000 Koper

e-pošta: obcina@koper.si
matjaz.bercon@bled.si
cc klara.sulic@luz.si

Številka: 354-25/2013-22
Datum: 13. 5. 2014

Zadeva: Strokovno mnenje na predlog Občinskega prostorskega načrta Bled
Zveza: Elektronska pošta Matjaža Berčona, z dne 22. 4. 2014

V prilogi vam pošiljamo Strokovno mnenje na predlog Občinskega prostorskega načrta Bled, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Teja Ilc
sekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ljubljana

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje

Priloga: strokovno mnenje NLZOH

V vednost:
- Klari Sulič, LUZ, d.d. Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

OBČINA BLED
Sig. znak: 671
Prejeto: 29. 01. 2014
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-109
Vred.: /
V vednost: /

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 3A5E1005
Potek veljavnosti: 01.02.2016
Čas podpisa: 27.01.2014 16:04

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Številka: 350-4/2014-3 - DGZR
Datum: 27.01.2014

Na podlagi vloge Občine Bled, Cesta svobode 1, Bled (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3505-3/2008 z dne 8. 1. 2014, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12) in na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 -UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) naslednje

MNENJE
k predlogu OPN Občine Bled

Vlagatelj je z vlogo št. 3505-3/2008 z dne 8. 1. 2014, ki smo jo prejeli 9. 1. 2014 in dopolnitvijo vloge, ki jo je posredoval izdelovalec prostorskega akta 24. 1. 2014 po elektronski pošti, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje k predlogu OPN Občine Bled. Vlagatelj je omogočil elektronski vpogled preko ftp strežnika do vsega potrebnega gradiva. Izdelovalec prostorskega akta pa je dopolnjeno gradivo poslal po elektronski pošti.

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom k osnutku OPN Občine Bled podalo skladno z zakonodajo. Predlog, ki ga je Občina Bled poslala 8. 1. 2014 je bilo treba dopolniti. O dopolnitvah je Uprava RS za zaščito in reševanje Občino Bleda obvestila 21. 1. 2014.

Izdelovalec prostorskega akta je pri pripravi predloga OPN Občine Bled upošteval dane smernice in veljavno zakonodajo, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje k dopolnjenemu predlogu izdaja **pozitivno mnenje**.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka III

Darko But
sekretar
generalni direktor

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA OBRAMBO * UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE * LJUBLJANA

Poslano:
- Občina Bled, Cesta svobode 1, 4260 Bled,
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

OBČINA BLED
Sig. znak: 71
Prejeto: 25. 03. 2014
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-538
Vred.: /
V vednost: /

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
SEKRETARIAT
Urad za logistiko

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 42 43
F: 01 428 59 03
E: ul.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Številka: 350-101/2010/12 (15211-14)
Datum: 20.3.2014

Zadeva: **Vloga za pridobitev mnenj na predlog OPN Občine Bled in opredelitev do sprejemljivosti vplivov načrta na okolje – odgovor**

V zvezi z vlogo št. 3505-3/2008 z dne 8.1.2014, vam sporočamo, da smo pregledali gradivo in podajamo pozitivno mnenje na predlog OPN Občine Bled.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Roman Struna
strokovni sodelavec VII/2-II

Bojan Bučinel
direktor
sekretar

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA 140

Poslano:
- naslovniku – po pošti

čisti raj
INFRASTRUKTURA
BLED

Številka: 53.10/215
Datum: 10.02.2014

Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled, kot upravljavec javnega vodovoda in izvajalec ravnanja s komunalnimi odpadki, izdaja na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Bled (Ur.l. RS št. 16/09), Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Ur.l.RS, št. 27/12) in vloge št. 49 z dne 09.01.2014 vlagateljice Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, naslednje

MNENJE

1. Investitorici Občini Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled izdajamo pozitivno mnenje na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled št. 6567, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana.

   Predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled je izdelan v skladu s predhodno izdanimi smernicami.

Postopek vodila:
Katjuša Torkar, inž.grad.

Vodja programa KI:
Štefan Korošec, univ.dipl.org.

INFRASTRUKTURA
BLED d.o.o.

Direktor:
mag. Janez Resman

Posredovati:
- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
- Spis

Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled, tel. 04/57 80 534, fax. 04/57 80 511, e-pošta: info@ibled.si
www.infrastruktura-bled.si, www. straza-bled.si, www.kopalisce-bled.si, www.ledena-dvorana.si

TelekomSlovenije

Sektor za dostopovna omrežja
Center za dostopovna omrežja Ljubljana - Kranj
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj, Tel.: (04) 260 40 00, Fax: (04) 204 16 00

OBČINA BLED
Sig. znak: 51
Prejeto: 28 01 2014
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-506
Vred.: /
V vednost: /

OBČINA BLED
CESTA SVOBODE 13

4260 BLED

Številka: 20308-KR/69-BD

Datum: 27.1.2014

Zadeva: Mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo POZITIVNO mnenje k **predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.**

Na celotnem območju OPN se predvideva izgradnja telekomunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli vseh najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanalizacijo na področju vseh novogradenj, OPPN_jev, poslovnih prostorov in zgradb ter novih sosesk v skladu s potrebami območja. Predvideva se izgradnja telekomunikacijskega omrežja tudi do vseh obstoječih objektov oziroma zgradb v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami.

Telekom Slovenije želi sodelovati tudi pri obnovah cest in ostale infrastrukture, kadar pa so zato vzpostavljeni pogoji, sočasno graditi novo kabelsko kanalizacijo ali posodobiti obstoječo.

V primeru potreb po zamenjavah, popravilih ali kakršnihkoli investicijsko vzdrževalnih delih (voda, strela, mehanske poškodbe, novogradnja) na telekomunikacijskih napravah mora biti Telekomu Slovenije omogočeno izvajanje teh del.

Investitorji na področju OPN Bled pri posegih v prostor predhodno pridobijo pri Telekomu Slovenije OE Kranj tehnično dokumentacijo o poteku obstoječih telekomunikacijskih naprav na tangiranih področjih (ali iz enotne baze GURS) ter projektne pogoje, katere integrirajo v ustrezno dokumentacijo na podlagi katere bo Telekom Slovenije izdal ustrezna soglasja.

Investitorji morajo za vključitev objektov na javno telekomunikacijsko omrežje omogočiti Telekomu Slovenije d.d., izvedbo telekomunikacijskega omrežja po izdelani dokumentaciji, izdajo soglasja za prekop tangiranih zemljišč in s Telekomom Slovenije sklenejo pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na tangiranih parcelah.

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

Lep pozdrav!

Postopek vodil:
Branko Domjanič

Žig:

Vodja centra:
Saša Dejak

V vednost: naslov, arhiv

OBČINA BLED
Cesta svobode 12

4260 BLED

OBČINA BLED
Prejeto: 14. 02. 2014
Sig. znak:
Priloge:
Vred.:
Številka zadeve: 3505-3/2008-52
V vednost:

telemach
Telemach d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 21 • SI-1000 Ljubljana
T 080 22 88 • F +386 (0)59 188 601
E info@telemach.si • www.telemach.si

Naš znak: obbled04/14-HM **Datum: 13.02.2014**

Vlagatelj:	Občina Bled, Cesta svobode 12, 4260 Bled
Izdelovalec:	Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
Pripravljalec:	Občina Bled, Cesta svobode 12, 4260 Bled (po seznamu iz vloge)
Datum vloge:	15.01.2014
Zadeva:	Vloga za pridobitev mnenja na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

Na podlagi: 49b., 49c., 50. in 50a. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1B (Uradni list RS, št. 102/2004, 126/2007) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov ZGO 1D (Uradni list RS, št. 57/2012), 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom–1 (Uradni list št. 109/2012), vam izdajamo

POZITIVNO MNENJE

k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled na vlogo z dne 15.01.2014 vlagatelja: Občina Bled, Cesta svobode 24, 4260 Bled.

Predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled **upošteva** smernice in predloge za načrtovanje, ki jih je posredoval Telemach d.o.o..

TELEMACH d.o.o.

Pripravil:
Marjan Hribernik u.d.i.e.

Vodja projektive:
Siniša Madunič u.d.i.p..

telemach
Telemach d.o.o. 16

Poslano: naslovniku
ahiv (tu)

adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

OBČINA BLED
Sig. znak: 07
Prejeto: 30. 01. 2014
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-512
Vred.: /
V vednost: /

Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Ljubljana, dne 28.01.2014
Naš znak: 476 /14-TM

Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana, na podlagi vloge naslovnika z dne 08.01.2014, kot nosilec urejanja prostora in sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Bled, na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) ter na osnovi 48. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 EZ-UPB2, 70/2008, 22/2010, 37/2011 Odl.US: U-I-257/09-22, 10/2012, 94/2012-ZDoh-2L) podaja naslednje

POZITIVNO MNENJE

K PREDLOGU OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BLED

Občina Bled je kot pripravljavec OPN občine Bled z dopisom z dne 08.01.2014 pozval Adriaplin d.o.o. kot sistemskega operaterja distribucijskega plinovodnega omrežja na območju občine Bled, da izda mnenje k predlogu OPN občine Bled. Pripravljavec je hkrati s pozivom podal naslov spletne strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, na kateri je dostopno gradivo za podajo mnenj k predlogu predmetnega OPN.

Na podlagi pregledanega gradiva je bilo ugotovljeno, da so bile v predmetnem OPN upoštevane podane smernice z dne 15.11.2010, zato izdaja zgoraj navedeno pozitivno mnenje k predlogu prostorskega akta.

V Odloku je potrebno popraviti 27. člen, 5. točka. V naselju Ribno je že zgrajeno plinovodno omrežje, potrebno pa je predvideti možnost širitve plinovodnega omrežja do naselja Bodešče.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled je potrebno popraviti naslednje:
- V 10. točki 92. člena besedo osmega zamenjati za besedo devetega. »Določbe devetega ostavka tega člena ne veljajo za objekte, za katere je urejena oziroma načrtovana uporaba obnovljivih virov energije.«

- V preglednici 6 (106. člen, 1. točka), ki navaja širino varovalnih pasov objektov in omrežij okoljske in energetske infrastrukture je potrebno upoštevati 48. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/08 UPB-2, 70/08, 22/10), ki definira varovalni pas plinovodnega omrežja (objekti na plinovodnem omrežju so sestavni del infrastrukture oz. omrežja). Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02) v prilogi I navaja varnostne odmike objektov od regulacijske in merilne postaje in ne širino varovalnih pasov.

- 122. člen; Študija varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami pri izdelavi projektov za graditev objektov plinovodnega omrežja z zemeljskim plinom ni potrebna.

adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Pripravila:
Tanja Marcola u.d.i.g.

direktor
mag. Livio Marziani

Adriaplin d.o.o.

Vročiti:
- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ul. 4, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 7174
F: 01 478 7425
E: gp.mko@gov.si
www.mko.gov.si

OBČINA BLED
Sig. znak: 51
Prejeto: 21 07 2014
Priloga: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-57
Vred.: /
V vednost:

Številka: 35409-86/2013/29
Datum: 11. 7. 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdaja na podlagi 32. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 83/2003-UPB1, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4, 89/2007 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-G, 8/2012-ZVRS-F, 21/2012, 17/2013 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/2013-ZVRS-G), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/13) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, za Občinski prostorski načrt občine Bled, Občini Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled naslednjo

O D L O Č B O

Vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt občine Bled, so sprejemljivi, plan pa se potrdi.

Spremljanje stanja okolja zaradi izvajanja plana se zagotovi, kot je opredeljeno v 130. členu odloka prostorskega akta in okoljskem poročilu. Pripravljavec plana je dolžan poročila o spremljanju stanja okolja v petletnih intervalih posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje.

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavec plana, Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled je z vlogo št. 3505-3/2008 z dne 10. 7. 2014 posredoval ministrstvu predlog plana.

Po 46. členu Zakona o varstvu okolja ministrstvo v 30. dneh od prejema plana ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij iz 42. člena tega zakona izda odločbo, s katero plan potrdi, če presodi, da so njegovi vplivi na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi. Pri tem se posvetuje z ministrstvi in organizacijami.

Zavod RS za varstvo narave je v mnenju št. 2-III-8/6-O-14/MB z dne 24. 2. 2014 ocenil, da so vplivi plana sprejemljivi.

Zavod za gozdove Slovenije je izdalo pozitivno mnenje št 3407-2/2014 z dne 13. 6. 2014 na predlog plana.

Ministrstvo za kulturo je v mnenju št. 3501-83/2012 – MIZKŠ/39 z dne 19. 6 . 2014 ugotovilo, da so vplivi izvedbe plana na kulturno dediščino ob upoštevanju omilitvenih ukrepov navedenih v okoljskem poročilu sprejemljivi.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je s področja kmetijstva izdalo pozitivno mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na okolje št. 352-29/2005/34 z dne 2. 7. 2014 k predlogu občinskega prostorskega načrta.

Ministrstvo za zdravje je, na podlagi mnenja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, v mnenju št. 354-25/2013-14 z dne 5. 2. 2014 ugotovilo, da je predlog akta z vidika vplivov na zdravje ljudi sprejemljiv.

Agencija RS za okolje je s področja upravljanja z vodami izdala pozitivno mnenje št. 35001-19/2014-2 z dne 2. 7. 2014 na predlog plana in ugotovila, da so vplivi plana s področja upravljanja z vodami na okolje sprejemljivi.

Omilitveni ukrepi so smiselno vključeni v predlog odloka občinskega prostorskega načrta v členih 108 do 121, 123 do 124 in 126 do 129.

Ministrstvo je na podlagi mnenj ministrstev in drugih organizacij, ki so glede na vsebino plana pristojni za posamezne zadeve varstva okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine ugotovilo, da so vplivi plana na okolje sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz okoljskega poročila.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor, in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno pri navedenem sodišču.

Postopek vodil:
Jure Likar
Višji svetovalec II

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 25 LJUBLJANA

mag. Dejan Židan
MINISTER

Vročiti:
- Občini Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
Sektor za upravljanje cest
Območje Kranj

Jezerska 20, 4000 Kranj

T: 04 234 22 50
F: 04 204 24 76
E: gp.drsc@gov.si
www.dc.gov.si

OBČINA BLED
Prejeto: 14. 01 2014
Sig. znak: 51
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-484
Vred.: /
V vednost: /

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
DIREKCIJA RS ZA CESTE
Sektor za investicije
Tržaška cesta 19

1000 LJUBLJANA

Številka: 37167-37/2014-2 (1501)
Datum: 13.01.2014

Zadeva: **OPN OBČINE BLED**
Pripravljavec: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Zveza: Vloga pripravljavca št. 3505-3/2008, z dne 08.01.2014 (prejeta dne 09.01.2014)

V pristojno reševanje vam odstopamo vlogo (pripravljavca Občine Bled) za "pridobitev mnenja k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled". Kot je razvidno iz vloge, je le ta bila posredovana tudi Direktoratu za infrastrukturo in prostor.

Lep pozdrav.

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR * DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 27 LJUBLJANA

Silvo Drole, univ. dipl. inž. tehnol. prom.,
podsekretar

Priloga:
- Vloga pripravljavca (Občina Bled) št. 3505-3/2008, z dne 08.01.2014

Vročiti:
1. Direkcija RS za ceste, Sektor za investicije, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana - osebno

V vednost:
2. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE
Območna enota Bled

OBČINA BLED
Sig. znak:
Prejeto: 11. 02. 2014
Priloga:
Številka zadeve: 3505-3/2008-58
Vred.:
V vednost:

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 BLED

Šifra:3407-2/2014
Datum: 07.02.2014

Zadeva: **Vloga za pridobitev mnenja na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled**
Zveza: Vaš dopis št.: 3505-3/2008 z dne 08.01.2014

Na podlagi vloge OBČINE BLED št.: 3505-3/2008 z dne 08.01.2014, prejete dne 09.01.2014 in na podlagi 51. člena *Zakona o prostorskem načrtovanju* (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZK-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12), ter na podlagi *Zakona o gozdovih* (Ur.l. RS št. 30/93, 13/98-odl.US, 56/99, ZON, 67/02-ZG-a, 110/02-ZGO-1, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13) Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, daje

POZITIVNO MNENJE

na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

O b r a z l o ž i t e v:

OBČINA BLED, Cesta svobode 13, Bled, je dne 09.01.2014 z dopisom št.: 3505-3/2008, z dne 08.01.2014, pozvala Zavod za gozdove Slovenije, Območno enoto Bled, pristojno za področje gozdarstva, da poda mnenje na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled je za navedeni akt izdal smernice za načrtovanje št.: 281-3/2006 z dne 24.03.2006, smernice št.: 271-59-2/08 z dne 13.10.2008 in smernice št.: 3407-17/2011 z dne 17.03.2011.

Na podlagi dokumentacije, ki je v elektronski obliki dostopna na spletnem strežniku Ministrstva za infrastrukturo in prostor na naslovu: http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno, ugotavljamo, da so naše smernice upoštevane, zato tudi izdajamo pozitivno mnenje.

Lep pozdrav!

Pripravil:
Odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje OE Bled:
Andrej Gartner, univ. dipl. inž. gozd.

Krajevna enota Pokljuka:
Janja Lukanc, univ. dipl. inž. gozd.

Vodja OE Bled:
Andrej Avsenek, univ. dipl. inž.gozd

Prejme:
- naslov
- KE Pokljuka
- arhiv

Ljubljanska c. 19, 4260 BLED
Tel.: +386 (0)4 57-50-300, fax.: +386 (0)4 57-41-069, www.zgs.gov.si, e-pošta: OEBled@zgs.gov.si

ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE
Območna enota Bled

OBČINA BLED
Sig. znak: 57
Prejeto: 17. 06. 2014
Priloge: /
Številka zadeve: 3505-3/2008-T61
Vred.: /
V vednost: /

OBČINA BLED
Cesta svobode 13

4260 BLED

Šifra:3407-2/2014
Datum: 13.06.2014

Zadeva: **Vloga za pridobitev mnenja na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled**
Zveza: Vaš dopis št.: 3505-3/2008 z dne 21.05.2014

Na podlagi vloge OBČINE BLED št.: 3505-3/2008 z dne 21.05.2014, prejete dne 22.05.2014 in na podlagi 51. člena *Zakona o prostorskem načrtovanju* (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZK-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12), ter na podlagi *Zakona o gozdovih* (Ur.l. RS št. 30/93, 13/98-odl.US, 56/99, ZON, 67/02-ZG-a, 110/02-ZGO-1, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13) Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, daje

POZITIVNO MNENJE

na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

O b r a z l o ž i t e v:

OBČINA BLED, Cesta svobode 13, Bled, je dne 22.05.2014 z dopisom št.: 3505-3/2008, z dne 21.05.2014, pozvala Zavod za gozdove Slovenije, Območno enoto Bled, pristojno za področje gozdarstva, da poda mnenje na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled je za navedeni akt izdal smernice za načrtovanje št.: 281-3/2006 z dne 24.03.2006, smernice št.: 271-59-2/08 z dne 13.10.2008, smernice št.: 3407-17/2011 z dne 17.03.2011 in tudi pozitivno mnenje št.: 3407-2/2014 z dne 07.02.2014.

V zvezi z mnenjem na predlog OPN Bled št.: 3407-2/2014 z dne 07.02.2014, nas je Občina Bled obvestila, da je pričela s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Severno razbremenilno cesto na Bledu (v nadaljevanju OPPN SRC). V postopku priprave OPPN SRC občina Bled ugotavlja, da v OPN načrtovani koridor za Severno razbremenilno cesto ne zadošča v celoti vsem predvidenim posegom. Da bo omogočena zadostna površina rezervacije prostora za vse prostorske ureditve, ki jih zahteva umestitev ceste, je predlagano povečanje stavbnega zemljišča za transport na gozdna zemljišča in sicer na delu parc. št. 1208/8, 297/147, 297/152, 298/1, 298/15, 312/23, 298/2, 312/14 in 312/4, vse k.o. Želeče.

Ugotavljamo, da predlagane spremembe OPN Bled niso v nasprotju s predhodno izdanimi smernicami in da ne bodo imele negativnega vpliva na gozd in gozdni prostor, zato ponovno izdajamo pozitivno mnenje.

Lep pozdrav!

Pripravil:
Odsek za gozdnogospodarsko
načrtovanje OE Bled:
Andrej Gartner, univ. dipl. inž. gozd.

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
OE BLED, LJUBLJANSKA 19
02-00

Krajevna enota Pokljuka:
Janja Lukanc, univ. dipl. inž. gozd.

Vodja OE Bled:
Andrej Avsenek, univ. dipl. inž.gozd

Prejme:
- naslov
- KE Pokljuka
- arhiv

Ljubljanska c. 19, 4260 BLED
Tel.: +386 (0)4 57-50-300, fax.: +386 (0)4 57-41-069, www.zgs.gov.si, e-pošta: OEBled@zgs.gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
Sektor za investicije

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 83
F: 01 478 80 84
E: gp.drsc@gov.si
www.dc.gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za infrastrukturo
Langusova 4
1535 Ljubljana

Številka: 35001-2/2014/2 (913)
Datum: 13.1.2014

Zadeva: OPN Občine Bled - mnenje

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, izdaja na vlogo predlagatelja občine Bled, v zadevi pridobitev mnenja k OPN občine Bled, po pregledu predložene dokumentacije:

- vloga občine Bled št. 3505-3/2008 z dne 08.01.2014,,
- gradivo za pridobitev mnenja na strežniku Direktorata za prostor,

ob upoštevanju zasnove državnega cestnega omrežja, kot izhaja iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja RS (Uradni list RS, št 76/04, SPRS)

naslednje

MNENJE

Menimo, da je pripravljavec OPN, upošteval dane smernice in zakonodajo s področja cestne infrastrukture in aktu izdajamo pozitivno mnenje.
Opozarjamo pa, da je v skladu z 78. členom Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/2010) postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste izven naselja prepovedano.

S spoštovanjem,

Tomaž Willenpart. dipl. inž. grad.
Višji svetovalec I
Vodja Sektorja za investicije

Mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad.,
direktor,

V vednost:
-Direkcija RS za ceste Sektor za upravljanje, Trdinova ul. 8, Ljubljana

OBČINA
BLED

BLED
MUNICIPALITY

CESTA SVOBODE 13
4260 BLED
T: +386 (0)4 575 01 00
F: +386 (0)4 575 01 37

Št.: 3505-3/2008
Datum: 10. 7. 2014

Zadeva: mnenje k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Bled

Na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Ur. L. RS št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 57/12), občinska uprava Občine Bled izdaja mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

V predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled naj se ustrezno vključijo oz. spremenijo naslednje vsebine, za katere se je v postopku ponovne preveritve od faze dopolnjenega osnutka izkazalo, da gre za pomoto, lapsus ali ustreznejše načrtovalske rešitve:

- EUP JR-1: dostopna pot, preko katere se objekti priključijo na javno pot na parc. št. 892 ali 891 k.o. Bled, ne poteka le preko parcele 517/4 k.o. Bled. Pri umeščanju poti v prostor je potrebno upoštevati karto prometa, pri čemer bo pot najverjetneje umeščena na več sosednjih zemljišč.
  V PPIP naj se navede: »Objekte je treba priključiti na načrtovano povezovalno javno pot, katere os je določena v karti 4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture.

- EUP JR-1: z upoštevanjem pripombe, podane na 2. javni razgrnitvi, je potrebno določbo »Objekt se na javno pot na parc. št. 892 k. o. Bled priključi preko parc. št. 517/4 k.o. Bled« preoblikovati na način, da se objekt na javno pot na parc. št. 892 priključi neposredno, pri čemer je potrebno zagotoviti zadostno razdaljo priključka do predvidene povezovalne javne poti, katere os je določena v karti 4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture. Potrebno je zagotoviti obračanje vozil na gradbeni parceli, da se prepreči vzvratna vožnja na javno pot.

- V 71. členu, v 1. odstavku naj se beseda nadstrešek zamenja z besedo objekt: kadar je ~~nadstrešek~~ objekt postavljen kot samostojni objekt in je streho dopustno oblikovati kot ravno streho.

- V EUP BL-1 so v okviru namenske rabe CDd na parc. št. 4/1 in 4/2 k.o. Bled dopustne tudi stavbe CC SI 12120 – Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.

- V EUP BL-1 je na zemljišču parc. št. 35/2 k.o. Bled dopusten dvoetažni pomožni objekt namenjen parkiranju in pomožnim prostorom sosednjega stan. objekta.

- V 103. členu naj se v točki (6) črta besedilo »Določilo velja, če je tako določeno s PPIP za posamezno EUP.«. Doda naj se besedilo »V kolikor so razpoložljiva javna parkirna mesta, jih predlagatelj zagotovi ob soglasju upravljavca na javnih parkiriščih.«.
  Predlog čistopisa: (6) Kadar v EUP s podrobno namensko rabo SSvj zaradi obstoječega stanja na gradbeni parceli (tradicionalni način zazidave in tipologija gradnje) ni možno zagotavljati normativno predpisanega števila PM v skladu s prvim odstavkom tega člena niti v skladu s šestim odstavkom tega člena, je dopustno k objektu ali delu objekta zagotoviti manjše število PM, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, za kar je treba pridobiti soglasje pristojnega organa občine Bled. ~~Določilo velja, če je tako določeno s PPIP za posamezno EUP.~~ V kolikor so razpoložljiva javna parkirna mesta, jih predlagatelj zagotovi ob soglasju upravljavca na javnih parkiriščih.

- Za obstoječe objekte, ki imajo evidentirano stavbišče v območju ZPg, naj se predvidi enake dopustne posege kot za objekte razpršene gradnje.

- Opredeliti je potrebno, da se v SSe lahko opravljajo dejavnosti sobodajalstvo do 50 % in pisarniške in poslovne dejavnosti do 30 %, pri čemer kumulativno dejavnosti ne smejo presegati 50 % uporabne površine objekta, da se zagotavlja namen stanovanjskega objekta.

- Del vodotoka, ki v karti namenske rabe poteka po parc. št. 207/121, 150/29, 207/123 k.o. Ribno, je potrebno uskladiti z dejanskim potekom vodotoka v naravi – po parc. št. 1393 k.o. Ribno. V predmetni zadevi je bil med ARSO in lastnikom zemljišč izveden pravni posel, ki potrjuje predlagano uskladitev. Parc. št. 207/121, 150/29, 207/123 k. o. Ribno se opredelijo z namensko rabo SSe.



- Območje Gradu Grimšče je v karti regulacijskih elementov in vil prikazano nepopolno.

- Odlok o ZN Mlino, ki z OPN ostaja v veljavi, je bil spremenjen, zato je potrebno dopolniti navedbe objav odloka: (Ur. l. RS št. 66/05, Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/2014).

- V 159. členu naj se besedilo dopolni tako, da se med začasne ureditve do sprejema OPPN štejejo le javna parkirišča.

- Na zemljišču parc. št. 41/7, 329/5, 329/6 k.o. Želeče je potrebno odpraviti napako v zarisu območja krajevno značilnega objekta (gre za EŠD, z območjem dediščine).



- Zemljišče parc. št. 42/4 k.o. Želeče je EŠD, vendar ni vila. Po ponovni preveritvi predlagamo, naj se opredeli kot krajevno značilni objekt.

- V karti vil je zemljišče vile Ana, Ribenska 4, ter varstveno območje EŠD potrebno uskladiti s prikazom stanja prostora.

- Na parc. št. 326/2, 326/3 k.o. Želeče ni vile, zato naj se ju izloči iz karte vil.

- V EUP SE-4 (SK) je dostop za vse objekte potrebno zagotoviti preko obstoječe dostopne poti na parc. .št. 256/1, 254/6, 254/7 k.o. Selo pri Bledu.
  Doda naj se PPIP: »Dostop do objektov se zagotovi preko obstoječe dostopne poti na parc. .št. 256/1, 254/6, 254/7 k.o. Selo pri Bledu.«

- V ZP v OPPN BJ-3 je z namenom prometnega urejanja območja potrebno opredeliti dopustnost novih dostopnih poti, ki bi nadomestile motorni promet po promenadi. V tej povezavi je potrebno preveriti regulacijske linije.

- Območje Vile Prešernova 29 je napačno označeno na objektu Prešernova 31, kar je posledica napake v centroidu RKD.
  V karti vil naj se Prešernova 29 označi kot vila na parc. št. 357/2, 357/3, 358/2 k.o. Bled. Prešernova 31 ni EŠD niti ni krajevno značilen objekt.

- Po ponovni preveritvi ugotavljamo, da na parc. št. 326/3, 326/5 k.o. Želeče ne gre za krajevno značilne objekte.

- Na parc. št. 466/1, 466/2 k.o. Bohinjska Bela gre za neskladje med zarisom območja krajevno značilnega objekta in dopustnimi posegi v PPIP. Predlagamo, da se območje krajevno značilnega objekta zmanjša, stavbno zemljišče pa naj se na jugu poravna pravokotno na vzhodno mejo s cesto. V tem smislu je bilo zavzeto tudi stališče do pripombe, podane na javni razgrnitvi, vendar je očitno kasneje prišlo do nesporazuma.



- Potrebno je odpraviti napako v PPIP ZA-5; namesto na parc. št. 15/2 in 18/19 k.o. Zasip je gradnja objekta dopustna na parc. št. 15/1 in 15/2, ob upoštevanju pogojev za umestitev objekta na južni rob.
  PPIP naj se glasi: »Objekt, ki ga je dopustno zgraditi na zemljišču s parc. št. 15/1 in 15/2, obe k.o. Zasip, je treba umestiti v južni del zemljišča, tako da čim manj posega v vaško strukturo in brežino na severu.«.

- V PPIP za RE-11 je za parc. št. 381/1, 381/4, 381/7 k.o. Rečica potrebno odpraviti neskladje med rabo SE in določilom, da je v objektu dopustno ohranjati obstoječe število stanovanj. Glede na razpoložljive zunanje površine je v objektu vile dopustno eno stanovanje.
  PPIP se glasi: »V vili na Kolodvorski cesti 48 je dopustno največ eno stanovanje.«

- V 134. členu naj se v podrobnejši PIP za parke (ZP) doda tudi možnost rekonstrukcije objektov GJI.

- V karti vil je potrebno preveriti zaris območja vile Zora s parkom (označba za krajevno značilni objekt ne ustreza statusu vile).



- V območjih predvidenih OPPN naj se brišejo gradbene linije in gradbene meje, saj bi sicer pri podrobnejšem načrtovanju, ki je predmet OPPN, prihajalo do neskladja s hierarhično višjim aktom.

- Regulacijske linije, ki so povzete po trenutno veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda, naj se brišejo, saj v večjem delu predstavljajo območja predvidenih OPPN, kjer bodo le te opredeljen v nadaljevanju s podrobnejšim načrtovanjem.

Pripravila:
Saša Repe
Višja svetovalka za prostor

Občinska uprava 3 Občina Bled

Direktor občinske uprave:
Matjaž Berčon

Poslano:
- Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana
- arhiv