ZAVOD ZA URBANIZEM BLED

urbanistični načrt bleda

NAROČNIK : SKUPŠČINA OBČINE RADOVLJICA

AVTORJA URBANISTIČNEGA NAČRTA BLEDA

MILAN JERALA DIPL.INŽ.ARH.
RADOVAN JEMC DIPL.INŽ.ARH.

PROJEKTANTJE - SODELAVCI

BRANKO SIMČIČ	DIPL.INŽ.ARH.
JANEZ ŽAN	DIPL.INŽ.ARH.
ANDREJ RAVNIKAR	DIPL.INŽ.ARH.
MARIJA ŠOLAR	DIPL.GRAD.TEH.

JANEZ ŠUMI	DIPL.OEC.	EKONOMSKI DEL
OLGA ZUPAN	DIPL.UM.ZG.	SPOMENIŠKO VARSTVO
PETER FISTER	DIPL.INŽ.ARH.	
DR.MATJAŽ JERŠIČ	DIPL.GEOG.	GEOLOGIJA KLIMA
STANE KANDUS	DIPL.INŽ.ARH.	VODOVODNO OMREŽJE
SAMO JARC	DIPL.INŽ.GR.	KANALIZACIJA
VINKO KLEMENC	DIPL.EL.TEH.	ELEKTRO OMREŽJE
MARKO LAMPRET	DIPL.INŽ.EL.	PTT NAPRAVE
JANEZ KOŽUH	DIPL.GR.TEH.	PROMET

ŠT. 210 / 1969

DIREKTOR
B. SIMČIČ DIPL.INŽ.ARH.

ZAVOD ZA URBANIZEM LJ.

VSEBINA ELABORATA

A. SPLOŠNI IN EKONOMSKI DEL URBANISTIČNEGA PROGRAMA

B. KULTURNI SPOMENIKI IN VARSTVO NARAVE

C. POROČILO H KOMUNALNIM NAPRAVAM

D. PRAVILNIK ZA IZVAJANJE URBANISTIČNEGA NAČRTA

E. GRAFIČNI DEL:

1. ZBIRNA KARTA URBANISTIČNEGA PROGRAMA OBČINE RADOVLJICA	1 : 25 000
2. KARTA PREBIVALSTVO I. RAZPOREDITEV PREBIVALSTVA PO NASELJIH, PREBIVALSTVO PO DEJAVNOSTIH	1 : 10 000
3. KARTA PREBIVALSTVO II. MIGRACIJA, ŠTEVILO DELOVNIH MEST, RAST PREBIVALSTVA PO NASELJIH	1 : 10 000
4. OPREMA NASELIJ ANALIZA IN PROGNOZA	1 : 10 000
5. KULTURNI SPOMENIKI IN VARSTVO NARAVE	1 : 10 000
6. GEOLOŠKA KARTA	1 : 10 000
7. KLIMATSKE RAZMERE	1 : 10 000
8. VALORIZACIJA PROSTORA IN PREGLED POTREBNE URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE S POGOJI ZA NADALJNJI RAZVOJ URBANIZACIJE	1 : 5 000
9. TURIZEM - PERSPEKTIVNE MOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA S POSEBNIM OZIROM NA RAZVOJ KOMERCIALNIH POSTELJNIH KAPACITET	1 : 5 000
10. PROMET - SEDANJE STANJE IN OSNOVE BODOČEGA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA, GARAŽNA IN PARKIRNA MESTA, PRISTANI IN ŽIČNICE	1 : 5 000
11. KOMUNALNE NAPRAVE IN VODNO GOSPODARSTVO SEDANJE STANJE IN RAZVOJ BODOČEGA KOMUNALNEGA OMREŽJA: VODOVOD, KANALIZACIJA, ELEKTRIČNO OMREŽJE IN PTT NAPRAVE	1 : 5 000
12. ZBIRNA KARTA	1 : 5 000

SPLOŠNI OPIS

1. ELABORAT O VPLIVNIH OBMOČJIH IN URBANISTIČNI PROGRAMOBČINE RADOVLJICA, KI JU JE SPREJELA OBČINSKA SKUPŠČINA DOLOČATA, DA SE IZDELA ZA VPLIVNO OBMOČJEBLEDA URBANISTIČNI NAČRT.

2. VPLIVNO OBMOČJE BLEDA JE SESTAVNI DEL OBMOČJA RADOVLJIŠKE OBČINE IN TVORI ENOTEN GEOGRAJ<SKI PROSTOR Z NARAVNIM CENTR OB BLEJSKEM JEZERU,

   "CENTER" SE JE RAZVIL IZ NASELBIN - VASI: GRAD, MLINO, REČICA, ZAGORICE, ŽELEČE.

   V VPLIVNO OBMOČJEBLEDA SPADAJO NASELBINSKE AGLO˙ ACIJE ZGORNJIH VASI:
   GRABČE, KRNICA, MEVKUŠ, PODHOM, POLJŠICA, RADOVNA, SPODNJE GORJE, SPODNJE LAZE, VIŠELNICA, ZGORNJE GORJE IN ZASIP, D˙ SPODNJIH VASI:
   BODEŠČE, RIBNO, SELO IN KORITNO;

   OB CESTI PROTI BOHINJU JE BOHINJSKA BELA,KI JE NAVEZANA NA BLED /ENAKO KUPLJENIK/.

   BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE JE DOKAJ ENOTNO V EKONOMSKEMPOGLEDU, GRAVITIRA PA PREDVSEM NA JESENI,IKO PODROČJE /ŽELEZARNA/ IN INDUSTRIJSKE CENTRE LESC, RADOVLJICE TR BEGUNJ,

3. V PRETEKLEM OBDOBJU JE BILO IZDELANIH VEČ PREDLOGOVURBANISTIČNEGA UREJANJA, PREDVSEMOSREDNJEGA OBMOČJA, TO JE BLEDA;
   - PRED DRUGOSVETOVNOVOJNO JE PROF. VURNIK IZDELAL GENERALNI NAČRT ZA BLED Z ZANIMIVIMI REŠITVAMI PROMETA, S SMELIMI RADIALNIMI PASOVI CEST IN ZAZIDAVE, Vi<NDARZ MANJ USPEŠNONAVEZAVONA IZRAZITO KONFIGURACIJO TERENA IN SPECIFIČNE ZAZIDALNE POGOJE CENTRA,
   - S SVOJIMI USPEŠNIMI POSEGI PRI UREJANJU PROSTORAJE ARH, ŠORLI PO VOJNI USPEL PREDVSEMVZPOSTAVITI RED OB JEZERSKI O-BALI, KI JE S TEMELJITIM "ČIŠČENJEM" USPELA DOBITI DANAŠNJOPODOBO, NOVI CONINGI ZA STANOVANJSKOGRADNJOSO BILI U-SPEŠNO IZBRANI, VENDAR SLABO REALIZI _RANI V KOMUNALNEMIN ARHITEKTONSKEM POGLEDU,
   - VEČJI POIZKUS ZA VALORIZACIJO IN PREDLOGE RAZVOJABLEDA JE IZDELAL LETA 1951 ZAVOD ZA URBANIZEM IN KOMUNALNOTEHNIKO LJUBLJANA S PROGRAMOMZA GENERALNI URBANISTIGNI PROJEKT BLEDA Z OKOLICO• VREDNOST PROGRAMAJE PREDVSEM V SISTEMATIČ-NEM PRISTOPU IN ANALIZI OBSTOJEČII GEOGRAFSKIH, KLIMATSKIH IN-s KULTURNIH DANOSTI, IN REALEN ODNOS DO EKONOMSKIH MOŽ-NOSTI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ OBMOČJA,
   - REALNEJŠO OSNOVO RAZVOJA BLEDA JE PODAL ARH. DEBr:::r,JAK S SVOJIMI ŠTUDIJAMI IN PREDVSEM V OKVIRU URBANISTIČNEGA INŠTI-TUTA IZDELANO PRVO FAZO ZA GENERALNI PLAN BLEDA Z OSNOVNIMPLANOMZAVAROVANIII POVRŠIN /APRIL 1962/. TA FAZA PLANA DO-BRO VALORIZIRA OBSTOJEČI URBANISTIČNI PROSTOR, OPOZARJA NA NEPRAVILNOSTI RAZVOJA, ZAVARUJE IN VREDNOTI ?TARA NASEL-BINSKA JEDRA TER KAŽE NA PROBLEME MESTNEGA IN TRANZITNEGA PROMETA,

     PODANA JE BILA TUDI OSNOVA ZA NATEČAJ CENTRALNEGA OBMOČJA, REALNA VREDNOST URBANISTIČNEGA NATEČAJA ZA CENTER BLEDA JE PREDVSE,MV PRVONAGRAJENEMPREDLOGU/ARHITEKTA DEBELJAKA IN B.MUŠIČA/, KI PRAVILNO VREDNOTI CH'NTRALNE POVRŠINE, PROMET IN PUŠČA JEZERSKO OBALO NEPOZIDANO ZA PARKE IN SPREHAJALNE POTI,
   - NOVEJŠI JE PREDLOGURBANISTIČNEGA NAČRTA ZA BLED, KI GA JE IZDELAL PROF. RAVNIKAR, NAČRT JE ZANIMIV PO NEKATERIH PROMETNIII REŠITVAH, MALII STANOVNAJSKIH CONAHNA NAJRAZLIČNEJŠIH PODROČJIH IN RADIALNO KLASIFIKACIJO CENTRALNIH PO-VRŠIN. JASNEMU KONCEPTU SE v. VEČIH PRIMERIH POSTAVLJA V NASPROTJE OBSTOJEČA ZAZIDAVA IN KOMUNALNOOMREŽJE.

4. PREDLOG URBANISTIČNEGA NAČRTA JE IZDELAN PO UGOTOVITVAH IN SMERNICAH URBANI STIČNEGA PROGRAMAOBČINE RADOVLJ.);CA, ZNANIH URBANISTIČNIH NAVODILIH IN PRIPOROČILIH, OB UPOŠTEVANJU SPREJEMLJIVIH PREDHODNOIZDELANIH FAZ URWANISTIČNEGA NAČRTOVA-NJA RAZLIČNIH PROJEKTANTOVIN SPREJETIH PARCIALNIH ZAZIDALNIH NAČRTOVIN CON, KI JIH JE IZDELAL ZAVOD ZA URBANIZEM BLED.

5. POLEG PODATKOVIZ URBANISTIČNEGA PROGRAMAOBČINE RADOVLJICA SO BILI UPORABLJENI VIRI IN PODATKI:
   - METODA UGOTAVLJANJA RAZVOJNIH MOŽNOSTI GOSPODARSTVA POSAMEZNIH PODROČJU V OKVIRU ŠIRŠE GOSPODARSKE SKUPNOSTI /EKONOM-SKI INŠTITUT SRS, LJUBLJANA 1963/,
   - MATERIAL O RAZVOJU TURIZMA V SLOVENIJI /INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA V LJUBLJANI/,
   - PROGRAMRAZVOJA TURIZMA V OBČINI RADOVLJICA, SPREJET V LETU 1969 /LUŽNIKOVA, EI SRS LJUBLJANA/,
   - STATISTIČNI LETOPIS SRS L967,
   - PODATKI ZAVODA ZA STATISTIKO SRS,
   - PODATKI OBČINE RADOVLJICA,
   - DRUŽBENO EKONOMSKA IZHODIŠČA, PROBLEMI IN OSNOVNE SMERI DOLGOROČNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA SRS /INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA 1967/,
   - PODATKI. TURISTIČNEGA DRUŠTVA BLED, ZAVODA ZA POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ TURIZMA NA BLEDU IN KRAJEVNIH PODJETJ,
   - PODATKI KOMUNALNEGA PODJETJA VODOVOD BLED,
   - UPOŠTEVANI PRISPEVKI KRAJEVNE SKUPNOSTI BLED, KRAJEVNE SKUPNOSTI GORJE Tb'R POSAMEZNIKOV, OB PRILIKI RAZPRAV O EKONOM-SKEM ELABORATU, PROMETU IN CONAH URBANISTIČNEGA NAČRTA VPLIVNEGA OBMOČJA BLEDA,
   - "VARSTVO NARAVE V OBČINI RADOVLJICA" - PROF. R,GOLOB, PROF. S.PETERLIN 1969/,
   - ZAPISKI O GEOLOGIJI BLEDA /ANTON GRIMŠIČAR/,
   - PRISPEVEK H GLACIALNI GEOLOGIJI RADOVLJIŠKE KOTLINE /DUŠAN KUŠČER/,
   - GEOLOŠKA KARTA SLOVENIJE 1 : 200 000 /GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE 1966/
     GEOLOŠKA KARTA SLOVENIJE PO VETTERS-U,
   - AVSTRIJSKA GEOLOŠKA SPECIALKA - SEKCIJA RADMANNSDORF 5452,
   - KLIMATSKE POTEZE BLEDA /GRADNIK, GEOGRAFSKI VESTNIK 1960/,
   - NAJVIŠJE STANJE BLEJSKEGA JEZERA V POSTGLACIALNI DOBI /DR.IVAN RAKOVEC, GEOGRAFSKI VESTNIK 1 - 4 1928/,
   - PROMETIN PROMETNOOMREŽJE NA GORENJSKEM S POSEBNIM OZIROM NA CESTNI PROMET /Dr.BORIS GABERŠČIK 1962/,
   - OPREDELITEV GRADBENIH OKOLIŠEV NA OZEMLJU SRS - IZHODIŠČA ZA ANALIZO /DR.VLADIMIR KOKOLE 1963/,
   - PROGRAMZA GENERALNI URBANISTIČNI PROJEKT BLEDA Z OKOLICO /KAREL MRŽEK 1951/,
   - GENERALNI PLAN BLEDA I. FAZA - ZAVAROVANJE POVRŠIN /ARH.M.DEBELJAK 1962/,
   - VPLIVNA OBMOČJA OBČINE RADOVLJICA /ZAVOD ZA URBANIZEM BLED/, TURISTIČNE CONE NA BLEDU IN OKOLICI /ZUB 1969/,
   - ZAZIDALNI NAČRTI DOBE I IN II, ZGORNJE GORJE, /ZAVOD ZA URBANIZEM BLED/,
   - URBANISTIČNI NAČRT SMUČARSKEGA PODROČJA ZATRNIK/ARH,A.SUŠNIK, INŽ.S,MOLNAR 1969/

1. SPLOŠNA KARAKTERISTIKA IN RAZVOJNI KONCEPT BLEDA IN BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA

BLED S SVOJIM VPLIVNIM OBMOČJEM OBSEGA PODROČJE BIVŠE OBČINE BLED. CELOTNO BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE MERI 20.619 HA IN ŠTEJE LETA 1966 9.483 PREBIVALCEV. SAM BLED, KI GA SESTAVLJAJO NASELJA GRAD, MLINO, REČICA, ZAGORICE IN ŽELEČE, PA SE RAZTEZA NA OZEMLJU CCA 870 HA, OD KATEREGA ODPADE NA NASELJENI DEL CCA 300 HA, NA JEZERO CCA 133 HA, OSTALO PA SO KMETIJSKE IN GOZDNE POVRŠINE TER POVRŠINE POD KOMUNIKACIJAMI IN DRUGIMI OBJEKTI. LETA 1966 JE IMEL BLED 4.503 PREBIVALCEV. NA POSAMEZNE DELE BLEDA ODPADE PO OCENI NA BAZI PREJŠNJIH POPISOV PREBIVALSTVA IN KASNEJŠEM RAZVOJU NASELJA NASLEDNJE ŠTEVILO PREBIVALCEV:

	1953	1960[1]	1966
GRAD	1.193	1.246	1.300
MLINO	490	530	570
REČICA	857	892	950
ZAGORICE	804	977	1.150
ŽELEČE	500	565	530
SKUPAJ BLED	3.844	4.110	4.500
VPLIVNO OBMOČJE	8.632	9.211[2]	9.483

GOSPODARSKA STRUKTURA BLEDA IN CELOTNEGA BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA JE RAZVIDNA IZ ŠTEVILA DELOVNIH MEST V POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH, KI JIH NAVAJAMO V SPODNJI TABELI:

DEJAVNOST	ŠTEVILO DELOVNIH MEST LETA 1966 BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE	OD TEGA BLED
KMETIJSTVO	540	158
GOZDARSTVO	250	70
PRIMARNE DEJAVNOSTI	790	228
INDUSTRIJA	556	507
GRADBENIŠTVO	12	12
PROMET 3/	55	32
OBRT 3/	377	313
SEKUNDARNE DEJAVNOSTI	1.000	864
TRGOVINA	157	138
GOSTINSTVO	444	417
TURIZEM	28	28
KOMUNALNA DEJAVNOST	102	102
TERCIARNE DEJAVNOSTI	731	685
ŠOLSTVO	86	55
KULTURA IN ZABAVA	4	4
SOCIALNO VARSTVO	5	5
ZDRAVSTVO	61	61
DRUŽBENE ORGANIZACIJE	5	5
KVARTARNE DEJAVNOSTI	161	130
SKUPAJ	2.682	1.907

PO PROPORCIH IZ POPISA PREBIVALSTVA LETA 1961 BI BILO V CELOTNEM BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU LETA 1966 SKUPNO CCA 3.950 AKTIVNIH PREBIVALCEV, OD TEGA NA SAMEM BLEDU CCA 1.940. PRIMERJAVA ŠTEVILA AKTIVNEGA PREBIVALSTVA S ŠTEVILOM DELOVNIH MEST KAŽE, DA IMA BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE 1.268 VEČ AKTIVNIH PREBIVALCEV KOT DELOVNIH MEST, SAM BLED PA 33. TA ODVEČNA DELOVNA SILA Z BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA SE V GLAVNEM ZAPOSLUJE NA JESENICAH, KAMOR SE DNEVNO VOZI NA DELO PREDVSEM IZ OKOLIŠKIH VASI. GLEDE NA TO, DA SO TI DELAVCI ZAPOSLENI V GLAVNEM V JESENIŠKI ŽELEZARNI, JE GLEDE NA VIR DOHODKOV PREBIVALSTVA INDUSTRIJA DALEČ NA PRVEM MESTU, SAJ JE V NJEJ AKTIVNIH CCA 1.800 LJUDI ALI DOBRIH 45 % AKTIVNEGA PREBIVALSTVA.

GLEDE NA VIR DOHODKOV JE ZA INDUSTRIJO NASLEDNJA NAJPOMEMBNEJŠA DEJAVNOST GOSTINSTVO, KI ŽIVI PREDVSEM OD TURIZMA. TURIZEM DAJE MOČAN PEČAT ZLASTI BLEDU, KI PO SVOJI GOSPODARSKI FIZIOGNOMIJI PREDSTAVLJA V PRVI VRSTI TURISTIČNI KRAJ, SAJ SE POLEG DIREKTNO ZAPOSLENIH V GOSTINSTVU IN TURIZMU S TURIZMOM BAVI SAMO NA BLEDU PREKO 200 ZASEBNIKOV, KI ODDAJAJO TURISTIČNE SOBE, DA NE OMENJAMO TU PROMETA, TRGOVINE IN OBRTI, KI SO DIREKTNO VEZANE NA TURISTIČNI PROMET, TER OSTALIH DEJAVNOSTI, KI SO S TURIZMOM POVEZANE INDIREKTNO. TURISTIČNI VPLIV BLEDA SE ODRAŽA TUDI NA OKOLIŠKIH NASELJIH.

GLEDE NA DOHODEK IN ZAPOSLENE V INDUSTRIJI IN TURIZMU V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU SLEDIJO KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, OBRT, TRGOVINA IN PROMET.

IZ DELEŽEV KMETIJSKIH IN GOZDNIH POVRŠIN, KI SO SI V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU V RAZMERJU 3 : 7, JE ŽE NA PRVI POGLED RAZVIDNO, DA GRE ZA PREDEL Z RELATIVNO SKOPIMI MOŽNOSTMI ZA KMETIJSTVO IN BOGATIMI MOŽNOSTMI ZA RAZVOJ GOZDARSTVA. DEJANSKO KMETIJSTVO NA TEM PODROČJU ŽE VEČ DESETLETIJ HIRA, KAR IMA ZA POSLEDICO MOČAN PROCES DEAGRARIZACIJE, KI JE DANES DOSEGEL STANJE, DA JE V KMETIJSTVU AKTIVNIH LE ŠE CCA 13 % LJUDI IN KI KMEČKO PREBIVALSTVO SILI V DODATNE ZAPOSLITVE, ZLASTI V INDUSTRIJI NA JESENICAH. TO PA IMA ZA POSLEDICO DEAGRARIZACIJO VASI TUDI V NJENEM TRADICIONALNEM NAČINU ŽIVLJENJA TER POJAV MEŠANIH GOSPODINJSTEV, KI SO DALEČ PREVLADUJOČA OBLIKA GOSPODINJSTVA NA VASI. GOZDARSTVO SICER PO ŠTEVILU ANGAŽIRANE

1/ ZA LETO 1960 OBSTAJA ZADNJI PODATEK O ŠTEV.PREBIVALCEV PO NAVEDENIH DELIH BLEDA, V POPISU LETA 1961 TE RAZČLENITVE NI VEČ,

2/ POPIS 1961. LETA.

3/ AVTOSERVIS S 35 ZAPOSLENIMI JE VKLJUČEN V OBRT. V OBRTI SO UPOŠTEVANI TUDI VAJENCI.

DELOVNE SILE NI MED NAJVIDNEJŠIMI DEJAVNOSTMI, JE PA TO VSEKAKOR V POGLEDU GOZDNEGA BOGASTVA, S KATERIM TA DELOVNA SILA GOSPODARI. KVALITETNI GOZDOVI NUDIJO PRVIČ SUROVINSKO OSNOVO LESNI INDUSTRIJI, KI JE V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU PREVLADUJOČA INDUSTRIJSKA PANOGA, DRUGIČ PA SO OSNOVNI OBLIKOVALEC POKRAJINE IN MIKROKLIME, KI JE POMEMBEN FAKTOR V TURISTIČNIH POGOJIH TEGA PODROČJA, KER NUDIJO TURISTOM ODLIČNE MOŽNOSTI ZA ODDIH. S SVOJIMI GOZDNIMI POTMI, KI JIH GRADI GOZDNO GOSPODARSTVO BLED, POSTAJAJO GOZDOVI V VEDNO VEČJI MERI DOSTOPNI TUDI MOTORIZIRANIM TURISTOM, GOZDNE CESTE PA SE POMEMBNO VKLJUČUJEJO V TURISTIČNO INFRASTRUKTURO.

OBRT, TRGOVINA IN PROMET SO DEJAVNOSTI, KI SE V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU V VELIKI MERI RAZVIJAJO VZPOREDNO S TURISTIČNIMI POTREBAMI, ČEPRAV SO GLAVNI PORABNIKI NJIHOVIH STORITEV ŠE VEDNO DOMAČI PREBIVALCI. KOT JE RAZVIDNO IZ ŠTEVILA DELOVNIH MEST, JE VSA TA DEJAVNOST SKONCENTRIRANA SKORAJ V CELOTI NA BLEDU.

TUDI ZA DEJAVNOSTI DRUŽBENIH SLUŽB VELJA BLED KOT CENTER VPLIVNEGA OBMOČJA, SAJ RAZEN V ŠOLSTVU POSEDUJE SKORAJ VSA DELOVNA MESTA TEH DEJAVNOSTI.

IZ GOSPODARSKE STRUKTURE BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA SLEDI, DA TO OBMOČJE DANES NIHA MED TURIZMOM, KAMOR JE USMERJENO PO SVOJIH NARAVNIH POGOJIH IN TURISTIČNI TRADICIJI, IN INDUSTRIJO, KI JE GLAVNI VIR DOHODKOV PREBIVALSTVA, PRI ČEMER GRE PREDVSEM ZA ZAPOSLOVANJE V INDUSTRIJI IZVEN BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA. IZ TEGA PA SE PORAJA PROBLEM, DA SE BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE V NEKEM OZIRU PRETVARJA V SPALNO PODROČJE JESENIC, KAR LAHKO ZAVIRA INTENZIVNEJŠI RAZVOJ TURIZMA NA TEM PODROČJU.

TURIZEM SE NAMREČ DANES SMATRA V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU VEČ ALI MANJ SAMO KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST, KAR JE SPRIČO KRATKE SEZONE, KI JE OMEJENA VEČJI DEL LE NA DVA POLETNA MESECA JULIJ IN AVGUST, DOKAJ RAZUMLJIVO. TEMU PRIMERNI SO NAMREČ TUDI DOHODKI OD TURIZMA, KI NE ZADOŠČAJO ZA CELOLETNO PREŽIVLJANJE, OZIROMA NUDIJO V TEM POGLEDU LE SKROMNE MOŽNOSTI, KAR JE RAZVIDNO ZLASTI OD POSLOVNIH USPEHOV GOSTINSKIH OBRATOV, KI ŽIVE SAMO OD TURIZMA. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE ALI JE NA BLEDU IN V OKOLICI TURIZEM LAHKO KAJ VEČ KOT SAMO DRUGORAZREDNA DEJAVNOST GLEDE NA DOHODKE IN DOPOLNILNA DEJAVNOST V MENTALITETI LJUDI? MNENJA SMO, DA JE GLEDE NA PRIRODNE ČINITELJE MOŽNO TURIZEM RAZVITI NA VIŠJI NIVO, ZA KAR PA SO POTREBNE PREDVSEM INVESTICIJE V TURISTIČNO INFRASTRUKTURO. Z NJO BI SE NAMREČ LETNA SEZONA LAHKO PODALJŠALA IN UETVARILI POGOJI TUDI ZA ZIMSKO SEZONO. ZADOSTI DOLGA SEZONA PA BI ZNATNO VEČJEMU ŠTEVILU PREBIVALSTVA OMOGOČALA DELO V TURISTIČNI SFERI SKOZI VSE LETO. TAKA PREORIENTACIJA K INTENZIVNEMU TURISTIČNEMU RAZVOJU BI VSEKAKOR POVZROČILA, DA BI SE IZBOLJŠALA TUDI TURISTIČNA MENTALITETA LJUDI IN DA BI TURIZEM OSTAL DOPOLNILNA DEJAVNOST SAMO TAM, KJER TO LAHKO JE, NE PA V CELOTNEM GOSPODARSKEM GLEDANJU NANJ. KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST NAJ BI SE NAMREČ POJAVLJAL LE PRI ODDAJANJU ZASEBNIH SOB TER PRI SEZONSKEM ANGAŽIRANJU DODATNE DELOVNE SILE. ZA TURISTE PA JE VAŽNA TURISTIČNA MISELNOST TUDI TEH LJUDI, KI SE NE PEČAJO S TURIZMOM SKOZI VSE LETO. JASNO PA JE, DA SE MISELNOST FORMIRA LE NA MATERIALNI BAZI IN DA BO TA LAHKO SOLIDNA LE ČE BO PRISOTNO KVALITETNO TURISTIČNO POSLOVNO DELOVANJE GOSTINSKIH, TURISTIČNIH, TRGOVSKIH, OBRTNIH IN PROMETNIH OBRATOV /PODJETIJ/ SKOZI VSE LETO. GLEDE NA DANES ŠE NEIZKORIŠČENE MOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA MENIMO, DA JE TURIZEM NA BLEDU IN V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU TISTA GOSPODARSKA DEJAVNOST, KI IMA PRIORITETO, KER POSREDNO DAJE NAJVEČJE MOŽNOSTI ZA RAZVOJ VRSTE DRUGIH DEJAVNOSTI NA TEM TERITORIJU. ZATO BI BILO TEMU RAZVOJU TREBA PRILAGODITI TUDI RAZVOJ INDUSTRIJE IN ZAPOSLOVANJA V INDUSTRIJI IZVEN VPLIVNEGA OBMOČJA TER RAZVOJ DRUGIH DEJAVNOSTI, KI NISO NEPOSREDNO VEZANE S TURIZMOM.

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA, PERSPEKTIVNE MOŽNOSTI IN PROGNOZA RAZVOJA POSAMEZNIH DEJAVNOSTI

2.1. TURIZEM

2.1.1. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

TURIZEM POJMUJEMO V NAJŠIRŠEM SMISLU BESEDE KOT DEJAVNOST, KI SKRBI ZA NAJŠIRŠE ZADOVOLJEVANJE POTREB TURISTOV. V TURISTIČNO DEJAVNOST SE NEPOSREDNO VKLJUČUJEJO PREDVSEM NASLEDNJE DEJAVNOSTI: GOSTINSTVO, TURISTIČNA INFORMATIVNA SLUŽBA, TRGOVINA, STORITVENA OBRT, KOMUNIKACIJE IN PROMETNE STORITVE, KOMUNALNE SLUŽBE, KULTURNE, ZABAVNE, ŠPORTNE, ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE IPD. IN VSI LJUDJE V TURISTIČNIH KRAJIH, KI MORAJO SKRBETI ZA DOBRO POČUTJE TURISTOV.

KAKŠNI SO POGOJI ZA TURIZEM NA BLEDU IN V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU? OSNOVA ZA TURIZEM SO PRIRODNI ČINITELJI, KI VZBUJAJO V TURISTIH ŽELJO, DA Z NJIMI ZADOVOLJUJEJO SVOJE POTREBE PO REKREACIJI V PRIRODI. BLEJSKO JEZERO Z OTOKOM IN GRADOM PREDSTAVLJA V TEM POGLEDU OSNOVNO PRIRODNO PRIVLAČNOST, KI IMA SVOJ PRAVI POMEN ŠELE V OKOLJU JULIJSKIH ALP S TRIGLAVOM IN GOZDNATE POKLJUKE, MEŽAKLJE IN JELOVICE TER KARAVANK Z ZELENO RADOVLJIŠKO RAVNJO POD NJIMI. OKOLI BLEDA JE VRSTA PRIRODNIH ZANIMIVOSTI KOT SO VINTGAR, RADOVNA, BOHINJSKO JEZERO, SAVA BOHINJKA, DOLINA DRAGE ITD., KI DOPOLNJUJEJO PRIRODNO PANORAMO BLEDA IN SO MIKAVNE IZLETNIŠKE TOČKE.

POLEG PRIRODNIH SO VAŽNI TUDI DRUŽBENI ČINITELJI, KAMOR ŠTEJEMO PREDVSEM ZGODOVINSKE IN UMETNOSTNE ZNAMENITOSTI, ŠPORTNE IN KULTURNE PRIREDITVE IPD. MED ZGODOVINSKE IN UMETNOSTNE ZNAMENITOSTI NA BLEDU IN V OKOLICI ŠTEJEMO PREDVSEM BLEJSKI GRAD, CERKEV NA BLEJSKEM OTOKU, ARHITEKTURO PRI SV. JANEZU V BOHINJU, V KROPI IN KAMNI GORICI TER TIPIČNO ARHITEKTURO GORENJSKE VASI, SPOMENIKE NOB, ZLASTI V DOLINI DRAGE IPD. MED KULTURNIMI IN ŠPORTNIMI PRIREDITVAMI SO VAŽNE PREDVSEM TRADICIONALNE PRIREDITVE KOT NPR. RAZNI FESTIVALI ZABAVNE GLASBE, KMEČKA OHCET, VESLAŠKE PRIREDITVE IPD., KAKOR TUDI OBČASNE PRIREDITVE.

PRIRODNI IN DRUŽBENI ČINITELJI UVRŠČAJO BLED MED TURISTIČNE KRAJE MEDNARODNEGA POMENA. RES PA JE, DA SO TI POGOJI Z MEDNARODNEGA VIDIKA PREMALO IZKORIŠČENI. VZROKI ZA TO SO VERJETNO RAZLIČNI: PRESLABA TURISTIČNA PROPAGANDA, POMANJKLJIVOSTI V DELOVANJU RAZNIH FAKTORJEV, KI TVORIJO TURIZEM KOT KOMPLEKSNO DEJAVNOST, POMANJKANJE SOLIDNE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE, KI BI OMOGOČILA, DA BI TURISTOM NUDILI VEČ IN NAZADNJE TUDI CELOTNA TURISTIČNA KLIMA NA BLEDU, KI JE DANES NA NIVOJU PODPOPREČNEGA MEDNARODNEGA TURISTIČNEGA KRAJA. DANAŠNJA TURISTIČNA PONUDBA ODBIJA ZAHTEVNEJŠE GOSTE IN S TEM TUDI BOLJŠE ZASLUŽKE. PROBLEM RAZVOJA BLEJSKEGA TURIZMA SE ZAČENJA TOREJ PRI TURISTIČNI PONUDBI. PRIRODNI IN DRUŽBENI POGOJI ZANJO SO, TREBA JE LE, DA IZBOLJŠAMO TEHNIČNE ČINITELJE, TO JE INFRASTRUKTURO IN TISTE DEJAVNOSTI, KI IMAJO OPRAVKA NEPOSREDNO S TURISTI.

SLIKO O TEM, KJE JE DANES V MEDNARODNEM POGLEDU BLED, DOBIMO NAJBOLJ S PRIMERJAVO STANJA V PODOBNIH TURISTIČNIH KRAJIH. ZA TA NAMEN SMO IZBRALI KOROŠKO IN TURISTIČNE KRAJE OB VRBSKEM JEZERU, KI SE NANAŠAJO NA LETO 1966.

	KOROŠKA	BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE
ŠTEVILO PREBIVALCEV NA 1 TURISTIČNO POSTELJO	3,0	2,3
DELEŽ TURISTIČNIH POSTELJ V ZASEBNIH SOBAH	39,7 %	41,3 %
ŠTEVILO NOČITEV NA 1 POSTELJO	66,0	73,4
ŠTEVILO NOČITEV NA 1 GOSTA	8,2	4,0

BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE IMA V PRIMERI S CELOTNO KOROŠKO /PRIMERJAVA JE ZARADI RAZLIČNE VELIKOSTI OZEMELJ LAHKO LE ORIENTACIJSKA/ RELATIVNO VEČ TURISTIČNIH POSTELJ /NA 2,3 PREB. 1 POSTELJO/, VEČ POSTELJ V ZASEBNIH SOBAH IN VEČ NOČNIN NA POSTELJO, TODA ZNATNO ZAOSTAJA ZA ŠTEVILOM NOČNIN NA 1 GOSTA, KAR POMENI, DA IMA KOROŠKA V POPREČKU ŠE ENKRAT MOČNEJŠI STACIONARNI TURIZEM.

PRIMERJAVA GOSTINSKIH KAPACITET IN STORITEV MED BLEDOM IN TURISTIČNIMI KRAJI OB VRBSKEM JEZERU ZA LETO 1966 PA JE NASLEDNJA:

	BLED	POREČE	VRBA	OTOK
ŠTEVILO GOSTINSKIH OBRATOV	33	194	314	79
ŠTEVILO POSTELJ V GOSTINSKIH OBRATIH	2.290	7.562	7.319	3.626
ŠTEVILO GOSTOV V GOSTINSKIH OBRATIH SKUPAJ	66.484	57.502	58.556	27.180
OD TEGA TUJCEV	59,4%	89,4%	80,0%	87,3%
ŠTEVILO NOČITEV V GOSTINSKIH OBRATIH SKUPAJ	263.941	601.705	606.964	234.837
OD TEGA TUJSKIH	69,0%	92,2%	87,0%	87,4%
POPREČNO ŠTEVILO NOČITEV V GOSTINSKIH OBRATIH SKUPAJ	3,97	10,46	10,36	8,64
OD TEGA TUJSKIH	4,62	10,79	11,24	8,64
ŠTEVILO POSTELJ V GOSTINSKIH OBRATIH NA ENEGA PREBIVALCA	0,5	2,5	2,5	2,8

PREDVSEM PADE V OČI 5 KRATNA RAZLIKA V ŠTEVILU TURISTIČNIH POSTELJ V GOSTINSKIH OBRATIH, KAR KAŽE NA ZELO VELIK IZKORISTEK TURISTIČNIH MOŽNOSTI V NAVEDENIH KRAJIH OB VRBSKEM JEZERU. PO ŠTEVILU GOSTOV SICER BLED PREDNJAČI, VENDAR PA PO ŠTEVILU NOČITEV ZNATNO ZAOSTAJA ZA NJIMI, SAJ PRIDE NA GOSTA V POPREČKU 2,5 KRAT MANJ NOČITEV. PRI TEM JE ZANIMIVA TUDI STRUKTURA GOSTOV. NA BLEDU ODPADE NA TUJCE LE 69 % NOČITEV, MEDTEM KO SE V NAVEDENIH KRAJIH OB VRBSKEM JEZERU TA ODSTOTEK GIBLJE OKOLI 90 %.

ČE POMISLIMO NA DEJSTVO, DA JE BLED ŽE STAR TURISTIČNI KRAJ, SAJ SE JE V TO SMER RAZVIJAL OD LETA 1854 DALJE, KO JE ŠVICAR ARNOLD RIKLI NA BLEDU ODPRL SONČNO IN ZRAČNO KOPALIŠČE, MEDTEM KO SO SE KRAJI OB VRBSKEM JEZERU ZAČELI TURISTIČNO RAZVIJATI ŠELE V 20. STOLETJU, POTEM JE OB PRIBLIŽNO ENAKIH PRIRODNIH IN KLIMATSKIH POGOJIH RELATIVNO NAZADOVANJE BLEDA OČITNO. TO PA NAM NA DRUGI STRANI KAŽE NA ZNATNE RAZVOJNE MOŽNOSTI, KI BI JIH BLED IMEL, ČE BI TURISTIČNA INFRASTRUKTURA USTREZALA POTREBAM IN ŽELJAM GOSTOV. NA POMANJKLJIVOST V TEM OZIRU OPOZARJA RAZMEROMA KRATKOTRAJNO BIVANJE GOSTOV NA BLEDU, KI RAZEN PRIRODNE LEPOTE NIMAJO DOSTI MOŽNOSTI ZA RAZVEDRILO ALI PA SO TE POD NIVOJEM SODOBNE TURISTIČNE PONUDBE. POSLEDICA TEGA JE, DA STA OBISK IN BIVALNA DOBA TURISTOV ODVISNA NA BLEDU V PRVI VRSTI OD VREMENA, KI POSTAJA S TEM GLAVNI KROJILEC TURISTIČNEGA PROMETA. KER TURISTIČNA PONUDBA NA BLEDU NI DOVOLJ PESTRA, SE JE BLED KOT PRVORAZREDNA PRIRODNA ATRAKCIJA OB LEPEM VREMENU MOČNO RAZVIL V IZLETNIŠKO SMER TURIZMA, KI DONAŠA MANJŠE IN MANJ GOTOVE DOHODKE KOT STACIONARNI TURIZEM. ZATO JE ZA RAZVOJ BLEJSKEGA TURIZMA PO NAŠEM MNENJU POTREBNA MOČNEJŠA ORIENTACIJA V STACIONARNI TURIZEM, KAR JE MOŽNO LE Z INVESTICIJAMI V TAKE OBJEKTE ZA RAZVEDRILO IN REKREACIJO, KI BODO GOSTE NAPRAVILI NEODVISNE OD VREMENA. Z DALJŠIM BIVANJEM GOSTOV SE POVEČUJE TUDI NJIHOVO DRUŽABNO ŽIVLJENJE, KI JE EDEN OD OSNOVNIH FAKTORJEV PRAVE TURISTIČNE KLIME IN MIK ZA BOLJŠE GOSTE.

SEDANJO TURISTIČNO OPREMLJENOST BLEDA IN BLJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA NAM KAŽEJO NASLEDNJI PODATKI, KI SE NANAŠAJO NA LETO 1966.

STANJE GOSTINSKIH KAPACITET LETA 1966

KRAJ	VRSTA GOSTIŠČA	ŠTEV.POSTELJ	ŠTEV. SEDEŽEV	ŠTEV.ZAPOSLENIH 4/	ŠTEVILO NOČITEV
BLED	HOTELI 5/	1.353	3.889	186 - 346	208.544
	PENZIONI	14	20	3	513
	POČITNIŠKI DOMOVI 6/	924	120	9 - 27	52.514
	GOSTILNE	47	902	28 - 31	2.370
	ZASEBNE SOBE	1.392			62.809
	CAMPING	/1.000/			37.860
	SKUPAJ	4.730	4.931	223 - 407	364.610
RIBNO	IZLETNIŠKI DOM	23	420	3 - 7	1.000
	GOSTILNA		42	1	
	ZASEBNE SOBE	72			1.528
PODHOM	GOSTILNA	4	186	1	125
KRNICA	GOSTILNE		115	3	
ZASIP	GOSTILNA		50		
BOHINJSKA BELA	GOSTILNA		40		
SPODNJE GORJE	BIFE		24		
ZGORNJE GORJE	GOSTILNA		70	3	
	ZASEBNE SOBE	123			866
	SKUPAJ	222	947	3 - 15	3.519
PLANINSKI DOMOVI		89	135		2.031
BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE SKUPAJ		5.041	6.013	226 - 422	370.160

OSTALI OBJEKTI, KI SO NAMENJENI TUDI ZA UPORABO TURISTOV SO NASLEDNJI:

OBJEKTI IN STORITVE, KI JIH LAHKO UPORABLJAJO TURISTI NA BLEDU

PARKI IN ZELENICE		201.000 m2
GOZDNI PARKI		260.000 "
DREVOREDI		2 KM
GRAJSKO KOPALIŠČE	KAPACITETA	3.000 LJUDI
KOPALIŠČE TOPLICE	"	200 "
KOPALIŠČE TOPLICE - ZAPRTI BAZEN	"	20 "
KOPALIŠČE REGATNI CENTER	"	1.000 "

4/ V ŠTEV.ZAPOSLENIH NISO ZAJETI ZASEBNIKI IN NJIHOVI DRUŽ.ČLANI, KI NISO V REGULARNEM DEL.RAZMERJU. PRVA ŠTEVILKA POMENI MINIMUM /IZVEN SEZONE/ DRUGA MAKSIMUM ZAPOSLENIH /V SEZONI/.

5/ NISO ZAJETE KAPACITETE HOTELA KOMPAS S 170 POSTELJAMI IN HOTELA GOLF S 300 POSTELJAMI.

6/ POČITN.DOMOVI IMAJO V NAJEMU 48 POSTELJ ZASEBN.KI so UPOŠTEVANE POD POČITN.DOMOVI, KER SO TUDI NOČNINE V TEH SOBAH ŠTETE POD POČITNIŠKIMI DOMOVI.

OSTALA NEUREJENA OBALA ZA KOPANJE	KAPACITETA	3.000 LJUDI
ČOLNARNE ZA IZPOSOJANJE ČOLNOV		30 ČOLNOV
PREVOZI S ČOLNI /PLITVICAMI/		10 ČOLNOV
IGRALNICA		1
IGRIŠČA: NOGOMET, ODBOJKA, KOŠARKA, ROKOMET, TENIS, MINIGOLF		9
SMUČIŠČE		1
SANKALIŠČE		1
SMUČARSKA SKAKALNICA		1
ŽIČNICA NA STRAŽO		1
KINO		400 SEDEŽEV
FESTIVALNA DVORANA ZA RAZNE PRIREDITVE		800 SEDEŽEV
KNJIŽNICA		1
KAZINO /PLES/		1
BAR /PROGRAM, PLES/		1
TURISTIČNE INFORMACIJE /KOMPAS, TRANSTURIST, TURISTIČNO DRUŠTVO, CENTRALTURIST/		4
PRODAJALNE SPOMINKOV V OKVIRU OSTALIH IN SPECIALNE		14
PRODAJALNE FOTOMATERIALA V OKVIRU OSTALIH		2
PRODAJALNE ŠPORTNE OPREME		1
PRODAJALNE Z ŽIVILSKIM BLAGOM		27
PRODAJALNE Z OSTALIM NEŽIVILSKIM BLAGOM		15
BENCINSKA ČRPALKA		1
OBRTNE STORITVE: FRIZERSKI SALONI		7
KOZMETIČNI SALON		1
FOTOGRAFIRANJE		1
ELEKTRO-RADIO SERVIS		1
ZDRAVSTVENI DOM		1
PARKIRNI PROSTORI: UREJENA PARKIRIŠČA - LJUBLJANSKA CESTA /80/, PARK HOTEL /40/, CESTA SVOBODE /90/, OB HOTELU JELOVICA /45/, GRAD /40/, PRI PETRANU /40/, OB TOPLICAH /70/, HOTEL KOMPAS /25/		430 AVTOMOBILOV
OSTALA OBIČAJNA PARKIRIŠČA: PREŠERNOVA CESTA /45/, VOJNO ODMARALIŠTE /20/, CESTA SVOBODE VHOD V GRAJSKO KOPALIŠČE /30/, ZAKA /120/, REGATNI CENTER /30/, OSTALO /55/		300 AVTOMOBILOV
AVTOBUSNE ZVEZE PREKO LESC VSAKE 1/2 URE		
TAKSIJI		5
IZVOŠČKI		10

V KAKŠNI MERI ZADOŠČAJO NAVEDENI OBJEKTI IN STORITVE BOMO VIDELI KASNEJE, KO BOMO OBRAVNAVALI BODOČE POTREBE PO OPREMI TURISTIČNEGA KRAJA PO MEDNARODNIH NORMATIVIH.

2.1.2. PERSPEKTIVNE MOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA NA BLEDU

IZHODIŠČE ZA RAZVOJ TURIZMA NA BLEDU IN V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU NAM PREDSTAVLJAJO NASLEDNJE MOŽNOSTI:

1. LETNA SEZONA JE VEZANA NA PRIJETNO ALPSKO KLIMO, KI OMOGOČA TURISTIČNO REKREACIJO OD 15. MAJA DO 15. SEPTEMBRA, T.J. 4 MESECE. KOPALNA SEZONA V JEZERU JE OMEJENA V GLAVNEM NA RAZDOBJE 15. JUNIJ 31. AVGUST. OSNOVNI MOTIV PRIHODA TURISTOV NA BLED JE KOMBINACIJA KOPANJA, IZLETOV V OKOLICO K TURISTIČNIM ZANIMIVOSTIM ALI V GOZDOVE, TER DRUŽABNEGA ŽIVLJENJA NA BLEDU, POPESTRENEGA S KULTURNIMI IN ŠPORTNIMI PRIREDITVAMI.

JEZERO KOT OSREDNJA TURISTIČNA ZANIMIVOST BLEDA IMA 5,59 KM DOLGO OBALO. GLEDE NA DOLŽINO IN ŠIRINO OBALNEGA PODROČJA, KI JE DANES NA RAZPOLAGO KOPALCEM, SMO PRIŠLI DO NASLEDNJIH REZULTATOV O KOPALNIH KAPACITETAH NA BLEDU, IZRAŽENIH S ŠTEVILOM KOPALCEV:

PODROČJE	DOLŽINA OBALE	ŠIRINA OBALE	POVRŠINA M^2 ZA KOPALCE	KAPACITETA KOPALCEV
GRAJSKO KOPALIŠČE	305	15	4.575	3.000
REGATNI CENTER	170	10	1.700	1.100
ZAKA OBALA	130	15	1950	650
ZAKA TRAVNIK	150	50	7.500	1.500
POD MALO OSOJNICO	100	10	1.000	200
PRI PETRANU	150	10	1.500	500
TOPLICE	40	10	400	150
ZAKA - REGATNI CENTER	400	2	800	160
OBALA POD BELIM DVOROM	250	2	500	100
	1.695		19.925	7.360

PO NORMATIVIH, KI SE GLEDE NA UREJENOST OBALE ZA KOPANJE GIBLJEJO MED 1,5 M^2 IN 5,0 M^2 NA KOPALCA DNEVNO, BI SEDANJA UREDITEV OBALE BLEJSKEGA JEZERA ZMOGLA OKOLI 7.300 KOPALCEV NA DAN. Z IZGRADNJO NOVIH KOPALIŠČ BI SE TA KAPACITETA LAHKO POVEČALA. VSEKAKOR BI BILO PRIMERNO ZGRADITI NOVO KOPALIŠČE PRI BIVŠEM HOTELU PETRAN V DOLŽINI KAKIH 300 M, KI BI LAHKO IMELO KAPACITETO OCA 2.000 KOPALCEV. PRAV TAKO JE PRIMERNO MESTO ZA NOVO KOPALIŠČE POD VRTNARIJO, ZLASTI KER JE PROSTOR MED TEM DELOM OBALE PRIKLADEN ZA IZGRADNJO GOSTINSKIH OBJEKTOV. TU JE ZA KOPALIŠČE PRIMERNA OBALA KAKIH 200 M, NJEGOVA KAPACITETA PA BI BILA LAHKO OCA 1.300 KOPALCEV. POLEG TEH PA BLED POTREBUJE TUDI VEČJE ZIMSKO KOPALIŠČE, KI NAJ BI BILO LOCIRANO NPR. MED TOPLICAMI IN KAZINO, ALI ČE TU NI MOŽNO, KJE DRUGJE. TO KOPALIŠČE NAJ BI IMELO BAZEN TEKMOVALNIH DIMENZIJ /PLAVANJE IN VATERPOLO/ IN PROSTOR ZA GLEDALCE, TAKO DA BI SE TU IZVEN KOPALNE SEZONE LAHKO VRŠILE TUDI RAZNE PLAVALNE PRIREDITVE. RAČUNAMO, DA BI TO KOPALIŠČE IMELO KAPACITETO 1000 KOPALCEV DNEVNO, KER SE KOPALCI V NJEM NE BI DOLGO ZADRŽEVALI. NOVA KOPALIŠČA V JEZERU BI TOREJ OMOGOČILA KOPANJE PRIKO 10.000 KOPALCEM DNEVNO.

UPORABNIKI TEH KOPALNIH MOŽNOSTI BODO STACIONARNI TURISTI, DALJE IZLETNIKI IN DOMAČINI, ZA KATERE RAČUNAMO, DA JIH BO V POPREČKU DO 3.000 NA DAN, PA TUDI STACIONARNI TURISTI IZ OKOLIŠKIH NASELIJ, ZA KATERE RAČUNAMO, DA JIH JE LAHKO DO 1.000

NA DAN. IZ TEGA SLEDI, DA BI ZA STACIONARNE TURISTE Z BLEDA BILO DNEVNO PROSTORA ZA CCA 6.000 KOPALCEV. KER TI TURISTI NE PRIHAJAJO NA BLED SAMO ZARADI KOPANJA, RAČUNAMO, DA JIH KOPANJE ANGAŽIRA SAMO OKOLI 2/3. IZ TEGA PA SLEDI, DA JE GLEDE NA KOPALNE MOŽNOSTI V BLEJSKEM JEZERU LAHKO NA BLEDU OKOLI 9.000 STACIONARNIH TURISTOV. ČE OD TE ŠTEVILKE ODBIJEMO KAPACITETO CAMPINGA, KI ZNAŠA OKOLI 1.000 GOSTOV, POTEM ZA TURISTIČNE SOBE NA BLEDU OBSTAJA MOŽNOST IZGRADNJE OKOLI 8.000 POSTELJ. TO ŠTEVILKO JEMLJENO KOT OSNOVO PRI DIMENZIONIRANJU TURISTIČNIH KAPACITET BLEDA OB UPOŠTEVANJU NAVEDENIH DIMENZIJ IZLETNIŠKEGA TURIZMA V VIŠINI CCA 3.000 GOSTOV. OB VIKENDIH ALI VEČJIH PRIREDITVAH BO ŠTEVILO IZLETNIKOV PO GROBIH OCENAH LAHKO 2 - 3 KRAT VEČJE. VENDAR JE TREBA UPOŠTEVATI, DA JE VELIKA VEČINA LE-TEH PREHODNIH TURISTOV, KI SE NE KOPAJO.

IZKORISTEK TEH MOŽNOSTI PA JE SEVEDA ODVISEN OD IZGRADNJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE, KI JO PODAJAMO V PROGNOZI, KI SE NANAŠA NA RAZDOBJE 30 LET OZIROMA NA LETO 1996.

2. ZIMSKA SEZONA NA BLEDU JE DOKAJ PROBLEMATIČNA. NIZKA NADMORSKA VIŠINA, NARAVNA OBLIKOVITOST, PREDVSEM PA KLIMATSKE RAZMERE, KI NE ZAGOTAVLJAJO BLEDU DOVOLJ SNEGA V RAZDOBJU DECEMBER - MAREC, SO VZROKI, ZARADI KATERIH NI PRIČAKOVATI, DA BI GOSTJE POZIMI HODILI NA BLED ZARADI SMUČANJA. TUDI ZARADI ODDALJENOSTI OD NAJBLIŽJIH SMUČIŠČ NA POKLJUKI IN V TRIGLAVSKEM PODROČJU BLED NE MORE POSTATI ZIMSKOŠPORTNI CENTER ZA TO SVOJE ZALEDJE. VSEKAKOR PA JE PRIČAKOVATI, DA BI SE Z AKTIVIZACIJO TEH SMUŠKIH PODROČIJ V BLEJSKEM ZALEDJU BLED DO NEKE MERE LE LAHKO AKTIVIRAL KOT TRANZITNI KRAJ ALI KOT KRAJ, KAMOR BI SE OBČASNO ZATEKALI ZABAVE ŽELJNI SMUČARJI IZ SMUŠKIH PODROČIJ, ZLASTI OB SLABEM VREMENU, V PRIMERU KAKŠNIH PRIREDITEV IPD. POTENCIALNE KAPACITETE SMUČIŠČ NA POKLJUKI /MESNOVEC, VIŠEVNIK, LIPANCA, KLEČICA/ ZNAŠAJO NAMREČ PREKO 5.000, TRIGLAVA Z VELIM POLJEM PA 10.000 IN BOHINJA /KOMNA, VOGEL, KOBLA/ 15.000 SMUČARJEV. DA BI BLEJSKI STACIONARNI GOSTJE HODILI VSAKODNEVNO SMUČAT 25 KM DALEČ, NI PRIČAKOVATI, PAČ PA LAHKO PRIČAKUJEMO, DA BI V TA PODROČJA ŠLI ZA ČASA SVOJEGA BIVANJA NA BLEDU MORDA 1 DO 2 KRAT NA IZLET. VSEKAKOR BI IZGRADNJA SMUČARSKEGA ZALEDJA NA POKLJUKI IN TRIGLAVU BLEDU KORISTILA. ZA NAVEZAVO STACIONARNIH GOSTOV NA BLED PA BO POTREBNO ZGRADITI DRUGE OBJEKTE KOT NPR. UMETNO DRSALIŠČE, ZAPRTO KOPALIŠČE, OBENEM PA VZDRŽEVATI TUDI LED NA ZAMRZNJENEM JEZERU TAKO, DA BI BIL PRIMEREN ZA DRSANJE, KEGLJANJE NA LEDU, MOTOSKJOERING IPD. OBENEM PA BI BILO POTREBNO V ZIMSKI SEZONI PRIREJATI ČIM VEČ ATRAKTIVNIH PRIREDITEV /ŠPORTNIH, KULTURNIH/ TER PRITEGOVATI GOSTE S POMOČJO RAZNIH KONGRESOV, SIMPOZIJEV ITD. RAČUNAMO, DA BI SE NA TA NAČIN BLED LAHKO POZIMI AKTIVIRAL NE DO STOPNJE LETNE SEZONE, TODA MORDA DO 50 % IZKORIŠČENIH KAPACITET. PRI TEM BI KOT ČAS ZIMSKE SEZONE PRIŠLA V POŠTEV PREDVSEM MESECA JANUAR IN FEBRUAR. TO BI BIL ZA BLED VSEKAKOR VELIK KORAK NAPREJ OD SEDANJEGA ZIMSKEGA MRTVILA, KI IMA POZIMI IZKORIŠČENIH LE CCA 5 % TURISTIČNIH POSTELJ.

3. POMLAD IN JESEN STA NA BLEDU ZARADI UGODNEGA VREMENA LAHKO PRAV TAKO MIKAVNA ZA GOSTE, KI SI ŽELIJO MIRU IN POČITKA TER GA LAHKO UŽIVAJO PO UGODNIH CENAH. ZATO RAČUNAMO, DA BI V RAZDOBJU MAREC - MAJ IN SEPTEMBER, DELNO ŠE OKTOBER, LAHKO S PRIMARNIMI ARANŽMANI BLEDU ZAGOTOVILI 25 % DO 33 % IZKORISTEK TURISTIČNIH KAPACITET. EDINO POZNA JESEN /DEL OKTOBRA, NOVEMBER, DECEMBER/ BI PREDSTAVLJALA ZA BLED PRAVO MRTVO SEZONO.

TEŽIŠČE BLEJSKEGA TURIZMA BI BILO TOREJ NA LETNI SEZONI. ZATO TUDI TURISTIČNE KAPACITETE DIMENZIONIRAMO PO MOŽNOSTIH, KI JIH BLED NUDI ZA REKREACIJO POLETI. PRI TEM JE EDEN OD ODLOČILNIH FAKTORJEV JEZERO, KI NUDI POLETI MOŽNOSTI ZA KOPANJE, VESLANJE, JADRANJE IN RAZNE PRIREDITVE S PODROČJA VODNIH ŠPORTOV.

2.1.3. PROGNOZA RAZVOJA TURIZMA

GOSTINSKI OBRATI

PRI RAZVOJU TURIZMA NA BLEDU POUDARJAMO STACIONARNI TURIZEM. ZATO MORAJO BITI HRBTENICA LE-TEGA HOTELI IN PENSIONI. TE DODATNE GOSTINSKE KAPACITETE BI BILO RAZEN SEDANJIH LOKACIJ V ŽELEČAH IN GRADU POTREBNO POSTAVITI TUDI NA DRUGIH PRIMERNIH LOKACIJAH, S ČEMER BI AKTIVIRALI ŠE OSTALE PREDELE BLEDA. ZA TA NAMEN JE PRIMEREN PROSTOR MED GRADOM IN ZAKO, ZLASTI POD VRTNARIJO, TER NA MLINEM. RAZMISLITI BI BILO TREBA O IZVEDBI - V OBLIKI BLOKOV ALI MORDA BUNGALOVOV ALI V KOMBINACIJI OBEH IZVEDB. GLEDE NA KVALITETO NAVEDENIH GOSTINSKIH OBRATOV VELJA ZA ZNANE TURISTIČNE KRAJE MEDNARODNEGA POMENA PRIBLIŽNO NASLEDNJA KATEGORIZACIJA HOTELOV: 10 % LUKSUZNIH /IZVEN KATEGORIJE/, 40 % A KATEGORIJE IN 50 % B KATEGORIJE. PENSIONI SE V GLAVNEM NAHAJAJO NA RAVNI HOTELOV B IN C KATEGORIJE /I. IN II. KATEGORIJA PENSIONOV/. OSTALA GOSTIŠČA IN ZASEBNE SOBE IMAJO NAJVIŠJO KATEGORIJO NA RAVNI C /I. KATEGORIJA/, TI PREVLADUJEJO, NEKAJ PA JIH JE TUDI NA RAVNI D KATEGORIJE /II. KATEGORIJA/. RAČUNAJOČ S POPREČNO KLIENTELO V MEDNARODNEM MERILU, PREDVIDEVAMO NASLEDNJO STRUKTURO LEŽIŠČ:

TURISTIČNA LEŽIŠČA V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU 1996 LETA

KRAJ	KATEGORIJA	HOTELI	PENSIONI	OSTALA GOSTIŠČA	ZASEBNE SOBE	SKUPAJ	CAMPING
	LUKSUZN.	300				300	
	A	600				600	
BLED	B	1.500	2.000			3.500	
	C	600	700	200	1.500	3.000	
	D		300		300	600	
	SKUPAJ	3.000	3.000	200	1.800	8.000	1.000
	B		100			100	
RIBNO	C		200	100	200	500	
	D		200		200	400	
	SKUPAJ		500	100	400	1.000	
SPODNJE IN	B		100			100	
ZGORNJE GORJE	C		200	100	200	500	
	D		200		200	400	
	SKUPAJ		500	100	400	1.000	
	B	200	200			400	
POKLJUKA	C	280	400	210	100	990	
	D		120		100	220	
	SKUPAJ	480	720	210	200	1.610	

KRAJ	KATEGORIJA	HOTELI	PENSIONI	OSTALA GOSTIŠČA	ZASEBNE SOBE	SKUPAJ	CAMPING
MEŽAKLJA	C		150	50		200	
KRMA-7/	B	200				200	
TRIGLAV	C			400		400	
	SKUPAJ	200	150	450		800	
OSTALI KRAJI	C			100	300	400	
	D				400	400	
	SKUPAJ			100	700	800	
S K U P A J		3.680	4.870	1.160	3.500	13.210	1.000

SEDEŽI V GOSTINSKIH OBRATIH V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU LETA 1996

KRAJ	RESTAVRACIJE VSEH TIPOV	GOSTILNE BIFEJI	KAVARNE SLAŠČIČARNE	BARI ZABAVIŠČA	OSTALO	SKUPAJ
BLED	9.000	3.000	2.000	1.000	1.000	16.000
RIBNO	1.000	900				1.900
GORJE	1.000	900				1.900
POKLJUKA	2.400	300				2.700
OSTALI KRAJI		1.500				1.500
Mežaklja	250	150				400
KRMA - TRIGLAV	1.100	600				1.700
S K U P A J	14.750	7.350	2.000	1.000	1.000	26.100

POD RESTAVRACIJAMI SO ŠTETE RESTAVRACIJE V SKKLOPU HOTELOV, PENSIONOV IN SAMOSTOJNE RESTAVRACIJE OD KLASIČNE DO SAMOPOSTREŽNE. GOSTILNE IN BIFEJI VKLJUČUJEJO TUDI TIPIČNE DOMAČE GOSTINSKE LOKALE KAKOR TUDI PLANINSKE DOMOVE IN KOČE. KAVARNE, SLAŠČIČARNE? BARI IN ZABAVIŠČA VKLJUČUJEJO POLEG SAMOSTOJNIH TUDI TOVRSTNE OBRATE HOTELOV. POD OSTALO ZAJEMAMO PREDVSEM RAZNE DRUŽABNE PROSTORE HOTELOV IN PENSIONOV KOT NPR. IGRALNICE, ČITALNICE IPD.

ŠTEVILO TURISTIČNIH LEŽIŠČ IN SEDEŽEV JE VSKLAJENO S PROGNOZO SPECIALNE ŠTUDIJE O TURIZMU, KI JO JE ZA PODROČJE OBČINE RADOVLJICA IZDELALA TOV. LUŽNIKOVA. OD PROGNOZE URBANISTIČNEGA PROGRAMA ZA OBČINO RADOVLJICA ŠTEVILKE O GOSTINSKIH KAPACITETAH NEKOLIKO ODSTOPAJO NAVZGOR, ZLASTI PRI ŠTEVILU SEDEŽEV, KAR SMO SEDAJ LAHKO UPORABILI ZA PROGNOZIRANJE ŠE DODATNE MATERIALE, KI KAŽEJO NA VEČJE MOŽNOSTI IN V VEČJI MERI POUDARJAJO TUDI IZLETNIŠKI TURIZEM. TU GRE V PRVI VRSTI ZA "ANALIZO MOŽNOSTI RAZVOJA ZIMSKEGA TURIZMA V SLOVENIJI", KI JO JE IZDELAL URBANISTIČNI INŠTITUT SRS V SODELOVANJU Z MEDNARODNIMI STROKOVNJAKI ITENOM IN REYOM. PO TEJ ŠTUDIJI IMA SAMO ZALEDJE BLEDA MOŽNOSTI ZA ISTOČASNI SPREJEM CCA 15.000 SMUČARJEV. ČEPRAV TE MOŽNOSTI DO LETA 1996 VERJETNO NE BODO V CELOTI IZKORIŠČENE IN SMO UPOŠTEVALI LE POLOVIČNO REALIZACIJO TEH ŠTEVILK, SE POTREBE PO GOSTINSKIH KAPACITETAH, ZLASTI PO SEDEŽIH ZARADI IZLETNIKOV, OBČUTNO POVEČAJO TUDI NA SAMEM BLEDU, KI PREDSTAVLJA ZA TO SMUČARSKO ZALEDJE TRANZITNI KRAJ, KJER SE BODO TURISTI TUDI USTAVLJALI. KER BO OB IZGRADNJI PREDVIDENIH ŽIČNIC TA PREDEL ATRAKTIVEN TUDI POLETI, JE POVEČANJE ŠTEVILA SEDEŽEV IZNAD ONEGA, KI JE BIL PREDVIDEN S PROGRAMOM, POVSEM UPRAVIČEN. ISTO KOT ZA BLED VELJA ZA DRUGE KRAJE. GLEDE NA RELACIJO ZIMSKE IN LETNE ZASEDBE BLEDA IN OKOLICE, RAČUNAMO, DA BI BILO 1/3 SEDEŽEV V DOLINSKEM PREDELU LAHKO NA PROSTEM OZIROMA V ZGRADBAH PAVILJONSKE IZVEDBE.

PO MEDNARODNIH GOSTINSKIH NORMATIVIH SE NA 1 TURISTIČNO POSTELJO, KI JI PRIPADA 1,5 DO 2,0 SEDEŽEV, RAČUNA NASLEDNJE ŠTEVILO ZAPOSLENIH:8/

LUKSUZNI HOTEL	1,0
HOTEL A KATEGORIJE	0,6 - 0,9
HOTEL B KATEGORIJE	0,4 - 0,6
HOTEL C KATEGORIJE	0,3 - 0,4
HOTEL D KATEGORIJE	0,2 - 0,3
GARNI HOTEL	0,2
PENSION	0,1 - 0,2
ZASEBNA SOBA, SRED.KOMFORT	0,1

PRI RAČUNU POTREBNE DELOVNE SILE ZA BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE SMO UPORABILI SPODNJO MEJO NAVEDENIH NORMATIVOV. ZA ZASEBNE SOBE SMO UPOŠTEVALI NORMATIV 0,1 ZA I. KATEGORIJO, ZA II. KATEGORIJO PA 0,05. KER JE POTREBNA DELOVNA SILA ZA GOSTIŠČE, KI NIMA PRENOČIŠČ ŽE IZKAZANA PRI ZASEBNIH SOBAH, SMO ZARADI VEČJE PREGLEDNOSTI 1/2 TE DELOVNE SILE PRIKAZALI PRI ZASEBNIH SOBAH, 1/2 PA PRI OSTALIH GOSTIŠČIH, KJER SE TI TURISTI NAVADNO HRANIJO.

POTREBNA DELOVNA SILA LETA 1996

KRAJ	HOTELI	PENSIONI	OSTALA GOSTIŠČA	ZASEBNE SOBE	CAMPING	SKUPAJ
BLED	1.420	500	100	80	10	2.110
RIBNO		60	25	15		100
GORJE		60	25	15		100
POKLJUKA	164	90	21	5		280
OSTALI KRAJI 9/			35	25		60
MEŽAKLJA		15	5			20
KRMA - TRIGLAV	80		50			130
S K U P A J	1.664	725	261	140	10	2.800

7/ BREZ STANIČEVE KOČE IN DOMA NA KREDARICI. PLANIKA VKLJUČENA.
8/ LES CAHIERS DU TOURISME, SERIE C, No 7, 1967
9/ RADOVNA, KRNICA, BOHINJSKA BELA, PODHOM, SPODNJE GORJE, ZASIP

RAČUNAMO, DA JE MAKSIMALNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI BI JIH GOSTINSTVO POTREBOVALO V PRIMERU, DA SO VSE PROGNOZIRANE KAPACITETE REALIZIRANE IN ZASEDENE. TO BI BILA TOREJ ŠTEVILKA, KI VELJA ZA POLNO SEZONO. ČE SODIMO PO SEDANJIH PROPORCIH MED MAKSIMALNIM IN MINIMALNIM ŠTEVILOM ZAPOSLENIH V GOSTINSTVU GLEDE NA SEZONSKA NIHANJA, POTEM BI BLED IMEL MINIMALNO SKOZI VSE LETO LAHKO ZAPOSLENIH 500 - 600 LJUDI, OSTALI KRAJI PA 150 - 200 LJUDI.

K TURISTIČNI OPREMI BLEDA SODIJO NASLEDNJI DODATNI OBJEKTI OZIROMA STORITVE:

OBJEKTI IN STORITVE ZA TURISTIČNO PORABO LETA 1996

VRSTA		ŠTEVILO		POVRŠINA M^2	ZAPOSLENI ZA TURIZEM
PARKI: UREJENI				200.000	
GOZDNI				260.000	/ 2 /
KOPALIŠČA: GRAJSKO KOPALIŠČE	KAPACITETA KABIN - OMARIC	1.000			
POD VRTNARIJO	" " "	450			
PRI PETRANU	" " "	650			
ZIMSKO KOPALIŠČE	" " "	50			18
/ŠTEVILO KOPALCEV ISTOČASNO 4.200 v KOPALIŠČIH IN 2.500 IZVEN NJIH/					
VSAKO KOPALIŠČE V JEZERU NAJ IMA PO 3 BAZENE ZA OTROKE Z GLOBINO 0,5, 1,0 IN 1,5 M, KJER BI SE LAHKO TUDI UČILI PLAVANJA. NA SUHEM MORA IMETI IGRIŠČE ZA OTROKE IN PROSTOR ZA IGRE ODRASLIH, V VSAKEM KOPALIŠČU MORA BITI BIFE, AMBULANTNA SOBA TER OBVEZNA REŠEVALNA SLUŽBA.					
ŠOLA ZA PLAVANJE	ŠOLE	3			6
TEKMOVALNI BAZEN S TRIBUNO /OLIMPIJSKIH IZMER/		1			
IZPOSOJANJE ČOLNOV /ČOLNI, JADRNICE, SANDOLINI/	ČOLNOV	50			5
IZPOSOJANJE KOLES					1
ČUVANJE KOLES, AVTOMOBILOV ITD. NA PARKIRIŠČIH	PARKIRIŠČ	10			10
ČUVANJE OTROK					10
IGRIŠČA: ODBOJKA, BADMINTON		3	po 800 M2		3
TENIS /ENO IGRIŠČE S TRIBUNAMI ZA TEKME/		10	" 1500 M2		20
TELOVADNICA		1	1000 M2		2
NOGOMETNO IGRIŠČE Z ATLETSKO STEZO		1	10000 M2		2
JAHALNI POLIGON		1	3 - 5 HA		2
GOLF		1	20 -30 HA		10
KEGLJIŠČE / 4 STEZNO/		1			10
BALINIŠČE		5			2
MINIGOLF		2			4
PING-PONG MIZE V KOPALIŠČIH, GOSTIŠČIH		30			
ZIMSKI ŠPORTI:					
SMUČIŠČE BLED		2			5
OKOLICA		4			4
SMUŠKE VLEČNICE		3			10
ŽIČNICA NA STRAŽO		1			3
TRIGLAVSKE ŽIČNICE /NISO UPOŠTEVANE/					
SANKALIŠČE		1			1
DRSALIŠČE NARAVNO NA JEZERU					2
UMETNO POKRITO		1			10
SMUŠKA SKAKALNICA		1			1
SMUČARSKA ŠOLA		5			5
DRSALNA ŠOLA		1			2
MOTOSKJOERING ZA TURISTE		2			2
KULTURNE INSTITUCIJE:					
KINODVORANE		2	PO 800 M2		8 /3/
FESTIVALNA DVORANA		1			2
KNJIŽNICA, DISKOTEKA		1			5
MUZEJ		1			3 /1/
RAZSTAVA, GALERIJA		1			2
ZABAVIŠČA:					
PROSTOR ZA RAZNE IGRE /KARTE, BILJARD IPD./		5			
MLADINSKI CENTER		1			
PLESIŠČA, BARI, KAVARNE, DANCING, NOČNI KLUB, KAZINO IPD. /glasbeniki, PEVCI, ARTISTI IPD./					150
JAVNE SLUŽBE IN TURISTIČNE STORITVE:					
TURISTIČNE AGENCIJE:					
INFORMACIJE, MENJALNICE, IZLETNIŠKI ARANŽMAJI IPD.		4			40
KOMUNALNE STORITVE:					
JAVNO STRANIŠČE, UMIVALNICA,/SNAGA, VZDRŽEVANJE CEST, VODOVODA, RAZSVETLJAVE ITD./		2			/ 2 / /20 /
TEHNIČNI SERVISI: AVTO, RADIO ITD.					/30 /
TAXI		5			/ 5 /
IZVOŠČKI		10			/10 /
PRALNICA IN LIKALNICA		2	PO 100 M2		6
GASILSKA IN REŽEVALNA SLUŽBA, AMBULANTA /ZDRAVSTVENI DOM/					/ 8 /
POLICIJA					4
POŠTA /TELEFONSKA CENTRALA ZA 2 - 4 HIŠE 1 LINIJA T.J. ZA BLED CCA 500 LINIJ		1			/ 5 /
TRGOVINA /ZA POTREBE TURIZMA/					/100/

OPOMBA: ŠTEVILKE V OKLEPAJU PREDSTAVLJAJO ŠTEVILO ZAPOSLENIH, KI SO ŠTETI DRUGOD IN NISO ZAJETI V KONČNEM ŠTEVILU DODATNIH TURISTIČNIH ZAPOSLITEV.

V TURISTIČNIH STORITVAH BI BILO TOREJ POLEG LJUDI, ZAPOSLENIH V GOSTINSTVU, ZAPOSLENIH ŠE DODATNO OKOLI 370 LJUDI, POLEG TEH PA ŠE 186 TAKIH, KI SO ŠTETI KOT ZAPOSLENI V OSNOVNIH DEJAVNOSTIH /KOMUNALNI, KULTURNI, OBRTI, TRGOVINI IN PROMETU/. SEZONSKO GIBANJE TE POTREBNE DELOVNE SILE JE RAZVIDNO IZ POSEBNEGA POGLAVJA.

Z OBJEKTI IN TURISTIČNIMI STORITVAMI, KOT SO SPREDAJ NAVEDENE, BI SE BLED UVRSTIL V MEDNARODNEM POGLEDU V SREDNJO KATEGORIJO TURISTIČNIH KRAJEV GLEDE NA OPREMLJENOST OZIROMA TURISTIČNI KOMFORT.

2.1.4. OBJEKTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE NA BLEDU IN V OKOLICI

GOSTINSKI OBJEKTI

GOSTINSKE OBJEKTE SMO DOSLEJ OBRAVNAVALI SAMO Z VIDIKA KAPACITET. GLEDE NA RAZVOJ CELOTNE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE PA JE POTREBNO POGLEDATI ŠE NJIHOVO MOŽNO RAZPOREDITEV NA BLEDU. OSNOVNO VODILO PRI TEM NAM JE, DA JE Z GOSTINSKIMI OBJEKTI IN PRIPADAJOČIMI OBJEKTI /KOPALIŠČA, IGRIŠČA, ZABAVIŠČA ITD./ TREBA AKTIVIRATI TUDI OSTALE PREDELE BLEDA, T.J. PREDVSEM PREDEL MED GRADOM IN ZAKO TER MLINO. SKORAJ VSE GOSTINSKE KAPACITETE BLEDA SO DANES LOCIRANE V PREDELU ŽELEČE - GRAD - ZAGORICE. OD HOTELOV JE SAMO TRIGLAV S SVOJIMI DEPANDANSAMI NA REČICI. OD OSTALIH GOSTINSKIH OBJEKTOV PA SO IZVEN TEGA PREDELA CAMPING ZAKA, RESTAVRACIJA REGATNEGA CENTRA IN GOSTILNA MANGART NA PODROČJU REČICE TER GOSTIŠČE MLINO NA MLINEM.PODOBNA SITUACIJA JE Z LOKACIJO ZASEBNIH TURISTIČNIH SOB.

GLEDE NA TO, DA IMA BLED DANES /1968/ Z DOGRADITVIJO GARNI HOTELA KOMPAS DODATNIH 170 IN V IZGRADNJI HOTELA GOLF NADALJNJIH 300 HOTELSKIH POSTELJ POLEG 1.353 HOTELSKIH POSTELJ, KI SO OBSTAJALE ŽE OD PREJ, TOREJ SKUPNO CCA 1.820 HOTELSKIH POSTELJ, BI BILO PO PROGNOZI POTREBNO ZGRADITI V 30 LETIH ŠE 1.200 HOTELSKIH POSTELJ. NJIHOVA LOKACIJA BI ZARADI AKTIVIZACIJE DOSLEJ NEIZKORIŠČENIH PREDELOV BLEDA PRIŠLA V POŠTEV PREDVSEM NA IZJEMNO LEPI LOKACIJI POD VRTNARIJO /CCA 500/, V ZALEDJU REGATNEGA CENTRA /CCA 300/ IN NA MLINEM /CCA 400/.

GLEDE NA TO, DA SO PO PROGNOZI DODATNO MOŽNE KAPACITETE PENSIONOV IN POČITNIŠKIH DOMOV V VIŠINI CCA 2.000 POSTELJ, MENIMO, DA BI BILO TUDI TE TREBA POSTAVITI PRETEŽNO NA OMENJENI PREDEL. TAKO SPREJME PROSTOR POD VRTNARIJO CCA 500 POSTELJ, ZALEDJE REGATNEGA CENTRA CCA 300 IN PODROČJE MLINA OD SEDANJEGA CESTNEGA PREDORA DO PREDELA POD MALO OSOJNICO CCA 500. PREOSTALIH 700 POSTELJ BI BILO POTREBNO LOCIRATI NA PODROČJU ŽELEČE - GRAD - ZAGORICE TAKO, DA BI SE ČIM BOLJ ZAPOLNILE GOSTINSKE VRZELI SEDANJE GOSTINSKE MREŽE NA TEM PODROČJU.

DODATNE GOSTINSKE KAPACITETE /KAVARNE, SLAŠČIČARNE, BARI, ZABAVIŠČA, DOMAČA GOSTIŠČA ITD./ NAJ BI SE NAVEZOVALI TERITORIALNO NA LOCIRANE TURISTIČNE POSTELJE V HOTELIH, PENSIONIH IN POČITNIŠKIH DOMOVIH V RAZMERJU 1 POSTELJA 0,5 DODATNEGA SEDEŽA.

ZASEBNE TURISTIČNE SOBE

RAZPOREDITEV ZASEBNIH TURISTIČNIH SOB NA BLEDU BO V VELIKI MERI ODVISNA OD LOKACIJE DODATNIH GOSTINSKIH SEDEŽEV, KER SE BODO TURISTI IZ ZASEBNIH SOB HRANILI PREDVSEM V TAKIH GOSTIŠČIH TER OD SPLOŠNEGA TURISTIČNEGA UTRIPA, KI GA BODO DAJALI HOTELI IN DRUGI GOSTINSKI OBRATI. KOT JE RAZVIDNO ŽE IZ SEDANJE SITUACIJE, BODO TE SOBE VEDNO BOLJ NA PERIFERIJI. ZATO PA JE SKRBETI, DA BO TUDI TA PERIFERIJA TURISTIČNO PRIMERNO UREJENA TAKO GLEDE NOTRANJE IN ZUNANJE UREDITVE HIŠ, KOT KOMUNIKACIJ, PARKOV, IGRIŠČ ITD. V TURISTIČNEM KRAJU NA POPREČNEM NIVOJU NAMREČ MED CENTROM IN PERIFERIJO GLEDE BIVALNIH POGOJEV NE SME BITI RAZLIK, RAZLIKE SO LE V TEM, DA IMA TURIST V CENTRU V VEČJI MERI VSE PRI ROKI KOT NPR. TURISTIČNO AGENCIJO, TRGOVINO, OBRTNE IN PROMETNE STORITVE, KULTURNE INSTITUCIJE ITD., MEDTEM KO ONI NA PERIFERIJI TEGA NIMA, KAR PA JE SEVEDA IZRAŽENO TUDI V NIŽJI CENI BIVANJA.

OBJEKTI ZA TURISTIČNO PORABO

OBJEKTI ZA TURISTIČNO PORABO, KI SO NAVEDENI SPREDAJ KOT NUJEN DODATEK GOSTINSKIM KAPACITETAM OZIROMA KOT DODATNA OPREMA TURISTIČNEGA NASELJA KOT JE TO BLED, NAJ BODO FUNKCIONALNO RAZPOREJENI. ZA KOPALIŠČA OB JEZERU SO LOKACIJE PODANE GLEDE NA PRIRODNE POGOJE. VRSTA OBJEKTOV, KI SO NAVEDENI, ŽE OBSTAJA DANES IN BODO VERJETNO Z MALIMI IZJEMAMI OSTALI TAM, ČE FUNKCIONALNO ODGOVARJAJO SEDANJI IN BODOČI UREDITVI BLEDA. NOVI OBJEKTI NAJ BI SE GRADILI V SKLADU Z RAZMESTITVIJO GOSTINSKIH KAPACITET, PRI ČEMER BI BILO UMESTNO SORODNA IGRIŠČA SKONCENTRIRATI NA NEKAJ MESTIH. TAKO NPR. MENIMO, DA NAJ BO TENIŠKIH IGRIŠČ NE BI BILO NA 10 RAZLIČNIH MESTIH, AMPAK MORDA NAJVEČ NA PETIH MESTIH ZARADI EKONOMIČNEJŠEGA VZDRŽEVANJA IN OMOGOČANJA DRUŽABNOSTI TURISTOV. OBRATNO PA BODO NPR. MOŽNOSTI ZA IGRANJE NAMIZNEGA TENISA MORALE BITI ČIM BOLJ RAZPRŠENE. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V ZVEZI S TEMI OBJEKTI JE RAČUNANO NA SOLIDNO VZDRŽEVANJE IN FUNKCIONIRANJE TEH OBJEKTOV, KAR JE POGOJ, ČE NAJ OPRAVIČIJO SVOJ NAMEN. TA PA JE, DA BI OB PRIMERNIH CENAH STORITEV NUDILI MOŽNOST REKREACIJE ČIM VEČ TURISTOM, JIH VEZALI NA ČIM DALJŠE BIVANJE NA BLEDU IN KONČNO OMOGOČILI TUDI DODATNI IZTRŽEK OD TURIZMA, KI JE DOSLEJ PRI NAS ŠE ZELO MALO POMEMBEN V ODNOSU NA IZTRŽEK ZA NEPOSREDNE GOSTINSKE STORITVE.

UREDITEV NASELJA KOT CELOTE

BLED BO PO PREDVIDEVANJIH DEMOGRAFSKEGA RAZVOJA V SLOVENIJI, REGIONALNEGA IN LOKALNEGA GOSPODARSKEGA RAZVOJA IMEL LETA 1996 CCA 5.650 PREBIVALCEV. ZA URBANISTIČNO UREJANJE LAHKO JEMLJEMO OKROGLO ŠTEVILKO 6.000 PREBIVALCEV. PO PODATKIH O STANOVANJSKIH HIŠAH, KI NISO POVSEM POPOLNI, JE DANES NA BLEDU PREKO 800 STANOVANJSKIH HIŠ, OD TEH 87 % PRITLIČNIH, 11 % ENONADSTROPNIH IN 2 % DVO IN VEČ NADSTROPNIH. PO STAROSTI HIŠ PA JE 32 % zgrajenih PRED LETOM 1900, 38 % OD LETA 1900 DO 1945 IN 30 % PO LETU 1945. KORISTNA STANOVANJSKA POVRŠINA NA 1 PREBIVALCA PA ZNAŠA V POPREČKU 15,8 M2.

VRSTA ZAZIDAVE GLEDE NA ŠTEVILO ETAŽ JE V DOBRŠNI MERI POGOJENA PRVIČ S STARO KMEČKO ARHITEKTURO, DURGIČ S TURISTIČNIM RAZVOJEM BLEDA, KI JE DIKTIRAL RAZVOJ VILSKEGA TIPA HIŠ, KI SO SICER DEKLARIRANE KOT ENOETAŽNE HIŠE, KI PA IMAJO SKORAJ VSE ŠE MANSARDNE SOBE. ZARADI TEGA, KER JE KORISTNA STANOVANJSKA POVRŠINA RAČUNANA NA BAZI TLORISOV IN ŠTEVILA ETAŽ, JE PRAV ZARADI TEGA NAČINA GRADNJE KORISTNA STANOVANJSKA POVRŠINA NA 1 PREBIVALCA VERJETNO OCENJENA ZA KAKŠNIH 20 % PRENIZKO.

VSEKAKOR BO V BODOČE TREBA ZAZIDALNE POVRŠINE V NASELJU RACIONALNO IZRABLJATI TER TUDI KMEČKO ARHITEKTURO VKLJUČITI V TURISTIČNI IZGLED BLEDA, KI GA SEDAJ NIMA ZLASTI V NEKATERIH PREDELIH, KJER STARINSKE HIŠE ZAVZEMAJO DOBRŠEN DELEŽ. ČE NAJ BLED BO TURISTIČNO NASELJE TAKIH DIMENZIJ KOT SMO PREDVIDELI, DA SO MOŽNE, IN IMA VSAJ POPREČEN RANG MEDNARODNEGA TURISTIČNEGA KRAJA, POTEM JE POTREBNO, DA BO NJEGOV IZGLED TURISTIČEN V CELOTI IN BI SE TUDI TISTI, KI NISO DIREKTNO ANGAŽIRANI V TURISTIČNI DEJAVNOSTI, AMPAK SO NPR. KMETJE, INDUSTRIJSKI DELAVCI IPD. MORALI PODREDITI V SVOJEM NAČINU BIVANJA NA BLEDU TURISTIČNEMU REŽIMU NASELJA. ISTO KOT ZA STANOVANJSKE RAZMERE VELJA SEVEDA TUDI ZA GOSPODARSKO DEJAVNOST, KI NI DIREKTNO VEZANA NA TURIZEM, KAR VELJA ZLASTI ZA INDUSTRIJO IN KMETIJSTVO, KI STA GLEDE NA SVOJE SPECIFIČNE POTREBE MORDA NAJTEŽJE PRILAGODLJIVA. S SPROVAJANJEM TURISTIČNEGA BIVALNEGA REŽIMA NA BLEDU IN V OKOLIŠKIH VASEH BI SE EDINO DALO REŠITI TUDI VPRAŠANJE ŽE OBSTOJEČIH SPALNIH NASELIJ ZA INDUSTRIJSKE DELAVCE, KI SE VOZIJO DNEVNO NA DELO NA JESENICE. OBVELJALO NAJ BI NAČELO, DA LAHKO BIVAJO TU TISTI, KI SE GLEDE SVOJIH STANOVANJSKIH HIŠ IN BIVALNIH NAVAD VKLJUČUJEJO V TURISTIČNI IZGLED KRAJA.

UREDITEV NASELJA Z VIDIKA KOMUNALNIH NAPRAV JE PRIKAZANA PRI KOMUNALNIH SLUŽBAH.

KOMUNIKACIJE

MED KOMUNIKACIJAMI NA PRVEM MESTU OMENJAMO PRIKLJUČEK BLEDA NA MEDNARODNE PROMETNE POTI. GLEDE NA TO, DA ŽELEZNIŠKA POVEZAVA NI PROBLEMATIČNA NITI V POGLEDU SAMEGA OBSTOJA OBEH PROG, KI TANGIRATA BLED, NITI V POGLEDU NJUNIH KAPACITET, POUDARJAMO PREDVSEM CESTNO POVEZAVO, KI DANES ŽE POSTAJA PROBLEMATIČNA, KER MEDNARODNA CESTA PODKOREN - LJUBLJANA, KI POVEZUJE BLED S ŠIRŠIM ZALEDJEM, ŽE POSTAJA OZKO GRLO. MNENJA SMO, DA BO BLED LAHKO TURISTIČNO ZAŽIVEL IN Z NJIM TUDI BOHINJ IN OSTALI KRAJI NA TEM PODROČJU, ČE BO SEDANJA MEDNARODNA CESTNA ZVEZA DOBILA S PRIMERNO REKONSTRUKCIJO OBSTOJEČE CESTE, ALI NOVOGRADNJO, REŽIM AVTOCESTE. PO PREDVIDEVANJIH, KI BAZIRAJO NA RAZVOJU MOTORIZACIJE PRI NAS IN V SVETU JE PRIČAKOVATI, DA SE BO V NASLEDNJIH 30 LETIH CESTNI PROMET NA RELACIJI PODKOREN - LJUBLJANA POVEČAL ZA OKOLI 10 KRAT V PRIMERI Z DANAŠNJIM, KAR BI PREDSTAVLJALO DNEVNO POPREČNO BLIZU 40.000 VOZIL OZIROMA 100.000 TON OBREMENITVE. GLEDANO S STALIŠČA GORENJSKE JE TA CESTA PREDVSEM TRANZITNEGA ZNAČAJA. VSEKAKOR PA JE PRIČAKOVATI, DA BO OD 10 KRAT VEČJEGA PROMETA NA TEJ CESTI IMEL KORIST TUDI BLEJSKI TURIZEM, ČE BO S KVALITETO SVOJIH TURISTIČNIH STORITEV DELAL REKLAMO ZASE. ČE IZHAJAMO IZ DANAŠNJE SITUACIJE, KO JE ZMOGLJIVOST DANAŠNJE CESTE PRAKTIČNO IZKORIŠČENA, V KONICAH PA CELO ŽE PRESEŽENA, POTEM SI 2 - 3 KRATNEGA POVEČANJA TURISTIČNEGA PROMETA NA BLEDU PRAKTIČNO NE MOREMO ZAMIŠLJATI BREZ TE CESTE, SAJ VEMO, DA JE VELIKA VEČINA TURISTOV MOTORIZIRANIH. GLEDE NA TO SE TA CESTA POSTAVLJA TUDI KOT POGOJ ZA RAZVOJ TURIZMA V BLEJSKEM IN BOHINJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU TER SPADA V NJEGOVO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO KOT EDEN NAJPOMEMBNEJŠIH OBJEKTOV.

OSTALE KOMUNIKACIJE SO REGIONALNEGA ALI LOKALNEGA POMENA. RAZEN CESTNIH POVEZAV BLEDA Z BOHINJEM, POKLJUKO IN JELOVICO, O KATERIH JE BILO ŽE GOVORA, JE TU ŠE POMEMBNA UREDITEV KOMUNIKACIJ NA SAMEM BLEDU.

ZA RAZVOJ TURISTIČNE KOOPERACIJE BLED - BOHINJ S SOSEDNJIMI PREDELI BI BILA POTREBA SODOBNA CESTIŠČA NA NASLEDNJIH RELACIJAH:

BLED - BOHINJ /REKONSTRUKCIJA CESTE JE V TEKU/
BLED - POKLJUKA - BOHINJ IN POKLJUKA - USKOVNICA - BOHINJ
BLED - JELOVICA /PREKO TALEŽA/ - BOHINJ
BOHINJ - ROVTARICA - SORŠKA DOLINA
BOHINJ - PODBRDO - MOST NA SOČI
BLED - RADOVNA - MOJSTRANA
BLED - SPODNJE GORJE - JESENICE, ODCEP - MEŽAKLJA

NAVEDENE CESTNE RELACIJE BI BILE POMEMBNE TAKO ZA IZLETNIŠKI TURIZEM BLEJSKIH STACIONARNIH GOSTOV KOT ZA IZLETNIŠKI TURIZEM, KI PO TEH KROŽNIH TURISTIČNIH POTEH BLED JEMLJE ZA KRAJ POSTANKA.

LOKALNE KOMUNIKACIJE BI MORALE REŠITI PRVIČ PROBLEM POVEZAVE AVTOCESTE Z BOHINJEM SKOZI BLED ALI MIMO BLEDA, VSEKAKOR TAKO, DA TRANZITNI PROMET NE BO OVIRAL LOKALNEGA. V LOKALNEM PROMETU JE NAJVAŽNEJŠA POVEZAVA VSEH PREDELOV BLEDA OKOLI JEZERA /GOSTINSKE MREŽE IN KOPALIŠČA/ S PRIMERNO ŠIROKO IN ČIM BOLJ PANORAMSKO CESTO. SEDANJE KRIŽIŠČE LJUBLJANSKE CESTE S CESTO SVOBODE PRI KAZINU BI BILO NAJBOLJE IZLOČITI IZ NEPOSREDNEGA MOTORIZIRANEGA PRISTOPA, DA BI SE TU LAHKO UREDIL GOSTINSKI, TRGOVSKI IN DRUŽABNI CENTER BLEDA, KJER BI LJUDJE LAHKO BREZ SKRBI HODILI PEŠ. VEČJI LOKALNI IN TRANZITNI AVTOMOBILSKI PROMET ZAHTEVA UREDITEV VEČJIH KRIŽIŠČ, ZLASTI NA PRIKLJUČKIH BLEDA S TRANZITNIMI CESTAMI ZA BOHINJ IN GORJE /POKLJUKA, RADOVNA / TER ZA RIBNO.

V SAMEM NASELJU BI CESTE MORALE BITI ASFALTIRANE IN BITI PRIMERNO SPELJANE TER ŠIROKE, DA BI BILO VSAJ NA ENI STRANI MOŽNO TUDI PARKIRANJE.

PARKIRIŠČA IN GARAŽE

PRIČAKOVATI JE, DA BO V 30 LETIH PRIŠLO V SLOVENIJI NA 4 PREBIVALCE 1 AVTOMOBIL. ČE S TEM NORMATIVOM RAČUNAMO TUDI ZA BLED, JE PRIČAKOVATI, DA BO DOMAČE PREBIVALSTVO BLEDA IMELO LETA 1996 CCA 1.500 AVTOMOBILOV. PRI STACIONARNIH TURISTIH LAHKO RAČUNAMO 3 TURISTE NA 1 AVTOMOBIL, KAR PRI 9.000 TURISTIH POMENI 3.000 AVTOMOBILOV. ZA 3.000 IZLETNIKOV RAČUNAMO 5 IZLETNIKOV NA 1 AVTOMOBIL /UPOŠTEVANI SO AVTOBUSI/, KAR PREDSTAVLJA 600 AVTOMOBILOV. MAKSIMALNA ZASEDENOST BLEDA ZAHTEVA TOREJ RAZMESTITEV CCA 5.100 AVTOMOBILOV NA BLEDU. ČE NE UPOŠTEVAMO DOMAČINOV, KI BODO NAJVERJETNEJE VSI IMELI GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE OB SVOJIH STANOVANJIH, JE VSEKAKOR ZA RAČUNATI S 3.600 PARKIRNIMI MESTI ZA TURISTE. OD TEGA ŠTEVILA JIH LAHKO ODŠTEJEMO CCA 300, KI BODO PARKIRALI V CAMPINGU ZAKA. MAKSIMALNA POTREBA ZA SAM BLED BI BILA TOREJ CCA 3.300 PARKIRNIH MEST, RAČUNAJOČ ISTOČASNO MOŽNOST PARKIRANJA, KI BI PRIŠLA V POŠTEV V GLAVNEM LE PONOČI.

PODNEVI ZARADI IZLETNIKOV IN DRUGIH PREMIKOV GOSTOV LAHKO RAČUNAMO LE S POTREBO CCA 2.200 PARKIRIŠČ. TO POMENI, DA BI MORALI IMETI TOLIKO UREJENIH PARKIRNIH PROSTOROV, MEDTEM KO BI OSTALIH 1.100 LAHKO SMATRALI KOT ZASILNA PARKIRIŠČA. KAPACITETA UREJENIH PARKIRIŠČ VEČJEGA OBSEGA, KI BI BILA NAMENJENA PREDVSEM IZLETNIKOM, BI MORALA ZADOŠČATI ZA NAJMANJ 600 AVTOMOBILOV. OSTALIH 1.600 PARKIRNIH MEST PA BI BILO POTREBNO NAMESTITI OB HOTELIH, PENSIONIH IN POČITNIŠKIH DOMOVIH SKUPNO S 400 ZASILNIMI PARKIRNIMI MESTI, KAJTI ZA 6.000 GOSTOV V TEH GOSTINSKIH OBRATIH BI POTREBOVALI CCA 2.000 PARKIRNIH MEST. PRED TEMI GOSTINSKIMI OBJEKTI NAJ BI BILA TOREJ UREJENA IN ZASILNA PARKIRNA MESTA V RAZMERJU 4 : 1. UMESTNO PA BI BILO ZASILNA PARKIRNA MESTA NADOMESTITI Z GARAŽAMI, KAR BI BILO ZLASTI POTREBNO ZA ZIMSKO SEZONO. OSTALIH 700 ZASILNIH PARKIRNIH MEST NAJ BI UPORABLJALI TURISTI, KI STANUJEJO V ZASEBNIH SOBAH T.J. BOLJ V STRANSKIH ULICAH.

P T T

NA PODROČJU POŠTE BLED JE DANES 308 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV, OD TEGA 148 DRUŽBENIH IN 160 ZASEBNIH /V TEM 34 PRI ZASEBNIKIH, KI ODDAJAJO TURISTIČNE SOBE/. GLEDE NA TO, DA JE TELEFONSKA MREŽA PRI NAS SLABO RAZVITA, RAČUNAMO, DA SE BO DO LETA 1996 ŠTEVILO TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU POVEČALO NA CCA 800 ALI NA CCA 1.200 TELEFONOV, KAR JE PRIBLIŽNO 1 TELEFONSKI APARAT NA 9 PREBIVALCEV, KAKRŠNO JE STANJE DANES V RAZVITEJŠIH DRŽAVAH. RAČUNAMO, DA BI OD CCA 300 ZSEBNIKOV, KI BODO ODDAJALI TURISTIČNE SOBE, MORAL IMETI TELEFON NAJMANJ VSAK TRETJI. POTREBNE BODO PA TUDI JAVNE GOVORILNICE, BODISI V POSEBNIH KIOSKIH ALI PA V LOKALIH.

V OKVIR KOMUNIKACIJ SODI TUDI LETALIŠČE V LESCAH, KI BO SLUŽILO TAKO ZA TURISTIČNE IZLETE /AEROTAXI/, OPREMITI PA BI GA KAZALO TUDI ZA PRISTAJANJE ZASEBNIH LETAL, LAHKO PA SPREJEMA TUDI MANJŠA POTNIŠKA LETALA. VERJETNO PA BO LETALSKI PROMET VEZAN NA LETALIŠČE V BRNIKU, KI JE ZA TO PRIMERNEJE IN TUDI RAZMEROMA MALO ODDALJENO OD BLEDA.

SISTEM ŽIČNIC

SISTEM ŽIČNIC NA BLEDU, V OKOLICI IN V BLEJSKEM ZALEDJU, KI GA TVORITA POKLJUKA IN TRIGLAV Z VELIM POLJEM, JE ZA RAZVOJ

TURIZMA NA BLEDU IZREDNO POMEMBEN. ČEPRAV SAM BLED NIMA POGOJEV, DA BI BIL ZIMSKOŠPORTNI CENTER, BO VENDAR TUDI POZIMI NJEGOVA VLOGA DRUGAČNA, ČE BO PREKO NJEGA TEKEL TURISTIČNI TRANZIT K TEM 25 KM ODDALJENIM SMUŠKIM TERENOM, KI BODO LAHKO ZADOVOLJEVALI SMUČARJE OD NAJSKROMNEJŠIH DO NAJZAHTEVNEJŠIH. VEČJI DEL TEH ŽIČNIC, KI JIH NAREKUJEJO POTREBE PO IZRABI SMUŠKIH TERENOV, PA BO SLUŽIL LAHKO VSE LETO ZA PREVOZE TURISTOV IZLETNIKOV NA MARKANTNE RAZGLEDNE TOČKE. OD TEH ŽIČNIC SI BLED LAHKO OBETA NEPOSREDNO KORIST, SAJ VERJETNO NE BO GOSTA, KI BO PREBIVAL NA BLEDU IN SI NE BO OGLEDAL Z ŽIČNICO TRIGLAVA ALI SE POVZPEL NA LIPANJSKI VRH IPD. ZARADI TEGA SISTEM VEČJIH ŽIČNIC V BLEJSKEM ZALEDJU TRETIRAMO KOT NUJEN DODATEK BLEDA IN KOT DODATNO POVSEM TURISTIČNO POVEZAVO BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA Z BOHINJEM, KI BO KORISTNO DOPOLNJEVALA CESTNO IN ŽELEZNIŠKO POVEZAVO TEH DVEH KOMPLEMENTARNIH TURISTIČNIH PREDELOV.

MOŽNOSTI ZAIZGRADNJO ŽIČNIC V TEM PREDELU OBRAVNAVAMO PREDVSEM S STALIŠČA POTREB ZIMSKEGA TURIZMA, KI JE SEDAJ NA TEM PODROČJU POVSEM NERAZVIT, KI PA GLEDE NA POTREBE PO IZKORISTKU TEH MOŽNOSTI NAKAZUJE TURISTIČNE KAPACITETE TEGA PODROČJA. IZ UGOTOVITEV "ANALIZE MOŽNOSTI RAZVOJA ZIMSKEGA TURIZMA V SLOVENIJI", KI JO JE IZDELAL URBANISTIČNI INŠTITUT SRS V SODELOVANJU Z INOZEMSKIMA STROKOVNJAKOMA JEANOM ITENOM IN MICHELOM REYEM SPOMLADI LETA 1968, JE RAZVIDNO, DA IMATA TRIGLAV Z VELIM POLJEM IN POKLJUKA NASLEDNJE MOŽNE SMUŠKE PROGE, KI BI JIH BILO TREBA UREDITI IN OPREMITI Z ŽIČNICAMI:

MOŽNE SMUŠKE PROGE

triglav z velim poljem		POKLJUKA	
ŠTEVILO PROG	VIŠINSKA RAZLIKA M	ŠTEVILO PROG	VIŠINSKA RAZLIKA M
1	1.450	1	800
1	1.300	3	650
1	1.000	3	600
1	800	3	300
3	700		
2	500		
5	400		
1	300		
SKUPAJ 15	9.950	10	5.450

PO G.GUMINU SE ISTOČASNO LAHKO SMUČA NA NEKEM TERENU TOLIKO SMUČARJEV, KOLIKOR ZNAŠA VIŠINSKA RAZLIKA SMUČIŠČA. V NAŠEM PRIMERU BI BILO TO NA TRIGLAVU IN VELEM POLJU 9.950 IN NA POKLJUKI 5.450, PRI ČEMER JE SEVEDA POTREBNO, DA TEM MOŽNOSTIM USTREZAJO TUDI KAPACITETE ŽIČNIC. KAKŠNE NAJ BI BILE ŽIČNICE NA TEH SMUČIŠČIH, NI SPECIFICIRANO, KER JE TO ODVISNO OD RAZNIH FAKTORJEV. VSEKAKOR VELJA, DA BI OSNOVNA ŽIČNICA NA TRIGLAV /KRMA-KREDARICA/ MORALA BIDI GONDOLSKA V DVEH ETAPAH Z VMESNO POSTAJO NA APNENICI. ISTO VELJA ZA PRIKLJUČEK NA BOHINJSKA VRATICA-VELO POLJE - VOJE. GONDOLSKA ŽIČNICA BI BILA NUJNA TUDI NA RELACIJI PLANINA - JAVORNIK - LIPANJSKI VRH IN SREDNJA RADOVNA - KLEČICA. VEČINA OSTALIH ŽIČNIC BI MORALE BITI SEDEŽNICE, DA BI SE LAHKO UPORABLJALE TUDI POLETI, LE KRAJŠE IN IZRAZITO SMUŠKE ŽIČNICE BI BILE LAHKO VLEČNICE. NA TA OSNOVNI SISTEM ŽIČNIC BI SE NAVEZOVALE SMUŠKE VLEČNICE /STALNE ALI PRENOSNE/, KI BI SLUŽILE PREDVSEM MANJ ZAHTEVNIM SMUČARJEM ZA PREMAGOVANJE MANJŠIH VIŠINSKIH RAZLIK. O MOŽNOSTI UREDITVE DOBRIH SMUŠKIH PROG NA TEM PODROČJU JE LETA 1966 IN 1967 PISAL MARIJAN MASTERL /TURISTIČNI VESTNIK/, KI NAVAJA TUDI KONKRETNE REŠITVE. PO NJEGOVEM MNENJU PRIDEMO DO NEKOLIKO MANJŠIH ŠTEVILK KOT JIH NAVAJA OMENJENA "ANALIZA ---", KI PA ŠE VSEENO KAŽEJO NA VELIKO RAZVOJNO MOŽNOST. TE MOŽNOSTI VELJA TUDI IZKORISTITI, SAJ IMAJO TE ŽIČNICE ZA SEBOJ DOSTI VELIKO ZALEDJE DOMAČIH IN TUJIH TURISTOV. ČE RAČUNAMO, DA NA GORENJSKO GRAVITIRA CCA 1,500.000 PREBIVALSTVA SLOVENIJE, ZAGREBA, PRIMORSKE S TRSTOM IN GORICO, OD KATERIH JE CCA 50.000 SMUČARJEV, POTEM VIDIMO, DA JE ŽE DOMAČA KLIENTELA DOKAJ MOČNA.

ČE RAČUNAMO, DA SE BODO NAKAZANE MOŽNOSTI REALIZIRALE DO LETA 1996 SAMO DO KAPACITETE 10.000 SMUČARJEV OZIROMA TURISTOV DNEVNO, KAR BO VERJETNO DOSEŽENO OB VIKENDIH, MEDTEM KO MED TEDNOM RAČUNAMO SAMO S POLOVIČNO ZASEDBO, POTEM VIDIMO, DA IMA BLED ZNATNE MOŽNOSTI NE SAMO ZA GOSTITEV TRANZITNIH TURISTOV, AMPAK TUDI ZA NAMESTITEV STACIONARNIH TURISTOV, KI NE BODO NAŠLI PROSTORA V GOSTINSKIH OBJEKTIH TIK OB ŽIČNICAH ALI PA BODO ŽELELI PREBIVATI V VEČJEM TURISTIČNEM CENTRU. PO GROBIH OCENAH BI BLED MOGEL V POVEZAVI S TEM SISTEMOM ŽIČNIC RAČUNATI V ZIMSKI SEZONI DNEVNO S CCA 2.000 GOSTI, OB VIKENDIH PA BI SE TA ŠTEVILKA LAHKO NAJMANJ PODVOJILA.

ZARADI TEGAJE RAZUMLJIVO, DA ZA BLED SISTEM ŽIČNIC NA POKLJUKI IN TRIGLAVU PREDSTAVLJA ENEGA OD OSNOVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV, KI GA BO POTREBNO REALIZIRATI NE LE ZARADI INTERESA BLEDA, AMPAK ZARADI CELOTNEGA NAPREDKA NAŠEGA TURIZMA,KI PUŠČA NAJATRAKTIVNEJŠE TURISTIČNE RAZVOJNE MOŽNOSTI NEIZKORIŠČENE. ZAVEDATI SE MORAMO, DA Z MALIMI ŽIČNICAMI PROBLEMA ZIMSKEGA TURIZMA PRI NAS NE BOMO REŠILI, ZMANJŠUJEMO PA TUDI MOŽNOSTI ZA RAZVOJ LETNEGA TURIZMA.

PLANINSKI GOSTINSKI OBJEKTI

OD PLANINSKIH PREDELOV SODIJO TERITORIALNO V OKVIR BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA: JUŽNI DEL MEŽAKLJE, SEVEROZAHODNI DEL POKLJUKE IN DOLINA KRME S TRIGLAVOM KOT SKRAJNO TOČKO. GORELJEK, KI JE DANES TURISTIČNI CENTER POKLJUKE TERITORIALNO SODI ŽE V BOHINJSKO VPLIVNO OBMOČJE, VENDAR GA BOMO PRIKAZALI TU, DA BI POKLJUKO LAHKO OBRAVNAVALI KOT ENOTO OZIROMA ENOTNO TURISTIČNO PODROČJE, ZLASTI ŠE, KER S CESTNO POVEZAVO BOLJ GRAVITIRA K BLEDU KOT V BOHINJ.

KAPACITETE GOSTINSKIH OBJEKTOV V TEM PLANINSKEM PREDELU DIMENZIONIRAMO PREDVSEM S STALIŠČA MOŽNOSTI ZA RAZVOJ ZIMSKEGA TURIZMA NA TEH PODROČJIH, KER SO S TEGA VIDIKA INTERESANTNEJŠA OD MOŽNOSTI, KI JIH NUDIJO ZA LETNI TURIZEM. KER SO ZIMSKEMU TURIZMU OSNOVA SMUČARSKE PROGE, BOMO VZELI KAPACITETE MOŽNIH PROG ZA OSNOVO. ČE KAPACITETE SMUŠKIH PROG IZRAZIMO S ŠTEVILOM SMUČARJEV, KI SE ISTOČASNO LAHKO SMUČAJO, TO ŠTEVILO PA JE ENAKO VIŠINSKIM RAZLIKAM PROG, POTEM DOBIMO ZA POSAMEZNA PODROČJA NASLEDNJE KAPACITETE:

	ŠTEV.PROG	SKUPNA VIŠINSKA RAZLIKA	POTREBNA KAPACITETA LEŽIŠČ	
POKLJUKA:				
GORELJEK, MESNOVEC	3	420	200	
VIŠEVNIK, JEZERCA	4	1.300	650	
LIPANCA, MREŽICA	2	930	460	
KLEČICA SR.RADOVNA	1	800 - 1.200	500	V SR. RADOVNI
		3.450 - 3.850	1.810	
triglav /BREZ VELEGA POLJA				
SKUPAJ	X	6.000	3.000	

KAPACITETO SMUŠKIH PROG NA POKLJUKI JEMLJEMO PO MASTERLU /TURISTIČNI VESTNIK ŠT. 1/1967/, ZA KATERE SO ŽE TUDI PROGNOZIRANE ŽIČNICE TER UREDITEV PROG. ZA TRIGLAV BREZ VELEGA POLJA SMO SKUPNO VIŠINSKO RAZLIKO SMUŠKIH PROG OCENILI NA PODLAGI IZKAZANIH MOŽNOSTI V "ANALIZI MOŽNOSTI RAZVOJA ZIMSKEGA TURIZMA" /URBANISTIČNI INŠTITUT SRS 1968/ IN MASTERLOVIH PODATKOV /TURISTIČNI VESTNIK št. 5/66/. KOT POTREBNE KAPACITETE LEŽIŠČ JEMLJEMO POLOVICO ŠTEVILA SMUČARJEV NA BAZI OCENE, DA BO POLOVICA SMUČARJEV IZLETNIKOV, KI NE BODO PRENOČEVALI NA TEM PODROČJU.

PRI NAVEDENIH KAPACITETAH LEŽIŠČ JE TREBA NAPRAVITI SAMO MAJHNO KREKTURO PRI GORELJKU. GORELJEK JE NAMREČ ŽE DANES TUDI VAŽNO TURISTIČNO NASELJE, KAMOR HODIJO TURISTI POLETI. TO FUNKCIJO BO OHRANIL TUDI V BODOČE. ŽE DANES JE NA GORELJKU RAZEN LEŽIŠČ V ŠPORTHOTELU IN JELKI, KI JIH IMATA SKUPNO 140 /Z DEPANDANSAMI 210/, ŠE CCA 100 LEŽIŠČ V VIKEND HIŠICAH, KI JIH JE TREBA TUDI UPOŠTEVATI. KER SE GORELJEK NE BO BISTVENO ŠIRIL, MENIMO, DA JE TU UMESTNO UPOŠTEVATI ZA LETO 1996 CCA 500 LEŽIŠČ. POLEG GORELJKA BI BILO TOREJ NA POKLJUKI UMESTNO ZGRADITI ŠE DVE TURISTIČNI "NASELJI" - RUDNO POLJE POD VIŠEVNIKOM IN PLANINO JAVORNIK OZIROMA PODROČJE POD LIPANCO. OBE TI NOVI TURISTIČNI"NASELJI" BI LAHKO USPEŠNO DELOVALI TUDI V POLETNI SEZONI Z VSEMI SVOJIMI KAPACITETAMI, KI SO DIMENZIONIRANE NA ZIMSKO SEZONO.

TRIGLAVSKO PODROČJE S KRMO KOT IZHODIŠČEM ZA TRIGLAVSKE ŽIČNICE BO GOSTINSKO TREBA OPREMITI SKORAJ NA NOVO. TU SEDAJ OBSTAJAJO NASLEDNJI OBJEKTI: KOVINARSKA KOČA NA ZASIPSKI PLANINI /KRMA/, TRIGLAVSKI DOM NA KREDARICI IN STANIČEVA KOČA. VSI TI PLANINSKI OBJEKTI IMAJO SKUPNO CCA 200 LEŽIŠČ, OD TEGA KOMAJ 1/4 V SOBAH, PA ŠE TU JE KOMFORT SKROMEN. V NAČRTU ZA IZGRADNJO TRIGLAVSKIH ŽIČNIC SO SICER TUDI GOSTINSKI OBJEKTI, NA SPODNJI POSTAJI /KRMARICA/, VMESNI /APNENICA/ IN ZGORNJI /KREDARICA/. TODA NA ZGORNJI IN SPODNJI POSTAJI NAJ BI BILE SAMO RESTAVRACIJE IN BIFEJI BREZ LEŽIŠČ, NA APNENICI PA RAZEN TEGA TUDI 160 LEŽIŠČ, OD TEGA 120 V HOTELU B KATEGORIJE, KI BI SE ZGRADIL ŠELE KASNEJE. IZGRADNJA GOSTINSKIH OBJEKTOV NA APNENICI IN KREDARICI V VEČJEM OBSEGU JE NEMOGOČA ZARADI POMANJKANJA VODE, V KRMI PA ZARADI POMANJKANJA SONCA? KI SI GA ŽELIJO STACIONARNI TURISTI. ČE KLJUB TEMU RAČUNAMO NA PREKORAČITEV PROJEKTIRANEGA ŠTEVILA LEŽIŠČ, MENIMO, DA JIH NA OPISANEM PODROČJU NE BO MOGLO BITI DOSTI VEČ KOT 500. PRI TEM SEVEDA PREDPOSTAVLJAMO, DA SE TUDI V OBSTOJEČIH POVEČA KOMFORT. LOKACIJA MANJKAJOČIH 2.500 POSTELJ JE MOŽNA V ZGORNJI RADOVNI. VPRAŠANJE PA JE, KOLIKO SE IZPLAČA GRADNJA TAKEGA TURISTIČNEGA NASELJA, KI MU BO VSEKAKOR MANJKALA VSA DODATNA TURISTIČNA OPREMA, S KAKRŠNO NPR. ŽE RAZPOLAGA BLED OZIROMA, KI JO BO PO PROGNOZI NADALJE RAZVIL. PRENOS TEH POSTELJNIH KAPACITET V MOJSTRANO, KI JE POLOVICO BLIŽJA OD BLEDA, BISTVENO SITUACIJE NE SPREMENI. ZATO JE PO NAŠEM MNENJU RAČUNATI, DA BI BILA NASTANITEV NA BLEDU ZA VEČJI DEL UPORABNIKOV TRIGLAVSKIH ŽIČNIC ŠE NAJBOLJŠA REŠITEV, ZLASTI ČE IMAMO V VIDU DEJSTVO, DA BO DO ŽIČNIC NUJNO POTREBNO ZGRADITI NOVO MODERNO CESTO,TA PA BI 25 KM ODDALJENI BLED PRIBLIŽALA SPODNJI POSTAJI ŽIČNICE NA ČASOVNO RAZDALJO 20 DO 30 MINUT, KAR PRAKTIČNO NE PREDSTAVLJA TAKO VELIKE OVIRE, DA JE TURISTI SPRIČO OSTALIH UGODNOSTI KOMFORTNEGA BIVANJA NA BLEDU NE BI BILI PRIPRAVLJENI PREMOSTITI. MANJŠI DEL TEGA PRIMANJKLJAJA PA BI LAHKO KRILI MOJSTRANA /ZGRADITEV CESTE JE PRAV TAKO NUJNA/ IN RADOVNA.

GLEDE NA TO PREDVIDEVAMO, DA BI NA OBRAVNAVANEM PODROČJU OBSTAJALE NASLEDNJE GOSTINSKE KAPACITETE:

PLANINSKE GOSTINSKE KAPACITETE LETA 1996

	ŠTEVILO LEŽIŠČ				ŠTEVILO SEDEŽEV		
	HOTEL	PENSION	OST.GOST.	SKUPAJ	V OBRATIH Z LEŽIŠČI	RESTAVRAC. BIFEJI	SKUPAJ
POKLJUKA:							
GORELJEK	80	220	200[1o/]	500	700	100	800
RUDNO POLJE	200	300	150	650	900	100	1.000
MRZLI STUDENEC						100	100
POD LIPANCO	200	200	60	460	800		800
S K U P A J	480	720	410	1.610	2.400	300	2.700
TRIGLAV-KRMA:							
KRMA			50	50	100	150	250
APNENICA	200		100	300	600	200	800
KREDARICA			150	150	250	150	400
POD REŽJO			100	100	150	100	250
S K U P A J	200		400	600	1.100	600	1.700
MEŽAKLJA:		150	50	200	400		400
S K U P A J	680	870	860	2.410	3.900	900	4.800

RAZEN NA GORELJKU IN MRZLEM STUDENCU TER OBSTOJEČIH GOSTINSKIH KAPACITETAH V PLANINSKIH KOČAH SO VSA NAVEDENA LEŽIŠČA IN SEDEŽI FUNKCIONALNO VEZANA NA USTREZNE ŽIČNICE IN CESTE, KI BODO OMOGOČILE REALIZACIJO NAKAZANIH MOŽNOSTI ZA RAZVOJ ZIMSKEGA IN LETNEGA TURIZMA.

2.1.5. APROKSIMATIVNA OCENA FINANČNEGA EFEKTA PROGNOZIRANEGA TURISTIČNEGA RAZVOJA

APROKSIMATIVNO OCENO FINANČNEGA EFEKTA PREDVIDENEGA TURISTIČNEGA RAZVOJA BAZIRAMO NA PREDVIDENO ŠTEVILO NOČNIN V LETU 1996. PO OCENI TOV. LUŽNIKOVE /TURIZEM V OBČINI RADOVLJICA/ BI V TEGA LETA PRI REALIZACIJI NAVEDENIH GOSTINSKIH KAPACITETAH V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU LAHKO PRIČAKOVALI OKOLI 1,500.000 PRENOČITEV. OD TEGA RAČUNAMO, DA BI JIH NA BLED ODPADLO CCA 70% T.J. 1,o50.000.

NA PODLAGI STRUKTURE POSTELJNEGA FONDA IN MEDNARODNIH CEN ZA CELODNEVNO OSKRBO V GOSTINSKIH OBRATIH POSAMEZNIH KATEGORIJ PRIDE ZA CELO BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE POPREČNA DNEVNA CENA OSKRBE CCA 6 USA $ ALI 75 N DIN. ZA BLED BI BILA TA CENA NEKOLIKO VIŠJA IN SICER 6,7 USA $ ALI 83.75 N DIN, MEDTEM KO ZNAŠA ZA OSTALE PREDELE BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA POPREČNO 4,9 USA $ ALI 61,25 N DIN.

SKUPNI IZTRŽEK ZA GOSTINSKE STORITVE V ZVEZI Z GORNJIM ŠTEVILOM NOČNIN BI ZNAŠAL ZA BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE CCA 112,5 MILIJONOV N DINARJEV, OD TEGA BI ODPADLO NA BLED CCA 88 MILIJONOV N DINARJEV. V TEH ŠTEVILKAH PA ŠE NI VKLJUČEN PROMET GOSTINSTVA OD IZLETNIŠKEGA TURIZMA. PO GROBI OCENI LAHKO RAČUNAMO, DA BO NA IZLETNIŠKI TURIZEM ODPADLO CCA 20 % GORNJEGA ZNESKA. BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE BI TOREJ LAHKO REALIZIRALO SKUPEN PROMET GOSTINSTVA V VIŠINI 135 MILIJONOV N DINARJEV, SAM BLED PA CCA 110 MILIJONOV N DINARJEV. V PRIMERJAVI S PROMETOM GOSTINSTVA NA BLEDU LETA 1966, KI JE ZNAŠAL OKOLI 20 MILIJONOV N DIN, JE TO TOREJ 5,5 KRAT VEČ.

1o/ ŠTEVILO LEŽIŠČ V VIKEND HIŠICAH, KI BI SE LAHKO ODDAJALA KOT LEŽIŠČA V ZASEBNIH SOBAH.

NA BLEDU JE BILO LETA 1966 V GOSTINSTVU SKOZI VSE LETO POPREČNO ZAPOSLENIH OKOLI 300 LJUDI. LETA 1996 BO TO LETNO POPREČJE ZAPOSLENIH LJUDI OKOLI 1.050 ALI ZA 3,5 KRAT VEČ. TO POMENI, DA SE BODO DOHODKI GOSTINSTVA NA ZAPOSLENEGA POVEČALI V POPREČKU 1,57 KRAT. TO POVEČANJE SAMO NA SEBI NITI NI TAKO VELIKO, VENDAR PA JETREBA UPOŠTEVATI ŠE DODATNE DOHODKE, KI BODO IZVIRALI IZ PRODAJE OSTALIH STORITEV - ŠPORTNIH, KULTURNIH ITD., DALJE DOHODKI , KI JIH BO VNOVČILA TRGOVINA, PROMET,OBRT ITD., DA NE OMENJAMO DOHODEK ŽIČNIC, KI BO VERJETNO OD STACIONARNIH TURISTOV Z BLEDA ZNAŠAL KAR KAKIH 25% NJIHOVIH PENSIONSKIH IZDATKOV, IZLETNIKI PA BODO TA ZNESEK NAJMANJ PODVOJILI. PRI TEH MEDNARODNIH CENAH, KI SMO JIH VZELI ZA OSNOVO, TE OCENE, JE NAMREČ TREBA IMETI PRED OČMI, DA ZNAŠA CELOTNA POTROŠNJA NA TURISTA V TURISTIČNO RAZVITEJŠIH DRŽAVAH OD 10 - 20 USA $. VSEKAKOR TOREJ PRI PONUDBI VSEH TEH MOŽNOSTI ZA TROŠENJE, LAHKO RAČUNAMO NA TURISTA PRIBLIŽNO DVAKRATNI ZNESEK NJEGOVE DNEVNE OSKRBE, T.J. CCA 10 - 13 USA $. TO PA JE TISTA DODATNA KORIST OD TURIZMA, KI OMOGOČA, DA KRAJ OD NJEGA ŽIVI. Z IZGRADNJO NAKAZANIH KAPACITET BLED IMA TO MOŽNOST.

V CELOTNEM DOHODKU OD TURIZMA JE SEVEDA VAŽEN ZLASTI DEVIZNI PRILIV. RAČUNAMO, DA BO NACIONALNA STRUKTURA GOSTOV NA BLEDU VERJETNO TAKA, DA BO OKOLI 4/5 TUJCEV in 1/5 DOMAČIH GOSTOV. V OSTALIH MANJŠIH KRAJIH BO VERJETNO DELEŽ DOMAČIH GOSTOV VEČJI, VERJETNO PA NI PRIČAKOVATI, DA BI PRESEGEL 1/3. NA TEJ OSNOVI RAČUNAMO, DA BI DEVIZNI PRILIV ZNAŠAL LAHKO KAR BLIZU 80 % VSEH DOHODKOV, V NAJSLABŠEM PRIMERU PA 75 %.

2.2. INDUSTRIJA

INDUSTRIJA JE V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU RELATIVNO SLABO RAZVITA. LESNA SUROVINSKA BAZA JE NAREKOVALA RAZVOJ LESNE INDUSTRIJE, KI JE OSREDOTOČENA V PODJETJU LIP - BLED, KI IMA SVOJ OSNOVNI OBRAT NA REČICI, KJER V ŽAGARSKI IN DRUGI PREDELOVALNI DEJAVNOSTI ZAPOSLUJE CCA 290 DELAVCEV. POLEG TEGA PA JE ŠE OBRAT PODJETJA ELAN V SPODNJIH GORJAH /FORTUNA/, KI ZAPOSLUJE SAMO 17 DELAVCEV. RAZEN LESNE INDUSTRIJE IMAMO TU ŠE TEKSTILNO INDUSTRIJO, KI JE NASTALA PREDVSEM NA OSNOVI ZADOSTNE DELOVNE SILE, ZLASTI ŽENSKE. V TEKSTILNI INDUSTRIJI DELUJE TOVARNA ČIPK IN VEZENIN BLED, KI V BLEJSKEM OBRATU ZAPOSLUJE CCA 220 DELAVCEV /OD TEGA 180 DELAVK/, V OBRATU V SPODNJIH GORJAH PA CCA 30. LETA 1966 JE BILO V VSEJ TEJ INDUSTRIJI ZAPOSLENIH 556 LJUDI, OD TEGA 331 ŽENSK. NA SAM BLED ODPADE 507 ZAPOSLENIH V INDUSTRIJI.

KLJUB RELATIVNO MAJHNEMU ŠTEVILU DELOVNIH MEST JE INDUSTRIJA V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU DO SEDAJ NAJVAŽNEJŠA DEJAVNOST. PRVIČ DAJE MED VSEMI GOSPODARSKIMI DEJAVNOSTMI NAJVEČJI DRUŽBENI PRODUKT, DRUGIČ PA OD INDUSTRIJE V CELEM VPLIVNEM OBMOČJU DANES ŽIVI ŠE CCA 45 % PREBIVALCEV. VELIKO ŠTEVILO INDUSTRIJSKIH DELAVCEV NAMREČ DELA NA JESENICAH, KAMOR SE DNEVNO VOZIJO NA DELO.

PO PODATKIH POPISA PREBIVALSTVA ZA LETO 1961 JE BILO V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU 1.294 LJUDI AKTIVNIH V INDUSTRIJI. TEDAJ JE BILO V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU CCA 510 DELOVNIH MEST V INDUSTRIJI, IZ ČESAR SLEDI, DA JE 784 INDUSTRIJSKIH DELAVCEV MORALO DELATI IZVEN VPLIVNEGA OBMOČJA. PO LETU 1961 SE JE DNEVNA MIGRACIJA NA JESENICE NEKOLIKO ZMANJŠALA, KER JE ŠTEVILO DELOVNIH MEST V INDUSTRIJI PADLO ZA 4 %. NA DRUGI STRANI PA SE JE POVEČALO ŠTEVILO DELOVNIH MEST V INDUSTRIJI V LESCAH,TAKO DA SE JE DEL DELAVCEV USMERIL TJA. SLEJ KO PREJ PA JE ZAPOSLOVANJE INDUSTRIJSKIH DELAVCEV, KI PREBIVAJO V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU, V INDUSTRIJI IZVEN TEGA OBMOČJA POMEMBNEJŠE KOT ZAPOSLOVANJE V INDUSTRIJI DOMA. RAZLOG ZA TO JE NE SAMO V ŠTEVILU DELOVNIH MEST, AMPAK TUDI V DEJSTVU, DA SO OSEBNI DOHODKI V LESNI IN TEKSTILNI INDUSTRIJI PRIBLIŽNO ZA 20 % POD POPREČNIMI OSEBNIMI DOHODKI INDUSTRIJE, MEDTEM KO SO V KOVINSKI INDUSTRIJI ZA 2 % NAD NJIMI.

INDUSTRIJA V TEM OBSEGU NA BLEDU NA OVIRA RAZVOJA TURIZMA. PODJETJE LIP ZASEDA SICER VELIK PROSTOR NA REČICI, T.J. CCA 100.000 M2, TODA JE ODMAKNJENO OD TURISTIČNEGA DOGAJANJA TAKO, DA GA SKORAJ NI OPAZITI. PODOBNO VELJA ZA TOVARNO ČIPK IN VEZENIN, KI JE SICER LOCIRANA V SREDINI NASELJA, VENDAR KOT LAHKA INDUSTRIJA NE MOTI, ZLASTI ŠE, KER ZASEDA RAZMEROMA MAJHNE POVRŠINE.

PO PROGNOZAH, KI SO NAREJENE ZA 30 LETNI RAZVOJ SLOVENSKE INDUSTRIJE /GLEJ "DRUŽBENO EKONOMSKA IZHODIŠČA, PROBLEMI IN OSNOVNE SMERI DOLGOROČNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE", IER 1967/ SE BO V LESNI INDUSTRIJI PROIZVODNJA ŽAGANEGA LESA POVEČALA V SKLADU S SUROVINSKO BAZO ZA CCA 30 %, MEDTEM KO BI NADALJNJA PREDELAVA LESA IN IZDELAVA FINALNIH IZDELKOV NARASLA LAHKO ZA 3 KRAT. V TO SMER SE BO PREDVSEM RAZVIJAL TUDI OBRAT LIP NA REČICI, ZATO SMO V CELOTI PREDVIDELI DVAKRATNO POVEČANJE OBSEGA PROIZVODNJE. TEKSTILNA INDSUSTRIJA IMA V SLOVENIJI IZGLEDE, DA V 30 LETIH SVOJO PROIZVODNJO POTROJI. NA TEM NIVOJU SMO ZATO PREDVIDELI TUDI POVEČANJE PROIZVODNJE V TOVARNI ČIPK IN VEZENIN. PO POSAMEZNIH INDUSTRIJSKIH OBRATIH BO PROIZVODNJA V PRIMERJAVI S SEDANJO NASLEDNJA:

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 1966 - 1996

	DRUŽB.BRUTO PRODUKT MILJ. N DIN	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	LETNA PORABA ELEKTR. MWh	VODE 000 M3	POTREBNE POVRŠIne M^2
1966					
LIP BLED - REČICA	15,8	289	570,0	LAST.VODOV.	100.000
ELAN SPODNJE GORJE	1,9	17	7,5	33,0	
TOVARNA ČIPK IN VEZENIN BLED	14,5	218	159,1	4,2	
TOVARNA ČIPK SPODNJE GORJE	2,4	32	79,0	0,7	
S K U P A J	34,6	556	815,6	37,9	
1996					
LIP BLED - REČICA	31,5	290	1.100,0	LAST.VODOV.	
ELAN SPODNJE GORJE	9,6	30	40,0	160,0	
TOVARNA ČIPK IN VEZENIN BLED	43,3	235	480,0	13,0	
TOVARNA ČIPK SPODNJE GORJE	7,2	35	240,0	2,0	
S K U P A J	91,6	590	1.860,0	175,0	

PO PREDVIDEVANJIH O NADALJNJEM RAZVOJU JESENIŠKE ŽELEZARNE SE BODO POTREBE PO DELOVNI SILI V ŽELEZARNI ŠE NADALJE ZMANJŠEVALE, S ČEMER SE BO VERJETNO ZMANJŠEVALA TUDI DNEVNA MIGRACIJA NA JESENICE TUDI IZ BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA. KER INDUDUSTRIJA TU ZARADI POTREBE PO VEČJI PRODUKTIVNOSTI DELA NE BO ODPRLA BISTVENO VEČ NOVIH DELOVNIH MEST KOT JIH JE DANES,JE RAZUMLJIVO, DA SE BO DEL INDUSTRIJSKIH DELAVCEV USMERIL V INDUSTRIJO V LESCE, V NAJVEČJI MERI PA BO TA RAZVOJ IN PERSPEKTIVE V RAZVOJU TURIZMA USMERJAL MLADINO V NOVE POKLICE IN ZAPOSLITVE V ZVEZI S TURISTIČNIM RAZVOJEM V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU. TU SE NAMREČ ODPIRA MOŽNOST ZA CELOLETNO ZAPOSLITEV DO 1.000 DODATNIH DELAVCEV.

2.3. KMETIJSTVO

KMETIJSTVO JE V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU GLEDE NA ŠTEVILO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA, KI GA ZAPOSLUJE, NA DRUGEM MESTU, T. J. ZA INDUSTRIJO. PO GOSPODARSKI VLOGI PA JE KMETIJSTVO MANJ POMEMBNO, SAJ SE NJEGOV DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD GIBLJE LETA 1966 LE OKOLI 15 MILIJONOV N DINARJEV, KAR JE V PRIMERJAVI Z INDUSTRIJO, KI IMA CCA 35 IN GOSTINSTVOM S CCA 23 MILIJONI N DIN, PRECEJ MANJ. ZA KMETIJSTVO POGOJI V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU NISO NAJBOLJŠI, KAR KAŽE ŽE STRUKTURA ZEMLJIŠKIH POVRŠIN:

STRUKTURA ZEMLJIŠKIH POVRŠIN LETA 1966

	SKUPNA POVRŠINA - HA	KMETIJSKE POVRŠINE V HA						GOZDNE POVRŠINE HA	OSTALA POVRŠINA HA
		NJIVE	SADOVNJ.	TRAVNIKI	PAŠNIKI	OSTALO	SKUPAJ		
BLED	359	81	22	153	8	1	265	61	33
BOHINJSKA BELA	2.514	56	3	324	295	3	681	1.727	105
PODHOM	169	37	7	49	59	-	152	5	12
POLJŠICA	358	30	5	69	70	-	174	176	8
REČICA	303	47	10	71	45	1	174	102	27
RIBNO	511	140	7	127	172	4	450	18	43
SELO PRI BLEDU	4.042	60	7	403	326	-	796	3.107	140
SPODNJE GORJE	2.283	59	6	302	163	-	530	1.720	34
VIŠELNICA /DEL/	1.128	34	6	260	114	1	415	664	48
ZASIP	432	63	12	99	68	-	242	162	28
ZGORNJE GORJE	7.726	69	9	438	600	-	1.116	4.879	1.731
ŽELEČE	694	111	35	162	98	145	551	85	58
S K U P A J	20.519	787	129	2.457	2.018	155	5.546	12.706	2.267
STRUKTURA %	100	3,8	0,6	12,0	9,8	0,8	27,0	62,0	11,0

KMETIJSKE POVRŠINE SO TOREJ PRETEŽNO TRAVNIKI IN PAŠNIKI, KAR KAŽE NA TO, DA SO TU PODANI POGOJI PREDVSEM ZA ŽIVINOREJO. PO OCENI STRUKTURE KMETIJSKE PROIZVODNJE, KI JE BILA NAREJENA ZA URBANISTIČNI PROGRAM OBČINE RADOVLJICA, ODPADE NA ŽIVINOREJO CCA 54 %, NA POLJEDELSTVO 44 % IN NA SADJARSTVO 2 % OD USTVARJENEGA DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA. OD CELOTNE KMETIJSKE PROIZVODNJE ODPADE CCA 20 % NA DRUŽBENI SEKTOR, OSTALIH 80 % PA NA ZASEBNI SEKTOR.

V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU CENIMO, DA JE LETA 1968 CCA 860 KMEČKIH PREBIVALCEV, OD TEGA 540 KATIVNIH. DANAŠNJI SISTEM PROIZVODNJE /20 % DRUŽBENEGA IN 80 % ZASEBNE PROIZVODNJE/ BI PO NORMATIVIH ZAHTEVAL 670 DELAVCEV V KMETIJSTVU, ČE BI CELOTNO PROIZVODNJO PREUSMERILI NA SISTEM KOOPERACIJE PA BI JIH BILO POTREBNO 580. IZ TEH ŠTEVILK JE RAZVIDNO, DA JE PROCES DEAGRARIZACIJE PRIŠEL ŽE DO TOČKE, KO V KMETIJSTVU TEGA OBMOČJA PRIHAJA DO POMANJKANJA DELOVNE SILE. TA MANJKAJOČA DELOVNA SILA SE ZAENKRAT NADOMEŠČA Z NAJEMANJEM PRILOŽNOSTNIH DELAVCEV.

IZ PROGNOZE KMETIJSKEGA RAZVOJA V OBČINI RADOVLJICA IN V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU SLEDI, DA BI SE TA Z MODERNIZACIJO PROIZVODNJE LETNO LAHKO POVEČAVALA ZA CCA 1,3 %, TAKO DA BI V 30 LETIH NARASLA ZA NEKAJ NAD 50 %.

KMETIJSTVO JE SICER DEJAVNOST, KI SE NEPOSREDNO NE ODVIJA V SAMIH NASELJIH, ZLASTI NE V VEČJIH KOT JE NPR. BLED, VENDAR JE KLJUB TEMU DOKAJ POMEMBNO TUDI V URBANISTIČNEM OZIRU. NA BLEDU SAMEM JE RELATIVNO MALO KMETOV, SAJ CENIMO, DA JE TU V KMETIJSTVU AKTIVNIH CCA 150 LJUDI, TODA PRIBLIŽNO 140 KMEČKIH IN OKOLI 60 MEŠANIH GOSPODINJSTEV NA SAMEM BLEDU DAJEJO S SVOJIMI GOSPODARSKIMI POSLOPJI IN NAČINOM ŽIVLJENJA TUDI TEMU TURISTIČNEMU NASELJU LAHKO DOLOČEN IZGLED. ŠE BOLJ KOT ZA BLED VELJA TO ZA DRUGA NASELJA, KI SO PO SVOJEM IZGLEDU PRETEŽNO KMEČKA. RAZUMLJIVO JE, DA BO SOLIDNA KMETIJSKA PROIZVODNJA Z ODGOVARJAJOČIMI DOHODKI BOLJE VPLIVALA NA IZGLED NASELIJ KOT NPR. PROPADAJOČE KMETIJSTVO. IZGLED NASELIJ PA JE ZA BLED IN OKOLICO ZARADI TURIZMA ZELO POMEMBEN. ZARADI TEGA POVEZUJEMO RAZVOJ KMETIJSKE PROIZVODNJE TUDI Z RAZVOJEM TURIZMA.

SODOBNA KMETIJSKA PROIZVODNJA Z ODGOVARJAJOČIMI DOHODKI BO VSEKAKOR V VELIKI MERI LAHKO OB USTREZNI URBANISTIČNI SLUŽBI,KI BO SKRBELA ZA TIPIČEN GORENJSKI IZGLED NAŠIH VASI, OHRANILA,KVALITETNO DVIGNILA IZGLED VASI TER TUDI PO TURISTIČNI PLATI DALA TEM VASEM MOŽNOSTI ZA DODATNE ZASLUŽKE Z ODDAJANJEM SOB TURISTOM, KI SI ŽELIJO ŽIVETI V VAŠKEM AMBIENTU, OZIROMA KI NE BODO IMELI TOLIKO SREDSTEV KOT TISTI, KI SI LAHKO PRIVOŠČIJO LETOVANJE V RAZVITEM TURISTIČNEM KRAJU KOT JE BLED. ZATO MENIMO, DA BI BILA UMESTNA TAKA POLITIKA RAZVOJA KMETIJSTVA, KI BI ZAGOTOVILA KMETIJSTVU VEČJE DOHODKE, PREPREČILA S TEM NADALJNJO DEAGRARIZACIJO TER OBDRŽALA VSAJ V VEČJIH VAŠKIH NASELJIH SEDANJE ŠTEVILO PREBIVALCEV.

PREDVIDENA MOŽNOST POVEČANJA KMETIJSKE PROIZVODNJE TO VSEKAKOR OMOGOČA. KMEČKI TURIZEM PA BI RAZEN DOHODKOV IZ KMETIJSTVA LAHKO NUDIL OBČUTNE DODATNE DENARNE DOHODKE KMETOM. GLEDE NA TO MENIMO, DA JE RAZVOJ KMETIJSTVA V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU TREBA VEZATI NA TURIZEM, TAKO V PROIZVODNEM IN TRŽNEM KOT V URBANISTIČNEM POGLEDU.

TO JE IMPERATIV POSEBNO ZA BLED, KJER BO POTREBNO KMEČKA GOSPODARSTVA, KI SO TAM LOCIRANA, VKLOPITI V NASELJE, KI JE V BISTVU NEKMEČKO. V BODOČI URBANISTIČNI ZASNOVI BLEDA ZATO KMEČKA GOSPODARSTVA NE SPADAJO V NJEGOVO SREDIŠČE TAKO IZ SAMIH INTERESOV KMETIJSKE PROIZVODNJE KOT TURISTIČNE FUNKCIONALNOSTI NASELJA. NASPROTNO VELJA ZA KMEČKA NASELJA V OKOLICI, KJER BI BIL POUDAREK K?EČKE TIPIČNOSTI NASELJA ZAŽELJEN.

2.4. GOZDARSTVO

GOZDARSTVO JE V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU ZELO POMEMBNA DEJAVNOST, SAJ NAM ŽE SAMI PODATKI O STRUKTURI ZEMLJIŠKIH POVRŠIN KAŽEJO, DA NA GOZD ODPADE 62 % CELOTNE POVRŠINE VPLIVNEGA OBMOČJA. GLAVNO GOZDNO PODROČJE JE POKLJUKA, KI SLOVI PO KVALITETNEM LESU. OD CELOTNIH GOZDNIH POVRŠIN ODPADE 2/3 NA DRUŽBENI, 1/3 PA NA ZASEBNI SEKTOR. LESNA ZALOGA SE GIBLJE V DRUŽBENEM SEKTORJU OKOLI 300 M3/HA, V ZASEBNEM PA OKOLI 200 M3/HA ALI V POPREČKU OKOLI 270 M3/HA. TI PODATKI NAM KAŽEJO, DA SPADAJO GOZDNE POVRŠINE V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU MED NAJBOLJ OBRASLE. OD CELOTNE LESNE ZALOGE JE 85 % IGLAVCEV IN 15 % LISTAVCEV.

GOZDNO BOGASTVO TEGA PODROČJA UPRAVLJA GOZDNO GOSPODARSTVO BLED, KI NA TEM PODROČJU ZAPOSLUJE CCA 250 DELAVCEV. LETNI POSEK SE GIBLJE V VIŠINI 1,4 % LESNE ZALOGE, OD TEGA ZNAŠA TRŽNA PROIZVODNJA 70 %, OD TE PA OKOLI 2/3 PREDSTAVLJA INDUSTRIJSKI LES. S TEM SE GOZD POJAVLJA KOT POMEMBNA SUROVINSKA OSNOVA ZA LESNO INDUSTRIJO NA BLEDU.

GOZD NA POKLJUKI PREDSTAVLJA ZARADI LAHKE DOSTOPNOSTI /KONFIGURACIJA TERENA IN MREŽA GOZDNIH CEST/ TUDI POMEMBNO REKREATIVNO PODROČJE, KAMOR SE NE ZATEKAJO SAMO TURISTI, KI LETUJEJO NA POKLJUKI ALI NA BLEDU IN V OKOLICI, AMPAK TUDI IZ DRUGIH ODDALJENEJŠIH KRAJEV. ZATO JE NESPORNO VELIK TUDI TURISTIČNI POMEN GOZDA.

PROGNOZA GOZDARSKE PROIZVODNJE PREDVIDEVA, DA SE BO V 30 LETIH V SKLADU S POVEČANJEM LESNE ZALOGE LAHKO POVEČALA ZA CCA 10%. TO POMENI, DA TU NE BO BISTVENIH SPREMEMB. ISTO VELJA ZA SPREMEMBE V POVEČANJU PRODUKTIVNOSTI DELA, ZA KATERO SE PREDVIDEVA 20 % POVEČANJE. V SKLADU S TEM, DA SE BO NA POKLJUKI IZPOPOLNILA IN IZBOLJŠALA TUDI MREŽA GOZDNIH CEST, KI BI JIH BILO TREBA VSKLADITI TUDI S POTREBAMI TURIZMA. TO VELJA ŠE ZLASTI ZA CESTE NA RUDNO POLJE IN POD LIPANCO TER NUJNO POVEZAVO, KI JE TRENUTNO V GRADNJI. ZA POTREBE TURIZMA BI BILO TE CESTE POTREBNO NEKOLIKO RAZŠIRITI IN NAJBOLJ FREKVENTIRANE MORDA TUDI SODOBNEJE UTRDITI. TE UREDITVE CEST SEVEDA PRESEGAJO POTREBE, KI JIH IMA GOZDNO GOSPODARSTVO BLED IN BO ZATO POTREBNO PROBLEM REŠITI S SOFINANCIRANJEM.

GOZDARSTVO BI MORALO TUDI NADALJE BITI DODATNI VIR DOHODKOV KMETOV, KAJTI SAMO KMETIJSTVO, ČETUDI V KOMBINACIJI S TURIZMOM, JE VERJETNO ZA RAZVOJ KMETOVE ŽIVLJENJSKE RAVNI PREMALO. ZATO NAJ BI GOZDARSTVO TUDI PO TEJ PLATI PRISPEVALO K OHRANITVI GORENJSKEGA VAŠKEGA AMBIENTA.

2.5. TRGOVINA

TRGOVINA BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA JE MOČNO SKONCENTRIRANA NA BLEDU. OD SKUPNO 54 PRODAJALN NA DROBNO JIH JE NA BLEDU 42, OD 157 ZAPOSLENIH JIH JE NA BLEDU 138 IN OD SKUPNEGA PROMETA LETA 1966 V VIŠINI CCA 35 MILIJONOV N DINARJEV ODPADE NA BLED 30 MILIJONOV ALI 85 %. PRODAJALNE SE NA BLEDU NAHAJAJO PREDVSEM NA LJUBLJANSKI CESTI, CESTI SVOBODE, GRAJSKI IN PREŠERNOVI CESTI, KAR JE RAZUMLJIVO, KER TE CESTE PREDSTAVLJAJO GLAVNE PROMETNE POTI NA BLEDU. GLEDE NA VRSTO BLAGA, KI GA PRODAJAJO, PREVLADUJEJO PRODAJALNE Z MEŠANIM BLAGOM, KI POLEG ŽIVIL PRODAJAJO TUDI NEŽIVILSKO BLAGO, MED KATERIM SO V SEZONI VAŽNI ZLASTI SPOMINKI. SPECIALIZIRANIH PRODAJALN Z NEŽIVILSKIM BLAGOM JE 14, T.J. 1/3. TUDI TE SPECIALIZIRANE TRGOVINE SO V VELIKI MERI USMERJENE NA PRODAJO BLAGA TURISTOM. GLEDE NA SVOJ TURISTIČNI KARAKTER BLEJSKA TRGOVINA NA DROBNO ZADOVOLJUJE V GLAVNEM LOKALNE POTREBE PREBIVALSTVA IN TURISTOV, NE PA TUDI PREBIVALSTVA ŠIRŠE OKOLICE.

V OSTALIH KRAJIH BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA SE NAHAJAJO LE PRODAJALNE Z MEŠANIM BLAGOM, RAZEN 1 TRAFIKE IN 1 MESNICE /ZG. GORJE/. TRGOVINE Z MEŠANIM BLAGOM SO RAZPOREJENE TAKOLE: NA BOHINJSKI BELI 3, V RIBNEM 1, V SPODNJIH GORJAH 2, V ZGORNJIH GORJAH 3 IN V ZASIPU 1.

NA BLEDU IMA TRGOVINA NA DROBNO CCA 1.400 M2 PRODAJALNIH POVRŠIN, TER CCA 1.100 M2 POVRŠIN PRIROČNIH SKLADIŠČ, SKUPNO TOREJ 2.500 M2. TAKO PRIDE NA ENEGA PRODAJALCA /OD 138 ZAPOSLENIH JE 108 PRODAJALCEV/ POPREČNO 13 M2 PRODAJNEGA PROSTORA IN 10 M2 PRIROČNIH SKLADIŠČ. NA 1 PRODAJALCA JE LETA 1966 PRIŠLO NA BLEDU 278.000 N DIN PROMETA, KAR PRIČA O TEM, DA TRGOVINA NA BLEDU DOBRO USPEVA.

IZ ANALIZE KUPNE MOČI PREBIVALSTVA V RADOVLJIŠKI OBČINI SLEDI, DA BI NA PREBIVALCA TU LAHKO RAČUNALI LETNO 2.700 N DIN IZDATKOV ZA NAKUPE BLAGA V TRGOVINI /T.J. CCA 50 % VSE VREDNOSTI OSEBNE POTROŠNJE NA PREBIVALCA/. ČE RAČUNAMO, DA PREBIVALSTVO BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA VSE BLAGO KUPUJE DOMA, POTEM BI CELOTEN PROMET V TRGOVINI NA DROBNO LETA 1966 ZNAŠAL 25,5 MILIJONOV. OSTANEK CCA 10 MILIJONOV ODPADE TOREJ NA NAKUPE TURISTOV. IZ TEGA SLEDI, DA JE TURIZEM V DANAŠNJEM PROMETU TRGOVINE NA DROBNO NA BLEDU UDELEŽEN S PRIBLIŽNO 1/3. KER PA PREBIVALCI VSEGA BLAGA NE KUPUJEJO V DOMAČI TRGOVINI, KER ZA TO ALI NI MOŽNOSTI /NPR. POHIŠTVO, PREVOZNA SREDSTVA, KURJAVA ITD./ ALI ZA TO NI DOVOLJ IZBIRE OZIROMA KUPUJEJO NPR. NEKATERE ŽIVILSKE PREDMETE /MLEKO, ZELENJAVO, SADJE/ OD PRIVATNIKOV, LAHKO RAČUNAMO, DA JE V NAVEDENEM PROMETU TRGOVINE NA DROBNO TURIZEM PRECEJ MOČNEJE ZASTOPAN, IN SICER KAR S CCA 50 %.

PREDVIDEVANJA BODOČEGA RAZVOJA POTROŠNJE PRI NAS KAŽEJO, DA SE BODO REALNI DOHODKI V SKLADU Z DVIGOM PRODUKTIVNOSTI DELA POVEČEVALI LETNO POPREČNO ZA 3 %, T.J. V TRIDESETIH LETIH ZA 150 % /INDEKS 250/. VZPOREDNO S TEM PA SE BO SPREMINJALA STRUKTURA POTROŠNJE. NA POTROŠNJO ŽIVIL BO ODPADLO OD VSAKEGA DODATNEGA DINARJA LE 0,5, NA POTROŠNJO NEŽIVILSKEGA BLAGA, KI SE KUPUJE V TRGOVINI NA DROBNO PA 1,1 DINARJA. IZ TEGA SLEDI, DA JE PRI POVEČANJU DOHODKOV NA INDEKS 250 RAČUNATI S POVEČANJEM IZDATKOV ZA HRANO IN PIJAČE Z INDEKSOM 125 IN ZA NEPREHRAMBENE PREDMETE, KI SE NABAVLJAJO V TRGOVINI Z INDEKSOM 275 NA VSAKEGA PREBIVALCA. USTREZNO TEMU PREDVIDENEMU RAZVOJU PROGNOZIRAMO ZA BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE LETA 1996 NASLEDNJE POTREBNE POVRŠINE V TRGOVINI NA DROBNO:

POTREBNE POVRŠINE V TRGOVINI NA DROBNO ZA LETO 1996

	BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE		B L E D	
	PRODAJNI PROSTOR M^2	PRIROČNA SKLADIŠČA M^2	PRODAJNI PROSTOR M^2	PRIROČNA SKLADIŠČA
PRODAJALNE Z ŽIVILI	1.500	1.120	1.175	850
PRODAJALNE Z NEŽIVILSKIM BLAGOM	1.640	1.100	1.600	1.070
S K U P A J	3.140	2.220	2.775	1.920

PRIROČNA SKLADIŠČA DIMENZIONIRAMO V PROPORCU 1 : 0,7 V ODNOSU NA PRODAJNE POVRŠINE. TA PROPORC VELJA LE ZA POPREČJE, SE PA OD BRANŽE DO BRANŽE NEKOLIKO RAZLIKUJE.

NA BLEDU RAČUNAMO, DA BI BILE POTREBNE NASLEDNJE VRSTE PRODAJALN:

PRODAJALNE ŽIVIL:	ŠTEVILO PRODAJALN	P O V R Š I N A M^2		ŠTEVILO PRODAJALCEV
		PRODAJ.PROSTOR	PRIROČ. SKLADIŠČA	
MESO IN MESNI IZDELKI	3	210	100	12
SADJE IN ZELENJAVA 11/	3	75	50	6
KRUH, MLEKO IN MLEČNI IZDELKI	5	150	50	10
OSTALA ŽIVILA IN GOSPOD.POTREBŠČINE	13	740	650	41
	24	1.175	850	69
PRODAJALNE NEŽIVILSKEGA BLAGA:				
TEKSTIL - MODNO BLAGO	5	350	150	15
OBUTEV	2	100	60	5
ŽELEZNINA, ELEKTROTEHN.MAT.,PORC., PLASTIKA	3	210	210	8
USNJENA GALANTERIJA	1	60	30	3
KNJIGARNA, PISARN. MATERIAL	1	80	40	4
PREDMETI ZA ŠPORT	2	140	100	5
LEKARNA	1	70	70	3
PRODAJA TOBAKA	5	50	-	5

11/ STOJNICE NA TRŽNICI IN DRUGIH PRIMERNIH TOČKAH NISO UPOŠTEVANE. TE BI SE POSTAVLJALE V GLAVNEM LE V LETNI SEZONI.

	ŠTEVILO PRODAJALN	POVRŠINA M^2		ŠTEVILO PRODAJALCEV
		PRODAJ. PROSTOR	PRIROČ.SKLADIŠČA	
BENCINSKA ČRPALKA 12/	2	40	40	6
OSTALE PRODAJALNE 13/	8	500	370	20
S K U P A J	30	1.600	1.070	74

GORNJE ŠTEVILO PRODAJALN PO POSAMEZNIH BRANŽAH JE LE ORIENTACIJSKO. BOLJ KOT ŠTEVILO PRODAJALN SO VAŽNE POVRŠINE PRODAJNEGA PROSTORA IN PRIROČNIH SKLADIŠČ, KI SO V SKLADU S POTREBAMI, IZRAŽENIMI V ZGORNJIH SKUPINAH PREDMETOV S POSEBNIM OZIROM NA PRODAJNE POGOJE NA BLEDU. V KOLIKOR SE TRGOVSKA PODJETJA ODLOČIJO ZA MANJ SPECIALIZIRAN TIP PRODAJE, TOREJ ZA PRODAJALNE Z MEŠANIM BLAGOM, POTEM SE SEVEDA TAKO PO VRSTAH IN VELIKOSTI LOKALOV LAHKO DOBE POVSEM DRUGI REZULTATI. MENIMO PA,DA BI BILO UMESTNO NAČELOMA VZTRAJATI NA SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH, NE PA NA KRAMARIJAH, ČE HOČEMO DOMAČEMU PREBIVALSTVU NUDITI SOLIDNO IZBIRO. TO VELJA TUDI ZA PRODAJO SPOMINKOV, KI JE SEDAJ DODANA KOT DODATEK PRAKTIČNO K VSAKI PRODAJALNI NA BLEDU IN ZARADI TEGA KOT DODATNO BLAGO TUDI POVSOD V ISTI IZBIRI, KAR KAŽE NA NIZKO KVALITETO TE PRODAJE IN NA MANJŠE MOŽNOSTI ZA ZASLUŽEK, KOT BI BILO TO V PRIMERU VEČJE SPECIALIZACIJE. TAKA PRODAJA STANDARDNIH IN MANJ VREDNIH SPOMINKOV BI SE IZ PRODAJALN MORALA UMAKNITI NA STOJNICE, PRODAJALNE PA NAJ BI SE SPECIALIZIRALE NA DOLOČENE VRSTE KVALITETNIH ARTIKOV. KAKOR PRI ŽIVILSKIH PRODAJALNAH TUDI TU STOJNICE OZIROMA KIOSKI NISO UPOŠTEVANI, KER BI BILI V GLAVNEM SEZONSKEGA ZNAČAJA. PRI ŽIVILSKEM BLAGU JE VEČINA TRGOVIN TAKIH, KI POLEG ŽIVIL PRODAJAJO ŠE OSTALE GOSPODINJSKE POTREBŠČINE /TRGOVINE Z MEŠANIM BLAGOM/.

POLEG POTREBNIH PRODAJALNIH POVRŠIN IN PRIROČNIH SKLADIŠČ JE ORIENTACIJSKO NAVEDENO TUDI ŠTEVILO PRODAJALCEV /BREZ OSEBJA V UPRAVI PODJETIJ/. NAVEDENE ŠTEVILKE VELJAJO ZA MINIMUM, KER SO UPORABLJENE NA OSNOVI NORMATIVOV, KI POLEG KLASIČNEGA NAČINA PRODAJE UPOŠTEVA ZA PRODAJO ŽIVIL IN GOSPODINJSKIH POTREBŠČIN TUDI SAMOPOSTREŽNI NAČIN PRODAJE, MEDTEM KO ZA PRODAJO NEŽIVILSKIH PREDMETOV UPOŠTEVA SAMOIZBIRO. MEDTEM KO ZA SAMOPOSTREŽBO NA BLEDU NI ZADRŽKOV, DA SE NE BI RAZVILA, PA JE PRI PRODAJI NEŽIVILSKIH PREDMETOV, KJER BODO MOČNO UDELEŽENI TUDI TURISTI, VERJETNEJE, DA BO PREVLADOVAL KLASIČNI NAČIN PRODAJE.

ČE JE BIL LETA 1966 DELEŽ TURISTOV V PROMETU TRGOVINE NA DROBNO NA BLEDU OKOLI 1/2, POTEM PRI POVEČANJU ŠTEVILA IN KVALITETE TURISTOV LAHKO PRIČAKUJEMO, DA BO NA TURISTE NA BLEDU ODPADLO LETA 1996 CCA 2/3 VSEGA PROMETA V TRGOVINI NA DROBNO 14/. SEVEDA JE ZA TO POTREBNIH VSČ POGOJEV. ZA PRODAJALNE Z NEŽIVILSKIM BLAGOM VELJA, DA MORAJO BITI LOCIRANE V SREDIŠČU BLEDA. V TEM POGLEDU PRIDEJO V POŠTEV PREDVSEM CESTA SVOBODE OD TOPLIC DO JELOVICE, LJUBLJANSKA CESTA TER PREŠERNOVA IN GRAJSKA CESTA. TRGOVSKI LOKALI NAJ BI TVORILI ZAKLJUČENO CELOTO Z LOKALI TURISTIČNIH AGENCIJ, OBRTNIŠKIH STORITEV IN SEVEDA Z GOSTINSKIMI OBRATI KOT SO KAVARNE, SLAŠČIČARNE, BARI, RESTAVRACIJE IPD., KI SE NAHAJAJO IZVEN HOTELOV. DRUGIČ BI MORALI BITI TRGOVSKI LOKALI OPREMLJENI NA SODOBNEM MEDNARODNEM NIVOJU, PRODAJATI PA MORAJO LE KVALITETNO BLAGO,PREDVSEM PA BI MORALI STREMETI, DA BI POLEG MODE UPOŠTEVALI TUDI NACIONALNE POSEBNOSTI. KONČNO PA BI MORAL BITI DELOVNI ČAS V PRODAJALNAH ČIM BOLJ PRILAGOJEN TURISTOM.

ZA PRODAJALNE Z ŽIVILSKIM BLAGOM VELJA PREDVSEM PRAVILO, DA NAJ BI BILE ČIM BLIŽE POTROŠNIKOM. SPECIALIZIRANE PRODAJALNE /MESNICE, SADJE ZELENJAVA, KRUH, MLEKO/ NAJ BI BILE TUDI OB NAVEDENIH ULICAH, OSTALE PA NAJ BI SE RAZEN TEH ULIC, LOCIRALE TUDI V OSTALIH PREDELIH BLEDA, PAČ ODVISNO OD GOSTOTE ZAZIDAVE. RAČUNATI JE, DA BI NA 1 PRODAJALNO MEŠANEGA BLAGA GRAVITIRALO CCA 400 PREBIVALCEV.

V NAVEDENIH ŠTEVILKAH O PRODAJALNAH NISO UPOŠTEVANE STOJNICE NA TRŽNICI /SADJE IN ZELENJAVA/, STOJNICE IN KIOSKI ZA PRODAJO SPOMINKOV, RAZGLEDNIC, TOBAČNIH IZDELKOV IPD. NA SPLOŠNO BI MORALO VELJATI PRAVILO, DA SE NA STOJNICAH NE BI PRODAJALO MANJ VREDNO BLAGO, AMPAK STANDARDNO BLAGO. TA PRODAJA BI BILA VEČJI DEL SEZONSKA. LOKACIJA LE-TEH PA BI BILA PRIMERNA MORDA OB SEDANJI TRŽNICI ~~ALI OB FESTIVALNI DVORANI~~, V ZAKI IN NA MLINEM, PAČ PO POTREBI. MESTA ZA TO PRODAJO PA BI BILO DOBRO PREDVIDETI ŽE V URBANISTIČNEM NAČRTU.

V OSTALIH KRAJIH BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA NAJ BI OBSTAJALA PREDVSEM TRGOVINA V OBLIKI PRODAJALN Z MEŠANIM BLAGOM.

K R A J	VRSTA PRODAJALNE	ŠTEVILO PRODAJALN	POVRŠINA M^2		ŠTEVILO PRODAJALCEV
			PRODAJ.PROSTOR	PRIROČ.SKLADIŠČA	
BOHINJSKA BELA	MEŠANA	3	70	60	3
	TRAFIKA	1	10		1
RIBNO	MEŠANA	2	50	40	3
	TRAFIKA	1	10		1
SPODNJE GORJE	MEŠANA	2	60	50	3
	TRAFIKA	1	10		1
ZGORNJE GORJE	MEŠANA	3	85	80	4
	MESNICA	1	25	10	2
	TRAFIKA	1	10		1
ZASIP	MEŠANA	1	40	30	2
	ODK.POSTAJA	1			1
	MEŠANE	11	305	260	15
	MESNICA	1	25	10	2
	TRAFIKE	4	40		4
	ODK. POSTAJA	1			1

V NAKUPIH OSTALIH VRST BLAGA BODO PREBIVALCI NAVEDENIH IN DRUGIH NASELIJ BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA NAVEZANI NA BLED, RADOVLJICO IN OSTALE VEČJE TRGOVSKE CENTRE. TRAFIKE SO PRAKTIČNO EDINE PRODAJALNE NEŽIVILSKEGA BLAGA, ZATO JE RAZUMLJIVO, DA BODO POLEG TOBAČNIH IZDELKOV PRODAJALE TUDI RAZGLEDNICE, SPOMINKE IN PODOBNO BLAGO. TUDI V TRGOVINAH MEŠANEGA TIPA SE BO ASORTIMENT BLAGA MORAL PRILAGAJATI TURISTIČNIM POTREBAM POSAMEZNIH KRAJEV.

11/ STOJNICE NA TRŽNICI IN NA DRUGIH PRIMERNIH TOČKAH NISO UPOŠTEVANE.

12/ V POVRŠINAH SO UPOŠTEVANI SAMO ZAPRTI PROSTORI, NE PA TUDI PLOŠČADI PRED ČRPALKAMI.

13/ V OSTALIH PRODAJALNAH SO ZAJETE PREDVSEM PRODAJALNE SPOMINKOV IN DRUGEGA BLAGA, KI NI POSEBEJ ZAJETO V ZGORAJ NAVEDENIH BRANŽAH.

14/ OB PREDPOSTAVKI, DA BODO DOMAČI PREBIVALCI ŠE VEDNO DEL BLAGA KUPOVALI PRI ZASEBNIKIH IN V DRUGIH TRGOVSKIH CENTRIH, V NASPROTNEM PRIMERU BI BILI DOMAČI PREBIVALCI ZASTOPANI V PROMETU PRIBLIŽNO Z 1/2.

2.6. OBRT

OBRT BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA NAM KAŽE PO PODATKIH ZA LETO 1966 NASLEDNJO SLIKO:

OBRT LETA 1966

OBRTNA PANOGA	BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE						SAMO BLED					
	DRUŽBENI SEKTOR			ZASEBNI SEKTOR			DRUŽBENI SEKTOR			ZASEBNI SEKTOR		
	OBRATI	ZAPOSL.	VAJENCI	OBRATI	ZAPOSL.	VAJENCI	OBRATI	ZAPOSL.	VAJENCI	OBRATI	ZAPOSL.	VAJENCI
NEKOVINSKA	1	14										
KOVINSKA	1	20	12	12	11	3	1	20	12	8	11	3
ELEKTROTEHNIČNA	1	26	7	6	2	-	1	26	7	4	2	-
LESNA	-	-	-	19	7	3	-	-	-	9	5	1
TEKSTILNA	1	15	2	6	1	2	1	15	2	5	-	-
USNJARSKA	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
ŽIVILSKA	-	-	-	6	3	1	-	-	-	4	3	1
NESPECIFICIRANA	-	-	-	9	6	-	-	-	-	8	6	-
GRADBENA	-	-	-	26	73	6	-	-	-	13	59	4
STORITVENA	-	-	-	28	8	17	-	-	-	26	7	15
S K U P A J	4	75	21	114	111	32	3	61	21	79	93	24

KOT JE RAZVIDNO IZ PREDNJIH PODATKOV JE OBRT SKONCENTRIRANA V GLAVNEM NA BLEDU, KI ZAPOSLUJE V DRUŽBENEM SEKTORJU 82 ZAPOSLENIH IN VAJENCEV TER V ZASEBNEM SEKTORJU 77 LASTNIKOV TER 113 ZAPOSLENIH IN VAJENCEV, SKUPNO TOREJ 272 OBRTNIH DELAVCEV, OD TEGA 356 OBRTNIH DELAVCEV V VSEM BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU. DELEŽ BLEDA V OBRTI GLEDE NA DELOVNO SILO ZNAŠA TOREJ 76 %.

OD VSEH OBRTNIH PANOG JE PO ŠTEVILU ZAPOSLENIH NAJMOČNEJŠA GRADBENA OBRT, PO ŠTEVILU OBRATOV PA STORITVENA OBRT. ZA TURISTIČNI RAZVOJ BLEDA JE STORITVENA OBRT NAJVAŽNEJŠA. STORITVENA OBRT NA BLEDU ZAJEMA NASLEDNJE OBRTNIKE:

STORITVENA OBRT NA BLEDU LETA 1966

OBRTNA STROKA	OBRTNI OBRATI	ZAPOSLENI	VAJENCI	POVRŠ.DELAVNIC
MOŠKO FRIZERSTVO	4	5	4	163 M^2
ŽENSKO FRIZERSTVO	3	2	7	78 "
KOZMETIČNI SALON	1		1	40 "
FOTOGRAF	1			40 "
DIMNIKAR	1		3	-
ARANŽER	1			-
ŽAGANJE DRV	2			-
PREVOZI S ČOLNI	3			-
PREVOZI S KONJI	10			-

VSE OBRTNE DELAVNICE DRUŽBENEGA SEKTORJA IMAJO NA BLEDU CCA 1.150 M2 POVRŠINE DELAVNIC ALI POPREČNO 14 M2 NA ZAPOSLENEGA, MEDTEM KO IMAJO VSE DELAVNICE ZASEBNIH OBRTNIKOV CCA 2.300 M2 ALI POPREČNO 12 M2 NA ZAPOSLENEGA.

OBRTNI LOKALI SO PODOBNO KOT TRGOVSKI LOCIRANI VEČJI DEL OB GLAVNIH BLEJSKIH CESTAH: CESTI SVOBODE, GRAJSKI, LJUBLJANSKI IN PREŠERNOVI CESTI, KAR VELJA ZLASTI ZA TISTE OBRATE, KI V DOBRŠNI MERI ŽIVE OD STORITEV.

RAZVOJ ŽIVLJENJSKE RAVNI IN TURIZMA BO BLEJSKO OBRT V ŠE VEČJI MERI USMERJAL K STORITVAM, ZATO PRIČAKUJEMO, DA BO ZNOTRAJ OBRTI PROIZVODNA OBRT RELATIVNO ZAOSTAJALA. PRIPOMINJAMO, DA OBRTNE STORITVE NISO POVSEM ISTOVETNE S STORITVENO OBRTJO,KI PREDSTAVLJA TISTO OBRTNO PANOGO, KJER O PROIZVODNJI SPLOH NE MOREMO GOVORITI. MED OBRTNE STORITVE ŠTEJEMO NAMREČ V VSEH OBRTNIH PANOGAH RAZNA POPRAVILA IN PODOBNO.

V SKLADU S PREDVIDEVANJI BODOČEGA RAZVOJA BI OKVIRNO DIMENZIONIRANE OBRTNE KAPACITETE BLEDA IZGLEDALE TAKOLE:

OBRTNE KAPACITETE BLEDA LETA 1996

OBRTNA PANOGA	ŠTEVILO OBRATOV		POVRŠINE DELAVNIC		DEL.SILA Z VAJENCI	
	1966	1996	1966	1996	1966	1996
KOVINSKA	9	9	730	850	54	54
ELEKTROTEHNIČNA	5	7	600	800	39	50
LESNA	9	10	680	800	15	20
TEKSTILNA	6	8	250	350	22	28
USNJARSKA	2	2	30	60	2	4
ŽIVILSKA	4	6	175	300	8	12
NESPECIFICIRANA	8	10	200	250	14	17
GRADBENA	13	15	475	550	76	90
STORITVENA	26	39	320	560	48	72
OD TE: FRIZERSKI	7	10	240	400	25	40
KOZMETIČNI	1	2	40	80	2	4
FOTOGRAF	1	2	40	80	1	3
OSTALI OBRATI	4	5	-	-	7	5
ČOLNARJI	3	10	-	-	3	10
IZVOŠČKI	10	10	-	-	10	10
SERVISI:						
OD TEH: AVTOSERVISI[15/]	1	2	600	2.300	35	134
AVTOPRALNICA	-	4	-	400	-	16
PRALN.LIKALN.	-	1	-	100	-	4
KEM.ČIŠČ.OBLEK	-	1	-	100	-	3
S K U P A J	82	153	4.060	7.420	313	504

PRI OBRTNIH DELAVNICAH NA BLEDU BI TOREJ BILE POTREBNE DODATNE POVRŠINE /4.520 - 3.460/ 1.060 M2,PRI SERVISNIH DEJAVNOSTIH PA /2.900 - 600/ 2.300 M2. LOKACIJA NAVEDENIH OBJEKTOV JE PODANA ŽE S SAMIM NAMENOM. VSEKAKOR BODO VSI SERVISI MORALI BITI

15/ DOSLEJ VKLJUČEN V PROMETU.

OB GLAVNIH ULICAH ALI PA VSAJ ZELO LAHKO DOSTOPNI. AVTOPRALNICE BI KAZALO LOCIRATI OB BENCINSKE ČRPALKE, OD KATERIH OBSTOJEČA OSTANE TAM KJER JE, ŠE ENO NOVO PA BI KAZALO LOCIRATI NA DOSTOP NA BLED IZ SMERI GORIJ ALI PA NA MLINEM. TO JE ODVISNO OD REŠITVE LOKALNIH IN TRANZITNIH CEST. MORDA BI KAZALO NAPRAVITI CELO 3, NA VSEH NAVEDENIH MESTIH.

ZA RAZVOJ OBRTI V OKOLIŠKIH KRAJIH NIMAMO PODROBNEJŠEGA PREDLOGA, KER BODO V VSEH VAŽNEJŠIH OBRTNIH STORITVAH TI KRAJI VNAPREJ VEZANI NA BLED, PROIZVODNA OBRT PA NI TOLIKO INTERESANTNA. GLEDE STORITVENE OBRTI BI KAZALO V TURISTIČNIH KRAJIH, KOT SO GORJE, RIBNO UREDITI FRIZERSKE SALONE.

2.7. KOMUNALNE SLUŽBE

2.7.1. OSKRBA Z VODO

OSKRBA Z VODO V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU NI PROBLEMATIČNA, KER JE ZARADI OBILJA POTOKOV VODE RELATIVNO DOVOLJ. KLJUB TEMU VSI KRAJI NIMAJO VODOVODA. PO KRAJIH JE STANJE NASLEDNJE:

OSKRBA VODE LETA 1966

KRAJ	ŠTEV.PREBIV.	NAČIN OSKRBE Z VODO	ZAJETJA	KAPACITETA VODOVODA
BLED	4.503	VODOVOD	ZMRZLEK V RADOVNI	305 l/sek
BODEŠČE	156	KAPNICA - V SPODNJEM DELU STUDENCI		
BOHINJSKA BELA	576	VODOVOD	STUDENCI POD BLAŽOM, BELICA	
KORITNO	123	KAPNICA IN STUDENEC POTOK		
KUPLJENIK	56	KAPNICA IN STUDENČNICA		
OBRNE	59	VODOVOD	BEVŠNIK POD GALETOVCEM	
RIBNO	395	KAPNICA IN STUDENCI RIBNIK IN NA BEČU		
SELO PRI BLEDU	205	VODOVOD	ZMRZLEK V RADOVNI	
SLAMNIKI	24	IZ STUDENCEV NA POTOKIH IN POTOKA BELICA		
ZASIP	625	VODOVOD	ZA REBROM IN INDIVIDUALNI VODOVODI	
GRABČE	106	VODOVOD	MATIČKOV STUDENEC	
KRNICA	360	VODOVOD	BUDEN, REČNIK, HOTUŠNIK, RIBŠČICA	
MEVKUŠ	116	VODOVOD	BUDEN	
PERNIKI	17	IZ STUDENCA, KI IZVIRA V JURČEVEM PLEČU		
PODHOM	336	VODOVOD	ZMRZLEK V RADOVNI	
POLJŠICA	302	VODOVOD	BUDEN IN REČNIK	
RADOVNA	56	IZ STUDENCEV ZMRZLEKA, RADOVNE IN STUDENČNICE		
SPODNJE GORJE	792	VODOVOD	ZMRZLEK V RADOVNI	
SPODNJE LAZE	73	IZ VODNJAKOV S TALNO VODO		
VIŠELNICA	101	VODOVOD	BUDEN	
ZGORNJE GORJE	5o2	VODOVOD	BUDEN, REČNIK IN ZMRZLEK	
BLEJSKO VPL.OBMOČJE	9.483			

OD 21 KRAJEV V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU SE JIH TOREJ OSKRBUJE S PITNO VODO IZ VODOVODOV 13, KI IMAJO 8.583 PREBIVALCEV OZIROMA PREKO 90 % PREBIVALCEV. OSTALI KRAJI NIMAJO VODOVODA. OD TEH KRAJEV JE VEČJI KRAJ BREZ VODOVODA LE RIBNO.

KAPACITETA BLEJSKEGA VODOVODA Z ZAJETJEM V RADOVNI OMOGOČA DNEVNO PORABO 26.352 M3 pitne vode, MEDTEM KO JO BLED SEDAJ PORABI DNEVNO CCA 8.100 M3, OD TEGA SAMO ZA GOSPODINJSTVA CCA 1/3 ALI 2.700 M3. IZ TEGA SLEDI, DA SAMA KAPACITETA ZAJETJA BLEJSKEGA VODOVODA OMOGOČA OSKRBO Z VODO TUDI RIBNEGA, KORITNEGA IN BODEŠČE, MEDTEM KO IMAJO DRUGI KRAJI BREZ VODOVODA PRIMERNEJŠA ZAJETJA DRUGOD. V PERSPEKTIVI BO TOREJ POTREBNO VODOVODNO OMREŽJE RAZŠIRITI PREDVSEM NA NAVEDENE TRI KRAJE, KI SO V NEPOSREDNI BLIŽINI BLEDA, INTERESANTNI TUDI ZA TURISTIČNI RAZVOJ IN POTREBUJEJO NORMALNO OSKRBO Z VODO. KAPACITETE OSTALIH ZAJETIJ NAM NISO ZNANE, TODA GLEDE NA VODNI REŽIM V TEM PREDELU IZGLEDA, DA ZAJETJA ZADOSTUJEJO TUDI V DRUGIH KRAJIH ZA VEČJO PORABO VODE.

ZA CELOTNE TURISTIČNE POTREBE BLEDA RAČUNAMO DNEVNO PORABO VODE NA 1 TURISTA PO NAJVIŠJEM NORMATIVU, T.J. 300 LITROV. ZA 9.000 STACIONARNIH GOSTOV BI TA POTREBA PO VODI ZNAŠALA DNEVNO 2.700 M3 IN ČE RAČUNAMO ŠE PORABO VODE NA 3.000 IZLETNIKOV PO 100 LITROV DNEVNO, T.J. 300 M3, DOBIMO SKUPNO POTREBO PO PITNI VODI ZA TURISTE V VIŠINI 3.000 M3. ČE RAČUNAMO, DA SE BO PREBIVALSTVO POVEČALO ZA 1/3 IN PORABA VODE V ISTEM RAZMERJU, POTEM BI DOMAČE PREBIVALSTVO POTREBOVALO DNEVNO 3.600 M3 VODE SKUPAJ S TURISTI 6.600. ZA OSTALE POTREBE OSTANE TOREJ SKORAJ 20.000 M3, KAR JE V PRIMERI S SEDANJO POPREČNO DNEVNO PORABO VODE V VIČINI CCA 5.400 M3 3,6 KRAT VEČ. V TEH OKVIRIH SO VSEKAKOR PODANE MOŽNOSTI ZA RAZŠIRITEV VODOVODA NA RIBNO, KORITNO IN BODEŠČE IN ZA POVEČAN ODJEM NEGOSPODINJSKIH POTROŠNIKOV.

2.7.2. KANALIZACIJA

KANALIZACIJA JE TAKO NA PODROČJU BLEDA KOT V OSTALIH NASELJIH SLABA OZIROMA JO SPLOH NI. BLED IMA VSEGA SKUPAJ 5 KM JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, NA KATEREGA JE IZVEDENIH 244 PRIKLJUČKOV. TO POMENI, DA IMA KANALIZACIJSKE PRIKLJUČKE NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE KOMAJ 1/4 ZGRADB. KAKŠNA JE TOČNA KAKOVOST TEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, NI ZNANO. VSEKAKOR PA UREDITEV JAVNE KANALIZACIJE NA BLEDU ZAHTEVA TAKO REKOČ POSTAVITEV NOVEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA SKORAJ ZA KOMPLETNO NASELJE. TO JE POTREBNO ZATO, KER SO ZA 4 - 5 KRAT VEČJE ŠTEVILO POTREBNIH PRIKLJUČKOV V NASLEDNJIH 30 LETIH POTREBNE POVSEM DRUGAČNE DIMENZIJE KANALIZACIJSKIH CEVI IN NJIHOVA NAMESTITEV GLEDE NA PREDVIDENO ZAZIDAVO V NASELJU.

V OSTALIH KRAJIH BO POTREBNO PRAV TAKO PRISTOPITI K UREDITVI KANALIZACIJE, IN TO ZLASTI V TISTIH KRAJIH, KI SE RAZVIJAJO V POMEMBNEJŠA NASELJA TAKO GLEDE NA ŠTEVILO PREBIVALCEV KOT GLEDE NA RAZVOJ TURIZMA. TAKI KRAJI SO PREDVSEM BOHINJSKA BELA, RIBNO, ZASIP, PODHOM, POLJŠICA TER SPODNJE GORJE IN ZGORNJE GORJE. RAZUMLJIVO JE, DA BI BILO MOČ V TEH KRAJIH KANALIZACIJO UREDITI V ENOSTAVNEJŠI IN CENEJŠI IZVEDBI KOT NA BLEDU, VENDAR HIGIENSKIM ZAHTEVAM USTREZNO.

ZA REŠITEV PROBLEMA KANALIZACIJE NA BLEDU IN V OMENJENIH DRUGIH KRAJIH JE POTREBNO IZDELATI POSEBEN TEHNIČNI ELABORAT.

2.7.3. ULICE

BLED IMA DANES NA SVOJEM TERITORIJU 39 MESTNIH ULIC IN CEST V SKUPNI DOLŽINI 36 KM. NJIHOVA SKUPNA POVRŠINA ZNAŠA 198.000 M2, SAMO POVRŠINA CESTIŠČ PA 177.000 M2. OD POVRŠINE CESTIŠČ JE SODOBNO TLAKOVANIH /ASFALT, ASFALTBETON, BETON, KOCKE, SPRAMEKA/ 67.000 M2 ALI 38 %. IZ TEH PODATKOV SLEDI, DA JE POPREČNA ŠIRINA CESTE 5,5 M OZIROMA CESTIŠČA 4,9 M. KER SO GLAVNE CESTE, KI ZAVZEMAJO PRIBLIŽNO 1/3 DOLŽINE VSEH CEST NA BLEDU ŠIROKE NAD 6 M POMENI, DA SO CESTIŠČA OSTALIH 2/3 CEST RAZMEROMA OZKA, T.J. 3 - 4 M.

ŠTEVILO IN DOLŽINA CEST SE V BODOČI IZGRADNJI BLEDA NAJBRŽ NE BO BISTVENO SPREMENILA, KER IMA BLED SVOJ TERITORIJ CEST RAZMEROMA VELIKO. V PRVI VRSTI BO POTREBNO RAZEN GLAVNIH CEST LOKALNEGA ZNAČAJA /TRANZITNIH CEST TU NE OBRAVNAVAMO/ RAZŠIRITI TUDI STRANSKE CESTE ZARADI PROMETA IN PARKIRANJA TER JIH VSE ASFALTIRATI. ČE RAČUNAMO, DA BI VSE CESTE IMELE V POPREČKU 6 M ŠIRINE, BI NJIHOVA POVRŠINA ZNAŠALA 220.000 M2, DODATNO PA BI BILO POTREBNO ASFALTIRATI 153.000 M2 CEST.

2.7.4. JAVNA RAZSVETLJAVA

JAVNA RAZSVETLJAVA JE SEDAJ NA BLEDU RELATIVNO SLABA. RAZPOLAGA NAMREČ S 370 SVETLOBNIMI TELESI, OD KATERIH JE SODOBNIH /FLUORESCENČNIH, NATRIJSKIH, ŽIVOSREBRNIH / LE 100. SKUPNA INSTALIRANA MOČ ZNAŠA 117.300 W. IZ TEH PODATKOV SLEDI, DA PRIDE 1 SVETLOBNO TELO POPREČNO NA 97 M DOLŽINE CESTE, IN DA PRIDE NANJ 316 W INŠTALIRANE MOČI. OBIČAJNO SE 1 SVETLOBNO TELO NAHAJA NA 50 M CESTNE DOLŽINE, NJEGOVA INŠTALIRANA MOČ PA ZNAŠA 400 - 500 W.

JAVNO RAZSVETLJAVO JE TREBA V BODOČE NA BLEDU UREDITI NA VSEH MESTNIH ULICAH IN CESTAH. V CENTRU PA BI LE-TO POŽILJALO ŠE SVETLOBNE REKLAME IN NAPISE. BLED BO TOREJ V BODOČE POTREBOVAL V JAVNI RAZSVETLJAVI 720 SVETLOBNIH TELES Z INŠTALIRANO MOČJO 360.000 W.

2.7.5. OSKRBA Z ELEKTRIKO

DOLŽINA RAZDELILNEGA OMREŽJA NA BLEDU JE DANES CCA 55 KM, VSA ODDANA ENERGIJA TEMU OMREŽJU PA ZNAŠA CCA 5.600 MWh, OD TEGA PORABIJO GOSPODINJSTVA CCA 3.100 MWh OSTALI ODJEMALCI TOKA NIZKE NAPETOSTI CCA 900 MWh, OSTANEK PA ODJEMALCI TOKA VISOKE NAPETOSTI. PRI 4.500 PREBIVALCIH PRIDE DNEVNA PORABA TOKA NA 1 PREBIVALCA 1,9 kWh. ZA TURISTE RAČUNAMO, DA JE TA PORABA ZNAŠALA CCA 200 MWh, JAVNA RAZSVETLJAVA PORABI CCA 430 MWh, OSTALI POTROŠNIKI PA 270 MWh.

ČE RAČUNAMO, DA SE PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PREBIVALCA NE BO SPREMENILA, POTEM BI LETA 1996 ZA CCA 6.000 PREBIVALCEV POTREBOVALI DNEVNO 11,4 MWh ALI LETNO CCA 4.200 MWh. PRI 1,260.000 NOČNINAH PRIDE NA DAN POPREČNO 3.450 nočnin. RAČUNAJOČ NA 1 STACIONARNEGA TURISTA 0,5 kWh DNEVNO, DOBIMO DNEVNO POTREBO 1,7 MWh OZIROMA LETNO 630 MWh. OSTALI PORABNIKI TOKA NIZKE NAPETOSTI, KI SEDAJ TROŠIJO CCA 700 MWh NA LETO, RAČUNAMO, DA BODO LETA 1996 POTREBOVALI CCA 2.300 MWh, OD TEGA JAVNA RAZSVETLJAVA CCA 1.300 MWh, OSTALO PA DRUGI PORABNIKI. PORABA TOKA NIZKE NAPETOSTI BO TOREJ ZNAŠALA LETA 1996 PREDVIDOMA 7.130 MWh, KAR JE ZA 80 % VEČ KOT SEDAJ. ODJEMALCI TOKA VISOKE NAPETOSTI, KI GA SEDAJ PORABIJO CCA 1.000 MWh, GA BODO PORABILI PO GROBI OCENI CCA 2.500 MWh. SKUPNO ODDANA ELEKTRIČNA ENERGIJA /UPOŠTEVAJOČ CCA 10 % IZGUBE V OMREŽJU/ BI ZNAŠALA TOREJ LETA 1996 ZA BLED 10.080 MWh, T.J. ZA 94 % VEČ KOT DANES.

UREDITEV NASELJA BO ZAHTEVALA, DA SE RAZDELILNO OMREŽJE, KI SE BO POVEČALO PREDVIDOMA NA DOLŽINO CCA 75 KM, UREDI V VEČINI PRIMEROV, ČE ŽE NE POVSOD, V OBLIKI KABLOV. TEMU RAZDELILNEMU OMREŽJU IN PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE BO POTREBNO PRILAGODITI TUDI ŠTEVILO TRANSFORMATORJEV.

2.7.6. JAVNA SNAGA

V JAVNO SNAGO SODI PREDVSEM ODVOZ SMETI TER ČIŠČENJE IN ŠKROPLJENJE ULIC IN CEST. JAVNA SNAGA NA BLEDU IMA SEDAJ 3 MOTORNA VOZILA IN 8 DELAVCEV, KI OPRAVLJAJO TO SLUŽBO.

KOLIKOR BOLJ SE BO BLED SPREMINJAL V MESTNO NASELJE TUDI PO SVOJEM NAČINU ŽIVLJENJA, KAR DANES ŠE NI V POLNEM OBSEGU, TOLIKO BOLJ BODO RASLE TUDI POTREBE PO STORITVAH, KI JIH OPRAVLJA JAVNA SNAGA, KAR VELJA ŠE POSEBEJ ZA ODVOZ SMETI. POBIRANJE SMETI BO MORALO BITI ZA VSE HIŠE NA BLEDU VSAJ DVAKRAT TEDENSKO. ZA POBIRANJE SMETI RAČUNAMO NA VSAKIH 200 GOSPODINJSTEV PO ENEGA DELAVCA PRI DVAKRATNEM TEDENSKEM POBIRANJU SMETI. KER BO NA BLEDU LETA 1996 CCA 2.000 GOSPODINJSTEV, BI POTREBOVALI 10 DELAVCEV, ODVOZ SMETI OD VSEH OSTALIH OBRATOV, LOKALOV ITD. PA BI ZAHTEVAL ŠE 2 DELAVCA, TAKO DA BI JIH BILO POTREBNO 12 ALI 4 TROJKE S 4 SPECIALNIMI AVTOMOBILI ZA POBIRANJE SMETI. ZA ČIŠČENJE ULIC, DREVOREDOV, PARKOV IN DRUGIH JAVNIH PROSTOROV BI BILI POTREBNI ŠE 4 DELAVCI Z ENO MOTORNO CISTERNO ZA ŠKROPLJENJE.

V PODROČJE JAVNE SNAGE SPADA TUDI ČIŠČENJE SNEGA POZIMI PO VSEH MESTNIH ULICAH. ZGORAJ NAVEDENA DELOVNA SILA BI SE ZARADI MANJŠIH POTREB PO DRUGIH DELIH POZIMI LAHKO ZAPOSLILA PRI TAKIH DELIH.

2.7.7. POKOPALIŠČE

SEDANJE POKOPALIŠČE NA BLEDU MERI NEKAJ VEČ KOT 9.000 M2, NJEGOVA KAPACITETA JE CCA 700 GROBOV. NA NJEM SE SEDAJ NAHAJA . . . . . GROBOV. RAČUNAJOČ STOPNJO UMRLJIVOSTI PREBIVALSTVA S POPREČNO 1% NA LETO IN NAJMANJ 10 LETNO DOBO, KO SE ISTI GROB NE SME UPORABITI, SO KAPACITETE DANAŠNJEGA POKOPALIŠČA ZA BLED ZADOSTNE ZA NADALJNJIH 30 LET. V KOLIKOR VZAMEMO 20 LETNO DOBO NEDOTAKLJIVOSTI VSAKEGA GROBA, POTEM BI POTREBOVALI ZA BLED DO LETA 1996 POKOPALIŠČE S KAPACITETO CCA 1.000 GROBOV ALI 13.000 M2 POVRŠINE. OB SEDANJEM POKOPALIŠČU BI BILO ZATO POTREBNO ZAGOTOVITI TAK REZERVAT ZA EVENTUALNO ŠIRJENJE POKOPALIŠČA.

2.8. STANOVANJSKE RAZMERE

BLED SE JE KOT ENOTNO NASELJE RAZVIJAL S POSTOPNIM ZRAŠČANJEM NASELIJ: ZAGORICE, ŽELEČE, MLINO, REČICA IN GRAD. TA NASELJA SO SE RAZVIJALA KOT OBCESTNA NASELJA OB CESTI LESCE - BOHINJ IN LESCE - GORJE. V VSAKEM OD NAVEDENIH NASELIJ IMAMO JEDRO PRVOTNEGA NASELJA, KI GA SESTAVLJAJO 100 IN VEČ LET STARE HIŠE PRETEŽNO KMEČKEGA ZNAČAJA. KO SE JE BLED S-REDI PRETEKLEGA STOLETJA ZAČEL RAZVIJATI V TURISTIČNI KRAJ, SO SE OB STARIH KMEČKIH HIŠAH ZAČELE POJAVLJATI VILE IN DRUGE TURISTIČNE ZGRADBE, KI SO ZAČELE DAJATI TEM NASELJEM DRUGAČNI, VEDNO BOLJ NEKMEČKI VIDEZ, VENDAR NISO USPELE DO DANES DATI BLEDU IZGLED VEČJEGA MESTNEGA NASELJA. BLED JE DO DANES OSTAL PREDVSEM DOKAJ RAZPOTEGNJEN TURISTIČNI KRAJ, Z DOKAJ REDKO ZAZIDAVO, KI JE GLEDE NA TURISTIČNE FUNKCIJE KRAJA RAZUMLJIVA IN CELO POTREBNA, DA BI BILO V KRAJU LAHKO ČIM VEČ ZELENJA. IZ KARTE, KI PRIKAZUJE BLED IN NJEGOV RAZVOJ PO STAROSTI HIŠ, JE RAZVIDNO, DA JE BILO 1/3 HIŠ ZGRAJENIH PRED LETOM 1900, 1/3 OD LETA 1900 DO 1945 IN ZADNJA 1/3 PO LETU 1945. S TO IZGRADNJO, KI JE ZDRUŽILA VSA OMENJENA NASELJA, SO V ZUNANJEM IZGLEDU PRAKTIČNO IZGINILE MEJE MED NJIMI, KAR VELJA ZLASTI ZA GRAD, ŽELEČE IN ZAGORICE, MEDTEM KO STA REČICA IN MLINO ŠE NEKOLIKO ODMAKNJENA PREDVSEM ZARADI OBLIKOVITOSTI TERENA.

NA SVOJEM MESTNEM PODROČJU JE PO POPISU MEST IN KOMUNALNIH OBJEKTOV LETA 1956 /STATISTIČNI BILTEN ZVEZNEGA ZAVODA ZA STATISTIKO ŠT. 142/ BLED ZASEDAL 759 HA POVRŠINE, OD KATERE JE BILO NASELJENE 253 HA. PO TAKRATNIH PODATKIH, KO JE BLED ŠTEL 3.870 PREBIVALCEV, JE BLED IMEL MED VSEMI SLOVENSKIMI MESTI ISTE KATEGORIJE IN DRUGIH KATEGORIJ NAJMANJ PREBIVALCEV NA EN HEKTAR NASELJENE POVRŠINE, T.J. 15,3 PREBIVALCE NA 1 HA. POPREČJE MEST NJEGOVE KATEGORIJE PA SE JE GIBALO OKROG 45 PREBIVALCEV NA 1 HA, MEDTEM KO JE ZNAŠALO POPREČJE VSEH SLOVENSKIH MEST 83,3 PREBIVALCE NA 1 HA.

NASELITVENA POVRŠINA BLEDA SE JE PO TEM LETU POVEČALA TAKO, DA CENIMO, DA DANES ZNAŠA BLIZU 300 HA, KAR PRI 4.503 PREBIVALCIH ZA LETO 1966 KAŽE NA PRIBLIŽNO ISTO GOSTOTO NASELJENOSTI, T.J. OKOLI 15 PREBIVALCEV NA 1 HA.

PO PODATKIH O POPISU PREBIVALSTVA ZA LETO 1961 /KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENIJE/ JE IMEL BLED TAKRAT 724 HIŠ. IZ NE POVSEM POPOLNIH PODATKOV O STANOVANJSKEM FONDU BLEDA /PODATKI STANOVANJSKEGA PODJETJA RADOVLJICA/ GLEDE NA LETO IZGRADNJE HIŠ PA IZHAJA, DA JE BILO MED LETOM 1961 IN 1968 ZGRAJENIH NADALJNJIH 90 STANOVANJSKIH HIŠ, MEDTEM KO PODATKOV O DRUGIH GRADNJAH NIMAMO.

NA OSNOVI TEH PODATKOV CENIMO, DA IMA BLED DANES /1968/ CCA 820 HIŠ [16/]. TLORISNO POVRŠINO TEH HIŠ CENIMO TAKOLE:

TLORISNA POVRŠINA STANOVANJSKIH HIŠ /CCA 750/	66.000 M2
TLORISNA POVRŠINA OSTALIH HIŠ /GOSPODARSKIH POSLOPIJ, HOTELOV IN DEPAND., TOVARNIŠKIH, UPRAVNIH IN DRUGIH ZGRADB/	34.000 M2
S K U P A J	100.000 M2

IZ PODATKOV ZA STANOVANJSKE HIŠE, KI SO NAM NA RAZPOLAGO IZHAJA, DA JE NA BLEDU 87% PRITLIČNIH, 11 % ENONADSTROPNIH IN 2 % DVO- IN VEČNADSTROPNIH HIŠ. NA ENEGA PREBIVALCA PRIDE POPREČNO 21 M2 ETAŽNE POVRŠINE. ČEPRAV SE PODATKI O ETAŽNIH POVRŠINAH IN ODGOVARJAJOČEM ŠTEVILU PREBIVALCEV NANAŠAJO LE NA 2/3 PREBIVALCEV /TOČNO NA 3.049 PREBIVALCEV/ SODIMO, DA TA REZULTAT LAHKO POSPLOŠIMO ZA CEL BLED. PO TEM PROPORCU BI NA BLEDU IMELI V STANOVANJSKIH HIŠAH ZA 4.500 PREBIVALCEV CCA 94.500 M2 ETAŽNE POVRŠINE. TO ETAŽNO POVRŠINO BI KAZALO ŠE NEKOLIKO POVEČATI, KAJTI KOT JE RAZVIDNO IZ NAVEDENE STRUKTURE HIŠ, JE 87 % PRITLIČNIH HIŠ. VELIK DEL TEH HIŠ, KI SO ZGRAJENE V OBLIKI VIL, IMA ŠE MANSARDNE SOBE, KI V ETAŽNI POVRŠINI NISO ŠTETE. ZATO MENIMO, DA JE UMESTNO PRI TEH HIŠAH ETAŽNO POVRŠINO POVEČATI ZA CCA 20 %. KER ZNAŠA ETAŽNA POVRŠINA PRITLIČNIH HIŠ CCA 72.000 M2, BI TOREJ TO POVEČANJE ZNESLO 14.400 M2. SKUPNA ETAŽNA POVRŠINA BI ZNAŠALA TOREJ CCA 109.000 M2. KORISTNA STANOVANJSKA POVRŠINA PA PREDSTAVLJA LE 75 % ETAŽNE POVRŠINE. TAKO DOBIMO, DA IMAJO PREBIVALCI BLEDA NA RAZPOLAGO CCA 82.000 M2 KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE ALI 18 M2 NA PREBIVALCA.

TA STANOVANJSKA POVRŠINA NA PREBIVALCA IZGLEDA SICER VISOKA GLEDE NA SLOVENSKO POPREČJE, KI JE BILO LETA 1966 12,6 M2 NA PREBIVALCA. TODA UPOŠTEVATI MORAMO, DA TI PREBIVALCI ODDAJAJO CCA 1.500 TURISTIČNIH POSTELJ, LETA 1966 PA SO IMELI PRIJAVLJENIH S POMOŽNIMI LEŽIŠČI VRED SKORAJ 1.700. Z UPOŠTEVANJEM TURISTOV KOT POTENCIALNIH PREBIVALCEV PA SE KORISTNA STANOVANJSKA POVRŠINA NA PREBIVALCA ZNIŽA NA 13,9 m2 OZIROMA CELO NA 13,2 M2, ČE UPOŠTEVAMO ŠE POMOŽNA LEŽIŠČA. IZ TEGA JE RAZVIDNO, DA STANOVANJSKA POVRŠINA NA PREBIVALCA OB UPOŠTEVANJU TURIZMA PRAKTIČNO NIČ NE ODSTOPA OD SLOVENSKEGA POPREČKA, KI JE ZA EVROPSKE NORME PRECEJ NIZEK, SAJ SE TU POPREČNA STANOVANJSKA POVRŠINA NA PREBIVALCA GIBLJE NAD 15 M2.

V RAZVOJU BLEDA V NASLEDNJIH 30 LETIH RAČUNAMO, DA BI STANOVANJSKE RAZMERE PREBIVALSTVA MORALE ŠE IZBOLJŠATI, TAKO DA BI NA PREBIVALCA BREZ UPOŠTEVANJA TURISTIČNIH SOB PRIŠLE CCA 16 M2. ZA CCA 6.000 PREBIVALCEV BI STANOVANJSKE POVRŠINE ZNAŠALE TOREJ 96.000 M2. ZA 1.800 TURISTOV PA BI POTREBOVALI DODATNIH 29.000 M2 STANOVANJSKIH POVRŠIN. SKUPNO BI KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE LETA 1996 ZNAŠALE 125.000 M2, T.J. ZA 52 % VEČ KOT ZNAŠAJO DANES, NA PREBIVALCA PA BI ZNAŠALE 21 M2.

PRI PROGNOZIRANJU POTREBNIH STANOVANJSKIH POVRŠIN V NASLEDNJIH 30 LETIH JE VAŽNO TUDI VPRAŠANJE KOLIKO STANOVANJ OZIROMA STANOVANJSKIH HIŠ NAJ BI IMEL BLED TAKRAT.

LETA 1966 JE IMEL BLED 4.503 PREBIVALCEV KI SO ŽIVELI V 1.683 GOSPODINJSTVIH, KAR PREDSTAVLJA POPREČNO 2,7 PREBIVALCEV NA ENO GOSPODINJSTVO. TO VELIKOST GOSPODINJSTVA JE PRECEJ POD SLOENSKIM POPREČKOM, KI ZNAŠA 3,3. ČE RAČUNAMO, DA IMA VSAKO GOSPODINJSTVO SVOJE STANOVANJSKE PROSTORE OZIROMA STANOVANJE IN RAZPOREDIMO TA STANOVANJA NA CCA 750 STANOVANJKIH HIŠ, DOBIMO NA 1 HIŠO POPREČNO 2,3 GOSPODINJSTVA OZIROMA STANOVANJA. ČE UPOŠTEVAMO SEDANJO VELIKOST GOSPODINJSTVA /T.J. 2,7 ČLANOV/ TUDI ZA NAPREJ, POTEM BI LETA 1996 BLED IMEL 2.220 GOSPODINJSTEV IN BI POTREBOVAL TUDI TAKŠNO ŠTEVILO STANOVANJ. VELIKOST POPREČNEGA STANOVANJA /UPOŠTEVAJOČ POPREČNO ŠTEVILO ČLANOV IN 21 M2 NA ČLANA/ PA BI ZNAŠALA 56 M2. VENDAR PA NAM POPREČNA VELIKOST STANOVANJA NE POVE DOSTI, KER JE TREBA UPOŠTEVATI STRUKTURO GOSPODINJSTEV GLEDE NA ŠTEVILO ČLANOV.

PRI POPREČNEM ŠTEVILU ČLANOV NA GOSPODINJSTVO 2,7 BI BILA STRUKTURa GOSPODINJSTEV PO DEMOGRAFSKIH OPAZOVANJIH PRIBLIŽNO NASLEDNJA:

1	ČLANSKA GOSPODINJSTVA	24 %	530
2	" "	26 %	580
3	" "	22 %	490
4	" "	17 %	380
5	" "	7 %	150
6	IN VEČ ČLANSKA GOSPODINJSTVA	4 %	90
	S K U P A J	100 %	2.220

STRUKTURA STANOVANJ PA BI BILA GLEDE NA STRUKTURO GOSPODINJSTEV IN TURISTIČNE POTREBE PRIBLIŽNO NASLEDNJA:

POSEBNE SOBE	200	PO 20 M2	4.000 M2
GARSONIERE IN ENOSOBNA STANOVANJA	400	" 35 "	14.000 "
DVOSOBNA STANOVANJA	900	" 55 "	49.500 "
TROSOBNA STANOVANJA	450	" 75 "	33.750 "
ŠTIRISOBNA STANOVANJA	250	" 95 "	23.750
S K U P A J	2.200		125.000 M 2

PRI TEM JE RAZUMLJIVO, DA BI TURISTIČNE SOBE LAHKO ODDAJALA LE GOSPODINJSTVA S TRI IN VEČ SOBNIMI STANOVANJI, EVENTUALNO ŠE TISTA Z DVOSOBNIMI, KJER GRE ZA SAMSKO GOSPODINJSTVO. PRI TEJ STRUKTURI STANOVANJ IN GOSPODINJSTEV BI BILO MOŽNO RAZMESTITI NAJMANJ 1.800 TURISTOV KOT SMO PREDVIDEVALI.

GLEDE NA TO, DA JE ZAZIDAVA DANES ZELO REDKA /15,3 HA/, BO VERJETNO UMESTNO GOSTOTO NASELJENOSTI POVEČATI Z ZIDAVO DVO- ALI VEČ ETAŽNIH HIŠ NAMESTO PRITLIČNIH, KJER SO ZA TO PODANI POGOJI. PRI TEM BI LAHKO OSTALE ZELENE POVRŠINE MED ZGRADBAMI V ENAKEM DELEŽU KOT SO DANES. GOSTEJŠA NASELJENOST BI CELO OMOGOČILA OZIROMA ZAHTEVALA, DA BI SE DOBRŠEN DEL DANES KOMUNALNO NEUREJENE ZELENE POVRŠINE /VRTOV, NJIV, TRAVNIKOV, GOZDA/ UREDILE TURISTIČNIM POTREBAM PRIMERNO.

POSEBEN PROBLEM PRI ZAZIDAVI BLEDA JE PROBLEM STARIH HIŠ, KI JIH JE V SEDANJEM SESTAVU STANOVANJSKIH HIŠ SKORAJ 1/3. VELIKO OD NJIH IMA SVOJO ARHITEKTURNO VREDNOST, TODA SO NEFUNKCIONALNE ZA PREBIVANJE. TU BO TREBA NAJTI NAČIN FINANCIRANJA TEH PREUREDITEV, KI BI ZAŠČITILE ZUNANJE ARHITEKTURNE VREDNOSTI HIŠ OB FUNKCIONALNIH PREUREDITVAH NJIHOVE NOTRANJOSTI. HIŠE, KI TAKIH VREDNOT NIMAJO, NAJ BI SE NADOMESTILE Z NOVIMI, KI NAJ BI NE KVARILE AMBIENTA OKOLIŠKIH HIŠ, AMPAK BI NASPROTNO TUDI STARIM HIŠAM PRIPOMOGLE DO VELJAVE.

NADALJNJI PROBLEM BODO VERJETNO GOSPODARSKA POSLOPJA PRI KMEČKIH IN DRUGIH HIŠAH, KI BI SE MORALA PRAV TAKO VKOMPONIRATI V OKOLJE, DA NE BI KVARILE TURISTIČNEGA IZGLEDA KRAJA. K TEM UREDITVAM SODI TUDI GRADNJA GARAŽ, KI JIH BO PO GROBIH OCENAH BLED ZA SVOJE PREBIVALSTVO POTREBOVAL LETA 1996 ZA CCA 1.500 AVTOMOBILOV. RAZMISLITI BI KAZALO O GRADNJI NEKAJ MANJŠIH GARAŽNIH HIŠ, KI BI MORDA PREDSTAVLJALE Z UREDITVENEGA VIDIKA LAŽJE IN CENEJŠE REŠITVE KOT PA GRADNJA INDIVIDUALNIH GARAŽ OB VSAKI HIŠI POSEBEJ.

2.9. DRUŽBENE SLUŽBE IN JAVNA UPRAVA

DRUŽBENE SLUŽBE V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU DANES OPRAVLJAJO STORITVE V GLAVNEM ZA ZADOVOLJEVANJE POTREB PREBIVALSTVA. BLED JE PREMAJHEN CENTER, DA BI V POGLEDU DRUŽBENIH SLUŽB SEGEL Z NJIHOVO DEJAVNOSTJO PREKO MEJA VPLIVNEGA OBMOČJA. TAKA BO SITUACIJA TUDI V BODOČE. OSNOVNI PRINCIP DIMENZIONIRANJA DRUŽBENIH SLUŽB V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU NAJ BI BILO KVALITETNO ZADOVOLJEVANJE LOKALNIH POTREB. MED TE RAZEN POTREB DOMAČEGA PREBIVALSTVA SODIJO TUDI POTREBE, KI NASTAJAJO VZPOREDNO Z RAZVOJEM TURIZMA. TE POTREBE SE POJAVLJAJO SAMO PRI NEKATERIH STORITVAH KOT NPR. PRI ZDRAVSTVU, KULTURNI IN ŠPORTNI DEJAVNOSTI TER DELNO TUDI V UREDITVI UPRAVNIH SLUŽB.

IZ ANALIZE SEDANJEGA STANJA DRUŽBENIH SLUŽB IZHAJA, DA SO POLEG BLEDA ZA RAZVOJ DRUŽBENIH SLUŽB INTERESANTNA SAMO VEČJA NASELJA, NA KATERA SE NAVEZUJEJO MANJŠA OKOLIŠKA NASELJA. ZA POTREBE NAŠE ANALIZE IN PROGNOZE PODAJAMO PREGLED SEDANJEGA STANJA IN POTREBNIH KAPACITET DRUŽBENIH SLUŽB, PREDVSEM S STALIŠČA POTREBNIH PROSTOROV ZA OPRAVLJANJE POSAMEZNIH STORITEV TER ŠTEVILA ZAPOSLENIH. ZA POSAMZNE DEJAVNOSTI, KJER JE TO MOŽNO IN UMESTNO, NAVAJAMO TUDI DRUGE KAZALCE KAPACITET. SAMIH STORITEV NE OBRAVNAVAMO, KER PREDPOSTAVLJAMO, DA SO NJIHOVE DIMENZIJE V BISTVU PODANE S TO MATERIALNO BAZO.

2.9.1. ŠOLSTVO

V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU JE PRI ŠOLSTVU POUDAREK NA OSNOVNIH ŠOLAH. V MANJŠI MERI, KAR JE RAZVIDNO TUDI IZ PODATKOV, PRIHAJA V POŠTEV OSTALA VRSTA ŠOL, KI SLUŽIJO PRETEŽNO LOKALNIM POTREBAM.

ŠOLE LETA 1966

NASELJE	VRSTA ŠOLE	ŠTEV.ODDELK.	ŠTEV.UČENCEV	POVŠ.UČILN. M2	ZAPOSLENI UČITELJI	ZAPOSLENI SKUPAJ	M2 UČILN.NA UČENCA
BLED	OSNOVNA ŠOLA	22 13	675	673	28	35	1,00
	POSEBNA OSNOVNA ŠOLA	3	26	-	2	2	-
	VAJENSKA ŠOLA GOSTINSKE STROKE	13	298	104	15	15	0,35
	NIŽJA GLASBENA ŠOLA	-	42	-	3	3	-
BOHINJSKA BELA	OSNOVNA ŠOLA	4	39	97	2	3	2,49
RIBNO	OSNOVNA ŠOLA	4	55	101	2	3	1,84
ZGORNJE GORJE	OSNOVNA ŠOLA	15	346	479	16	25	1,38
S K U P A J			1.481	1.454	68	86	

V NASLEDNJIH 30 LETIH SE BO PREBIVALSTVO ŠE BOLJ KONCENTRIRALO V VEČJIH NASELJIH KOT JE DANES. ZATO V MANJŠIH NASELJIH POTREB PO NOVIH ŠOLSKIH POVRŠINAH PREDVIDOMA NE BO, PAČ PA PO MODERNIZACIJI OBSTOJEČIH ZGRADB OZIROMA PO NJIHOVI NADOMESTITVI Z USTREZNEJŠIMI OBJEKTI.

PO NORMATIVIH, KI SO DANES V VELJAVI IN USTREZAJO NAŠIM RAZMERAM, MORA V OSNOVNIH ŠOLAH PRITI NA 1 UČENCA v 1 IZMENI 1,8 M2 POVRŠINE V UČILNICAH. ZA NADALJNJIH 30 LET MORAMO PREDVIDETI, DA SE BO ŠOLSKI POUK PREUSMERIL OD SEDANJIH DVEH NA ENO IZMENO. REALIZACIJA TE ZAHTEVE BO NAREKOVALA DVAKRAT TOLIKŠNE POVRŠINE KOT DANES V POPREČKU PRIDEJO NA 1 UČENCA PRI DVOIZMENSKEM POUKU. POLEG TEH POVRŠIN ZA UČILNICE JE RAČUNATI ŠE OSTALE POVRŠINE V ŠOLSKIH ZGRADBAH, KI JIH POVZEMAMO PO NAVEDENIH NORMATIVIH V NASLEDNJIH IZMERAH NA ENEGA UČENCA:

NORMATIV ZA ŠOLSKE POVRŠINE NA ENEGA UČENCA

TIP ŠOLSKE ZGRADBE	UČILNICA	POVRŠINA V M^2: SKUPNA POVRŠINA ZA ŠOLSKE NAMENE	POVRŠINA V M^2: SKUPNA POVRŠ.Z VSEMI OSTALIMI PROSTORI
ŠOLSKA ZGRADBA s 4 UČILNICAMI	1,8	4,5	6,5
ŠOLSKA ZGRADBA Z 10 IN VEČ UČILNICAMI	1,8	4,1	5,2

IZ TEH DVEH PRIMEROV JE RAZVIDNO, DA JE RACIONALNEJE GRADITI VEČJE ŠOLE. RAZEN OSNOVNE ŠOLE, PROSTORE ŠOLSKE ZGRADBE DELNO LAHKO UPORABLJAJO TUDI OSTALE ŠOLE, KAR VELJA ZLASTI ZA POSEBNE ŠOLE ZA OSTALO MLADINO. POTREB POKLICNIH IN VAJENSKIH ŠOL NI MOŽNO VSKLADITI S POTREBAMI OSNOVNE ŠOLE, ZATO SMO ZA TO VRSTO ŠOL, KAKOR ZA NIŽJO GLASBENO ŠOLO PREDVIDELI SAMOSTOJNO ZGRADBO. RAZEN SEDAJ OBSTOJEČIH ŠOL NE PREDVIDEVAMO NA BLEDU NOBENIH DRUGIH ŠOL.

PROGNOZA BODOČIH POTREB PO ŠOLSKIH POVRŠINAH JE NAREJENA NA OSNOVI PREDVIDENIH DEMOGRAFSKIH GIBANJ S TEM, DA SMO UPORABILI ZGORAJ NAVEDENE NORMATIVE, PRILAGOJENE POTREBAM POSAMEZNIH VRST ŠOL. NA TEJ OSNOVI DOBIMO ZA LETO 1996 NASLEDNJE POTREBE:

POTREBNE ŠOLSKE KAPACITETE ZA LETO 1996

NASELJE	VRSTA ŠOLE	ŠTEV.ODDELK.	ŠTEV.UČENCEV	POVRŠ.UČILN. M2	ZAPOSLENI UČITELJI	ZAPOSLENI SKUPAJ	POTREBNE DOD. POVRŠ.UČILn.
BLED	OSNOVNA ŠOLA	39	970	1.746	39	46	1.073
	POSEBNA OSNOVNA ŠOLA	3	30	54	3	3	54
	VAJENSKA ŠOLA ZA GOSTIN.STROKE	20	400	400	20	20	296
	NIŽJA GLASBENA ŠOLA		100	90	5	5	90
BOHINJSKA BELA	OSNOVNA ŠOLA	4	40	72	2	3	-
RIBNO	OSNOVNA ŠOLA	4	60	108	2	3	7
ZGORNJE GORJE	OSNOVNA ŠOLA	18	380	684	18	24	205
S K U P A J			1.980	3.154	89	104	1.520

NA BLEDU BI BILO TOREJ POTREBNO ZGRADITI ŠE ENO OSNOVNO ŠOLO K OBSTOJEČI, KI BI ZA POTREBE OSNOVNE IN POSEBNE ŠOLE POTREBOVALA CCA 1.100 M2 UČILNIC ALI 5.720 M2 SKUPNE POVRŠINE ŠOLSKE ZGRADBE. POLEG TEGA BI BILO POTREBNO POVEČATI VAJENSKO ŠOLO GOSTINSKE STROKE NA VELIKOST 400 M2 POVRŠINE UČILNIC OZIROMA CCA 2.100 M2 CELOTNE POVRŠINE ZGRADBE. ZA NIŽJO GLASBENO ŠOLO BI BILO ZADOSTI UREDITI USTREZNE PROSTORE V KATERIKOLI PRIMERNI ZGRADBI NA BLEDU, KI BI BILA DOVOLJ V CENTRU.

V OSTALIH KRAJIH BO POTREBNO POVEČATI ŠOLO SAMO V ZGORNJIH GORJAH ALI PA ZGRADITI NOVO ŠOLO NPR. V SPODNJIH GORJAH ALI V ZASIPU, KI NAJ BI PRITEGNILA VIŠEK UČENCEV, KI BO ZAHTEVAL POVEČANJE ŠOLSKIH POVRŠIN.

2.9.2. ZDRAVSTVO

BLED IMA NOV ZDRAVSTVENI DOM, V ČIGAR SESTAVU DELA V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU DANES 48 ZDRAVSTVENIH DELAVCEV. POLEG TEGA IMA BLED ŠE REŠEVALNO POSTAJO IN LEKARNO. ZDRAVSTVENA SLUŽBA NA BLEDU JE SODOBNO UREJENA. NA 1.000 PREBIVALCEV PRIDE 2,9

ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, KAR JE NAD SLOVENSKIM POPREČJEM. KAPACITETE ZDRAVSTVENEGA DOMA NISO NA VOLJO LE DOMAČEMU PREBIVALSTVU, AMPAK TUDI TURISTOM.

ZDRAVSTVENA SLUŽBA SE BO V NASLEDNJIH 30 LETIH RAZVIJALA NA BLEDU V GLAVNEM LAHKO V OKVIRU OBSTOJEČIH KAPACITET ZDRAVSTVENEGA DOMA, KI JE DIMENZIONIRAN TUDI ZA POVEČANJE SVOJE DEJAVNOSTI. OBSTAJA PA MOŽNOST, DA SE V VEČJE OKOLIŠKE KRAJE NPR. BOHINJSKO BELO, RIBNO IN ZGORNJE GORJE PRENESE DEL ZDRAVSTVENIH STORITEV V OBLIKI OBČASNIH ORDINACIJ ENKRAT ALI DVAKRAT TEDENSKO, PRI ČEMER GRE V GLAVNEM ZA ZDRAVSTVENE STORITVE POSVETOVALNEGA ZNAČAJA.

RAČUNAMO, DA BO POVEČANJE PREBIVALSTVA IN NJEGOVIH POTREB PO ZDRAVSTVENIH STORITVAH, KAKOR TUDI POVPRAŠEVANJE PO TEH STORITVAH S STRANI TURISTOV NAREKOVALO NA BLEDU POVEČANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA CCA 50 %. GLEDE NA TO PREDVIDEVAMO, DA BI SE ŠTEVILO ZDRAVSTVENEGA OSEBJA MORALO POVEČATI NA CCA 70 ZAPOSLENIH, POLEG TEGA PA BI REŠEVALNA POSTAJA ZAHTEVALA USTREZNO OPREMO ZA 10 ZAPOSLENIH /4 REŠEVALNE AVTOMOBILE/, TER PRAV TOLIKŠNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH TUDI LEKARNA, KI BI MORALA DELATI NON STOP.

RAZEN OBSTOJEČIH ZDRAVSTVENIH KAPACITET MENIMO, DA BI SE V OKOLIŠKIH KRAJIH, ZLASTI V RIBNEM IN ZG. GORJAH LAHKO OSNOVALI KLIMATSKI ZDRAVILIŠČI, OD KATERIH BI VSAKO LAHKO IMELO 50 - 100 POSTELJ. V POGLEDU BOLNIČNIH STORITEV BI BILO PREBIVALSTVO BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA ŠE NADALJE NAVEZANO PREDVSEM NA JESENICE IN KRANJ TER LJUBLJANO.

2.9.3. KULTURNO - PROSVETNA IN ZABAVNA DEJAVNOST

KULTURNO PROSVETNA DEJAVNOST JE V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU RAZMEROMA ŽIVAHNA, SAJ DELUJEJO V VSEH VEČJIH KRAJIH KULTURNO - PROSVETNA DRUŠTVA. VSI TI KRAJI IMAJO TUDI JAVNE KNJIŽNICE, KI PA SO RAZEN BLEJSKE, RELATIVNO SLABO ZALOŽENE S KNJIGAMI. POLEG TEH KULTURNIH INSTITUCIJ DELUJETA NA BLEDU ŠE MUZEJ IN KINO.

KULTURNO PROSVETNA DEJAVNOST NA DEŽELI IMA KLJUB MODERNIM PRIDOBITVAM KOT SO RADIO IN TELEVIZIJA, ŠE VEDNO VELIK POMEN, PREDVSEM V VZGOJNEM POGLEDU. ZATO NI RAČUNATI S POSTOPNIM ODMIRANJEM TE DEJAVNOSTI, PAČ PA KVEČJEMU K PREUSMERJANJU K DRUGIM OBLIKAM KULTURNE VZGOJE. ZARADI TEGA JE POTREBNO IMETI V VIDU TUDI MATERIALNO BAZO ZA TO KULTURNO PROSVETNO DEJAVNOST, KI SE ZREDUCIRA PREDVSEM NA PRIMERNE PROSTORE.

KULTURNO PROSVETNA DEJAVNOST NA BLEDU SE BO MORALA ORIENTIRATI TUDI NA KVALITETNO PONUDBO SVOJIH PRIREDITEV TURISTOM. TU GRE V PRVI VRSTI ZA RAZNE FOLKLORNE NASTOPE /NPR. PLESE, KMEČKA OHCET, OŽIVLJANJE DRUGIH KRAJEVNIH ALI KRAJINSKIH OBIČAJEV IPD./, KAKOR TUDI ZA NASTOPE PEVSKIH IN ORKESTRALNIH ANSAMBLOV Z DOMAČO GLASBO. ZA RAZVIJANJE VSEH TEH DEJAVNOSTI BI BILO PRIMERNO MISLITI NA USTREZEN KULTURNI DOM, KI BI NUDIL STREHO VSEM NAVEDENIM DEJAVNOSTIM IN IMEL PRIMERNO KVALITETNO IN VELIKO DVORANO ZA PRIREDITVE, KI NAJ BI IMELA CCA 500 SEDEŽEV. TA DVORANA BI LAHKO SLUŽILA TUDI KOT KINO, KAJTI RAČUNAMO, DA BI PLANIRANA TURISTIČNA FIZIOGNOMIJA BLEDA ZAHTEVALA POLEG SEDANJE ŠE ENO KINO DVORANO Z USTREZNIM BIFEJEM, TAKO DA BI TURISTI LAHKO GLEDALI DVA KINO SPOREDA. PRIMERNO BI BILO LOKACIJO TEGA KULTURNEGA DOMA UREDITI TAKO, DA BI SE V LETNI SEZONI LAHKO VRŠILE PREDSTAVE NA PROSTEM V ENAKO VELIKEM ALI ŠE VEČJEM PROSTORU ZA GLEDALCE KOT JE V DVORANI. DVORANA NAJ BI BILA DIMENZIONIRANA TAKO, DA BI LAHKO GOSTOVALA S SVOJIMI PROGRAMI TUDI POKLICNA GLEDALIŠČA. TAK KULTURNI DOM NE BI BIL SAMO OSREDNJA KULTURNO-ZABAVNA TOČKA BLEDA, AMPAK TUDI KULTURNO ZARIŠČE ZA ŠIRŠE PODROČJE, OD ČESAR BI BLED LAHKO IMEL ZNATNE POSREDNE KORISTI.

POSEBNO [illegible]AVJE KULTURNEGA IZŽIVLJANJA DOMAČINOV IN TURISTOV NAJ BI PREDSTAVLJALA KNJIŽNICA S ČITALNICO. VERJETNO BI BILA NJENA LOKACIJA NAJBOLJ UMESTNA V KULTURNEM DOMU, NI PA NUJNO. VSEKAKOR BI MORALA KNJIŽNICA IMETI TURISTIČNEMU POVPRAŠEVANJU PRIMEREN IZBOR KNJIG. VSEKAKOR PA BI BILO V ČITALNICI POTREBNO IMETI V PRIMERNI KVANTITETI TUDI VSE INOZEMSKE ČASOPISE IN REVIJE, LE-TE BI MORALI PRODAJATI TUDI V VEČ KIOSKIH NA BLEDU, TAKO DA BI SE GOSTJE LAHKO VSESTRANSKO ZADOVOLJEVALI Z LITERATURO, KI SO JO VAJENI UPORABLJATI.

ZA ZABAVO ŽE SEDAJ USPEŠNO SLUŽI FESTIVALNA DVORANA. TA NAJ BI TUDI VNAPREJ SLUŽILA KOT OBJEKT, KJER NAJ BI SE VRŠILE PRVENSTVENO ZABAVNE PRIREDITVE KOT NPR. PLESNI TURNIRJI, ŠAHOVSKI TURNIRJI, VARIETEJI, IZVOLITEV MISS, NASTOPI PEVSKIH IN GLASBENIH ANSAMBLOV ZABAVNE GLASBE, KONCERTI IPD., V NEZASEDENIH DNEH PA BI BILE TU LAHKO RAZNE UMETNIŠKE RAZSTAVE.

ZA MUZEJSKE POTREBE BO POLEG GRADU NA RAZPOLAGO TUDI OTOK, KI GY BO SEVEDA POTREBNO PRIMERNO UREDITI, DA BO OHRANIL STARINSKI MIK IN NUDIL KVALITETNO STORITVE.

UREDITEV IN VZDRŽEVANJE KULTURNO-ZABAVNEGA ŽIVLJENJA NA BLEDU NA PRIMERNEM MEDNARODNEM NIVOJU BO ZLASTI V SEZONI ZAHTEVALA PRIMERNO KVALIFICIRANO STROKOVNO EKIPO, KI BI DELOVALA V OKVIRU KULTURNEGA DRUŠTVA ALI KAKE DRUGE PROFESIONALNE ORGANIZACIJE. NJENA NALOGA BI BILA SESTAVA SEZONSKEGA PROGRAMA PRIREDITEV, KI BI MORALE BITI VNAPREJ PUBLICIRANE IN REKLAMIRANE IN STREMETI ZA PRIMEREN IZBOR TRADICIONALNIH PRIREDITEV, S ČEMER BI KULTURNO-ZABAVNE PRIREDITVE POSTALE SESTAVNI DEL "TURISTIČNE OPREME" BLEDA. TAKO BI TA DEJAVNOST LAHKO POSTALA POMEMBEN TURISTIČNI FAKTOR IN VIR DODATNE TURISTIČNE POTROŠNJE. ZA TO SEZONSKO KULTURNO-ZABAVNO NADGRADNJO PA JE POTREBNA DOLOČENA MATERIALNA BAZA /PROSTOR IN FINANČNA SREDSTVA/ IN ZANIMANJE ZA KULTURNO BOGASTVO, KI GA JE MOČ VZDRŽEVATI LE S KULTURNIM VZGAJANJEM VSEGA PREBIVALSTVA SKOZI VSE LETO, ČEPRAV NA NEKOLIKO NIŽJI KVALITETNI RAVNI KOT JE TO PREDVIDENO ZA SEZONO, KO NAJ BI BIL DOSEŽEN VIŠEK.

RAČUNAMO, DA BI V NAVEDENIH KULTURNO - ZABAVNIH INSTITUCIJAH IN V PRIREDITELJSKI ORGANIZACIJI BILO V SEZONI ZAPOSLENIH CCA 20 OSEB.

2.9.4. TELESNA VZGOJA, ŠPORT IN REKREACIJA

TELESNA VZGOJA, ŠPORT IN REKREACIJA IMAJO NA BLEDU GLEDE NA POTREBE DOMAČEGA PREBIVALSTVA IN TURIZMA PODOBNO VLOGO KOT KULTURNO-ZABAVNA DEJAVNOST. TELESNA VZGOJA SE DANES ODVIJA V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU V DVEH TVD PARTIZAN /BLED IN GORJE/, V ŠD RIBNO, V DVEH KEGLJAŠKIH IN V VESLAŠKEM KLUBU TER V RIBIŠKI DRUŠINI NA BLEDU. TELESNO-VZGOJNI OBJEKTI NA TEM PODROČJU SO NASLEDNJI:

TELESNO VZGOJNI OBJEKTI LETA 1966

VRSTA OBJEKTA	BLED	RIBNO	ZGORNJE GORJE	SKUPAJ
TELOVADNICA	1	-	1	2
TELOVADIŠČE	1	-	1	2
IGRIŠČE ZA NOGOMET	1	-	-	1
IGRIŠČE ZA ODBOJKO	2	1	1	4
IGRIŠČE ZA ROKOMET	-	-	-	-
IGRIŠČE ZA KOŠARKO	-	-	-	-
IGRIŠČE ZA TENIS	3	-	-	3
BALINIŠČE	-	-	-	-

VRSTA OBJEKTA	BLED	RIBNO	ZGORNJE GORJE	SKUPAJ
KEGLJIŠČE /4 STEZNO/	1	-	-	1
MINIGOLF	1	-	-	1
SMUŠKA SKAKALNICA	1	-	1	2
SANKALIŠČE	1	-	-	1
SMUČIŠČE	1	-	1	2
DRSALIŠČE /NA ZAMRZNJENEM JEZERU/				
SEDEŽNICA	1	-	-	1
VLEČNICA	1	-	1	2
ATLETSKA STEZA	1	-	-	1
TEKMOVALNI BAZEN /V JEZERU/	1	-	-	1
ZIMSKO KOPALIŠČE /TOPLICE/	1	-	-	1

OBSTOJEČI TELESNO-VZGOJNI OBJEKTI NA BLEDU IN OSTALIH DVEH KRAJIH OMOGOČAJO TELESNO-VZGOJNO DEJAVNOST, KI JE VEČJI DEL DIMENZIONIRANA SAMO NA DOMAČE POTREBE, OZIROMA POGOJENA Z VREMENSKIMI RAZMERAMI /ZIMSKI ŠPORTI/. ZA ŠPORTNO IN REKREACIJSKO UDEJSTVOVANJE TURISTOV JE RAZMEROMA SLABO POSKRBLJENO, TAKO GLEDE KAPACITET KOT KVALITETE OBJEKTOV.

KER JE REKREACIJA TURISTOV V SAMEM TURISTIČNEM KRAJU IZREDNO POMEMBEN FAKTOR, KI VPLIVA NA BIVANJE TURISTOV V KRAJU, PREDVIDEVAMO, DA BI SE OBJEKTI ZA ŠPORTNO IN REKREATIVNO UDEJSTVOVANJE, KAKOR TUDI VSA TOVRSTNA DEJAVNOST, MORALA DIMENZIONIRATI PREDVSEM GLEDE NA POTREBE TURISTOV. V TA NAMEN PREDVIDEVAMO NASLEDNJE OBJEKTE IN INSTITUCIJE:

ŠPORTNI IN REKREATIVNI OBJEKTI IN INSTITUCIJE V LETU 1996

OBJEKT, INSTITUCIJA	KRAJ	ŠTEVILO	POVRŠINA M2	KAPACITETA OSEB
KOPALIŠČA V JEZERU /UREJENA/	BLED	3		6.300 /DNEVNO/
ZIMSKO KOPALIŠČE	BLED	2		500 "
ČOLNARNA	BLED	2		50 ČOLNOV
IZPOSOJEVALNICA KOLES	BLED	1		30 KOLES
ŠOLA ZA PLAVANJE	BLED	4		
ŠOLA ZA JADRANJE Z JADRNICAMI	BLED	1		
IGRIŠČA: ODBOJKA, BADMINTON	BLED	3	PO 800	
	RIBNO	1	" 800	
	ZGORNJE GORJE	1	" 800	
TENIS /TEKMOVALNO/	BLED	1	" 500	
TENIS /REKREATIVNO/	BLED	9	" 500	
	RIBNO	2	" 500	
	ZGORNJE GORJE	2	" 500	
TELOVADNICA	BLED	1	" 1000	
	ZGORNJE GORJE	1	" 1000	
ROKOMET	BLED	1	" 2000	
KOŠARKA	BLED	2	" 2000	
NOGOMET	BLED	1	" 10.000	
ATLETSKA STEZA IN OS.	BLED	1		
JAHALNI POLIGON	BLED	1	2 - 3 HA	
GOLF	LESCE	1	20 -30 HA	
KEGLJIŠČE /4 STEŽNO/	BLED	1		
BALINIŠČE	BLED	5	PO 120	
	RIBNO	2	" 120	
	ZGORNJE GORJE	2	" 120	
MINIGOLF	BLED	2		
JAHALNA ŠOLA	BLED	1		
TENIŠKA ŠOLA	BLED	2		
SMUČIŠČA	BLED /STRAŽA/	2		
	GORJE /VIŠELN./	2		
SANKALIŠČE	BLED	1		
DRSALIŠČE /JEZERO/	bled			
/umetno pokrito/	BLED	1		
SEDEŽNICA	BLED	1		
vlečnice	BLED	2		
	GORJE	2		
SMUČARSKA ŠOLA	BLED	2		
DRSALNA ŠOLA	BLED	2		
SMUŠKA SKAKALNICA	BLED	1		
	ZGORNJE GORJE	1		
MOTOSKJOERING /JEZERO/ ZA TURISTE	BLED			
LOV	POKLJUKA, JELOVICA			
RIBOLOV	SAVABOHINJKA			
ŠPORTNE PRIREDITVE	BLED			

NAVEDENI ŠPORTNI IN REKREATIVNI OBJEKTI TER INSTITUCIJE BI OMOGOČALI, DA BI SE DOMAČI PREBIVALCI, ZLASTI PA TURISTI LAHKO VSESTRANSKO ŠPORTNO UDEJSTVOVALI, BODISI KOT REKREATIVNI ALI TEKMOVALNI ŠPORTNIKI, BODISI KOT GLEDALCI RAZNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV, KI BI JIH MORALO BITI V LETNI OZIROMA ZIMSKI SEZONI KAR NAJVEČ.

POLEG KOPALIŠČ V JEZERU STA DVA NAJPOMEMBNEJŠA ŠPORTNA OBJEKTA, KI JIH BLED MORA DOBITI, ČE NAJ BO TURISTIČNI KRAJ MEDNARODNEGA POMENA, ZIMSKO KOPALIŠČE Z BAZENOM OLIMPIJSKIH IZMER, KJER BI BILO TUDI PROSTORA ZA KAKIH 3.000 - 4.000 GLEDALCEV TER ZIMSKI STADION Z UMETNIM DRSALIŠČEM, KJER BI BILO MOŽNO DRSATI KLJUB NEUGODNIM VREMENSKIM RAZMERAM. OSTALI OBJEKTI SO TUDI POMEMBNI, VENDAR NE TOLIKO OZIROMA NJIH IZVEDBA NI TAKO ZAHTEVNA.

GLEDE ŠPORTNIH PRIREDITEV MENIMO, DA BI SE POLEG TRADICIONALNIH VESLAŠKIH REGAT LAHKO POTEGOVAL BLED Z NAVEDENIMA DVEMA OBJEKTOMA ZA ATRAKTIVNE PLAVALNE OZIROMA DRSALNE PRIREDITVE, KAR BI BILO ZA BLEJSKO ZIMSKO SEZONO VELIKEGA POMENA. PRAV TAKO MENIMO, DA BI SE Z OPREMO ENEGA OD TENIŠKIH IGRIŠČ S TRIBUNAMI, LAHKO UVEDLI V LETNI SEZONI TUDI TENIŠKI TURNIRJI. JAHALNE PRIREDITVE SO ŠE V RAZVOJU, Z JAHALNIM POLIGONOM PA SE BI OMOGOČILO TOVRSTNO UDEJSTVOVANJE TUDI TURISTOM.

KOŠARKARSKE IN ROKOMETNE PRIREDITVE BI SE V LETNI SEZONI LAHKO ODVIJALE V ZIMSKEM STADIONU, KI BO TAKRAT VERJETNO BREZ LEDU. ČE PA BI VZDRŽEVALI LED SKOZI VSE LETO, BO POTREBNO UREDITI VSAJ PO ENO KOŠARKARSKO IN ROKOMETNO IGRIŠČE NA DRUGEM MESTU.

ŠPORTNE PRIREDITVE, ZLASTI TISTE TRADICIONALNE, BI NAJ PRIŠLE TUDI V TURISTIČNE PROSPEKTE ZA BLED IN OKOLICO. LE-TE PA BI MORALA VODITI POSEBNA EKIPA, KI BI SKRBELA ZA PRIMERNO KOORDINACIJO PRIREDITEV IN NJIHOVO KVALITETO.

2.9.5. SOCIALNO VARSTVO

OD SOCIALNO VARSTVENIH USTANOV IMAMO SEDAJ V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU SAMO ENO IN TO OTROŠKI VRTEC NA BLEDU, KI IMA KAPACITETO 55 OTROK, UPORABLJA PA GA 70 OTROK. V TEJ VZGOJNO VARSTVENI USTANOVI JE ZAPOSLENIH 5 OSEB.

VZGOJNO VARSTVENE USTANOVE SO NAMENJENE PREDVSEM PREDŠOLSKI MLADINI. V STAROSTNI STRUKTURI PREBIVALSTVA NANJO ODPADE OKOLI 12 % PREBIVALSTVA, OD TEGA OKOLI 5 % OTROK V STAROSTI DO 2 LET IN 7 % V STAROSTI OD 3 - 6 LET. TI V NAJVEČJI MERI UPORABLJAJO TE USTANOVE. V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU JE OKROG 650 OTROK V TEJ STAROSTI. KAPACITETE VZGOJNO VARSTVENE USTANOVE NA BLEDU OMOGOČAJO TOREJ LE 8,5 % OTROK, DA JO UPORABLJAJO, V NJEJ PA SE DEJANSKO NAHAJA BLIZU 11 % OTROK. IZ TEGA JE RAZVIDNO,DA SO TE KAPACITETE ZNATNO PREMAJHNE. ZATO NAJ BI SE V NASLEDNJIH 30 LETIH SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POVEČALE PREDVSEM NA TEM PODROČJU. RAČUNAMO, DA BI ZA OTROŠKO VARSTVO PRIŠLO LETA 1996 V POŠTEV PRIBLIŽNO 1/2 PREDŠOLSKIH OTROK. RAZEN BLEDA BI OTROŠKI VRTCI MORALI OBSTAJATI TUDI V VEČJIH OKOLIŠKIH KRAJIH. RAZEN TEGA PA BI BILO POTREBNO NA BLEDU UREDITI TUDI DOM ZA STARE IN ONEMOGLE S KAPACITETO 20 - 30 LJUDI, KAR JE 2,5 % OD PREDVIDENEGA ŠTEVILA PREBIVALSTVA, TO PA JE TUDI ŠTEVILO PREBIVALCEV STARIH NAD 75 LET.

POTENCIALNI UPORABNIKI VZGOJNO VARSTVENIH STANOV LETA 1996

KRAJ	STAROSTNI KONTINGENT 0 - 2 LET	3 - 6 LET	SKUPNE KAPACITETE	ZAPOSLENI
BLED	170	240	410	34
BOHINJSKA BELA	14	20	34	3
RIBNO	14	20	34	3
SPODNJE GORJE	28	40	68	5
ZASIP	28	40	68	5
ZGORNJE GORJE	31	43	74	6
S K U P A J	285	403	688	56

NA BLEDU BI BILO UMESTNO ZGRADITI CCA 5 OTROŠKIH VRTCEV, V VSAKEM DELU NASELJA PO ENEGA, TAKO DA BI OTROCI IMELI KAR NAJBLIŽJE DO NJEGA, PRI ČEMER NAJ BI VSAK IMEL LOČENE ODDELKE ZA OTROKE NAVEDENIH STAROSTNIH SKUPIN. RAČUNAMO, DA BI VSAK VRTEC MORAL IMETI NA 1 OTROKA CCA 4 M2 SKUPNE POVRŠINE TER PRIMEREN VRT Z IGRALNIMI PRIPOMOČKI.

2.9.6. UPRAVNE IN DRUGE SLUŽBE

V UPRAVNEM POGLEDU BLED NIKOLI NI BL CENTER ZA ŠIRŠO OKOLICO IN VERJETNO TUDI NIKOLI NE BO, ZATO PREDVIDEVAMO, DA BODO UPRAVNE FUNKCIJE BLEDA PREDVSEM LOKALNEGA ZNAČAJA. V TEJ ZVEZI JE POLEG KRAJEVNEGA /OBČINSKEGA/ URADA TREBA V UPRAVNI SLUŽBI POUDARITI PREDVSEM POTREBO PO MILICI, KI MORA BITI PRISOTNA ZA UREJANJE JAVNEGA REDA, ZLASTI V SEZONI, KO BO BLED MOČNO POVEČAL SVOJE PREBIVALSTVO.

V SLUŽBO TE VRSTE SODIJO TUDI TURISTIČNA DRUŠTVA TER Z NJIMI POVEZANE KULTURNE IN ŠPORTNE ORGANIZACIJE, KATERIH DEJAVNOSTI SO USMERJENE NA UREJANJE TURISTIČNEGA ŽIVLJENJA NA BLED IN V OKOLIŠKIH KRAJIH, ZLASTI V RIBNEM IN GORJAH, KAKOR TUDI NA SKRB ZA TURISTIČNO PROPAGANDO, KI NAJ BI JO VODILA S STALIŠČA TURISTIČNIH INTERESOV BLEDA IN OKOLICE /TURISTIČNA POLITIKA/. V TEM POGLEDU SE TA "TURISTIČNA UPRAVNA SLUŽBA" NEKOLIKO RAZLIKUJE OD DELA TURISTIČNIH AGENCIJ, KI NAJ BI SKRBELE PREDVSEM ZA TURISTIČNE INFORMACIJE, POTOVALNE ARANŽMAJE IPD.

GOSPODARSKO ŽIVLJENJE BLEDA BO VERJETNO GOVORILO V PRID USTANOVITVI EKSPOZITURE POKRAJINSKE ALI REPUBLIŠKE BANKE.

VSI TI PROSTORI, KI BODO SLUŽILI TEM UPRAVNIM SLUŽBAM NA BLEDU, BI SE V GLAVNEM MORALI LOCIRATI V CENTRU.

2.10. REKAPITULACIJA DELOVNIH MEST

REKAPITULACIJA DELOVNIH MEST JE RAZVIDNA IZ NASLEDNJIH TABEL:

PREGLED DELOVNIH MEST PO KRAJIH LETA 1966
STALNA IN SEZONSKA DELOVNA MESTA /MAKSIMUM/

TABELA 1

	KM	GO	IN	GR	PR	OB[1/]	TR	GOST	TUR	KOM	ŠOL	KUL	ZDR	SV	TV	DO	DU	FIN	SKUP.	LET.POPR.
BLED	158	70	507	12	32	313	138	417	28	102	55	4	61	5	-	5	-	-	1.907	1.800
BODEŠČE	23	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
BOHINJSKA BELA	36	-	-	-	10	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	53	53
GRABČE	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
KORITNO	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
KRNICA	23	-	-	-	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34
KUPLJENIK	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
MEVKUŠ	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
OBRNE	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
PERNIKI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
PODHOM	23	-	-	-	8	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36
POLJŠICA	23	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28
RADOVNA	4	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
RIBNO	37	-	-	-	-	6	2	9	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	57	54
SELO	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31
SLAMNIKI	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
SPODNJE GORJE	38	-	49	-	-	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

	KM	GO	IN	GR	PR	OB[1/]	TR	GOST	TUR	KOM	ŠOL	KUL	ZDR	SV	TV	DO	DU	FIN	SKUP.	LET.POPREČ.
SPODNJE LAZE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
VIŠELNICA	12	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14
ZASIP	32	-	-	-	-	9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44
ZGORNJE GORJE	35	-	-	-	3	5	8	4	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	80	80
Neopredeljeno	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180
SKUPAJ	540	250	556	12	55	377	157	444	28	102	86	4	61	5	-	5	-	-	2.682	2.572
POKLJUKA	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26
MEŽAKLJA	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2
KRMA-TRIGLAV	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2
																				2.602

1/ Z VAJENCI

PREGLED ELOVNIH MEST PO KRAJIH LETA 1996
STALNA DELOVNA MESTA /MINIMUM/ TABELA 2

	KM	GO	IN	GR	PR	OB	TRG	GOST	TUR	KOM	ŠOL	KUL	ZDR	SV	TV	DO	DU	FIN	SKUPAJ
BLED	168	70	525	15	66	504	175	600	40	60	74	20	80	39	2	3	10	5	2.456
BODEŠČE	25	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
BOH.BELA	39	-	-	-	10	-	4	2	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	61
GRABČE	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
KORITNO	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
KRNICA	25	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
KUPLJENIK	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
MEVKUŠ	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
OBRNE	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
PERNIKI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Podhom	25	-	-	-	8	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
POLJŠICA	25	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
RADOVNA	4	-	-	-	-	14	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	21
RIBNO	40	-	-	-	-	7	4	30	-	1	-	-	15	3	-	1	-	-	104
SELO	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
SLAMNIKI	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
SPODNJE GORJE	41	-	65	-	-	10	4	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	128
SPODNJE LAZE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
VIŠELNICA	13	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
ZASIP	34	-	-	-	-	9	3	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	54
ZG.GORJE	37	-	-	-	4	7	7	30	-	2	24	-	20	6	-	1	-	-	138
NEOPREDELJ.	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
SKUPAJ	577	200	590	15	90	574	197	680	40	64	104	20	115	61	2	5	10	5	3.349
POKLJUKA	-	-	-	-	-	-	-	100	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	110
MEŽAKLJA	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
KRMA-TRIGLAV	-	-	-	-	-	-	-	100	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	120
																			3.589

PREGLED DELOVNIH MEST PO KRAJIH LETA 1996
STALNA IN SEZONSKA DELOVNA MESTA /MAKSIMUM/ TABELA 3

	KM[1/]	GO[2/]	IN	GR	PR	OB	TRG	GO	TUR	KOM[3/]	ŠOL	KP	ZDR	SV	TV[4/]	DO	DU	FIN	SKUPAJ	LET.POPR.
BLED	168	70	525	15	66	504	175	2110	40	160	74	20	80	39	13	5	10	5	4.079	3.267
BODEŠČE	25	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32
BOH.BELA	39	-	-	-	10	-	4	4	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	63	62
GRABČE	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
KORITNO	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
KRNICA	25	-	-	-	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	40
KUPLJENIK	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
MEVKUŠ	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
OBRNE	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
PERNIKI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
PODHOM	25	-	-	-	8	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	42
POLJŠICA	25	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31
RADOVNA	4	-	-	-	-	14	-	20	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	42	32
RIBNO	40	-	-	-	-	7	4	100	-	5	3	-	15	3	-	3	-	-	180	142
SELO	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33
SLAMNIKI	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
SP.GORJE	41	-	65	-	-	10	4	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	129	128
SP-LAZE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
VIŠELNICA	13	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
ZASIP	34	-	-	-	-	9	3	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	55	54
ZG.GORJE	37	-	-	-	4	7	7	100	-	7	24	-	20	6	2	3	-	-	217	177
NEOPREDELJ.	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130
S K U P A J	577	200	590	15	90	574	197	2370	40	176	104	20	115	61	15	11	10	5	5.170	4.258
POKLJUKA	-	-	-	-	-	-	-	280	-	16	-	-	-	-	5	-	-	-	304	210
MEŽAKLJA	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	22	15
KRMA-TRIGLAV	-	-	-	-	-	-	-	130	-	20	-	-	-	-	10	-	-	-	160	140
																			5.656	4.623

1/ TA KOLIČINA DELOVNE SILE IZKLJUČUJE PRILOŽNOSTNE DELAVCE.
2/ TA ŠTEVILKA NE VKLJUČUJE POTREBNE DEL.SILE ZA PRIV.SEKTOR GOZDARSTVA.
3/ POD KOMUN.V OŽJEM SMISLU SODI CCA 40 ZAPOSL.,OSTALA DEL.SILA JE POTREBNA ZA VZDRŽEV.KOPALIŠČ,IGRIŠČ, ŽIČNIC IDR.
4/ POTREBNA DELOVNA SILA PREDSTAVLJA VADITELJE RAZNIH ŠOL /PLAVALNA, SMUČARSKA ITD./

DELOVNA MESTA PO OSNOVNIH GRUPAH DEJAVNOSTI LETA 1966 IN 1996
NA BAZI LETNEGA POPREČJA

TABELA 4

	SKUPAJ 1966	I	II	III	IV	SKUPAJ 1996	I	II	III	IV
BLED	1.800	228	864	578	130	3.267	238	1.110	1.686	233
BODEŠČE	30	23	7	-	-	32	25	7	-	-
BOHINJSKA BELA	53	36	10	4	3	62	39	10	7	6
GRABČE	7	6	1	-	-	7	6	1	-	-
KORITNO	11	11	-	-	-	12	12	-	-	-
KRNICA	34	23	2	9	-	40	25	2	13	-
KUPLJENIK	17	17	-	-	-	18	18	-	-	.
MEVKUŠ	9	7	2	-	-	9	7	2	-	.
OBRNE	4	2	2	-	-	4	2	2	-	-
PERNIKI	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
PODHOM	36	23	11	2	-	42	25	11	6	-
POLJŠICA PRI GORJAH	28	23	5	-	-	31	25	6	-	-
RADOVNA	18	4	14	-	-	32	4	14	14	-
RIBNO	54	37	6	8	3	142	40	7	73	22
SELO PRI BLEDU	31	31	-	-	-	33	33	-	-	-
SLAMNIKI	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-
SPODNJE GORJE	100	38	57	5	-	128	41	75	7	5
SPODNJE LAZE	17	17	-	-	-	18	18	-	-	-
VIŠELNICA	14	12	2	-	-	15	13	2	-	-
ZASIP	44	32	9	3	-	54	34	9	6	5
ZGORNJE GORJE	88	35	8	12	25	177	37	11	78	51
NEOPREDELJENO	180	180	-	-	-	130	130	-	-	-
S K U P A J	2.572	790	1.000	621	161	4.258	777	1.269	1.890	322
POKLJUKA	26	-	-	26	-	210	-	-	210	-
MEŽAKLJA	2	-	-	2	-	15	-	-	15	-
KRMA- TRIGLAV	2	-	-	2	-	140	-	-	140	-
	2.602	790	1.000	651	161	4.623	777	1.269	2.255	322
STRUKTURA	100	30,4	38,4	25,0	6,2	100	16,8	27,5	48,7	7,0

V TABELAH SO PRIKAZANA DELOVNA MESTA PO KRAJIH, RAZEN PRI GOZDARSTVU, KJER JE MOŽNO KRAJEVNO LOCIRATI SAMO UPRAVO, MEDTEM KO SMO DELAVCE PRIKAZALI POD POSTAVKO NEOPREDELJENO. ŠTEVILO AKTIVNEGA KMEČKEGA PREBIVALSTVA PO KRAJIH JE OCENJENO NA BAZI POPISA IZ LETA 1961 IN STANJA KMEČKEGA PREBIVALSTVA LETA 1966. DELOVNA MESTA V OSTALIH DEJAVNOSTIH SO PO KRAJIH LOCIRANA V SKLADU Z ANALIZO IN PROGNOZO RAZVOJA POSAMEZNIH DEJAVNOSTI.

GLEDE NA SEZONSKI KARAKTER NEKATERIH DEJAVNOSTI, SMO ŠTEVILO DELOVNIH MEST PRIKAZALI V VEČ PRIKAZIH: STALNA DELOVNA MESTA PREDSTAVLJAJO MINIMALNO ŠTEVILO DELOVNIH MEST, KI BODO V VSAKI DEJAVNOSTI OBSTAJALA SKOZI VSE LETO, STALNA IN SEZONSKA DELOVNA MESTA PA PREDSTAVLJAJO MAKSIMUM, ki BO DOSEŽEN V SEZONI. KOT LETNO POPREČJE SMO VZELI SREDINO MED MINIMUMOM IN MAKSIMUMOM DELOVNIH MEST.

DELOVNA MESTA NA POKLJUKI IN MEŽAKLJI IN NA PODROČJU KRME - TRIGLAV SO PRIKAZANE POSEBEJ, KER TA PODROČJA V CELOTI NE SPADAJO V BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE, VENDAR PA ZA BLED PREDSTAVLJAJO ENOTNO ZALEDJE.

PREGLED DELOVNIH MEST, IZRAŽENIH V LETNEM POPREČJU, KAŽE, DA BO NJIHOVO ŠTEVILO OB REALIZACIJI PROGNOZIRANEGA RAZVOJA LAHKO NARASLO OD LETA 1966 DO LETA 1996 V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU OD 2.572 NA 4.258, T.J. 66 %, ČE PA UPOŠTEVAMO ŠE PLANINSKO ZALEDJE PA OD 2.602 NA 4.623, T.J. ZA 77 %. NA SAMEM BLEDU BI SE ŠTEVILO DELOVNIH MEST DVIGNILO OD 1.800 NA 3.267, T.J. ZA 81 %.

ZA BLED JE ŠE POSEBEJ POMEMBNA RAZLIKA MED MINIMALNIM IN MAKSIMALNIM ŠTEVILOM DELOVNIH MEST, KI SE BO LETA 1996 PREDVIDOMA GIBALA MED 2.456 IN 4.079 OSEB IN ZNAŠA V ABSOLUTNEM ŠTEVILU 1.623 OSEB. VSEKAKOR JE RAČUNATI, DA BO OD 2.456 AKTIVNIH VELIKA VEČINA PREBIVALSTVA PREBIVALA NA BLEDU, KJER BODO SKOZI VSE LETO IMELI ZAPOSLITEV. NA TEJ BAZI JE RAČUNANA TUDI PROGNOZA PREBIVALSTVA ZA BLED, KI ZA LETO 1996 PREDVIDEVA NA BLEDU CCA 5.650 PREBIVALCEV. GLEDE NA TE MOČNE SEZONSKE VARIACIJE, SMO V NAŠIH RAČUNIH PREDVIDELI, DA BO OB REALIZACIJI PROGRAMA TURISTIČNEGA RAZVOJA BLED VERJETNO IMEL CCA 6.000 PREBIVALCEV. RAČUNAMO, DA BI BILO PRI TEM ŠTEVILU AKTIVNIH PREBIVALCEV NAJVEČ DO 2.800. TO POMENI, DA BO VSA OSTALA RAZLIKA DO SEZONSKEGA MAKSIMUMA, T.J. CCA 1.300 LJUDI, PREDSTAVLJALA DELOMA DNEVNO MIGRACIJO IZ OKOLIŠKIH KRAJEV, DELOMA PA SEZONSKO MIGRACIJO, ZLASTI GOSTINSKEGA OSEBJA, IZ DRUGIH KRAJEV. ZLASTI ZA TE SEZONSKO ZAPOSLENE DELAVCE NA BLEDU BO POTREBNO UREDITI ZAČASNA STANOVANJA OZIROMA POSEBNE SOBE IPD. VERJETNO V VIŠINI DO 1.000 ZAPOSLENIH.

REALIZACIJA PROGNOZE RAZVOJA BLEDA IN BLSJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA KAŽE NA VELIK PREMIK ZAPOSLITVE IZ PRIMARNE IN SEKUNDARNE DEJAVNOSTI V TERCIARNO IN KVARTARNO. TA PREMIK PA NE BO VPLIVAL LE NA GOSPODARSKO IN DEMOGRAFSKO STRUKTURO BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA, AMPAK BO IMEL ZA POSLEDICE VERJETNO TUDI ZMANJŠANJE DNEVNE MIGRACIJE NA JESENICE. LETNO POPREČJE ZAPOSLENIH V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU /4.258/ SE NAMREČ MOČNO PRIBLIŽUJE CELOTNEMU ŠTEVILU AKTIVNEGA PREBIVALSTVA, KI SE BO GIBALO PRI CCA 11.050 VSEH PREBIVALCEV NEKJE OKOLI 4.800 DO 5.000 AKTIVNIH. ČE UPOŠTEVAMO ŠE PLANINSKO ZALEDJE Z DODATNIM LETNIM POPREČKOM 365 AKTIVNIH PREBIVALCEV, SMO PRAKTIČNO ZAJELI SKORAJ VSE AKTIVNO PREBIVALSTVO TEGA PODROČJA.

S TEM NE TRDIMO, DA BO DNEVNA MIGRACIJA IZ BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA POVSEM IZGINILA, TODA VSEKAKOR JE PRIČAKOVATI OB TAKEM RAZVOJU, DA SE BO OBČUTNO ZMANJŠALA. PRI TEM BO PO SVOJIH POTREBAH PO DELOVNI SILI BLED POSTAL PRITEZNOSTNI CENTER, KI BO VSAJ ZA OKOLIŠKE KRAJE NAJMANJ ENAKOVREDEN JESENICAM.

SEVEDA JE PRI TEH PREMIKIH V GOSPODARSKI IN DEMOGRAFSKI STRUKTURI BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA TREBA IMETI V MISLIH TUDI KVALIFIKACIJSKO PRESTRUKTURIRANJE DELOVNE SILE. OSNOVNA PREKVALIFIKACIJA DELOVNE SILE, KI DANES DNEVNO MIGRIRA, BO OD DELAVCEV V ŽELEZARNI K DELAVCEM V GOSTINSTVU TER VZPOREDNIH DEJAVNOSTI, KI SLUŽIJO TURIZMU. TA PREKVALIFIKACIJA BO POTEKALA LAHKO SPROTI Z RAZVOJEM TURIZMA NA TEM PODROČJU, NIKAKOR PA NE BO SMELA ZAOSTAJATI, KAJTI BREZ USTREZNO KVALIFICIRANEGA KADRA SI TURIZMA NA PROGNOZIRANI RAVNI NE MOREMO ZAMIŠLJATI. OB OSVOJENEM KONCEPTU BI BILO UMESTNO PRISTOPITI TAKOJ K DOLGOROČNEMU PROGRAMU IZOBRAŽEVANJA KADRA OZIROMA ŠTIPENDIRANJA /ZA TISTE KVALIFIKACIJE, KJER JE TO POTREBNO/. 20 - 30 LETNA DOBA ZA NAKAZANO PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA IN PREKVALIFICIRANJE DELOVNE SILE JE SICER NA VIDEZ DOLGA, TODA PREDSTAVLJA NEKE VRSTE DOLGOROČNO INVESTICIJO, KI ZAHTEVA SVOJ ČAS IN KI JE V DOLOČENEM RAZDOBJU URESNIČLJIVA, ČE SE Z NJO ZAČNE TAKOJ IN NADALJUJE BREZ ZASTOJEV. ZATO KLJUČ ZA REALIZACIJO TURISTIČNE PROGNOZE BLEDA LEŽI PRAVZAPRAV TU - T.J. V DELOVNI SILI.

3. ANALIZA IN PROGNOZA GIBANJA PREBIVALSTVA

3.1. GIBANJE PREBIVALSTVA V RAZDOBJU 1869 - 1966

NA GIBANJE PREBIVALSTVA V POSAMEZNIH NASELJIH OZIROMA NA DOLOČENEM PODROČJU VPLIVAJO RAZNI ČINITELJI. NAJVAŽNEJŠI MED NJIMI SO NASELITVENE MOŽNOSTI, KI JIH NUDI NARAVNA OBLIKOVITOST IN MOŽNOST OSKRBE Z VODO, MOŽNOSTMI RAZVOJA GOSPODARSTVA TER PROMETNA POVEZAVA NASELJA Z DRUGIMI NASELJI.

MEDTEM KO SO NA NASTANEK NASELIJ V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU VPLIVALE PREDVSEM GOSPODARSKE MOŽNOSTI ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO, SO V ZADNJIH 100 LETIH RAZEN TEH PRIŠLE DO IZRAZA ŠE DRUGE RAZVOJNE MOŽNOSTI. NA ENI STRANI SE JE BLED ZAČEL RAZVIJATI KOT TURISTIČNI KRAJ, POLEG TEGA SE JE Z IZGRADNJO BOHINJSKE ŽELEZNIŠKE PROGE ODPRLA POVEZAVA Z JESENICAMI, KJER SE JE OB RAZVOJU ŽELEZARNE ODPRLA VELIKA MOŽNOST ZAPOSLOVANJA, KI JE V NAJVEČJI MERI PRIPOMOGLA TUDI K RAZMEROMA HITREMU PROCESU DEAGRARIZACIJE BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA.

POSLEDICA TEH POGOJEV JE BILA, DA SE JE NA ENI STRANI BLED RAZVIJAL V TURISTIČNI KRAJ, KI PA JE V TEM SVOJEM RAZVOJU OSTAL DOKAJ IZOLIRAN, MEDTEM KO SO SE OKOLIŠKI KRAJI, ZLASTI TISTI OB BOHINJSKI PROGI, V VEDNO VEČJI MERI GOSPODARSKO NAVEZOVALI NA JESENIŠKO INDUSTRIJO. PREBIVALSTVO V TEH NASELJIH JE V DOBRŠNI MERI NARAŠČALO VZPOREDNO Z RAZVOJEM JESENIŠKE ŽELEZARNE, TAKO DA SO TA NASELJA V VEDNO VEČJI MERI POSTAJALA SPALNA NASELJA JESENIC, V VEDNO MANJŠI MERI PA SO BILI NJIHOVI PREBIVALCI VEZANI NA GOSPODARSKO DEJAVNOST V SVOJEM KRAJU OZIROMA V DRUGIH PREDELIH BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA. TA PROCES SE JASNO ODRAŽA V GIBANJU PREBIVALSTVA PO NASELJIH, KI GA PRIKAZUJE NASLEDNJA TABELA:

PREBIVALSTVO PO NASELJIH 1869 - 1966

TABELA 5

	1869	1880	1890	1900	1910	1931	1948	1953	1961	1966	INDEKS 1966/1869
BLED	1.314	1.415	1.415	1.646	1.983	2.753	3.387	3.844	4.156	4.503	343
BODEŠČE	170	165	177	167	155	185	167	177	169	156	92
BOH. BELA	420	448	475	491	566	565	746	688	638	576	137
GRABČE	153	148	150	151	161	128	77	97	116	106	69
KORITNO	116	142	137	133	125	120	109	115	112	123	106
KRNICA	264	255	252	301	288	310	332	377	388	360	136
KUPLJENIK	106	117	119	101	102	88	118	97	68	56	53
MEVKUŠ	115	133	138	138	141	123	114	88	118	116	101
OBRNE	15	13	18	24	37	32	39	49	51	59	392
PERNIKI	24	32	27	20	18	17	17	19	21	17	71
PODHOM	192	199	204	231	260	306	331	296	302	336	175
POLJŠICA	224	190	232	238	224	288	271	291	314	302	135
RADOVNA	77	74	105	105	62	59	53	55	50	56	73
RIBNO	237	262	282	281	289	298	297	333	381	395	166
SELO PRI BLEDU	196	204	190	217	208	202	219	213	206	205	107
SLAMNIKI	30	32	31	32	25	22	17	15	12	24	80
SP. GORJE	325	345	352	455	544	630	745	799	863	792	244
SPODNJE LAZE	62	81	92	88	68	75	57	56	71	73	118
VIŠELNICA	76	79	86	82	99	86	95	112	110	101	133
ZASIP	280	288	315	300	329	421	470	522	627	625	223
ZG. GORJE	203	200	190	173	237	244	312	389	438	502	247
S K U P A J	4.599	4.822	4.987	5.374	5.921	6.952	7.973	8.632	9.217	9.483	206

KOT JE RAZVIDNO IZ TABELE SE JE PREBIVALSTVO POVEČAVALO PREDVSEM V NASELJIH: BLED, BOHINJSKA BELA, KRNICA, OBRNE, PODHOM, POLJŠICA, RIBNO, SPODNJE GORJE, VIŠELNICA, ZASIP IN ZGORNJE GORJE. PREBIVALSTVO SE JE ZMANJŠEVALO PREDVSEM V BOLJ PROMETNO IZOLIRANIH KMEČKIH NASELJIH KOT SO: BODEŠČE, GRABČE, KUPLJENIK, PERNIKI, RADOVNA IN SLAMNIKI. V OSTALIH NASELJIH OPAŽAMO V GLAVNEM STAGNACIJO PREBIVALSTVA. TA NASELJA SO: KORITNO, MEVKUŠ, SELO PRI BLEDU IN SPODNJE LAZE.

NAJHITREJŠO RAST PREBIVALSTVA KAŽE BLED, KJER SE JE V NAKAZANEM SKORAJ 100 LETNEM RAZDOBJU ŠTEVILO PREBIVALCEV POVEČALO ZA 3,4 KRAT, MEDTEM KO JE V DRUGIH KRAJIH, KI IZKAZUJEJO PORAST PREBIVALSTVA, TO POVEČANJE IZRAŽENO S KOEFICIENTI, KI SE GIBLJEJO MED 1,3 IN 2,4. IZ TEGA JE RAZVIDNO, DA SE JE BLED FORMIRAL KOT CENTER VPLIVNEGA OBMOČJA, VENDAR PA VELJA PRIPOMNITI, DA JE PREBIVALSTVO TU NARAŠČALO HITREJE NE TOLIKO ZARADI GOSPODARSKE VLOGE BLEDA V ODNOSU NA OKOLICO, KOT ZARADI NAJUGODNEJŠIH NASELITVENIH POGOJEV. ZATO JE V DOLOČENI MERI BLED TUDI SPALNO NASELJE JESENIC IN LESC KOT NAJBLIŽJIH INDUSTRIJSKIH KRAJEV, KAR JE RAZVIDNO IZ PRIMERJAVE ŠTEVILA AKTIVNEGA PREBIVALSTVA IN DELOVNIH MEST, KI JO OBRAVNAVAMO V NASLEDNJEM POGLAVJU.

V DEMOGRAFSKIH GIBANJIH 100 LETNI RAZVOJ GIBANJA PREBIVALSTVA LAHKO V DOLOČENI MERI SLUŽI ZA PROGNOZO, VENDAR VELJA TO LE ZA VEČJA PODROČJA. ZA MANJŠE PODROČJE, KOT JE NPR. BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE, JE TREBA PRI PROGNOZI UPOŠTEVATI ŠE DRUG ELEMENT, NAMREČ PREDVIDEN GOSPODARSKI RAZVOJ TEGA IN SOSEDNJIH PODROČIJ. ZARADI TEGA NAM TA PRIKAZ V GLAVNEM SLUŽI SAMO ZA ORIENTACIJO O NASELITVENIH POGOJIH V POSAMEZNIH NASELJIH. NASELJA, KI SO SE ŽE DOSLEJ IZDVOJILA Z NAJVEČJIM PRIRASTOM PREBIVALSTVA, PREDSTAVLJAJO NASELJA Z NAJBOLJŠIMI NASELITVENIMI POGOJI V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU IN BODO TUDI V BODOČE IMELA DOKAJ PREDNOSTI PRED OSTALIMI.

3.2. ANALIZA PREBIVALSTVA PO POPISU LETA 1961

OSNOVNA OBELEŽJA PREBIVALSTVA V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU POVZEMAMO PO PODATKIH POPISA LETA 1961, KI JIH PRIKAZUJE NASLEDNJA TABELA:

PREBIVALSTVO, GOSPODINJSTVA IN STANOVANJSKE HIŠE LETA 1961

TABELA 6

	PREBIVALCI 1961 1/		AKTIVNO PREBIVALSTVO PO OSNOVNIH SKUPINAH DEJAVNOSTI				G O S P O D I N J S T V A 1961				ŠTEV. HIŠ 2/
	SKUPAJ	AKTIVNI	I	II	III	IV	SKUPAJ	NK	M	K	1961
BLED	4.156	1.791	223	890	430	248	1.459	1.250	148	61	724
BODEŠČE	169	67	26	36	4	1	50	24	17	9	50
BOH. BELA	638	255	40	169	16	30	210	133	67	10	210
GRABČE	116	45	10	30	4	1	34	18	13	3	26

	PREBIVALCI 1961 1/		AKTIVNO PREBIVALSTVO PO OSNOVNIH SKUPINAH DEJAVNOSTI				GOSPODINJSTVA 1961				ŠTEV.HIŠ 2/
	SKUPAJ	AKTIVNI	I	II	III	IV	SKUPAJ	NK	M	K	
KORITNO	112	49	11	33	2	3	38	20	12	6	29
KRNICA	388	150	49	79	15	7	119	82	30	7	85
KUPLJENIK	68	36	17	17	2	-	16	2	11	3	15
MEVKUŠ	118	42	9	27	2	4	30	11	16	3	27
OBRNE	51	17	4	11	1	1	19	15	2	2	15
PERNIKI	21	6	1	3	2	-	4	1	2	1	3
PODHOM	302	120	25	85	9	1	102	70	21	11	65
POLJŠICA	314	124	41	74	3	6	85	48	31	6	60
RADOVNA	50	20	10	8	1	1	13	11	-	2	12
RIBNO	381	146	45	88	5	8	108	61	25	22	91
SELO PRI BLEDU	206	88	33	50	3	2	59	24	23	12	47
SLAMNIKI	12	4	4	-	-	-	3	-	2	1	4
SP. GORJE	863	345	90	220	24	11	273	207	46	20	166
SP. LAZE	71	34	17	15	1	1	20	9	6	5	17
VIŠELNICA	110	44	13	26	2	3	28	13	11	4	20
ZASIP	627	242	34	171	24	13	185	117	55	13	115
ZG. GORJE	438	201	47	114	21	19	131	97	23	11	74
S K U P A J	9.211	3.826	749	2.146	571	360	2.990	2.217	561	212	1.855
STRUKTURA	100	100	19,6	56,1	14,9	9,4	100	74,1	18,8	7,1	

1/ BREZ OSEB IZVEN DEJAVNOSTI IN NEZNANE ZAPOSLITVE
2/ KRAJEVNI LEKSIK. SLOVENIJE

KOT JE RAZVIDNO IZ TABELE JE V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU OD CELOTNEGA ŠTEVILA PREBIVALCEV AKTIVNIH LE 41,5 %. PRI TEM MED AKTIVNE PREBIVALCE NISMO ŠTELI OSEB, KI SO BILE OB ČASU POPISA IZVEN DEJAVNOSTI OZIROMA NJIHOVA DEJAVNOST NI BILA POZNANA. SKUPNO S TEMI BI BILO AKTIVNIH V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU 4.051 ALI 44 %. LE-TEH NE UPOŠTEVAMO, KER PRIMERJAMO ŠTEVILO AKTIVNIH PREBIVALCEV S ŠTEVILOM DELOVNIH MEST. V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU JE DELEŽ AKTIVNEGA PREBIVALSTVA /41,5 %/ POD OBČINSKIM POPREČKOM, KI ZNAŠA 43,9 % IN SLOVENSKIM S 46,3 %. NIŽJI DEL AKTIVNEGA PREBIVALSTVA JE ODRAZ NIZKEGA DELEŽA KMEČKEGA PREBIVALSTVA IN RELATIVNO VIŠJEGA NARODNEGA DOHODKA NA PREBIVALCA.

STRUKTURA AKTIVNEGA PREBIVALSTVA PO OSNOVNIH ŠTIRIH SKUPINAH DEJAVNOSTI:

PRIMARNA - KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
SEKUNDARNA - INDUSTRIJA, GRADBENIŠTVO, PROMET IN OBRT
TERCIARNA - TRGOVINA, GOSTINSTVO, TURIZEM IN KOMUNALNA DEJAVNOST
KVARTARNA - DRUŽBENE SLUŽBE IN JAVNA UPRAVA

NAM KAŽE, DA JE DALEČ NA PRVEM MESTU SEKUNDARNA DEJAVNOST, KI ANGAŽIRA V CELOTNEM BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU 56,1 % PREBIVALSTVA, SLEDI PRIMARNA Z 19,6 %, TERCIARNA s 14,9 % IN KVARTARNA Z 9,4 %. NA BLEDU PRAV TAKO PREDNJAČI SEKUNDARNA DEJAVNOST Z 49,7 %, SLEDI TERCIARNA S 24,0 %, KVARTARNA S 13,8 % IN PRIMARNA Z 12,5 %. IZ TE STRUKTURE JE RAZVIDNO, DA BLED V TEJ STRUKTURI ODSTOPA OD OSTALIH KRAJEV SVOJEGA VPLIVNEGA OBMOČJA, KAR JE V SKLADU Z NJEGOVO TURISTIČNO VLOGO IN FUNKCIJO, KI JO IMA KOT PODROČNI CENTER.

PREBIVALSTVO V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU JE LETA 1961 ŽIVELO V 2.990 GOSPODINJSTVIH, OD KATERIH JIH JE BILO 74,1 % NEKMEČKIH, 18,8 MEŠANIH IN 7,1 % KMEČKIH. TA STRUKTURA GOSPODINJSTEV NAM DOVOLJ NAZORNO POKAŽE, V KAKŠNE DEJAVNOSTI SO ORIENTIRANI PREBIVALCI BLEJSKEGA VPLIVNEGAOBMOČJA. NA SAMEM BLEDU JE TA STRUKTURA GOSPODINJSTEV ŠE IZRAZITEJE USMERJENA K NEKMEČKIM GOSPODINJSTVOM, SAJ JE LE-TEH 85,6 %, MEŠANIH 10,2 % IN KMEČKIH 4,2 %.

IZ PODATKOV O ŠTEVILU PREBIVALCEV IN GOSPODINJSTEV IZHAJA, DA JE LETA 1961 PRIŠEL V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU NA 1 GOSPODINJSTVO POPREČNO 3,1 PREBIVALEC, NA BLEDU CELO SAMO 2,85, MEDTEM KO JE BILO OBČINSKO POPREČJE 3,3 IN SLOVENSKO POPREČJE 3,5. VZROK TEMU SO RAZLIKE V GOSPODARSKI STRUKTURI PRIMERJANIH PODROČIJ. NA BLEDU PA K ZNATNO NIŽJEMU POPREČNEMU ŠTEVILU PREBIVALCEV NA GOSPODINJSTVO VPLIVA PREDVSEM VISOK DELEŽ GOSTINSTVA, KI ZAPOSLUJE RELATIVNO VISOK DELEŽ SAMSKIH PREBIVALCEV.

DNEVNA MIGRACIJA AKTIVNEGA PREBIVALSTVA LETA 1961

	AKTIVNO PREBIVAL. 1/ SKUPAJ	KRAJ AKTIVNOSTI			
		V KRAJU KJER STANUJE	V DRUGEM KRAJU IST. VPLIVNEGA OBMOČJA	IZVEN VPLIVN. OBMOČJA	NEZNANO
BLED	1.886	1.392	23	468	3
BODEŠČE	70	26	15	29	-
BOHINJSKA BELA	262	115	31	115	1
GRABČE	46	13	19	14	-
KORITNO	50	13	9	28	-
KRNICA	161	63	42	56	-
KUPLJENIK	37	19	8	10	-
MEVKUŠ	48	10	19	19	-
OBRNE	18	7	1	10	.
PERNIKI	6	1	3	2	-
PODHOM	128	47	17	64	-
POLJŠICA	131	43	46	42	-
RADOVNA	22	17	4	1	-
RIBNO	157	69	25	63	-
SELO PRI BLEDU	94	38	21	35	-
SLAMNIKI	4	4	-	-	-
SPODNJE GORJE	370	168	78	124	-
SPODNJE LAZE	36	19	7	10	-
VIŠELNICA	44	18	15	11	-
ZASIP	262	75	28	158	1
ZGORNJE GORJE	219	89	55	74	1
S K U P A J	4.051	2.246	466	1.333	6
STRUKTURA	100	55,5	11,5	32,9	o,1

1/ AKTIVNO PREBIVALSTVO JE IZKAZAN SKUPNO Z OSEBAMI IZVEN DEJAVNOSTI IN Z NEZNANO ZAPOSLITVIJO.

IZ TABELE JE RAZVIDNO, DA SO PRAKTIČNO VSA NASELJA BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA VKLJUČENA V DNEVNO MIGRACIJO. TAKO JE ZNOTRAJ VPLIVNEGA OBMOČJA LETA 1961 DNEVNO MIGRIRALO 11,5 %, IZ VPLIVNEGA OBMOČJA PA CCA 33 % AKTIVNEGA PREBIVALSTVA. PRAV V TEJ DNEVNI MIGRACIJI JE RAZVIDNA PRITEZNOSTNA MOČ JESENIC IN DRUGIH INDUSTRIJSKIH KRAJEV. V TEJ DNEVNI MIGRACIJI JE DOKAJ MOČNO ZASTOPAN TUDI BLED, SAJ JE V DRUGE KRAJE VPLIVNEGA OBMOČJA DNEVNO HODILO DELAT 1,2 %, IZ VPLIVNEGA OBMOČJA PA 24,8 % AKTIVNIH PREBIVALCEV, SKUPNO TOREJ 26 %.

DNEVNE MIGRACIJE V BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE OZIROMA NA BLED PODATKI POPISA ŽAL NE KAŽEJO. CENIMO, DA JE BILA LETA 1961 TA DNEVNA MIGRACIJA CCA 200 LJUDI.

3.3. PROGNOZA GIBANJA PREBIVALSTVA DO LETA 1996

PROGNOZA GIBANJA PREBIVALSTVA V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU DO LETA 1996 JE BILA V URBANISTIČNEM PROGRAMU ZA OBČINO RADOVLJICO NAREJENA NA BAZI PROGNOZE, KI JO JE ZA VSO SLOVENIJO NAREDIL PROF. DR.DOLFE VOGELNIK [17], OB UPOŠTEVANJU PROGNOZE GOSPODARSKEGA RAZVOJA V OBČINI RADOVLJICA PO POSAMEZNIH VPLIVNIH OBMOČJIH. PODROBNEJŠA ANALIZA RAZVOJNIH MOŽNOSTI V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU, KI JE PREDMET TE ŠTUDIJE, JE NAKAZALA TU DOLOČENE VEČJE MOŽNOSTI IN POTREBE ZLASTI V POGLEDU TURIZMA IN Z NJIM POVEZANIH DEJAVNOSTI. ZATO SE TA KOREKTURA ODRAŽA TUDI V PROGNOZI PREBIVALSTVA S TEM, DA MALENKOSTNO ODSTOPA NAVZGOR, ZLASTI PRI BLEDU, MEDTEM KO SO DOLOČENA ODSTOPANJA OD PREJŠNJIH ŠTEVILK TUDI PRI NEKATERIH NASELJIH IN TO V OBEH SMEREH.

TO PROGNOZO GIBANJA PREBIVALSTVA PO POSAMEZNIH NASELJIH BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA PRIKAZUJE NASLEDNJA TABELA:

PREBIVALSTVO IN DELOVNA MESTA

TABELA 8

	SKUPNO PREBIVALSTVA 1966	1996	INDEKS 1996/1966	1966			1996		
				AKTIV.PREBIV.	DEL-MESTA	PRESEŽ. DEL.SILE	AKT.PREBIV.	DEL.MESTA	PRESEŽEK DEL.SILE
BLED	4.503	6.000	133	1.940	1.800	140	2.400	3.267	-867
BODEŠČE	156	130	84	62	30	32	52	32	20
BOH.BELA	576	600	104	230	53	177	240	62	178
GRABČE	106	70	85	41	7	34	36	7	29
KORITNO	123	120	98	54	11	43	48	12	36
KRNICA	360	410	114	139	34	105	164	40	124
KUPLJENIK	56	50	89	30	17	13	20	18	2
MEVKUŠ	116	110	95	41	9	32	44	9	35
OBRNE	59	60	102	20	4	16	24	4	20
PERNIKI	17	10	59	5	1	4	4	1	3
PODHOM	336	350	104	133	36	97	140	42	98
POLJŠICA	302	300	99	119	28	91	120	31	89
RADOVNA	56	100	179	22	18	4	40	32	8
RIBNO	395	470	119	151	54	97	188	142	46
SELO	205	210	102	88	31	57	84	33	51
SLAMNIKI	24	10	42	8	4	4	4	4	-
SPODNJE GORJE	792	900	114	317	100	217	360	128	232
SPODNJE LAZE	73	70	96	35	17	18	28	18	10
VIŠELNICA	101	110	109	40	14	26	44	15	29
ZASIP	625	650	104	242	44	198	260	54	206
ZGORNJE GORJE	502	650	130	230	80	150	260	177	83
NEOPREDELJENO	-	-	-	-	180	180	-	130	130
S K U P A J	9.483	11.400	120	3.947	2.572	1.375	4.560	4.258	302
POKLJUKA	-	-	-	-	26	26	-	210	210
MEŽAKLJA	-	-	-	-	2	2	-	15	15
KRMA-TRIGLAV	-	-	-	-	2	2	-	140	140
					2.602	1.345		4.623	667

PO TEJ PROGNOZI BI SE PREBIVALSTVO BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA V 30 LETIH POVEČALO ZA 20 %, NA SAMEM BLEDU PA ZA 33 %. OD OSTALIH KRAJEV PREDVIDEVAMO ZLASTI DVIG PREBIVALSTVA V TISTIH, KI SO V PROGNOZI TURIZMA IZKAZANI KOT POTENCIALNI TURISTIČNI KRAJI /PODROČJE GORIJ IN RADOVNE TER RIBNO/, MEDTEM KO BI V OSTALIH KRAJIH PREBIVALSTVO VEČ ALI MANJ STAGNIRALO OZIROMA OPADALO. PRIKAZANE ŠTEVILKE SO ZGOLJ ORIENTACIJSKE. DINAMIKA RASTI PREBIVALSTVA JE KLJUB NAVEDENI KOREKTURI ŠE VEDNO V SKLADU S SPLOŠNIMI TENDENCAMI RASTI PREBIVALSTVA V SLOVENJI IN Z NJEGOVIM ZBIRANJEM V VEČJIH KRAJIH OZIROMA URBANIH NASELJIH.ZATO NI RAČUNATI, DA BI BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE KOT CELOTA OB TEH SPLOŠNIH DEMOGRAFSKIH TENDENCAH LAHKO v 30 LETIH IMELO KAJ BISTVENO VEČ ALI MANJ PREBIVALCEV. OB REALIZACIJI PROGNIZIRANEGA RAZVOJA GOSPODARSTVA V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU SO SEVEDA MOŽNI DOLOČENI NOTRANJI PREMIKI - NPR. POVEČANJE PREBIVALSTVA NA BLEDU NAD PROGNOZIRANIM 6.000,KAR PA BI ŠLO VERJETNO NA RAČUN PREBIVALSTVA V OKOLIŠKIH NASELJIH. MOŽNO JE TUDI OBRATNO. VELIKO VLOGO IMA TU LAHKO URBANISTIČNA OZIROMA NASELITVENA POLITIKA. ZATO BOLJ KOT ZA VSAKO POSAMEZNO NASELJE DRŽI CELOTNO PREDVIDENO ŠTEVILO PREBIVALCEV ZA CELO VPLIVNO OBMOČJE.

OB PROGNOZI CELOTNEGA ŠTEVILA PREBIVALSTVA SMO OCENILI TUDI DELEŽ AKTIVNEGA PREBIVALSTVA. ZA LETO 1966 JE TA DELEŽ OCENJEN NA OSNOVI RAZMERJA MED SKUPNIM IN AKTIVNIM PREBIVALSTVOM LETA 1961, MEDTEM KO JE DELEŽ AKTIVNEGA PREBIVALSTVA ZA LETO 1996 OCENJEN ZA VSE KRAJE s 40 %. ZA CELOTNO VPLIVNO OBMOČJE JE TA OCENA DOKAJ REALNA, MEDTEM KO JE ZA POSAMEZNE KRAJE SPRIČO RAZLIČNE GOSPODARSKE STRUKTURE LE GROBO ORIENTACIJSKA.

OCENO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA SMO NAREDILI ZATO, DA PRIBLIŽNO UGOTOVIMO, KAKŠNI SO IN KAKŠNI BODO PRESEŽKI DELOVNE SILE. LETA 1966 SE JE TA PRESEŽEK DELOVNE SILE GIBAL PRIBLIŽNO NA NIVOJU IZ LETA 1961. ZARADI TEGA LAHKO SKLEPAMO, DA TUDI DNEVNA MIGRACIJA IZ BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA NI BILA BISTVENO DRUGAČNA KOT LETA 1961, VENDAR PA SE JE NEKOLIKO ZMANJŠALA V SMERI JESENIC IN POVEČALA V SMERI LESC IN RADOVLJICE. LETA 1996 BO OB REALIZACIJI PROGNOZIRANEGA RAZVOJA SITUACIJA BISTVENO DRUGAČNA. PRESEŽKOV DELOVNE SILE V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU PRAKTIČNO NE BO, ZLASTI ČE UPOŠTEVAMO ŠE DEJSTVO, DA SE BODO TURISTIČNA OBMOČJA POKLJUKE, MEŽAKLJE IN KRME TER TRIGLAVA V GLAVNEM NAPAJALE Z DELOVNO SILO IZ BLEJSKEGA VPLIVNEGA OBMOČJA, KI JIM JE NAJBLIŽJE. BLED, KI DANES IZKAZUJE ŠE PRESEŽEK, BO LETA 1996 IZKAZOVAL PRECEJŠEN PRIMANJKLJAJ DELOVNE SILE, KI SE BO REKRUTIRALA V GLAVNEM IZ OKOLIŠKIH KRAJEV.

TO URAVNOVEŠENJE AKTIVNEGA PREBIVALSTVA S ŠTEVILOM DELOVNIH MEST LETA 1996 SEVEDA NE POMENI LIKVIDACIJE DNEVNE MIGRACIJE. TA BO OBSTAJALA ŠE VEDNO, KER JO NE POGOJUJEJO SAMO PRESEŽKI DELOVNE SILE, AMPAK TUDI RAZLIČNI POKLICI IN KVALIFIKACIJE

17/ DR.DOLFE VOGELNIK: REGIONALNE IN URBANO-RURALNE PROJEKCIJE PREBIVALSTVA SLOVENIJE ZA LETO 2001, LJUBLJ. 1965.

PREBIVALSTVA, KI ŽIVE NA NEKEM PODROČJU IN NE USTREZAJO VEDNO RAVNO POTREBAM DELOVNIH MEST TEGA PODROČJA. VENDAR PA JE OČITNO, DA BO DNEVNA MIGRACIJA LETA 1996 VERJETNO BISTVENO MANJŠA KOT JE DANES. KOLIKOR DELOVNE SILE BO BLEJSKO VPLIVNO OBMOČJE DAJALO DRUGAM, PRIBLIŽNO TOLIKO JO BO TUDI OD DRUGOD PREJEMALO. SKRATKA, TA PROGNOZA GOSPODARSKEGA IN DRUŽBENEGA RAZVOJA V BLEJSKEM VPLIVNEM OBMOČJU KAŽE, DA BO TO PODROČJE POSTALO LAHKO GOSPODARSKO SAMOSTOJNO Z ZADOSTNIM ŠTEVILOM DELOVNIH MEST ZA ZAPOSLITEV AKTIVNEGA PREBIVALSTVA, KI PREBIVA NA TEM PODROČJU.

KULTURNI SPOMENIKI IN VARSTVO NARAVE NA VPLIVNEM OBMOČJU BLEDA

SPOMENIKI LJUDSKE REVOLUCIJE:

KORITNO - MED ZADNJO VOJNO ŽARIŠČE NOB, VEČ HIŠ JE BILO POŽGANIH. TU JE DOMA NARODNI HEROJ JAKA BERNARD /1909 - 1942/.

RADOVNA - 22. SEPTEMBRA 1944 SO NEMCI POŽGALI OSEM HIŠ V SREDNJI RADOVNI IN JE ŽIVIH ZGORELO 24 LJUDI. V SPOMIN JE POSTAVLJEN SPOMENIK NA DESNI STRANI CESTE, MALO PRED MOSTOM.

SPODNJE GORJE - NA POLJANAH, KJER PELJE CESTA NA JESENICE, SO SE ZADRŽEVALI PARTIZANI ŽE POLETI 1941 IN SO IMELI SVOJE OPORIŠČE NA MEŽAKLJI. 1. AVGUSTA 1941 STA PADLA DVA BORCA.

UMETNOSTNI SPOMENIKI:

BLED - GRAD - BLEJSKI GRAD IMA IZREDNO LEGO NA SKALNI PEČINI IN JE PRIMER UTRJENEGA GRADU NA VIŠINI. PRVIČ SE OMENJA LETA 1011 V DARILNI LISTINI CESARJA HENRIKA II, S KATERO JE BLEJSKI GRAD IN OKOLIŠKE KMETIJE DAROVAL BRIKSENŠKI ŠKOFIJI. OD PRVOTNEGA GRADU SE JE OHRANIL LE POLOŽAJ IN OBRAMBNI JAREK. LETA 1511 GA JE KOT VEČINA GORENJSKIH GRADOV POŠKODOVAL MOČAN POTRES. LETA 1515, V VELIKEM KMEČKEM UPORU, PA SO GA ZAVZELI IN RAZDEJALI UPORNI KMETJE. IZ OBDOBJA PRED POTRESOM JE OHRANJENO SPODNJE OBZIDANO DVORIŠČE IN OSTANKI ZUNANJEGA OBZIDJA.

POTRES LETA 1690 JE POŠKODOVAL BLEJSKI GRAD IN ZATO SO PO NAČRTIH STAVBENIKA TOMAŽA BERGHOFERJA IZ BRIKSNA GRAD ŠTIRI LETA OBNAVLJALI. DANAŠNJE GRAJSKE STAVBE SO REZULTAT KONSTRUKCIJE IZ TEGA ČASA.

V ZAČETKU 19. STOLETJA JE BIL GRAD V POSESTI VIKTORJA RUARDA, LASTNIKA GORENJSKIH FUŽIN.

NA BLEJSKEM GRADU SO SE PRED LETI IZVRŠILA OBSEŽNA OBNOVITVENA IN ADAPTACIJSKA DELA IN JE SEDAJ V GRAJSKIH PROSTORIH UREJEN MUZEJ IN GOSTIŠČE.

OTOK - P.C. MATERE BOŽJE. SEDANJA BAROČNA ARHITEKTURA JE NASLEDNICA STAREJŠIH PREDHODNIC. LETA 1465 JE GOTSKO CERKEV NA OTOKU POSVETIL LJUBLJANSKI ŠKOF ŽIGA LAMBERG. OKROG LETA 1666 JE BILA CERKVI PRIZIDANA LOPA. 99 STOPNIC DO PRISTANA SO UREDILI LETA 1659. OHRANJENI SO OSTANKI GOTSKIH FRESK IZ 15. STOLETJA. CERKEV JE BILA ZNANA BOŽJA POT IN JE ZANIMIV OHRANJENI "PROŠNJI ZVON" IZ LETA 1534, KI GA JE VLIL ZVONAR FRANCISCUS PATAVINUS IZ PADOVE.

CERKVENI ZVONIK STOJI LOČENO OD CERKVE.

BAROČNA KAPELICA NA VRHU STOPNIŠČNEGA DOHODA.

BAROČNA ARHITEKTURA PROŠTIJE.

SPOMENIŠKI KOMPLEKS BLEJSKEGA OTOKA DOPOLNJUJETA ŠE STAVBI GOSTIŠČA IN "PUŠČAVE".

PREŠERNOV SPOMENIK IZ LETA 1883.

Ž.C. SV. MARTINA - DO LETA 1904 JE ŠE STALA GOTSKA ARHITEKTURA Z NEKATERIMI PREZIDAVAMI, KI JE IMA V PREZBITERIJU ŠE OHRANJENE OSTANKE GOTSKIH FRESK /15. STOL./. SEDANJA STAVBA JE ZGRAJENA V NEOGOTSKEM SLOGU. V NOTRANJŠČINI SO FRESKE SLAVKA PENGOVA.

DELNO JE OHRANJENO TABORNO OBZIDJE.

BLED-GRIMŠČICE - DVOREC WILSONIA JE MOČNO PREZIDAN. V PARKU SO STARI HRASTI.

BLED - REČICA - P.C.SV. ANDREJA - BAROČNA ARHITEKTURA Z JELOVŠKOVO SLIKO V GLAVNEM OLTARJU.

BODEŠČE - P.C.SV. LENARTA - GOTSKA ARHITEKTURA, KI JE SKORAJ V CELOTI NESPREMENJENA. PRED GOTSKIM PORTALOM JE BAROČNA LOPA. GOTSKI PREZBITERIJ Z REBRASTIM OBOKOM JE V CELOTI POSLIKAN S FRESKAMI "SUŠKEGA MOJSTRA" IZ SREDE 15. STOLETJA. V LADJI NA JUŽNI IN DELOMA NA ZAHODNI STENI SO BILE V LETIH 1966 IN 1967 ODKRITE IN RESTAVRIRANE POZNOGOTSKE FRESKE IZ ZAČETKA 16. STOLETJA. OPRAVA JE BAROČNA Z LAYERJEVIMI OLTARNIMI SLIKAMI. FRESKE SO TUDI NA ZUNANJŠČINI STAVBE, NA GLAVNI FASADI POD VHODNO LOPO IN NA SEVERNI STENI PREZBITERIJA.

BOHINJSKA BELA - Ž.C.SV. MARJETE - ARHITEKTURA JE IZ ZAČETKA 17. STOLETJA LETA 1754 JE BILA BAROČNO PREZIDANA. KASNEJE JE DOŽIVELA ŽE NEKAJ PREZIDAV. ZELO KVALITETNA ROKOKOJSKA PRIŽNICA Z RELIEFI IN KIPI, NEKAJ SLIK LAYERJEVE DELAVNICE TER SLIKA SV.MARJETE, DELO MATEVŽA LANGUSA IZ LETA 1850.

KUPLJENIK - P.C.SV. ŠTEFANA - ARHITEKTURA IZHAJA IZ DRUGE POLOVICE 16. STOLETJA, KASNEJE PREZIDANA. NA ZUNANJŠČINI IN V NOTRANJŠČINI SLEDOVI POZNOGOTSKIH FRESK. NEKDAJ ZNANA BOŽJA POT.

MEVKUŠ - P.C.SV. MIKLAVŽA - GOTSKA ARHITEKTURA. NA SEVERNI ZUNANJI STENI PREZBITERIJA V KASNEJE PREZIDANEM STOLPU /1739/ JE OHRANJENA GOTSKA FRESKA SV. KRIŠTOFA - FURLANSKE SMERI. NA GLAVNI FASADI JE KVALITETEN PORTAL IZ 17. STOLETJA.

RIBNO - Ž.C.SV. JAKOBA - OD STARE GOTSKE ARHITEKTURE, KI JE BILA ZNANA ŽE IZ ZAČETKA 15. STOLETJA, JE OSTAL LE PREZBITERIJ. CERKEV JE BILA VEČKRAT PREZIDANA IN PODALJŠANA. V PREZBITERIJU SO OHRANJENE /DELNO ODKRITE/ POZNOGOTSKE FRESKE. OPREMA JE IZ KONCA 19. STOLETJA.

SPODNJE GORJE - P.C.SV. OŽBALTA - CERKEV JE BILA SEZIDANA LETA 1629 IN JE ČUTITI V ARHITEKTURI ŠE ODMEVE GOTIKE. PREZIDANA JE BILA LETA 1844. HRANI POTOČNIKOVO SLIKO MATERE BOŽJE.

SEBENJE - P.C.SV.TROJICE - ARHITEKTURA JE IZ KONCA 16. STOLETJA, ZGRAJENA V GOTSKI TRADICIJI. ZGRADITI JO JE DALA GROFICA MARIJA LENKOVIČEVA. PREZBITERIJ IMA MREŽAST OBOK Z GREBENI. OB VHODU JE LOPA S KOROM. VELIKI OLTAR IZ 17. STOLETJA JE BIL NADOMEŠČEN Z NOVEJŠIM.

ZASIP - Ž.C.SV.JANEZA KRSTNIKA - SEDANJA BAROČNA ARHITEKTURA JE NASTALA LETA 1778, PRVOTNA CERKEV JE BILA ZNANA ŽE V 14. STOLETJU. OLTARJI SO BAROČNI, OLTARNE SLIKE SO LAYERJEVO DELO. V NOTRANJŠČINI JE V STENO VZIDAN RENESANČNI NAGROBNIK IZ 16. STOLETJA GROFOV LAMBERGOV Z GRADU KAMEN.

P.C.SV.KATARINE - GOTSKA ARHITEKTURA JE OHRANJENA ŠE V PREZBITERIJU. CERKVICA IMA BAROČNO VHODNO LOPO TER GOTSKE FRESKE NA VHODNI FASADI. CERKVENO OBZIDJE JE OSTANEK NEKDANJEGA TABORA.

ZGORNJE GORJE - Ž.C.SV.JURIJA - V PREZBITERIJU CERKVE SO ŠE VIDNI OSTANKI PRVOTNE GOTSKE ARHITEKTURE. DELNO SO OHRANJENE FRESKE IZ 2. POLOVICE 15. STOLETJA. SEDANJA ARHITEKTURA JE NASTALA KONCEM 17. STOLETJA IN JE BILA KONCEM 19. STOLETJA PRENOVLJENA. SLIKE IZ LAYERJEVE DELAVNICE, STROYEVE IN ŠUBIČEVE.

ARHEOLOČKI SPOMENIKI:

BODEŠČE - GRADIŠČE OB PODRUŽNI GOTSKI CERKVI NA HRIBČKU PREPADNE STENE SAVE BOHINJKE. PARC. ŠT. 1112/1-3, 1109, 1116, 1117, 1029, 1034 K.O. RIBNO.

ARHEOLOŠKI TERENSKI SPOMENIK. Z OBRAMBNIM ZIDOM OBDANO GRADIŠČE, KI ŠE NI TOČNO ČASOVNO OPREDELJENO, A VERJETNO SODI V RIMSKO DOBO.

SPOMENIK JE ZANIMIV ZA ŠIRŠE PODROČJE, ZAŠČITA ZAHTEVA ČUVANJE. II. KATEG. REG. A.ŠT. 345.

BLED - OTOK, GRAD, PODROČJE ZA GRADOM, ŽALE, REČICA, PRISTAVA, PECOVCA, BRDA, SELIŠČA, ŽELEČE, ZAKA, MLINO.

ARHEOLOŠKI TERENSKI SPOMENIK. OBMOČJE VEČ NAJDIŠČNIH ENOT, KI OBSEGAJO OBDOBJA OD ENEOLITIKA DO VISOKEGA SREDNJEGA VEKA. VSE TO PRIČA O POMENU BLEJSKEGA JEZERA Z OKOLICO SKOZI ARHEOLOŠKA OBDOBJA, DELNO ZARADI UGODNE LEGE, PA TUDI ZARADI BLIŽINE ŽELEZARSKIH SREDIŠČ /NA GRADU SO NAŠLI ŽLINDRO/. VES PREDEL JE TUDI PRIČA O KONSTINUIRANI POSELITVI GORENJSKE, VRSTA STAROSLOVANSKIH NAJDIŠČ PA TVORI IZREDNO DRAGOCENO SPOMENIŠKO ENOTO NAŠE NAJSTAREJŠE NACIONALNE ZGODOVINE. NA BLEJSKEM OBMOČJU STA OTOK IN GRAD MED NAJSTAREJŠIMI POSELJENIMI PODROČJI IN TI DVE TOČKI OSTANETA NAJMOČNEJE POSELJENI SKOZI VSE ARHEOLOŠKE DOBE.

SPOMENIK EVROPSKO ZANIMIV PRVE VALORIZACIJSKE STOPNJE, KJER SO DOLOČENI REZERVATI, OBMOČJA, KJER JE TREBA PRED POSEGI TEREN RAZISKATI IN OBMOČJA, KJER JE TREBA POSEGE NADZIRATI. I. KATEGORIJA. REG.ŠT. 23.

OTOK - ARHEOLOŠKI TERENSKI SPOMENIK. TEREN, KJER JE V TLORISU DANAŠNJE BAROČNE CERKVE IN V NJENI NEPOSREDNI OKOLICI, S SREDIŠČEM POD ZVONOM ŽELJA, ENAJST GRADBENIH FAZ, OD TEGA OSEM KULTURNIH KRŠČANSKIH STAVB.

SPLOŠNO LJUDSKO PREMOŽENJE. EVROPSKO ZANIMIV SPOMENIK. ZAŠČITA ŽELI SPOMENIKE OHRANITI NEDOTAKNJENE, IZKLJUČUJE POSEGE IN ZAHTEVA PREZENTACIJO NAJBOLJ KARAKTERISTIČNIH DELOV, VKOMPONIRANIH V NOVO PREZENTACIJO PROSTORA. I. KATEGORIJA. NI PARCELIRANO. REG.ŠT. 23.

"NA SEDLU" - ARHEOLOŠKI TERENSKI SPOMENIK. NA SEDLU GRAJSKEGA GRIČA, OB GRADBENIH DELIH DELNO RAZISKANO STAROSLOVANSKO GROBIŠČE IZ 10. STOLETJA. GROBIŠČE OBSEGA ŠE NERAZISKANE PREDELE.

SPOMENIK JE KOT DEL BLEJSKEGA ARHEOLOŠKEGA KOMPLEKSA EVROPSKO ZANIMIV. ZAŠČITA ZAHTEVA RAZISKOVANJE PRED POSEGI. I. KATEGORIJA. PARC.ŠT. 349 K.O. BLED. REG. A ŠT. 349.

"NA PEČEH" - PODALJŠEK GRAJSKEGA HRIBA. ARHEOLOŠKI TERENSKI SPOMENIK. DELI NERAZISKANEGA PRAZGODOVINSKEGA GRADIŠČA, KI JE VERJETNO V ZVEZI Z GROBIŠČEM NA PRISTAVI. KER JE GRADIŠČE NASELBINSKI OBJEKT, JE NJEGOVO PRIČEVANJE ŠE POSEBEJ DRAGOCENO.

SPOMENIK JE KOT DEL BLEJSKEGA ARHEOLOŠKEGA KOMPLEKSA EVROPSKO ZANIMIV. ZAŠČITA ZAHTEVA ČUVANJE. I. KATEGORIJA. PARC. ŠT. 387/1 K.O. BLED. REG. ŠT. 350.

PRISTAVA - TEREN OB NEKDANJI GRAJSKI PRISTAVI. ARHEOLOŠKI TERENSKI SPOMENIK. TEREN DVEH MED SEBOJ JASNO LOČENIH ZGODNJESREDNJEVEŠKIH GROBIŠČ, KJER JE V ENEM MOČ DOMNEVATI GROBIŠČE STAREGA PREBIVALSTVA, V MLAJŠEM PA VIDIMO STAROSLOVANSKO GROBIŠČE STAREGA PREBIVALSTVA TER TEREN PRAZGODOVINSKEGA ŽARNEGA GROBIŠČA /STAREJŠA ŽELEZNA DOBA/. POLEG ZANIMIVIH PODATKOV, REPREZENTANTOV MATERIALNE KULTURE VSEH ZASTOPANIH OBDOBIJ, KAŽE TEREN KONTINUITETO V KULTU PROSTORA; SKOZI VEČ OBDOBIJ JE SLUŽIL PROSTOR ZA PREKOPAVANJA.

SPOMENIK JE ZARADI SVOJIH NAJDB IN KOT DEL BLEJSKEGA ARHEOLOŠKEGA KOMPLEKSA EVROPSKO ZANIMIV. ZAŠČITA ZAHTEVA RAZISKOVANJA PRED POSEGI, EVENTUALNO MARKACIJO IN DELNO PREZENTACIJO, ČE NAJ BI SE PROSTOR SPREMENIL ALI ZAZIDAL. I. KATEGORIJA. PARC.ŠT. 408, 417, 414, 415 K.O. BLED REG. A ŠT. 351.

ZAHODNO OD KRIŽIŠČA GRAJSKE CESTE IN REČIŠKE NA MESTU IN OKOLI HIŠE /GRAJSKA CESTA 42/ HALŠTATSKI GROBOVI.

ZAŠČITA ZAHTEVA KONTROLO GRADENJ IN KOMUNALNIH NAPRAV. III. KATEGORIJA. PARC.ŠT. 435/2, 419.

JUŽNO OD KRIŽIŠČA GRAJSKE IN PREŠERNOVE CESTE, NA MESTU STANOVANJSKEGA OBJEKTA /GRAJSKA CESTA 21/. NA TEM MESTU SO BILE ODKRITE HALŠTATSKE NAJDBE.
ZAŠČITA ZAHTEVA KONTROLO ZEMELJSKIH DEL POSEBEJ KOMUNALNIH. III. KATEGORIJA.

ŽALE - MORENSKO PODROČJE OB BLEJSKEM GRADU. ARHEOLOŠKI TERENSKI SPOMENIK. TEREN STAROSLOVANSKEGA GROBIŠČA IN DRUGIH POSAMEZNIH NAJDB. STAROSLOVANSKO GROBIŠČE JE BILO OB DELIH DELNO UNIČENO, OHRANJENE SO LE POSAMEZNE NAJDBE, BREZ ZABELEŽENIH GROBNIH ENOT.

SPOMENIK JE KOT DEL BLEJSKEGA ARHEOLOŠKEGA KOMPLEKSA EVROPSKO ZANIMIV, ZAŠČITA ZAHTEVA KONTROLO POSEGOV, EV. ZAŠČITNA RAZISKOVANJA PRED POSEGI. II. KATEGORIJA. PARC. ŠT. 292/1, 41/5, 127/1, 26, 295/1, 295/2, 295 K.O. BLED. REG. ŠT. A 352.

ZAHODNO OD HRIBA PECOVCA, OB SELIŠKI CESTI RAZISKANA HALŠTATSKA GOMILA. SPOMENIK NAJ SE VARUJE PRED ODSTRANITVIJO. II. KATEGORIJA. PARC.ŠT. SEV. DEL 289, ZAH. DEL 139, 140, 141.

PECOVCA. NA MORENSKI KOPI ODKRIT SLUČAJNO LATENSKI MEČ. ZAŠČITA ZAHTEVA KONTROLO ZEMELJSKIH POSEGOV. III. KATEGORIJA. PARC.ŠT. 312, 317, ZAH.DEL 304 K.O. BLED.

BLED - REČICA. PRI GRADNJI HIŠE GOGALA F., JUŽNO OD KRIŽIŠČA KOLODVORSKE CESTE Z REČIŠKO CESTO ODKRITO VEČJE STAROSLOVANSKO GROBIŠČE. ZAŠČITA ZAHTEVA RAZISKAVO TERENA PRED ZEMELJSKIMI POSEGI. I. KATEGORIJA. PARC. ŠT. 256/2, 256/1, 255 ZAH. DEL 1263.

VILA BLED NA MLINEM. PRI GRADNJI TENIŠKEGA IGRIŠČA ODKRITO STAROSLOVANSKO SKELETNO GROBIŠČE. PRED ZEMELJSKIMI POSEGI POTREBNA KONTROLA DEL. II. KATEGORIJA.

GORJE - JAMA POVŠIŠKA CERKEV POD POLJŠICO - JAMA SE ODPIRA 700 M IN 155 SE OD CERKVE V ZG. GORJAH, V VIŠINI 620 M. ARHEOLOŠKI TERENSKI SPOMENIK. JAMA POGLEJSKA CERKEV ALI ŠE BOLJ ZNANA KOT POVŠIŠKA CERKEV IMA KULTURNO PLAST, KJER SO NAŠLI KREMENOVE PUŠČICE IN DRUGO KAMNITO ORODJE. V VRHNJIH PLASTEH JE BILA NAJDENA TUDI PRAZGODOVINSKA KERAMIKA.

SPOMENIK LOKALNO POMEMBEN, PREDLAGAMO POPOLNO ZAŠČITO. SLUČAJNE NAJDBE. LETA 1964 TOPOGRAFSKI OGLED. III. KATEGORIJA. REG. ŠT. 34.

KUPLJENIK - JAMA POD BABJIM ZOBOM - ARHEOLOŠKI TERENSKI SPOMENIK. JAMSKA POSTAJA S KULTURNO, A ČASOVNO ŠE NEOPREDELJENO PLASTJO.

SPOMENIK LOKALNEGA POMENA. ZAŠČITA ZAHTEVA VAROVANJE. III. KATEGORIJA. REG. ŠT. 52.

ZASIP - VZHODNO OD VASI NA LEDINI NA BREGU - TERENSKI ARHEOLOŠKI SPOMENIK. TEREN GROBIŠČA IN STAVBE, ČASOVNO NEDOLOČENE. NAJDEN GROB BREZ PRIDATKOV IN OB TEMELJU ZIDU NI UGOTOVLJENA KULTURNA PLAST.

SPOMENIK LOKALNO POMEMBEN. PRED EV. POSEGI RAZISKAVA. SLUČAJNE NAJDBE. III. KATEGORIJA. PARC. ŠT. 267/2, NOV VLOŽEK 198 K.O. RADOVLJICA. REG. ŠT. 46.

ZA HIŠO IN GOSTILNO BURJA C. NA VRTU ODKRITO STARO SLOVANSKO GROBIŠČE. VAROVATI PRED ZEMELJSKIMI DELI IN KONTROLIRATI PRED UREDITVIJO. II. KATEGORIJA.

SP. GORJE - ZA TURKOVO HIŠO V PESKOLOMU ODKRITO STAROSLOVANSKO SKELETNO GROBIŠČE. ZAŠČITA OBSEGA KONTROLO ZEMELJSKIH DEL. II. KATEGORIJA.

ETNOGRAFSKI SPOMENIKI:

DELNO ZAŠČITENA NASELJA: /STARA NASELBINSKA JEDRA/

BLED
BODEŠČE
KORITNO /VEDUTA/
SELO
ZASIP
MEVKUŠ /VEDUTA/
SPODNJE GORJE
ZGORNJE GORJE
POLJŠICA
KRNICA
KUPLJENIK /VEDUTA/

POSAMEZNI ZAŠČITENI OBJEKTI:

BLED - PARTIZANSKA CESTA ŠT. 5 IN GRIČ ŠT. 3
KOLODVORSKA CESTA ŠT. 7, 5, 3
REČIŠKA CESTA ŠT. 37, 39, 45, 47
TRIGLAVSKA CESTA ŠT. 9 IN 4 TER 20

BODEŠČE - HIŠA ŠT. 11 - OBČINSKA STAVBA, PRI SODARJU
HIŠA ŠT. 13 - PANGERC FRANČIŠKA, PRI MAROLTU
HIŠA ŠT. 26 - POTOČNIK FRANC, PRI KAJŽU

SP- GORJE - HIŠA ŠT. 24 - VEBER JOŽE
HIŠA ŠT. 25 - BIZJAK JANEZ
HIŠA ŠT. 53 - JAN JANEZ, PRI JERNEJČKU
HIŠA ŠT. 55 - PINTAR JANEZ, PRI KOVAČU
HIŠA ŠT.169 - FRČEJ MATEVŽ, PRI HRIBARJU
HIŠA ŠT.176 - SKUMAVEC JANEZ, PRI KRNIČARJU
HIŠA ŠT.178 - ČUDEN ANTON, PRI ŠEKU
HIŠE ŠT. 168, 179, 177, 4, 19, 62

ZG. GORJE - HIŠA ŠT. 20 - PRI JURJEVCU
HIŠE ŠT. 12, 40, 41, 34

KRNICA - HIŠA ŠT. 23 - SLAMNIK MARIJA, PRI MAVRNU
HIŠA ŠT. 36 - SLIVNIK JOŽE, PRI PLENKAČU
HIŠA ŠT. 53 - MANDELJV MATEVŽ, PRI ŽARKU
HIŠE ŠT. 18, 16, 15, 45

KUPLJENIK - HIŠA ŠT. 9 - STRGAR MARIJA, PRI ŽILERJU
HIŠA ŠT. 12 - STRGAR MIHA, PRI PRIMOŠČU

MEVKUŠ - HIŠA ŠT. 12 - ČERNE JANEZ, PRI JOŽNEKU
HIŠA ŠT- 15 - JAN KATARINA, PRI OSMOJENU
HIŠA ŠT. 24 - ŽEMVA BOŠTJAN, PRI MARKOTU
HIŠE ŠT. 2, 21

PODHOM - HIŠA ŠT.12 - VOGELNIK JOŽE, PRI GUHARJU
HIŠA ŠT- 19 - DORNIK JANEZ, PRI DORNIKU
HIŠA ŠT. 24 - JANŠA IVANA, PRI BELEJU
HIŠA ŠT. 27 - ČOP LOVRO, PRI MATIJEVCU
HIŠA ŠT. 28 - POR ANTONIJA, PRI COKVARJU
HIŠA ŠT. 29 - POR FRANC, PRI BEDENIKU
HIŠA ŠT. 21

GRABČE - HIŠA ŠT. 4, 6, 21

POLJŠICA - HIŠA ŠT. 12 /17/- AMBROŽIČ FRANČIŠKA, PRI TOMAŠKU
HIŠA ŠT. 18 - PRI ANDREJEVC
HIŠA ŠT. 33 - BIZJAK ANTON, PRI ŠTANCARJU
HIŠE ŠT. 17, 27, 14, 11, 1o, 13, 24, 39, 34

RIBNO - HIŠA ŠT. 10 - ZUPANČIČ JANEZ, PRI BOLTARJU
HIŠA ŠT. 32 - JANŠA JANEZ, PRI DEMŠARJU

ZASIP - HIŠA ŠT. 13 - ŽEMLJA, PRI BISCU
HIŠA ŠT. 17 - PRI KOKALJC
HIŠA ŠT. 23 - URH, PRI BOŠTIC
HIŠA ŠT. 24 -
HIŠA ŠT. 36 - BIZJAK, PRI BVAŽOVCU
HIŠA ŠT. 45 - JANŠA JAKOB, PRI PRNAČU
HIŠA ŠT. 50 - ŠIMNIC, PRI TONČU
HIŠA ŠT. 56 - PETERNEL PETER, PRI MELKU
HIŠE ŠT. 104, 48, 46, 44, 20

ZNAMENJA:

STEBRNA ZNAMENJA: BLEJSKI OTOK

KAPELICE /ZAPRTEGA TIPA/: BLED OTOK
RIBNO PRI BLEDU

KAPELICE ODPRTEGA TIPA: GRABČE
ZASIP
Zasip /KRIŽ S KRUCIFIKSOM/

SREDNJA RADOVNA
KRNICA
ZGORNJE GORJE - KAPELICA ODPRTEGA TIPA
- ZNAMENJE S KRUCIFIKSOM
- SPOMENIK PADLIM V I. SVETOVNI VOJNI
SPODNJE GORJE - DVE KAPELICI ODPRTEGA TIPA
POLJŠICA -KAPELICA ODPRTEGA TIPA
SPODNJE LAZE - KAPELICA ODPRTEGA TIPA
MEVKUŠ - KAPELICA ODPRTEGA TIPA

TEHNIŠKI SPOMENIKI:

GRABČE - OB RADOVNI OPUŠČENI MLINI, ŽAGE IN NAD 100 LET STARA KOVAČNICA, KOT SPOMIN NA ČASE, KI SO OBDELOVALI ŽELEZO IZ FUŽIN V SPODNJI RADOVNI.

KRNICA - OB RADOVNI MLIN IN ŽAGA. VIDNI SO ŠE SLEDOVI DVEH KOVAČNIC, KJER SO OBDELOVALI ŽELEZO, KI SO GA TOPILI V SP. RADOVNI V PLAVŽU NAD NEKDANJO HIDROCENTRALO.

RADOVNA - SP. RADOVNA /ALI FUŽINE/. VIDNI SO ŠE OSTANKI TOPILNICE RUDE IZ ČASOV GORENJSKEGA FUŽINARSTVA.

VARSTVO NARAVE

JAMA POD BABJIM ZOBOM, KAT. ŠT. 129

LEGA: JUŽNO POBOČJE BABJEGA ZOBA /1133 M/; 5489125, 513178o; SEKCIJA - BLED 1 d; NADMORSKA VIŠINA VHODA - 1005 M.
KATEGORIJA: NARAVNI SPOMENIK II. REDA-
OGROŽENOST: NEPOSREDNA, MOŽNA OGROŽENOST, KER OBISKOVALCI POŠKODUJEJO IN ODNAŠAJO JAMSKI INVENTAR, MOŽNA, PRETRESI PRI GRADNJAH; ODLAGANJE MATERIALOV IN ODPADKOV; ODVAJANJE VODA /ZLASTI ODPADNIH/.
VARSTVENI REŽIM: TAKOJŠNJA IN UČINKOVITA PREPOVED POŠKODOVANJA IN ODNAŠANJA JAMSKEGA INVENTARJA; PREVIDNOST PRI GRADNJA V OKOLICI JAME; PREPOVED ODLAGANJA KAKRŠNIHKOLI MATERIALOV, ODVAJANJA ODPADNIH VODA IN SPREMINJANJA OKOLICE JAMSKEGA VHODA.
OPIS: DOLŽINA - 3oo M, GLOBINA NI TOČNO DOLOČENA; JAMA SE NADALJUJE V DO SEDAJ ŠE NEZNANE IN NERAZISKANE GLOBINE; KAMENINA - MEZOZOJSKI APNENEC; V JAMI SE NAHAJAJO ZNANSTVENO ZELO ZANIMIVI APNENČEVI KRISTALI; JAMA JE BILA IZOBLIKOVANA OD LEDENODOBNE SAVE BOHINJKE.

VINTGAR PRI BLEDU

LEGA: DOLINA RADOVNE SEVEROZAHODNO OD GRIČA HOM /836 M/ NAD PODHOMOM; SEKCIJA BLED 2 a; NADMORSKA VIŠINA 550 - 650 M.
KATEGORIJA: NARAVNI SPOMENIK II. REDA.
OGROŽENOST: MOŽNA, SPREMINJANJE KRAJINSKE SLIKE SOTESKE; SPREMINJANJE VODNEGA REŽIMA RADOVNE; ONESNAŽENJE RADOVNE.
VARSTVENI REŽIM: PREPOVED KAKRŠNIHKOLI SPREMEMB KRAJINSKE SLIKE SOTESKE /GOLOSEKI, GOZDNE PRESEKE, IZKOPI, ODLAGANJE MATERIALA IPD./; PREPOVED VEČJIH GRADENJ; ZA MANJŠE GRADNJE PA JE INVESTITOR DOLŽAN PRIDOBITI SOGLASJE PRISTOJNE NARAVOVARSTVENE SLUŽBE; PREPOVED KAKRŠNIHKOLI SPREMEMB VODNEGA REŽIMA IN TOKA RADOVNE; GOZDARSKA DEJAVNOST JE V CELOTI DOVOLJENA, V KOLIKOR NE POVZROČA SPREMEMB KRAJINSKE SLIKE IN TERENA TER PLAZOV.
OPIS: ZNAČILNA KRAJINSKA SLIKA SOTESKE Z OBLIKAMI TERENA IN TOKOM RADOVNE; OHRANJENA NARAVNA PODOBA KANJONSKE DOLINE.

BLEJSKI OTOK

LEGA: OTOK V BLEJSKEM JEZERU; SEKCIJA - BLED 2 c; NADMORSKA VIŠINA - 493 M.
KATEGORIJA: NARAVNI SPOMENIK I. REDA.
POVRŠINA: 0,82 HA.
OGROŽENOST: SPREMEMBE KRAJINSKE SLIKE; POŠKODOVANJE IN UNIČEVANJE VEGETACIJE.

VARSTVENI REŽIM: PREDPISAN Z ODLOČBO O ZAVAROVANJU BLEJSKEGA OTOKA URADNI LIST LRS 29/49 ODST. 3; PREPOVED SPREMEMB OBLIK TERENA, GRADNJE KAKRŠNIHKOLI OBJEKTOV, KAKOR TUDI SEKANJE in POŠKODOVANJE DREVJA TER KLESTENJE GRMOVJA IN LOMLJENJE VEJ; ZA VSE POSEGE NA BLEJSKEM OTOKU JE POTREBNO POPREJŠNJE SOGLASJE PRISTOJNE NARAVOVARSTVENE SLUŽBE.
OPIS: REDKA IN ZNAMENITA GLACIALNA TVORBA; MARKANTEN NARAVNI OBJEKT V POKRAJINI.

GRIMŠICE PRI BLEDU - STARI HRASTI

LEGA: NA NEKDANJEM POSESTVU "WILSONIA", REČICA PRI BLEDU.
KATEGORIJA: NARAVNI SPOMENIK II. REDA.
OGROŽENOST: PRED ZAVAROVANJEM JE BILO UNIČENIH NEKAJ NAJLEPŠIH DREVES; VSA DREVESA SO ŠE VEDNO POTENCIALNO OGROŽENA /POSEK, POŠKODOVANJE, SPREMEMBA OKOLICE IPD./.
VARSTVENI REŽIM: PREPOVED SEKANJA, OBSEKOVANJA ALI DRUGAČNEGA POŠKODOVANJA DREVES IN NJIHOVIH DELOV; PREPOVED SPREMINJANJA OKOLICE, KI BI LAHKO ŠKODLJIVO VPLIVALO NA NARAVNI SPOMENIK; ZA GRADNJE, KI NISO V NASPROTJU S CILJEM ZAVAROVANJA, POTREBNO SOGLASJE PRISTOJNE VARSTVENE SLUŽBE.
OPIS: 63 STARIH DREVES /51 HRASTOV, 1 LIPA, 2 ČRNA GABRA, 2 BELA GABRA, 4 JESENI, 3 TISE/, KI RASTEJO NA VEČ PARCELAH; VEČ LASTNIKOV; DREVESA LEPE RASTI, KRAJEVNA ZNAČILNOST.

<u>HORTIKULTURNI SPOMENIKI</u>

BLED - PARKOVNI GOZD NA GRAJSKEM HRIBU

LEGA: NA POBOČJIH IN VZNOŽJU GRAJSKEGA HRIBA NAD BLEJSKIM JEZEROM.
KATEGORIJA: HORTIKULTURNI SPOMENIK II. REDA /TUDI OKOLJE KULTURNEGA SPOMENIKA/.
POVRŠINA: 28 HA.
OGROŽENOST: MOŽNOST GRADENJ STAVB, POTI, NAPRAV IN PODOBNO; MOŽNOST UNIČEVANJA VEGETACIJE, ZEMELJSKA DELA ITD.
VARSTVENI REŽIM: PODROBEN VARSTVENI REŽIM JE PREDPISAN V ZAVAROVALNEM AKTU /URADNI LIST LRS, ŠT. 48/55/.
OBRAZLOŽITEV: PARKOVNI GOZD, REKREACIJSKA POVRŠINA /RAZGLEDIŠČA, SPREHAJALNE STEZE/, ARHEOLOŠKA POVRŠINA IN OKOLJE UMETNOSTNEGA SPOMENIKA.

BLED - PARKOVNI GOZD STRAŽA

LEGA: GRIČ NAD JUGOVZHODNIM BREGOM BLEJSKEGA JEZERA.
KATEGORIJA: HORTIKULTURNI SPOMENIK III. REDA.
POVRŠINA: 47 HA.
OGROŽENOST: /GLEJ GRAJSKI HRIB!/
VARSTVENI REŽIM: PODROBEN VARSTVENI REŽIM JE PREDPISAN V ZAVAROVALNEM AKTU /URADNI LIST LRS, ŠT. 48/55/.
OBRAZLOŽITEV: PARKOVNI GOZD, REKREACIJSKA POVRŠINA /SPREHAJALNE STEZE, ŽIČNICA, RAZGLEDIŠČA/.

BLED - PARK OB JEZERU

LEGA: PARK OB JEZERU MED FESTIVALNO DVORANO, HOTELOM JELOVICA IN BREGOM; RAZTEZA SE V OŽJEM PASU PROTI KOPALIŠČU.
KATEGORIJA: HORTIKULTURNI SPOMENIK III. REDA.
OGROŽENOST: NI ZNANA.
VARSTVENI REŽIM: TUDI VNAPREJ NAJ VELJA PARKOVNI VARSTVENI REŽIM, KI OHRANJA VSE HORTIKULTURNE VREDNOTE.
OBRAZLOŽITEV: PARKOVNI NASAD DOMAČIH IN EKSOTIČNIH DREVES, NAMENJEN JE REKREACIJI.

KOMUNALNE NAPRAVE

OSKRBA S PITNO VODO

PRETEŽNI DEL VPLIVNEGA OBMOČJA BLEDA SE OSKRBUJE S PITNO VODO IZ SKUPINSKEGA VODOVODA POD IMENOM "VODOVOD BLED Z OKOLICO". VODOVODNO PODROČJE BLEDA SE SKORAJ KRIJE Z VPLIVNIM OBMOČJEM, ZA KATEREGA JE IZDELAN URBANISTIČNI NAČRT. BOHINJSKA BELA IN ZASIP IMATA LASTEN VODOVOD. MEDTEM KO VODOVOD NA BOHINJSKI BELI USTREZA SEDANJI IN BODOČI POTROŠNJI, VODOVOD ZA ZASIP NIMA NITI NEOPOREČNE, NITI ZADOSTNE KOLIČINE VODE. NASELJE ZASIP BO VKLJUČENO V VODOVODNO PODROČJE SKUPINSKEGA VODOVODA BLEDA

VISOKO LEŽEČA ZASELKA SPODNJE LAZE IN KUPLJENIK STA PRECEJ ODMAKNJENA OD STRNJENEGA OBMOČJA TER NISTA VKLJUČENA V SKUPINSKI VODOVOD.

PROJEKT ZA VODOVOD BLEDA Z OKOLICO JE BIL IZDELAN LETA 1911. GRADNJA VODOVODA JE BILA OB PRIČETKU PRVE SVETOVNE VOJNE PREKINJENA. GLEDE NA VIŠINSKO RAZGIBANOST PODROČJA, JE BIL VODOVOD DELJEN NA TRI VIŠINSKE CONE.

OB PREKINITVI GRADNJE VODOVODA JE BILA IZVRŠENA SREDNJA CONA IN PRETEŽNI DEL VISOKE CONE.

ZA VODOVOD JE BIL ZAJET MOČAN IZVIR "ZMRZLEK" OB RADOVNI. ZMOGLJIVOST VODOVODA JE BILA RAČUNANA ZA DOBO 30 LET. DO TAKRAT NAJ BI PO DOMNEVANJIH POTROŠNJA DOSEGLA 1.582,5o M3 NA DAN . . . POPREČNO 18,33 L/SEK. NORMA POTROŠNJE JE BILA VZETA 80 LITROV NA PREBIVALCA IN 100 LITROV NA GOSTA DNEVNO.

POTREBE PO PITNI VODI NA BLEDU IN OKOLICI SO HITREJE NARAŠČALE KOT SE JE PREDVIDEVALO V PROJEKTU. PRVI UKREP ZA IZBOLJŠANJE PRESKRBE SO BILI POTREBNI ŽE LETA 1931, ČEPRAV TAKRAT ŠE NISO BILI OSKRBOVANI Z VODO VSI KRAJI VKLJUČENI V PROJEKT SKUPINSKEGA VODOVODA.

ZARADI NEPRESTANEGA NARAŠČANJA POTROŠNJE, SO PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO ODCEPILI VISOKO CONO OD DOVODNEGA CEVOVODA IZ RADOVNE TER ZAJELI IZVIRA BUDEN IN RAČNIK. ČEPRAV JE VODOVOD PO ODCEPITVI VISOKE CONE NAPAJAL SAMO SREDNJO CONO, JE OB POVEČANI POVOJNI POTROŠNJI V SEZONSKIH MESECIH STALNO PRIMANJKOVALO VODE.

POVEČANI POTROŠNJI - DALEČ PREKO PREDVIDEVANJ - SE JE PRIDRUŽILA ŠE DELNA DOTRAJANOST, KAR JE ZAHTEVALO NUJNO REKONSTRUKCIJO VODOVODA.

INVESTICIJSKI PROGRAM ZA REKONSTRUKCIJO VODOVODA BLEDA Z OKOLICO JE BIL IZVRŠEN LETA 1958. PROGRAM JE POTRDIL IZVRŠNI SVET LRS POD ŠT. RK 1140/4-58 Z DNE 4/6-1958. IZDELAVA GLAVNIH PROJEKTOV IN GRADNJA JE POTEKALA ETAPNO.

V PRVIH LETIH PO ODOBRITVI PROGRAMA SO BILI IZDELANI IN REALIZIRANI GLAVNI PROJEKTI DO NOVEGA REZERVOARJA, VSEBINE 400 M3 NA POBOČJU BLEJSKEGA GRADU. Z DOVRŠITVIJO NOVEGA REZERVOARJA JE BILA PREKINJENA SISTEMATIČNA GRADNJA REKONSTRUKCIJE VODOVODA. Z REKONSTRUKCIJO DO REZERVOARJA JE BIL ZADOSTEN DOTEK VODE DO BLEDA, DOTRAJANO IN PREŠIBKO OMREŽJE NA BLEDU PA JE OSTALO NEREŠENO.

TAKOJ PO PROJEKTU NOVEGA REZERVOARJA JE BIL IZDELAN ŠE GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOVODA ZA NASLEDNJO ETAPO, KI JE OBSEGALA PROTIREZERVOAR 400 M3 NA POBOČJU STRAŽE. HKRATI Z GLAVNIM PROJEKTOM ZA PROTIREZERVOAR JE BILO REŠENO TUDI OKVIRNO OSKRBOVALNO OMREŽJE BLEDA S HIDRAVLIČNO PRESOJO TLAČNIH RAZMER.

GLAVNI PROJEKTI REKONSTRUKCIJE OSKRBOVALNEGA OMREŽJA NA BLEDU NISO BILI IZDELANI. DEL OMREŽJA JE BIL SICER IZMENJAN, KI PA NI POVSEM V SKLADU S PREJE OMENJENO OKVIRNO MREŽO. OMREŽJE SE JE RAZŠIRJALO Z NEUSTREZNIMI POCINKANIMI CEVMI PO TRENUTNIH POTREBAH, NEGLEDE NA BODOČO POZIDAVO POSAMEZNIH OKOLIŠEV.

V ZADNJEM ČASU SO BILE PO ZAZIDALNIH NAČRTIH NA RAČICI, NA DOBAH IN ZA VIKENDE POD STRAŽO IZDELANE IDEJNE ZASNOVE POTEKA OSKRBOVALNEGA OMREŽJA. POLEG NAVEDENIH IDEJNIH ZASNOV JE BILA ZASNOVANA TUDI NUJNA OJAČITEV OSKRBE PROTI DINDOLU.

PRED LETI SO BILI IZVRŠENI TUDI TRIJE DALJŠI ODCEPI V OKOLIŠKA NASELJA SELO, RIBNO, KORITNO IN BODEŠČE TER ČRPALNICA V GRABČAH ZA OJAČANJE VISOKE CONE. OMENJENI ODCEPI V OKOLIŠKA NASELJA SO VEZANI NANEUSTREZNO OSKRBOVALNO OMREŽJE BLEDA. ODCEPI SO BILI IZVRŠENI PO GLAVNIH PROJEKTIH, PO ZASNOVI PA NEKOLIKO ODSTOPAJO OD PRVOTNE ZAMISLI, KER OB IZVEDBI ŠE NI BIL ZGRAJEN PROTIREZERVOAR NA STRAŽI.

KO IZVIRA BUDEN IN RAČNIK NISTA ZMOGLA VEČ KRITI VSE POTROČNJE VISOKE CONE, SE JE PRI RAZTEŽILNIKU NA DOVODNEM CEVOVODU V GRABČAH ZGRADILA ČRPALNICA ZA OJAČANJE VISOKE CONE. TO OJAČANJE JE BILO PREDVIDENO V PROGRAMU REKONSTRUKCIJE SKUPINSKEGA VODOVODA.

PO PROGRAMU REKONSTRUKCIJE NAJ BI VODOVOD LETA 2.000 PRESKRBOVAL V ČASU TURISTIČNE SEZONE SKUPNO 17.873 PREBIVALCEV, 6.350 GOSTOV, 2.714 GLAV VELIKE ŽIVINE, 2.591 GLAV MALE ŽIVINE IN ŠE NEKATERE POSEBNE POTROČNIKE S POTROČNJO OKOLI 8 % OD POTROŠNJE PREBIVALCEV, GOSTOV IN ŽIVINE. SKUPNA DNEVNA POTROČNJA JE RAČUNANA NA 5.750,0 M3 ALI POPREČNO 66,54 L/SEK.

OD CELOTNE POTROŠNJE VODE ODPADE NA:

1/ SP.RADOVNA /NA DOVODNEM CEVOVODU/	11,62 M3/dan . . .	0,13 L/SEK
2/ VISOKA CONA /DEL KRNICE, GRABČE, ZGORNJE GORJE, SPODNJE GORJE, POLJŠICA, MEVKUŠ, VIŠELNICA, PODHOM, ZASIP /	916,18 M3/dan . .	.10,61 L/SEK
3/ SREDNJA CONA /BLED, KORITNO, BODEŠČE/	4.605,76 M3/dan . .	53,30 L/SEK
4/ NIZKA CONA /SELO,RIBNO/	215,62 M3/dan . .	2,50 L/SEK
S K U P N O	5.750,00 M3/dan . .	66,54 L/SEK

PRI TEJ PORABI VODE ZNAŠA POTROČNJA V DNEVU NAJVEČJE POTROČNJE SKUPNO S PRIBITKOM 10 % ZA IZGUBE ZA:

ODSEK	PREBIVALCA	GOSTA	GLAVO VEL.ŽIVINE	GLAVO MALE ŽIVINE
SP. RADOVNA	15			
VISOKA CONA	115 - 180	205	66	22
SREDNJA CONA	135 - 200	290		
NIZKA CONA	130 - 135	205		

PO ANALIZI RAZVOJA NA VPLIVNEM OBMOČJU BLEDA BO PO 30 LETIH NA VODOVODNEM PODROČJU SKUPINSKEGA VODOVODA PREBIVALO:

V SP. RADOVNI	100 OSEB
V VISOKI CONI	3.570 OSEB
V SREDNJI CONI	6.250 OSEB
V NIZKI CONI	680 OSEB
SKUPAJ	10.600 OSEB

ŠTEVILO GOSTOV BO NARASLO NA 12.000, OD TEGA BO NASTANJENIH V SREDNJI CONI 10.000, V VISOKI IN NIZKI CONI PA PO 1.000.

ČE PREDPOSTAVLJAMO POTROŠNJO V DNEVU NAJVEČJE PORABE PO CONAH ENAKE KOT SO BILE PREDVIDENE V PROGRAMU, IN ČE RAČUNAMO TUDI Z ENAKO POTROŠNJO ZA ŽIVINO, POTEM BI ZNAŠALA POTROŠNJA PO URBANISTIČNEM PROGRAMU:

1/ SP.RADOVNA:	100 x 115 + 4.320 = 15.820 L/DAN	0,18 L/SEK
2/ VISOKA CONA:	3.570 x 135 + 1.000 x 205 + 104,280 = 791.230 L/DAN	9,15 L/SEK
3/ SREDNJA CONA:	6.000 x 200 + 250 x 135 + 10.000 x 290 + 74.300 = 4,208.050 L/Dan	48,70 L/SEK
4/ NIZKA CONA:	6.800 x 135 + 12.700 = 104.500 L/DAN	1,21 L/SEK
	SKUPNO 5,119,600 L/DAN	57,24 L/SEK

ČE K TEJ KOLIČINI PRIŠTEJEMO ŠE 8 % ZA POSEBNE POTROČNIKE, KI SO BILI UPOŠTEVANI V PROGRAMU, BO ZNAŠALA SKUPNA POTROŠNJA OKOLI 62,0 L/SEK. PO PROGRAMU BI ZNAŠALA ZMOGLJIVOST REKONSTRUKCIJE VODOVODA 66,54 L/SEK.

KOT ŽE POVEDANO, JE SKUPINSKI VODOVOD REKONSTRUIRAN OD ZAJETJA DO NOVEGA REZERVOARJA NA BLEDU, RAZŠIRITEV VODOVODA Z ODCEPI V SELO, RIBNO, KORITNO IN BODEŠČE JE IZVEDENA PO GLAVNIH PROJEKTIH, NUJNO POTREBNA PA JE HIDRAVLIČNA PRESOJA IN REKONSTRUKCIJA OSKRBOVALNEGA OMREŽJA BLEDA PO URBANIČNIH NAČRTIH. POLEG REKONSTRUKCIJE OMREŽJA BLEDA BO TREBA IZVESTI VKLJUČITEV ZASIPA V SKUPINSKI VODOVOD.

KO BO REKONSTRUIRANO OSKRBOVALNO OMREŽJE NA BLEDU, BO VODOVOD SPOSOBEN KRITI POTREBE, KI BODO NASTALE PO EKONOMSKI ANALIZI PO 30 LETIH. VSAKO NARAŠČANJE POTREB PREKO PREDVIDEVANJ BO ZAHTEVALO OJAČENJE VODOVODA.

PROGRAM KANALIZACIJE

PRVOTNI PROGRAM IN IDEJNI PROJEKT KANALIZACIJE BLEDA DATIRA IZ LETA 1953 IN JE DANES ŽE ZASTAREL. STOJIM PRED OBJAVO IN POTRDITVIJO NOVEGA URBANISTIČNEGA NAČRTA ZA BLED, KAR ZAHTEVA PREGLED UPORABNOSTI STAREGA KONCEPTA, NJEGOVO DOPOLNITEV IN ADAPTACIJO NA NOVE PERSPEKTIVE RAZVOJA.

A. OBSTOJEČA KANALIZACIJA, ZGRAJENA 1938

PRED VOJNO JE BIL ZGRAJEN KANALIZACIJSKI SISTEM PO KONCEPTU ING.KLOBČARJA. ZBIRALEC OB JEZERU OD RIKLIJA MED GLAVNO CESTO IN JEZEROM DO KAZINE, TIK OB JEZERU DO TOPLIC TER DALJE DO MLINA, TU PA OB JEZERNICI DO SAVE BOHINJKE. NA TA ZBIRALEC JE POD JELOVICO VEZANO NASELJE BLED - GRAD IN PREŠERNOVA CESTA. DRUGI POMEMBNEJŠI KANAL PA VODI OD "KRIMA" MIMO "LOVCA" ZOPET H GLAVNEMU KANALU MED KAZINO IN TOPLICAMI. UPORABNOST STAREGA KANALA JE SLABA, POSEBNO OBJEZERSKI DEL KAZINO-TOPLICE SE JE POSEDAL IN BLATO JE ZASTAJALO, ŠE VEČ, KASNEJE SO BILI NA VEČ MESTIH PREBITI IZPUSTI V JEZERO. BOLJŠI JE KANAL OD "SOKOLA" DO MLINA, KER JE V RAŠČENEM TERENU, SEVEDA NEPROPUSTEN NI IN ŠE VEDNO JE MOŽNO, DA TEČE KAJ V JEZERO /POPRAVILA V LETU 1969/.

B. REŠITEV KANALIZACIJE IZ LETA 1953

PO TAKRATNEM URBANISTIČNEM NAČRTU NAJ BI SE BLED ODVODNJEVAL MEŠANO V EN SAM GLAVNI OBJEZERSKI ZBIRALEC. TA BI TEKEL PO CESTI IN NE VEČ TIK OB JEZERU KOT STARI KANAL. V TA ZBIRALEC, KI JE BIL LETA 1958 IZGRAJEN OD KOPALIŠČA DO "PACHTE", BI SE ČRPALE ODPLAKE KOPALIŠČA IN KAZINE TER TOPLIC. PO TEM KONCEPTU BI STARI ZBIRALEC OB JEZERU OPUSTILI TER PREKO NJEGA ONEMOGOČILI ONESNAŽITVE JEZERA S FEKALIJAMI. PO PROGRAMU BI SE OD KOPALIŠČA DO "SOKOLA" NA TA GLAVNI ZBIRALEC ŠE PRIKLJUČEVALI KASNEJE LOKALNI ZBIRALCI IN TO

ZBIRALNIK C	- ZAGORICE PO PROJEKTIRANI CESTI OD "UNIONA" DO "SOKOLA"
ZBIRALNIK D	- OBMOČJE PREŠERNOVE CESTE IN ČRTOMIROVE ULICE S PRIKLJUČKOM ZA PARK HOTELOM
ZBIRALNIK E IN F	- REČICA BI SE PRIKLJUČILA SKOZI BODOČI PREDOR POD BLEDCEM ALI PA POD JERMANKO IMELA LASTNO ČISTILNO NAPRAVO
ZBIRALNIK G	- ZAKA BI SE ZBRALA OB JEZERU IN NJEN ODTOK PREČRPAVAL V ZBIRALEC E PRI KOLODVORU.

GLAVNI ZBIRALNIK A BI TEKEL OD KOPALIŠČA DO VILE "SOKOL", KJER BI VODIL V 1000 M DOLGEM PADCU POD STRAŽO DO MLINEGA. POD MLINEM BI BILA CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA, ZA ODTOK DALJE PA BI SE UPORABIL STARI KANAL DO SAVE BOHINJKE, ALI PA BI SE OČIŠČENA VODA IZPUŠČALA V POTOK.

PRI "TOPLICAH" JE BILO PREDVIDENO V STARI KANAL OB JEZERU SPUŠČATI ED POTREBI POVRŠINSKO VODO IZ JEZERA, TO JE UMAZANIJO, KI SE NABERE V MRTVEM KOTU KJER JE HOTEL.

C. IZGRAJENA KANALIZACIJA PO KONCEPTU IZ LETA 1953

V LETU 1958 SE JE ZGRADIL ZBIRALEC "A" OD KOPALIŠČA DO PREŠERNOVEGA SPOMENIKA DALJE PO PARKU OB ZDRAVILIŠKEM PAVILJONU DO IZPOD "JELOVICE"; POD "MEŽAKLJO" ZA FESTIVALNO DVORANO MIMO JEVNEGA STRANIŠČA POD BIVŠO OBČINO, ZA PARK HOTELOM NA GLAVNO CESTO. PO PRIKLJUČKU KANALA OD "LOVCA" /STARA KAVARNA/ PO CESTI MIMO TOPLIC IN PO NOVI POTI OD TOPLIC NAD JEZEROM ZOPET DO PRIKLJUČKA TE POTI NA ASFALTIRANO CESTO. TU SE JE ZBIRALEC KONČAL, OZIROMA PRIKLJUČIL NA ŽE OBSTOJEČI KANAL 70/105, KI VODI PO CESTI DO MLINA IN OB JEZERNICI V SAVO.

NA TA ZBIRALEC JE BILA PRIVEZANA STARA MREŽA: BLED - GRAD IN PREŠERNOVA CESTA PRI JELOVICI, UMION - LOVEC PRI TRSTU. ŠE VEDNO PA TEČETA KAZINA IN TOPLICE PO STAREM KANALU OB JEZERU; MISLIMO, DA BO LETOS PRIŠLO DO REALIZACIJE ČRPALIŠČA, S ČEMER BO REŠEN PROBLEM VSAKRŠNEGA ONESNAŽENJA JEZERA S FEKALIJAMI.

DRUGI VAŽNI ZBIRALEC KI JE BIL IZGRAJEN, JE SISTEM E OD KOLODVORA MIMO BLOKOV GG BLED DO KRIŽIŠČA CEST PRI "MANGARTU" NA REČICI, KJER JE RAZTEŽILNIK. OD TU JE BIL NADALJEVAN KANAL DO NOGOMETNEGA IGRIŠČA, KJER SE ZAČASNO IZTEKA V POTOK.

TRETJI SISTEM KANALOV PA JE IZGRAJEN V KOMPLEKSU ČRTOMIROVE ULICE S POVEZAVO POD CESTO NA ŽE OBSTOJEČI KANAL V ŠPORTNO IGRIŠČE TER PRIKLJUČKOM PRI JAVNEM STRANIŠČU.

VSA DROBNA MREŽA BLEDA JE STARA IN DATIRA IZ LETA 1938.

D. URBANISTIČNI PROGRAM IN MEJE KANALIZACIJSKEGA PODROČJA

PROGRAM, KI JE PREDLOŽEN, ZAHTEVA ODVODNJAVANJE DODATNIH, NOVIH POVRŠIN, KI SE BODO NASELJEVALE: TO SO V GLAVNEM

CAMPING ZAKA 1.500 OSEB,
GOSTINSKO ŠPORTNI CENTER ZAKA - 1.600 POSTELJ,
VIŠCE, MED ZAKO IN KOPALIŠČEM NAD JEZEROM, PROSTORA ZA 600 POSTELJ,
TURISTIČNI CENTER OKROG KAZINE IN TOPLIC Z NA NOVO 800 LEŽIŠČI,
STANOVANJSKA SOSESKA DOBE - 700 OSEB TER
JARŠE - 1.600 OSEB,
KOMUNALNI CENTER,
DINDOL - ZASELEK IN VIKENDI.

POLEG TEH NOVIH POVRŠIN JE ŠE UPOŠTEVATI URBANISTIČNO POVEZAVO SP.GORIJ Z VLEDOM, TER ZASIPA IN PODHOMA PREKO JERMANKE Z BLEDOM.

NA REČICI JE RAČUNATI Z RAZŠIRITVIJO LESNE INDUSTRIJE.

ENOTEN SISTEM KANALIZACIJE BLEDA BO NEDVOMNO MORAL ZAJETI ZGORAJ NAVEDENO. MEJE SO:

SEVER: SPODNJE GORJE, PODHOM, ZASIP, JERMANKA, REČICA, DOBE
ZAHOD: CAMPING ZAKA, ZAKA
VZHOD: DOBE, JARŠE
JUG: DINDOL, MLINO

POVEČEVATI KANALIZACIJO DO ZG.GORIJ NI SMISELNO. ODVOD RURALNE POLJŠICE NI EKONOMIČEN. JUŽNA NASELJA SELO, BODEŠČE, RIBNO IN KORITNO NE GRAVITIRAJO K BLEDU, ZATO JIH JE REŠEVATI PARCIALNO.

E. KONCEPT REŠITVE KANALIZACIJE

NOVA REŠITEV NE MORE IGNORIRATI STARE, NAJMANJ PA ŽE ZGRAJENE KANALIZACIJE. SISTEM "A" IZ LETA 1958 OD KOPALIŠČA DO "SOKOLA" OSTANE. PRAV TAKO JE V OBRATU DALJE KANAL OB CESTI DO MLINA IN OB JEZERNICI DO SAVE.

NASELJE BLED - GRAD IN PREŠERNOVA CESTA S ČRTOMIROVO ULICO JE V REDU KANALIZIRANO IN NI KAJ SPREMINJATI. REČICA JE KANALIZIRANA PRED KRATKIM IN JE KANAL V REDU.

GRE TOREJ ZA TO, DA SE V POGOJIH URBANISTIČNEGA NAČRTA POVEŽE NOVE ZAZIDALNE POVRŠINE V ŽE OBSTOJEČ SISTEM KANALIZACIJE TAKO, DA SE KONČNO VES BLED PRIVEDE NA ENO ČISTILNO NAPRAVO. NAŠ PREDLOG REŠITVE JE IZGRADNJA NOVEGA VISOKEGA ZBIRALNIKA BLEDA, OD SP.GORIJ MIMO REČICE Z NAVEZAVO NA REČIŠKI ŽE ZGRAJENI KANAL, MIMO NOGOMETNEGA IGRIŠČA DO JERMANKE. DALJE TEČE VZPOREDNO S POTOKOM REČICO /V VIŠINI DANAŠNJEGA POKOPALIŠČA/ DO TOVARNE "VEZENINE", V MESTU PREKO POTOKA PRI DOBAH, PREKO NOVEGA KOMPLEKSA JARŠE V DINDOL /NAVEZAVA NA KANALIZACIJO DINDOLA VSE DO TRANSFORMATORJA/, TER S 400 M DOLGIM PREDOROM MED STRAŽO IN DOBRO GORO V MLINO, KJER SE ZDRUŽI Z ŽE OBSTOJEČIM SISTEMOM.

OSNOVNO VODILO PRI PREDLAGANI REŠITVI JE BILO:

1. NE VODITI NOVIH VODA OB JEZERU, KER SE S TEM POVEČA MOŽNOST ONESNAŽENJA,
2. NE OMREMENJEVATI ŽE DANES ŠIBKEGA OBJEZERSKEGA ZBIRALCA,
3. ZAJETI VSE NOVE POVRŠINE
4. NUDITI NOVEMU VISOKEMU ZBIRALNIKU MOŽNOST ETAPNOSTI V GRADNJI.

IZ SITUACIJE 1 : 5 000 JE RAZVIDNO KAKO SE POSAMEZNI KANALI PRIKLJUČUJEJO NA VISOKI ZBIRALEC. PROJEKTANT PREDVIDEVA MAKSIMALNO MOŽNO ŠTEVILO RAZTEŽITEV V POTOK REČICO ZATO, DA BO MOŽNO ZMANJŠATI PROFIL KANALA. PRAV TAKO SO PREDVIDENE RAZTEŽITVE NA DOTOČNIH KANALIH, VENDAR VSE V REČICO, KI Z JEZEROM NIMA NIKAKE ZVEZE. V SITUACIJI IN PREDRAČUNU SO DANE TUDI PRIBLIŽNE DIMENZIJE KANALOV, TAKO DA JE MOŽNO OCENITI STROŠKE.

ZA PREDEL ZAKE IN CAMPINGA PREDLAGAMO ISTO REŠITEV KOT JE BILA PREDVIDENA ŽE V IDEJNEM PROJEKTU IZ LETA 1953. CAMPING IN ZAKA SE ZARADI BLIŽINE JEZERA MORATA KANALIZIRATI DOSLEDNO V LOČENEM SISTEMU. METEORNE VODE SE IZPELJEJO PREKO PREDHODNEGA 5 MINUTNEGA USEDALNIKA V JEZERO, SUŠNI ODTOK PA PO POSEBNEM ZBIRALNIKU DO NAJNIŽJE TOČKE OB MIŠCI V ZAKI. TU BO ČRPALIŠČE ZA SUŠNI ODTOK 3.500 ENOT IN 250 M TLAČNEGA VODA DO ŽE OBSTOJEČEGA KANALA E PRED KOLODVOROM BLED - JEZERO.

PROUČEVALI SMO VARIANTO, PO KATERI SE ZAKA ZVEŽE Z ZAČETKOM OBJEZERSKEGA KANALA A PRI GRAJSKEM KOPALIŠČU, VENDAR JE LE-TA ZARADI DOLŽINE IN 2 KRATNEGA PREČRPAVANJA DRAŽJI.

ČRPALIŠČA

PO TEM KONCEPTU SO NA BLEDU POTREBNA SLEDEČA ČRPALIŠČA:

$Č_1$ ZAKA S CAMPINGOM: $Q = \frac{3500 \times 500}{3600 \times 14} = 3{,}5$ L/SEK

H geod = 523,00 - 475 = 48 M

$Č_2$ GRAJSKO KOPALIŠČE: ŽE IMA ČRPALNICO, KI ZADOSTUJE

$Č_3$ KAZINA - TOPLICE : PROJEKT GOTOV, OBJEKT BO V GRADNJI 1969

$Č_4$ DOBE II NIZKI PREDEL: $Q = \frac{200 \times 500}{3600 \times 14} = 0{,}7$ L/SEK

H geod = 4 M

MEDTEM KO BODO $Č_1$, $Č_2$ IN $Č_3$ KLASIČNE VERTIKALNE ČRPALKE, BO ZA $Č_4$ LAHKO ENOSTAVNA POLŽASTA ČRPALKA, KI NE POTREBUJE AKUMULACIJE IN JE V OBRATU ZELO SIGURNA IN ENOSTAVNA.

O ČRPALIŠČU PRI TRANSFORMATORJU DINDOL, KI BI NADOMESTILO PREDOR, NIMA SMILA RAZPRAVLJATI VSE DOTLEJ, DOKLER NI EKONOMSKO IN TEHNIČNO PREŠTUDIRANO IN DOKAZANO, KATERA OD MOŽNOSTI JE VSESTRANSKO UGODNEJŠA.

MOŽNOSTI ZA REALIZACIJO TRASE ZBIRALCA POD STRAŽO:

a/ PO VARIANTI IZ LETA 1953 SE ZDRUŽIJO VSI BLEJSKI ZBIRALCI PRI "SOKOLU" IN TEČEJO V PREDORU, DOLGEM CCA 1.000 M, POD STRAŽO V MLINO.

b/ PO NAŠEM PREDLOGU TEČE KANAL A OD "PACHTE" DALJE V STAREM KANALU V MLINO /KOT DANES PO CESTI OB JEZERU/, NOVI VISOKI ZBIRALEC PA PO DOLINI DINDOLA DO IZPOD SEDLA MED STRAŽO IN DOBRO GORO. PREDLAGAMO LE 400 M DOLG PREDOR ZA ZVEZO TEGA ZBIRALCA Z MLINOM IN V ENO SAMO ČISTILNO NAPRAVO.

PRI TEJ REŠITVI JE ŠE MOŽNA PODVARIANTA S ČRPANJEM. PRI TRANSFORMATORJU V DINDOLU JE MOŽNO NAMESTITI ČRPALNICO IN SUŠNI ODTOK PREČRPAVATI NA SEDLO / H = 35 M/ METEORNO VODO PA VODITI V SAVO PO NARAVNEM KORITU /KOT JE TO NAKAZANO V PROJEKTU ZA DINDOL/.

c/ TRETJA MOŽNOST JE KOMPROMISNA NED OBEMA PREDORSKIMA REŠITVAMA. VISOKI ZBIRALEC TEČE OD REZERVATA ZA ŠOLO PRI DINDOLU PO NARAVNI TERENSKI ZAJEDI DO "PACHTE" IN SE TU ZDRUŽI Z GLAVNIM ZBIRALCEM A, OD TU PA TEČETA OBE PO STAREM KANALU OB JEZERU V MLINO. PO MOJEM MIŠLJENJU JE TA MOŽNOST OMEJENA S PROVODNOSTJO ŽE OBSTOJEČEGA KANALA OB JEZERU IN BI MORDA LAHKO BILA ZAČASNA /ETAPA/, DOKLER SE NE PRIDOBE SREDSTVA ZA REŠITEV S PREDOROM. ŽAL PA TA REŠITEV NE MORE REŠEVATI ŠE DINDOLA, KI BI MORAL V TEM SLUČAJU IMETI SVOJ SISTEM /KOT JE ŽE BIL V LETU 1968 TUDI PROJEKTIRAN/.

d/ OMENITI MORAMO ŠE VARIANTO, DA VISOKI ZBIRALNIK ODTEKA V SAVO DOLINKO, OZIROMA DA BI IMEL BLED DVA KANALIZACIJSKA SISTEMA IN S TEM 2 ČISTILNI NAPRAVI. VSEKAKOR JE REŠITEV MOŽNA, VENDAR SE NAM NE ZDI DOBRA PREDVSEM ZARADI DVEH NAPRAV. V TEM SLUČAJU JE TREBA DOBE VODITI S SIFONOM PREKO DOLINICE REČICE NA DESNI BREG, KANALIZACIJO JARŠ PA PREUSMERITI K SAVI DOLINKI. ZBIRALEC DO SAVE BI BIL SICER KRAJŠI /LE 500 M/, VENDAR GRADNJA, POSEBNO PA UPRAVLJANJE Z DVEMA DALEČ MED SEBOJ LOČENIMA NAPRAVAMA NE BI BILA NE LAHKA IN NE POCENI. TO MOŽNOST SMO ZAVRNILI, KER TEŽIMO ZA ENOTNIM KANALIZACIJSKIM SISTEMOM.

ETAPE IZGRADNJE

ZAVISE PREDVSEM OD VRSTNEGA REDA GRADENJ, OZIROMA ODPIRANJA NOVIH ZAZIDALNIH KOMPLEKSOV.

1. IZDELAVA IDEJNEGA PROJEKTA IN GLAVNIH PROJEKTOV ETAP.
2. ZARADI HIGIENSKIH PRILIK SE LAHKO TAKOJ ZGRADI DEL VISOKEGA ZBIRALCA OD "MLAKE" POD KRIŽIŠČEM V SP. GORJAH DO RAZTEŽILNIKA PRI "MANGARTU" IN PRIKLJUČKOM NA KANAL REČICE Z ZAČASNIM IZLIVOM V REČICO.
3. DRUGA, VERJETNO NUJNA ETAPA, JE IZGRADNJA DELA VISOKEGA ZBIRALCA OD JERMANKE DO DOB /ZAČASNI IZLIV V REČICO Z RATEŽILNIKOM DOBE/. TA DEL ZBIRALCA LAHKO SPREJME NOVO ŠOLO, KOMPLEKS TOVARNE "VEZENINE" IN KOMUNALNO OBRTNI CENTER.
4. SISTEM KANALIZACIJE DOB.
5. ZBIRALEC SKOZI JARŠE DO REZERVATA ZA NOVO ŠOLO TER POVEZAVA NA KOLEKTOR DINDOLA /Ø 40/ ZAČASNO Z IZTOKOM V NARAVNO TERENSKO "DRAGO" IN DALJE VSAVO BOHINJKO.
6. PREDOR POD SEDLOM STRAŽE IN DOBRE GORE TER NAVEZAVI V MLINO.

VSAKA OD ETAP JE TEHNIČNO IN FINANČNO ZAKLJUČENA CELOTA.

NA KONCEPT SO V OKVIRU PROGRAMA ZAŽELENE PRIPOMBE TEHNIČNEGA IN EKONOMSKEGA ZNAČAJA, KI BI JIH PROJEKTANT PRI IZDELAVI IDEJNEGA PROJEKTA ŽE UPOŠTEVAL.
ZA FINANČNE POTREBE JE IZDELAN APROKSIMATIVNI PRORAČUN STROŠKOV NA PODLAGI KALKULACIJ PROFILOV IN CENILNIH LINIJ ZA KANALE PO M^1.

PROFIL CEVI	DOLŽINA M	CENA N DIN	ZNESEK N DIN
Ø 20	530	260	137.800,00
Ø 30	4.210	280	1,178.800,00
Ø 40	8.620	310	2,672,2oo,00
Ø 50	3.040	330	1,003.200,00
Ø 60	3.190	360	1,148.400,00
Ø 70	650	380	247.000,00
LIT.ŽEL. Ø 100	300	150	45.000,00
ČRPALKA	KOM 4	100.000	400.000,00
ČISTILNA NAPRAVA	KOM 3	2,000.000	6,000.000,00
RAZBREMENILNIK	KOM 8	10.000	80.000,00
PREDOR	M 400	3.000	1,200.000,00
S K U P A J			14,112.400,00

ELEKTRIČNA ENERGIJA

NA PODROČJU BLEDA Z OKOLICO ZNAŠA DANES OBREMENITEV ŽE 3.000 kW. PRI TEJ OBREMENITVI JE BILO ŽE UGOTOVLJENO, DA SO NAPETOSTNE RAZMERE PRI NAPAJANJU IZ HE ZAVRŠNICA IZREDNO SLABE /V CENTRU BLEDA JE PADEC NAPETOSTI u = 10 % /.TAKŠNO STANJE NAPETOSTNIH PRILIK JE VODILO H GRADNJI RTP BLED, KI BO ŠLA V LETOŠNJEM LETU V POGON.

IZRAČUN NAPAJANJA ZA PERSPEKTIVO DO LETA 1995 JE BIL IZVRŠEN NA OSNOVI URBANISTIČNIH PODATKOV IN PODATKOV INDUSTRIJE.

PERSPEKTIVNI PROGRAM PREDVIDEVA, DA BO NARAŠČALA KONIČNA OBREMENITEV 6 % LETNO, TO JE OD OBREMENITVE 3.000 kW V LETU 1969 NA 12.200 kW V LETU 1995, TO JE 4,1 KRATNA POVEČAVA OBREMENITVE.

Z OZIROM NA TO, DA JE LOKACIJA RTP BLED NEKOLIKO EKSCENTRIČNA, BO POTREBNO ŽE V PRVI FAZI IZVRŠITI MOČNO KABELSKO POVEZAVO MED RTP BLED - Tp ŽELEČE, TO JE S CENTROM BLEDA.

OSTALO NAPAJANJE BO V PRVEM OBDOBJU LAHKO POTEKALO ŠE PO OBSTOJEČIH OJAČENIH VODIH IN SICER IZ RTP BLED IN DELNO IZ RTP - HE ZAVRŠNICE. DELA, PREDVIDENA V PRVI FAZI, BODO IZVRŠENA ŽE V LETU 1969.

DRUGA FAZA GRADENJ NOVIH ELEKTRONAPRAV BO NAREKOVALA GRADNJO 35 kV DALJNOVODA MOSTE - RTP BLED. LE TA POVEZAVA BO OMOGOČILA, DA PRESKRBA RTP BLED NE BO ENOSTRANSKA, TO JE IZ MOST PREKO RTP RADOVLJICE DO BLEDA. V PRIMERU DEFEKTA NA 35 kV DALJNOVODU MOSTE - RADOVLJICA - BLED BO POTREBNO, DOKLER NE BO IZDELAN NOV 35 kV DALJNOVOD, DEL PODROČJA BLEDA Z OKOLICO REDUCIRATI DO MOČI, KATERE OBREMENITEV BI LAHKO PREVZELA HE ZAVRŠNICA.

POLEG TEGA BO ŽE V DRUGI FAZI POTREBNO POVEČATI TRANSFORMACIJO 35/10 kV, KI BO OB VKLOPU RTP BLED V POGON 1 x 4 MVA NA 2 x 4 MVA. OBENEM BO POTREBNO ŽE V DRUGI FAZI DOKONČATI OBNOVO OBSTOJEČEGA 35 kV DALJNOVODA RTP BLED - RTP RADOVLJICA.

V TRETJI FAZI GRADNJE ELEKTRONAPRAV BO POTREBNO ZGRADITI:

a/ 10 kV KABELSKO POVEZAVO MED TRANSFORMATORSKO POSTAJO VILA BLED IN TRANSFORMATORSKO POSTAJO ZAKA - CAMP;
b/ 10 kV DALJNOVODNO POVEZAVO MED TRANSFORMATORSKO POSTAJO REČICA ŽAGA IN TRANSFORMATORSKO POSTAJO ZGORNJE GORJE;
c/ 10 kV DALJNOVODNO POVEZAVO MED RTP BLED IN DALJNOVODOM RIBNO;
d/ DOKONČATI OJAČITEV VSEH NAPAJALNIH DALJNOVODOV Z VODNIKI 70 mm^2 je-Al /LE DELNO Z VODNIKI 50 mm^2 Je-Al/;
e/ TRANSFORMACIJO V RTP BLED 35/10 kV S TRANSFORMATORJI 2 x 4 MVA BO ZAMENJATI S TRANSFORMATORJI 2 x 8 MVA.

PO RAZDOBJU OD LETA 1995 DALJE OZIROMA KO BO KONICA OBREMENITVE ŽE PREKORAČILA 12.000 kW, BO POTREBNO ZA PODROČJE PRISTAVE IN ZGORNJIH GORIJ Z OKOLICO ZGRADITI NOV NAPAJALNI KABLOVOD IZ RTP BLED - PRISTAVA - ZGORNJE GORJE ALI RAZMISLITI O VZPOSTAVITVI NOVE TRANSFORMACIJE 35/10 kV NA PODROČJU SEVERNE OKOLICE BLEDA IN SICER NA PODROČJU OD GMAJNE DO PEČAVE.

SEZNAM OBSTOJEČIH IN NOVIH ODJEMALCEV IN TRANSFORMATORSKIH POSTAJ Z ANALIZO PERSPEKTIVNEGA ODJEMA

	PODROČJE TRAFO POSTAJE	ŠTEVILO PREBI-VALCEV	ŠTEV. STANO-VANJ /0:3/	OBREMENI-TEV NA STANOVAN. kW/STAN.	SKUPNA O-BREMENIT. STANOVANJ. ODJEMA	OSTALI ODJEM		OBREMENI-TEV TRANS-FORM. /F + H/	INSTALIRA-NA MOČ TRANSFORM. /i:o,76/	NAZIVNA MOČ TRANS-FORMATORJA V kVA
						VRSTA ODJEMA	OBREME-NITEV			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	I. PODROČJE BLEDA IN OKOLICE OD A - H									
	A - SEKTOR CENTER									
1	* Tp GRIČ	300	100	2,8	280	HOTEL	70	350	460	630
2	Tp GRIČ II	-	-	-	-	HOTELI	150	150	197	250
3	Tp HOKEJSKO IGRIŠČE	-	-	-	-	LEDARNA	230	230	304	315
4	Tp HOTELI ŽELEČE	-	-	-	-	HOTELI	230	230	304	315
5	Tp BLEGAŠ	-	-	-	-	HOTELI	230	230	304	315
6	* Tp ŽELEČE	450	150	2,6	390	HOTELI	450	840	1.100	2 x 630
7	* Tp PARK HOTEL	-	-	-	-	HOTEL	160	160	210	250
8	* Tp HOTEL JELOVICA	90	30	3,8	114	HOTEL	120	234	308	315
	B - SEKTOR /MED GRADOM IN VIŠCAMI/									
9	Tp HOTELI I B	-	-	-	-	HOTELI	230	230	304	315
10	Tp HOTELI II B	-	-	-	-	HOTELI	230	230	304	315
	C - SEKTOR /MED VIŠCAMI IN ZAKO/									
11	Tp HOTELI I C	-	-	-	-	HOTELI	230	230	304	315
12	Tp HOTELI II C	-	-	-	-	HOTEL	230	230	304	315
13	* Tp REGATNI CENTER	30	10	4	40	REGATNI C. KREDA	90	130	170	160
	D - SEKTOR ZAKA									
14	* Tp CAMPING ZAKA	-	-	-	-	CAMP.,RESTAVR.	120	120	198	250
	E - SEKTOR MLINO /KULTURNI CENTER/									
15	* Tp VILA BLED	-	-	-	-	VILA BLED	70	70	92	100
	F - SEKTOR MLINO									
16	* Tp MLINO I	300	100	2,8	280	-	-	280	368	400
17	Tp HOTEL MLINO	-	-	-	-	HOTEL	230	230	304	315
	H - SEKTOR ZATRNIK									
18	Tp ZATRNIK I	12	4	6	24	ŽIČN.,HOTELI	220	244	320	400
19	Tp NA PLANI	-	-	-	-	ŽIČN-,HOTELI	120	120	158	160
	S K U P A J	1.182	394	-	1.128	-	3.410	4.538		6.695

OPOMBA: OZNAKA * POMENI ŽE OBSTOJEČO TRANSFORMATORSKO POSTAJO.

		PODROČJE TRAFO POSTAJE	ŠTEVILO PREBI-VALCEV	ŠTEV. STANO-VANJ /C:3/	OBREMENI-TEV NA STANOV. kW/STAN,	SKUPNA O-BREMENIT. STANOVANJ. ODJEMA	OSTALI ODJEM VRSTA ODJEMA	OSTALI ODJEM OBREME-NITEV	OBREME-NITEV TRANSFORM. /F + H/	INSTALI-RANA MOČ TRANSFORM. /1:0,76/	NAZIVNA MOČ TRANS-FORMATOR. v kVA
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
20		II. TRANSFORMATORSKE POSTAJE NA BLEDU IN OKOLICI JEZERA IZVEN OKOLIŠA CENTER A - F									
20	x	Tp KRISTAN	240	80	3,0	240	-	-	240	315	315
21		Tp KLJUČE	420	140	2,6	364	-	-	364	480	630
22	x	Tp ZAGORICE I	210	70	3,0	210	TOVARNA	250	460	605	2x 315
23		Tp ZAGORICE II /BENC. ČRPALKA/	300	100	2,8	280	-	-	280	368	400
24		Tp ZAGORICE III /AVTO-SERVIS/	450	150	2,6	390	-	-	390	513	2x 250
25		Tp ZAGORICE IV /KORI-TENSKA C./	750	250	2,4	600	-	-	600	790	2x 400
26		Tp ZAGORICE V /ZAPAD. OD RIB. C./	750	250	2,4	600	-	-	600	790	2x 400
27	x	Tp DOBE I	450	150	2,6	390	-	-	390	513	2x 250
28		Tp DOBE II	300	100	2,8	280	-	-	280	368	400
29		Tp KOMUN.SERVIS DOBE	-	-	-	-	INDUSTRIJA	150	150	197	250
30	x	Tp GOLF	15	5	5,3	26	RESTAVRACIJA	30	56	73	80
31	x	Tp SVOBODA	420	140	2,6	364	-	-	364	478	400+250
32		Tp ČRTOMIR.ULICA	180	60	3,1	186	-	-	186	245	250
33		Pp POD BLEDEC	180	60	3,1	186	-	-	186	245	250
34		Tp PEČAVE	150	50	3,3	165	-	-	165	220	250
35	x	Tp GMAJNA	210	70	3,0	210	-	-	210	276	250
36	x	Tp PRISTAVA	120	40	3,5	140	-	-	140	184	250
37	x	Tp BLEJSKI GRAD	-	-	-	-	RAZSVETLJ.,REST.	40	40	53	80
38	x	Tp REČICA VAS I	240	80	3,0	240	-	-	240	315	315
39		Tp REČICA VAS II	210	70	3,0	210	-	-	210	315	315
40		Tp REČICA VAS III	180	60	3,1	186	-	-	186	245	250
41	x	Tp REČICA LIP I	-	-	-	-	INDUSTRIJA	400	400	526	630
42		Tp REČICA LIP II	-	-	-	-	INDUSTRIJA	400	400	526	630
43	x	Tp REČICA ŽAGA	240	80	3,0	240	-	-	240	315	315
44	x	Tp ZAKA	420	130	2,6	338	-	-	338	445	400
45		Tp BLEJSKI OTOK	-	-	-	-	RESTAVRACIJA	70	70	92	100
46		Tp MLINO II /SUVOBOR/	180	60	3,1	186	-	-	186	244	250
47		Tp MLINO III /MLINSKA CESTA/	150	50	3,3	165	-	-	165	217	250
48		Tp POD STRAŽO /WEEK./	45	15	4,5	67	-	-	67	88	100
		S K U P A J	6.810	2.270		6.263		1.340	7.603		10.840
		III. PODROČJE OD ZASIPA DO LAZ									
49	x	Tp ZASIP I	540	180	2,5	450	-	-	450	590	630
50		Tp ZASIP II	240	80	3,0	240	-	-	240	315	315
51		Tp SEBENJE	105	35	3,6	126	-	-	126	165	160
52	x	Tp VINTGAR	90	30	3,8	114	INDUSTRIJA	50	164	216	250
53	x	Tp PODHOM	210	70	3,0	210	-	-	210	276	315
54	x	Tp SP.GORJE I	360	120	2,7	324	-	-	324	425	400
55		Tp SP.GORJE II	360	120	2,7	324	-	-	324	425	400
56		Tp SP.GORJE III	270	90	2,9	261	-	-	261	343	400
57	x	Tp GORJANA LIP	12	4	6	24	INDUSTRIJA	280	304	400	400
58	x	Tp ZG.GORJE I	330	110	2,8	308	-	-	308	405	400
59		Tp ZG.GORJE II	180	60	3,1	186	-	-	186	245	250
60		Tp POLJŠICA	300	100	2,8	280	-	-	280	368	400
61	x	Tp VIŠELNICA	110	37	3,6	133	-	-	133	175	160
62	x	Tp FORTUNA	170	57	3,1	176	-	-	176	232	250
63		Tp GRABČE	100	33	3,6	118	-	-	118	156	160
64	x	Tp DOLGO BRDO	120	40	3,5	140	MOTEL	60	200	262	250
65		Tp PRAPROTNICA	270	90	2,9	261	-	-	261	344	400
66		Tp KRNICA	270	90	2,9	261	-	-	261	344	400
67	x	Tp LAZE	70	23	3,9	90	-	-	90	118	160
		S K U P A J	4.107	1.369	-	4.026	-	390	4.416	-	6.100
		IV. PODORČJE BOHINJSKA BELA - KUPLJENIK - SELO - BODEŠČE - RIBNO									
68	x	Tp BODEŠČE	150	50	3,3	165	WEEKENDI	30	195	256	250
69	x	Tp RIBNO I	270	90	2,9	198	-	-	198	260	250
70		Tp RIBNO II	240	80	3,0	240	-	-	240	315	315
71		Tp HOTEL RIBNO	-	-	-	-	HOTEL	100	100	132	160
72		Tp TALEŽ	-	-	-	-	ŽIČNICA, HOTEL	80 - 80	160	210	250
73	x	Tp KORITNO	123	41	3,5	143	-	-	143	188	250
74	x	Tp SELO	210	70	2,3	161	-	-	161	212	250
75	x	Tp KUPLJANIK	57	19	3,2	61	-	-	61	80	80
76		Tp BOH.BELA,SPOD.VAS	285	95	2,8	266	-	-	266	350	315
77	x	Tp BOH.BELA - VAS	192	64	3,1	198	-	-	198	260	250
78	x	Tp BOH.BELA-KOLODVOR	180	60	3,1	186	-	-	186	245	250
79		Tp OBRNE	42	14	4,3	60	-	-	60	79	80
		S K U P A J	1.749	583	-	1.678	-	290	1.968		2.700

REKAPITULACIJA PERSPEKTIVNEGA ŠTEVILA PREBIVALCEV, STANOVANJ IN OBREMENITVE V LETU 1995

OZNAKA	P O D R O Č J E	ŠTEVILO PREBIVALCEV /C/	ŠTEVILO STANOVANJ /D/	SKUPNA OBREMENITEV STANOVANJ /F/	OBREMENITEV OSTALEGA ODJEMA /H/	SKUPNA OBREMENITEV /F + H/
I	BLED /SEKTOR A - H/	1.182	394	1.128	3.410	4.538
II	BLED Z OKOLICO /BREZ SEKTORJA A - F/	6.810	2.270	6.263	1.340	7.603
III	ZASIP - LAZE	4.107	1.369	4.026	390	4.416
IV.	BOH.BELA-KUPLJENIK-SELO-BODEŠČE-RIBNO	1.749	583	1.678	290	1.968
	S K U P A J	13.848	4.616	13.095 kW	5.430 kW	18.525 kW

KONIČNA MOČ ZA PODROČJE BLEDA BO:

P_{dej} = P . fi fi = faktor istočasnosti

P_{dej} = 18 525 . o,66 = 12 226 kW

SEDANJA KONICA ZNAŠA 3.000 kW.
V TEM PRIMERU BI BILA POVEČANA KONICA V 25 LETIH, TO JE DO LETA 1995 ZA

$$\frac{12\ 226}{3\ 000} = 4{,}1$$

4,1 KRATNO POVEČANJE KONICE V 25 LETIH POMENI, DA BO KONICA NARAŠČALA 6 % LETNO.

V ZADNJIH 15 LETIH JE KONICA NA PODROČJU BLEDA IN OKOLICE NARAŠČALA 8 - 10 % LETNO.

PREDVIDENA RAZPOREDITEV NAPAJANJA BLEDA Z OKOLICO LETA 1995 Z 10 kV DALJNOVODI IN KABLOVODI

	SKUPAJ KONICA OBREMENITVE VSEH TRANSFORMATORJEV P KW	KONIČNA OBREMENITEV $P_k = \frac{P \cdot 0{,}66}{kW}$	KONIČNA OBREMENIT. PO VODIH kW
I. TRANSFORMATORSKE POSTAJE NAPAJANE IZ RTP BLED			
A. VOD RTP BLED - BOHINJSKA BELA			
Trafo POSTAJE OD ŠT. 74 - 79 IN ŠT. 48	999	659	659
B. VOD RTP BLED - BODEŠČE			
TRAFO POSTAJE OD ŠT. 68 - 73	1.036	684	684
C. VOD RTP BLED - ZAGORICE- PRISTAVA - REČICA - ZG.GORJE			
TRAFO POSTAJE ŠT. 20, 30, 36 - 40 IN ŠT. 45			
TRAFO POSTAJE ŠT. 58 - 67, ŠT. 9 - 10, ŠT. 18 - 19	4.019	2.652	2.652
D. VOD RTP BLED - ŽELEČE - REČICA - PEČAVJE - ZAGORICE			
a/ ODJEM V Tp ŽELEČE IN Tp KLJUČE ŠT. 6 IN 21	1.204	795	
b/ VOD Tp ŽELEČE - REČICA LIP			
TRAFO POSTAJE ŠT. LL - 17 IN ŠT. 41 - 44, ŠT. 46 - 47	3.019	1.993	6.506
c/ VOD Tp ŽELEČE - PEČAVJE			
TRAFO POSTAJE ŠT. 5, 7, 8, ŠT. 31 - 34	1.525	1.006	
d/ VOD Tp ŽELEČE - ZAGORICE			
TRAFO POSTAJE OD ŠT. 1 - 4, ŠT. 22 - 29	4.110	2.712	
	I - 15.912	10.501	10.501
II. TRANSFORMATORSKE POSTAJE NAPAJANE IZ HE ZAVRŠNICA			
VOD OD HE ZAVRŠNICA - ZASIP - SP.GORJE Z OKOLICO			
TRAFO POSTAJE OD ŠT. 49 - 57 IN 35	2.613	1.725	1.725
S K U P A J I IN II	18.525	12.226	12.226

PERSPEKTIVNA GRADNJA 35 IN 10 kV DALJNOVODOV NA PODROČJU BLEDA Z OKOLICO V RAZDOBJU DO LETA 1995

TEK. ŠT.	V R S T A O B J E K T A	DOLŽINA VODOV V KM NOVOGRADNJA	DOLŽINA VODOV V KM OBNOVA	PREDVIDENA SREDSTVA ZA NOVOGRAD. "A"	PREDVIDENA SREDSTVA ZA OBNOVO "B"
	A. NOVOGRADNJA RTP-jev IN 10 kV NAPAJALNIH DALJNOVODOV				
1	RTP BLED . II. FAZA				
	a/ OPREMA VSEH CELIC 35 IN 10 kV			500.000	
	b/ MONTAŽA 2 KOM TRANSFORMATORJEV ZA 8 MVA - 35/10 kV			900.000	
2	35 kV DALJNOVOD RTP BLED - RTP MOSTE	6,1		800.000	
3	35 kV DALJNOVOD RTP BLED - RTP LESCE	4,0		390.000	
4	10 kV KABLOVOD VILA BLED - ZAKA CAMPING	1,7		204.000	
5	10 kV DV REČICA ŽAGA - ZGORNJE GORJE	1,8		72.000	
6	10 kV DALJNOVOD RTP BLED - ODCEP RIBNO	1,1		44.000	
	B. OBNOVA OBSTOJEČIH 10 kV DALJNOVODOV IN KABLOVODOV				
1	10 kV DALJNOVOD RTP BLED - MAČKOVEC		2,0		50.000
2	10 kV DALJNOVOD GMAJNA - REČICA - ZAKA		2,2		55.000
3	10 kV DALJNOVOD ZASIP - ZGORNJE GORJE		3,8		95.000
4	10 kV DALJNOVOD KORITNO - BODEŠČE		2,0		50.000
5	10 kV KABLOVOD ŽELEČE - ZAGORICE		1,1		132.000
6	10 kV KABLOVOD CAMPING ZAKA - ZAKA		1,3		156.000
7	35 kV DALJNOVOD BOH.BELA - RTP BLED - ŠOBEC		7,0		560.000
	S K U P A J			2,910.000	1,098.000

STROŠKI GRADNJE NOVIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ IN PRIKLJUČNIH 10 KV KABLOVODOV - DALJNOVODOV

I. STROŠKI GRADNJE NOVIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

SKUPNO BO POTREBNO ZGRADITI 42 NOVIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ IN SICER TIPA Tp-V/MOČ TRANSFORMATORJA - TRANSFORMATORSKA POSTAJA VISOKE IZVEDBE
TIPA Tp-K/MOČ TRANSFORMATORJA - TRANSFORMATORSKA POSTAJA KABELSKE IZVEDBE /NIZKA/

ANALIZA STROŠKOV

		/V N DIN/
2 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-V/100	69.000	138.000
2 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-V/160	71.000	142.000
3 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-V/250	74.000	222.000
2 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-V/315	77.000	154.000
4 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-V/400	80.000	320.000
1 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-K/100	80.000	80.000
2 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-K/160	83.000	166.000
8 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-K/250	86.000	688.000
9 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-K/315	89.000	801.000
3 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-K/400	91.000	273.000
2 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-K/630	99.000	198.000
2 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-K/2x250	110.000	220.000
2 KOM TRAFO POSTAJ TIPA Tp-K/2x400	124.000	248.000
	I -	3,650.000

II. STROŠKI GRADNJE PRIKLJUČNIH 10 kV DALJNOVODOV IN KABLOVODOV

ZNAŠAJO POPREČNO:

20.000 ND/TRANSFORMATORSKO POSTAJO

CELOKUPNI STROŠKI V TEM PRIMERU ZNAŠAJO
42 KOM PRIKLJUČNIH KABLOVODOV - DALJNOVODOV II - 840.000

SKUPAJ STROŠKI /I, II/ V N DIN 4,490.000

REKAPITULACIJA STROŠKOV

A. NOVOGRADNJA RTP-jev IN 10 kV NAPAJALNIH DALJNOVODOV		2,910.000 N DIN
B. OBNOVA OBSTOJEČIH 10 kV DALJNOVODOV IN KABLOVODOV		1,098.000 N DIN
C. GRADNJA NOVIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ IN PRIKLJUČNIH 10 kV DALJNOVODOV - KABLOVODOV		4,490.000 N DIN
	SKUPAJ	8,498.000 N DIN

TELEFONSKO OMREŽJE

UVOD

PODROČJE KONČNE ATC - BLED, KATERO OBRAVNAVA PREDVIDENI URBANISTIČNI PROGRAM BLEDA, PREDSTAVLJA NAJSTAREJŠE PODROČJE AVTOMATSKEGA TELEFONSKEGA PROMETA V SLOVENIJI.

OBSTOJEČA KONČNA TELEFONSKA CENTRALA SISTEMA SIEMENS, KORAK PO KORAK S KAPACITETO 600 LOKALNIH TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV,JE PREKO NIZKOFREKVENČNEGA MEDKRAJEVNEGA TELEFONSKEGA KABLA POVEZANA Z VOZLIŠČNO ATC RADOVLJICA.

KAPACITETA SAME ATC BLED TRENUTNO ŠE ZADOŠČA POTREBAM NAROČNIKOV, VENDAR VSAKA NADALJNJA POVEČAVA ZARADI SORAZMERNO VELIKE IZTROŠENOSTI NJENIH ORGANOV,DELUJE NAMREČ ŽE OD LETA 1936, EKONOMSKO NE BI BILA UTEMELJENA.

OBSTOJEČA KRAJEVNA TELEFONSKA MREŽA SESTOJI V GLAVNEM IZ KABELSKE MREŽE, PREDVSEM ZEMELJSKIH KABLOV, DELOMA PA TUDI ZRAČNIH KABLOV IN LE V MANJŠI MERI IZ ZRAČNIH VODOV.

PROGRAM RAZVOJA

PROGRAM RAZVOJA PODROČJA ATC BLED ZA NADALJNJIH 25 LET OBSEGA GLEDE NA PREDVIDENO ŠTEVILO 12.000 PREBIVALCEV TER PREDVIDENIH 12.000 GOSTOV V HOTELIH TER CAMPING -IH, PREDVIDENO RAZŠIRITVIJO OSTALE GOSTINSKE DEJAVNOSTI, TER INDUSTRIJE NA OMENJENEM PODROČJU, NOVO ATC BLED SISTEMA CROSSBAR - ISKRBA KONČNE KAPACITETE 2.000 LOKALNIH PRIKLJUČKOV S 56 NIZKOFREKVENČNIMI ZVEZAMI Z VOZLIŠČNO ATC RADOVLJICA.

OMENJENA KAPACITETA CENTRALE BO Z OZIROM NA MOŽNOST UPORABE TUDI DVOJNIH TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV LAHKO V CELOTI ZADOVOLJILA VSEM ZAHTEVAM PREDVIDENIH NOVIH NAROČNIKOV.

PRI DIMENZIONIRANJU KAPACITETE CENTRALE KOT TUDI SAME KRAJEVNE MREŽE, JE UPOŠTEVANA TUDI UPORABA HIŠNIH AVTOMATSKIH TELEFONSKIH CENTRAL, PREDVSEM V POSAMEZNIH HOTELIH IN INDUSTRIJSKIH OBRATIH.

IZGRADNJA NOVE ATC BLED BO ZAHTEVALA TUDI RAZŠIRITEV IN PREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV CENTRALE. STROŠKI OMENJENE RAZŠIRITVE SO PRIKAZANI V PREDRAČUNU STROŠKOV. IZGRADNJA KRAJEVNE KABELSKE MREŽE JE V GLAVNEM PREDVIDENA Z ZEMELJSKIMI TELEFONSKIMI KABLI. SAM NAČIN IZVEDBE PA BO MORAL DETAJLNEJE OBDELATI SAM PROJEKT ZA POLAGANJE TELEFONSKIH KABLOV.

PRI DIMENZIONIRANJU KAPACITETE SAMEGA KRAJEVNEGA TELEFONSKEGA OMREŽJA JE UPOŠTEVAN VELIK TURISTIČNI ZNAČAJ BLEDA, TAKO DA JE SAMA MREŽA KOT TUDI TELEFONSKA CENTRALA DIMENZIONIRANA NEKOLIKO BOGATEJŠE.

PREDRAČUN STROŠKOV

PREDRAČUN STROŠKOV JE NAPRAVLJEN TAKO, DA JE CELOTNO PODROČJE URBANISTIČNEGA PROGRAMA BLEDA RAZDELJENO NA POSAMEZNE PODROČJA, KI SO OZNAČENA V SAMEM NAČRTU. PODROČJA SO RAZDELJENA TAKO, DA SO PRILAGOJENA TELEFONSKI MREŽI, KI NAPAJA POSAMEZNE PREDELE BLEDA.

SKUPNO ŠTEVILO PREDVIDENIH TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZNAŠA 1.900, OD TEGA 430 ZA POTREBE OBJEKTOV JAVNEGA ZNAČAJA TER 1.470 ZA PRIVATNA STANOVANJA.

Z UPOŠTEVANJEM 10 % OBVEZNE PROSTE REZERVE KAPACITETE ATC BLED TER ISTOČASNI UPORABI TUDI NEKATERIH DVOJNIH PRIKLJUČKOV BO V CELOTI ZADOŠČALA IZBIRA KAPACITETE ATC BLED Z 2.000 TELEFONSKIMI PRIKLJUČKI.

PODROČJE I - PODROČJE OB STAVBI PTT

1. PREDVIDENO ŠTEVILO TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV:

   160 - TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA POTREBE HOTELOV IN OSTALEGA GOSTINSTVA
   180 - TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA PRIVATNA STANOVANJA

   340 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ

2. POTREBNA KAPACITETA TELEFONSKIH KABLOV - 200 parov
3. POTREBNA DOLŽINA TELEFONSKIH KABLOV 4.300 M
4. PREDVIDENI STROŠKI IZGRADNJE 301.000,00 N DIN

področje II - PREDVIDENO STANOVANJSKO PODROČJE, VZHODNO OD PODROČJA I

1. PREDVIDENO ŠTEVILO TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV:

   60 - TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA POTREBE OBJEKTOV TRGOVINE, OBRTI IN OSTALIH OBJEKTOV JAVNEGA ZNAČAJA
   300 - TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA PRIVATNA STANOVANJA

   360 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ

2. POTREBNA KAPACITETA TELEFONSKIH KABLOV - 360 PAROV
3. POTREBNA DOLŽINA TELEFONSKIH KABLOV - 5.200 M
4. PREDVIDENI STROŠKI IZGRADNJE 364.000,00 N din

PODROČJE III - JUŽNO OD PODROČJA II - RIBNO

1. PREDVIDENO ŠTEVILO TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV:

   30 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA POTREBE OBJEKTOV JAVNEGA ZNAČAJA
   250 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA PRIVATNA STANOVANJA

   280 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ

2. POTREBNA KAPACITETA TELEFONSKIH KABLOV - 300 PAROV
3. POTREBNA DOLŽINA TELEFONSKIH KABLOV - 6.700 M
4. PREDVIDENI STROŠKI IZGRADNJE 469.000,00 N din

PODROČJE IV - PODROČJE BOHINJSKE BELE

1. PREDVIDENO ŠTEVILO TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV:

   30 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA POTREBE OBJEKTOV JAVNEGA ZNAČAJA
   140 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA PRIVATNA STANOVANJA

   170 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ

2. POTREBNA KAPACITETA TELEFONSKIH KABLOV - 150 PAROV
3. POTREBNA DOLŽINA TELEFONSKIH KABLOV 3.500 M
4. PREDVIDENI STROŠKI IZGRADNJE 245.000,00 N din

PODROČJE V - PODROČJE ZAKA

1. PREDVIDENO ŠTEVILO TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV:

   30 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA POTREBE OBJEKTOV JAVNEGA ZNAČAJA
   120 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA PRIVATNA STANOVANJA

   150 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ

2. POTREBNA KAPACITETA TELEFONSKIH KABLOV - 150 PAROV
3. POTREBNA DOLŽINA TELEFONSKIH KABLOV 2.600 M
4. PREDVIDENI STROŠKI IZGRADNJE 182.000,00 N DIN

PODROČJE VI - PODROČJE REČICA

1. PREDVIDENO ŠTEVILO TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV:

   50 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA POTREBE INDUSTRIJE TER OBJEKTOV JAVNEGA ZNAČAJA
   120 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA PRIVATNA STANOVANJA

   170 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ

2. POTREBNA KAPACITETA TELEFONSKIH KABLOV 200 PAROV
3. POTREBNA DOLŽINA TELEFONSKIH KABLOV 2.100 M
4. PREDVIDENI STROŠKI IZGRADNJE 147.000,00 N DIN

PODROČJE VII- PODROČJE ZASIP

1. PREDVIDENO ŠTEVILO TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV:

   20 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA POTREBE OBJEKTOV JAVNEGA ZNAČAJA
   160 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA PRIVATNA STANOVANJA

   180 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ

2. POTREBNA KAPACITETA TELEFONSKIH KABLOV 200 PAROV
3. POTREBNA DOLŽINA TELEFONSKIH KABLOV 3.600 M
4. PREDVIDENI STROŠKI IZGRADNJE 252.000,00 N DIN

PODROČJE VIII - PODROČJE GORIJ

1. PREDVIDENO ŠTEVILO TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV:

   50 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA POTREBE OBJEKTOV JAVNEGA ZNAČAJA
   200 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV ZA PRIVATNA STANOVANJA

   250 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV SKUPAJ

2. POTREBNA KAPACITETA TELEFONSKIH KABLOV 250 PAROV
3. POTREBNA DOLŽINA TELEFONSKIH KABLOV 5.500 M
4. PREDVIDENI STROŠKI IZGRADNJE 385.000,00 N DIN

REKAPITULACIJA

1.	PODROČJE I.	301.000,00 N DIN
2.	PODROČJE II.	364.000,00 N DIN
3.	PODROČJE III.	469.000,00 N DIN
4.	PODROČJE IV.	245.000,00 N DIN
5.	PODROČJE V.	182.000,00 N DIN
6.	PODROČJE VI.	147.000,00 N DIN
7.	PODROČJE VII.	252.000,00 N DIN
8.	PODROČJE VIII.	385.000,00 N DIN
	S K U P A J	7,045.000,00 N DIN

SKUPNA REKAPITULACIJA

1.	STAVBA ZA ATC BLED	700.000,00 N DIN
2.	ATC BLED	4,000.000,00 N DIN
3.	KRAJEVNO KABEL.OMREŽJE	2,345.000,00 N DIN
	S K U P A J	7.045.000,00 N DIN

CESTNO OMREŽJE

OBSTOJEČE CESTNO OMREŽJE NA BLEDU ŠE DALEČ NI ZADOVOLJIVO. RES JE, DA JE NEKAJ CEST ŽE MODERNIZIRANIH, VENDAR JE TRANZITNI PROMET VELIKA OVIRA ZA NEMOTEN TURISTIČNI RAZVOJ BLEDA.

NUJNO JE STREMETI ZA TEM, DA SE ČIM VEČ TRANZITNEGA PROMETA IZLOČI OD JEZERA IN SE GA ŽE SEDAJ SPELJE TAKO, DA NE BO OVIRAL BODOČEGA RAZVOJA BLEDA.

GLAVNO VPADNICO, KI BO POVEZOVALA BLED Z BODOČO GORENJSKO AVTOCESTO, JE TREBA SITUIRATI TAKO, DA NE BO SLUŽILA LE BLEDU, TEMVEČ BO IZLOČILA VES TRANZITNI PROMET USMERJEN PROTI BOHINJU, POKLJUKI IN V RADOVNO DO VZNOŽJA TRIGLAVSKIH ŽIČNIC.

PO PREDLOŽENEM PROJEKTU JE PREDVIDENO, DA SE TRANZITNA CESTA POTEGNE OB ROBU ZAZIDALNEGA NAČRTA BLEDA IN SE NA VSEH POTREBNIH MESTIH PRIKLJUČI S SODOBNIMI PRIKLJUCKI NA CESTNO OMREŽJE BLEDA.

1. GLAVNA ARTERIJA, KI BO POVEZOVALA BLED Z ZALEDJEM, BO PRIKLJUČNA CESTA NA BODOČO GORENJSKO AVTOCESTO

V DANEM PRIMERU OBRAVNAVAMO LE ODSEK CESTE OD MOSTU PREKO SAVE DOLINKE DO BLEDA.

DOLŽINA TRASE: 1,50 KM.

V PERPEKTIVNEM PLANU JE PREDVIDENO, DA SE ZGRADI ŠTIRIPASOVNA CESTA, TODA BREZ SREDNJEGA LOČILNEGA PASU, KATEREGA ZAMENJUJE DVOJNA NEPREKINJENA BELA ČRTA.

RAČUNSKA HITROST V JE PREDVIDENA 100 KM/h, KATERI ODGOVARJAJO NASLEDNJI ELEMENTI:

ŠIRINA ENEGA VOZNEGA PASU: 2 x 3,75 M VOZIŠČE, 0,50 M ROBNI PAS IN 2,0 M BANKINA, KAR ZNAŠA ZA CELOTNO ŠIRINO 20,0 M.

APROKSIMATIVNO OCENJENI GRADBENI STROŠKI ZNAŠAJO: 1,5 KM x 4,000.000,- = N DINARJEV 6,000.000,-.

TRASA SE OD MOSTU PREKO SAVE DOLINKE VZPENJA S 4 % PROTI BLEDU TER TEČE OB POTOKU REČICA. KO DOSEŽE PRODNATO TERASO, POTEKA DALJE PO OBSTOJEČI CESTI PROTI BLEDU.

V ZAGORICAH, V NEPOSREDNI BLIŽINI GOZDNEGA GOSPODARSTVA, SE GLAVNI KRAK DOVOZNE CESTE KONČA IN SE RAZCEPI V TRI SMERI:

a/ EN KRAK JE DIREKTNO NADALJEVANJE DOVOZNE CESTE PROTI BLEDU. ŠIRINA TEGA DELA JE 7,5 M UTRJENEGA VOZIŠČA Z OBOJESTRANSKIMI PEŠPOTMI,

b/ V DESNO ZAVIJE TRASA PO ROBU ZAZIDALNEGA NAČRTA BLED PROTI BOHINJU , OD KATEREGA SE ODCEPI NOVA TRASA PROTI GORJAM, KJER TEČE DESNI KRAK V DOLINO RADOVNE DO VZNOŽJA TRIGLAVSKIH ŽIČNIC, LEVI KRAK PA ZAVIJE NA OBSTOJEČO CESTO NA POKLJUKO,

c/ IZ KRIŽIŠČA PRI GOZDNEM GOSPODARSTVU V ZAGORICAH ZAVIJE TRETJI KRAK V LEVO SKOZI ŽELEČE IN SE NAD HOTELOM TOPLICE PRIKLJUČI NA PANORAMSKO CESTO, KI PELJE OKROG BLEJSKEGA JEZERA.

VSI TRIJE RAZCEPI, a, b IN c IMAJO 7,5 M ŠIROKA VOZIŠČA.

2. CESTA SKOZI ŽELEČE

IZ KRIŽIŠČA PRI GOZDNEM GOSPODARSTVU V ZAGORICAH ZAVIJE V LEVO TRASA SKOZI ŽELEČE IN SE NAD HOTELOM TOPLICE PRIKLJUČI NA PANORAMSKO CESTO, KI PELJE OKROG JEZERA.

DOLŽINA TRASE: 0,950 KM, ŠIRINA 7,5 M.

APROKSIMATIVNI PREDRAČUN:

0,950 KM x 1,750.000,- = N DINARJEV 1,662.000,-

3. CESTNI KRAK OD KRIŽIŠČA V ZAGORICAH PROTI BLEDU

JE NADALJEVANJE POVEZAVE GORENJSKE AVTOCESTE Z BLEDOM. RAZLIKA JE LE V TEM, DA PREIDE TRASA IZ ŠTIRIPASOVNICE V DVOPASOVNO CESTO ŠIRINE 2 x 3,75 M IN OBOJESTRANSKIMI HODNIKI ZA PEŠCE.

DOLŽINA KRAKA ZNAŠA 0,400 Km.

GRADBENI STROŠKI: 0,400 KM x 1,300.000,- N DIN/KM = N DIN 520.000,-

PRI HOTELU UNION JE V DESNO ODCEP NA PREŠERNOVO CESTO, KI POVEZUJE HOTELSKO ČETRT Z BLEJSKIM ZALEDJEM. PRI HOTELU KRIM JE PREDVIDENO, DA SE DOHODNA CESTA NA BLED PRAVOKOTNO PRIKLJUČI NA PANORAMSKO CESTO, KI PELJE OKROG JEZERA.

4. PANORAMSKA CESTA

PELJE OD PREŠERNOVE CESTE MIMO HOTELA KRIM TER SE SPUSTI PROTI JEZERU IN SE PRI VILI "SOKOL" PRIKLJUČI NA ŽE MODERNIZIRANO CESTO, KI PELJE OKROG JEZERA.

DOLŽINA PANORAMSKE CESTE:

a/ ODSEK SKOZI ŽELEČE S PRIKLJUČKI 1,600 KM S PRIKLJUČKI
b/ ODSEK ZAKA - GRAD - PREŠERNOVA CESTA 4.400 KM S PRIKLJUČKI

ŠIRINA TRASE JE LE 6,0 M, KER JE NAMENJENA LE ZA MIRNO VOŽNJO OKROG JEZERA.

GRADBENI STROŠKI: 1,600 KM x 1,500.000 = N DIN 2,400.000,-
4,400 KM x 2,400.000 = N DIN 10.560.000,-

N DIN 12.960.000,-

PRI HOTELU "PETRAN" SE CESTA ODMAKNE OD JEZERA TER TEČE JUŽNO OD "VILE BLED" TER SE PREKO SEDLA ZAČNE SPUŠČATI PROTI ZAKI. V ZAKI PRESEKA TRASA OSTER HRBET PRI CILJNI TRIBUNI ZA REGATE TER NATO PREČKA DOLINO ZAKE. OD TAM DALJE POTEKA TRASA PO OBSTOJEČI CESTI PROTI ŽELEZNIŠKI POSTAJI IN SE ŽE PRED VRHOM SPUSTI V DOLINO POTOKA, KI PRITEČE IZ REČICE. PO OBRONKIH VIŠC SE TRASA VZPENJA NA SEDLO DO EKONOMIJE, KJER JE PREDVIDEN IZVENNIVOJSKI PRIKLJUČEK NA GRAD. OD EKONOMIJE DALJE POTEKA TRASA PO OBSTOJEČI CESTI TER ZAVIJE SKOZI BLEDEC S 115 M DOLGIM PREDOROM TER SE V NADALJEVANJU PRIKLJUČI NA ŽE MODERNIZIRANO PREŠERNOVO CESTO.

5. ODSEK: ZAGORICE - REČICA - BOHINJSKA BELA

DOLŽINA TRASE: 6,00 KM, ŠIRINA VOZIŠČA 7,50 M

GRADBENI STROŠKI:	5,300 KM x 1,750.000,-	=	9,275,000,-
2 PREDORA:	0,700 KM x 25,000.000,-	=	17.500,000,-
	SKUPAJ		26.775.000,-

TRASA SE ODCEPI OD KRIŽIŠČA V ZAGORICAH PRAVOKOTNO V DESNO IN POTEKA DESNO OD POKOPALIŠKE CESTE TAKO, DA TEČE PO SEVERNEM ROBU ZAZIDALNIH POVRŠIN, MIMO POKOPALIŠČA IN DALJE PROTI REČICI.

V KM 1,300: OD ODCEPA JE PREDVIDENO, DA SE ODDVOJI NOVA TRASA PROTI ZASIPU IN PODHOMU, V LEVO PA PROTI GRADU.

V KM 1,900 IMAMO PREDVIDENO NIVOJSKO KRIŽIŠČE IZ GRADU PROTI GORJAM IN DALJE V DOLINO RADOVNE, OZIROMA NA POKLJUKO.

NA TEM ODSEKU, PROTI RADOVNI, JE PRIČAKOVATI V PRIHODNOSTI IZREDNO MOČAN PROMET TAKOJ, KO BO ZGRAJEN SISTEM TRIGLAVSKIH ŽIČNIC.

NA REČICI SE TRASA PRIBLIŽA BOHINJSKI ŽELEZNIŠKI PROGI TER TEČE OB NJEJ MIMO ŽELEZNIŠKE POSTAJE. NA KONCU ŽELEZNIŠKE POSTAJE POTEKA TRASA SKOZI 100 M DOLG PREDOR. KO ZAPUSTI TRASA PREDOR, TEČE PO POBOČJU MED ŽELEZNIŠKO POSTAJO IN ZAKO.

PRI KM 5,050, TO JE PRI ZAČETKU ŽELEZNIŠKEGA PREDORA, IMAMO ISTOČASNO TUDI ZAČETEK CESTNEGA PREDORA SKOZI APNENČEV MASIV PROTI BOHINJSKI BELI. DOLŽINA PREDORA BO 600 M. TRASA SE ZASUKA PROTI JUGU IN KO IZBIJE IZ PREDORA, POTEKA OD BOHINJSKE BELE NEPOSREDNO OB VAŠKI CERKVI.

ISTOTAM JE PREDVIDENO, DA SE ZGRADI IZVENNIVOJSKO KRIŽANJE NOVE TRASE PROTI BOHINJU Z REKONSTRUIRANO IN MODERNIZIRANO CESTO SKOZI BOHINJSKO BELO.

NOVA TRASA IZ ZAGORIC PROTI BOHINJSKI BELI IMA DVA IZRAZITO RAZLIČNA ODSEKA.

OD ODCEPA V ZAGORICAH SKOZI REČICO JE TEREN IZRAZITO RAVNINSKI. V NADALJEVANJU IMAMO STRM, TAKOREKOČ PLANINSKI PREDEL, KI GA PREMAGAMO LE Z DVEMA PREDOROMA DOLŽINE 700 M.

6. ODSEK: GRAD - GORJE - KRNICA - DOLINA RADOVNE

DOLŽINA TRASE: 4,000 KM, ŠIRINA VOZIŠČA 7,7 M + 2 x 1,0 BANKINE

aproksimativni predračun:

4,000 KM x 2,200.000,- = N DIN 8,800.000,-

V KM 1,900 TRASE Z BLEDA PROTI BOHINJU SE V DESNO ODCEPI NOVA TRASA PROTI GORJAM, SKOZI KRNICO V DOLINO RADOVNE DO KRME, KJER BO VSTOPNA POSTAJA SISTEMA TRIGLAVSKIH ŽIČNIC.

REKAPITULACIJA

1. DOVOZNA CESTA NA BLED	1,500 KM	= N DIN	6,000.000,-
2. CESTA SKOZI ŽELEČE	0,950 KM	= N DIN	1,662.000,-
3. CESTNI KRAK PROTI BLEDU	0,400 KM	= N DIN	520.000,-
4. PANORAMSKA CESTA NA BLEDU	6,000 KM	= N DIN	12,960.000,-
5. ZAGORICE - REČICA - BOHINJSKA BELA	6,000 KM	= N DIN	26,755.000,-
6. GRAD - GORJE - KRNICA - RADOVNA	4,000 KM	= N DIN	8,800.000,-
	SKUPAJ	N DIN	56,697.000,-

REKONSTRUKCIJA IN MODERNIZACIJA CEST V BLEJSKI OKOLICI

ZA BOLJŠO POVEZAVO OKOLIŠKIH NASELIJ Z BLEDOM JE NUJNO POTREBNO, DA SE OBSTOJEČE MAKADAMSKE CESTE, PREDVSEM TISTE, KI IMAJO NEOPOREČNI POTEK, REKONSTRUIRAJO IN MODERNIZIRAJO.

ŠIRINE VSEH TEH CEST NAJ NE BODO OŽJE KOT 6,00 M UTRJENEGA VOZIŠČA.

V GLAVNEM JE NUJNO POTREBNO REKONSTRUIRATI IN MODERNIZIRATI NASLEDNJE CESTE:

a/ BLED - RIBNO, KER JE PREDVIDENO, DA SE V RIBNEM ZGRADI NOV TURISTIČNI CENTER - DOLŽINA 1,0 KM
b/ BLED - ZASIP - DOLŽINA 1,2 KM
c/ BLED - PODHOM - DOLŽINA 1,3 KM

APROKSIMATIVNA CENA ZA REKONSTRUKCIJO TEH CEST: 3,5 KM x 750.000 N DIN/ KM = 2,625.000,00 N DIN

PARKIRNI PROSTORI

ZA POTREBE MOTORIZIRANIH TURISTOV JE POTREBNO, DA SE PREDVIDI POTREBNO ŠTEVILO PARKIRNIH PROSTOROV, KI BODO RAZPOREJENI TAKO, DA BODO PREDVSEM V BLIŽINI HOTELSKIH ČETRTI.

MISLITI JE TREBA TUDI NA ENODNEVNE TURISTE, KI PRIDEJO NA BLED Z OSEBNIMI AVTOMOBILI, OZIROMA Z AVTOBUSI. TI PARKIRNI PROSTORI NAJ BODO LOČENI OD TISTIH, KI SO NAMENJENI HOTELSKIM GOSTOM.

PO GROBI OCENI JE POTREBNO, DA SE NA BLEDU ZGRADI

a/ 7.910 PARKIRNIH PROSTOROV ZA OŽJE OBMOČJE BLEDA
7.910 KOM x 2.500,-N DIN/PARK.PROSTOR = 197.750,00 N DIN

b/ 40 PARKIRNIH PROSTOROV ZA AVTOBUSE
40 KOM x 5.000 N DIN/PARK.PROSTOR = 200.000,00 N DIN

PRAVILNIK ZA IZVAJANJE URBANISTIČNEGA NAČRTA BLED

A. UVODNA DOLOČILA

1. ČLEN

URBANISTIČNI NAČRT JE IZDELAN ZA VPLIVNO OBMOČJE BLEDA IN PREDVIDEVA RAZVOJ OBMOČJA ZA DOBO 30 LET.

2. ČLEN

PRAVILNIK VELJA ZA URBANIZIRANO VPLIVNO OBMOČJE BLEDA, KI JE NEPOSREDNO PODREJENO STANOVANJSKIM, KOMUNALNIM, PROIZVODNIM, REKREACIJSKIM IN DRUGIM URBANISTIČNIM KORISTIM VPLIVNEGA OBMOČJA.

3. ČLEN

PRAVILNIK RAZLAGA IN DOLOČA SMERNICE ZA IZVAJANJE URBANISTIČNEGA NAČRTA IN ZA IZDELAVO NADALJNJE URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE. POVRŠINE SE SMEJO UPORABITI LE ZA NAMEN, ZA KATEREGA SO V URBANISTIČNEM NAČRTU DOLOČENE.

B. TEMELJNA DOLOČILA

4. ČLEN

PRAVILNIK OBRAVNAVA NASLEDNJE:

a/ ZAZIDLJIVE POVRŠINE
b/ ZAVAROVANE POVRŠINE
c/ PRIKAZ OBMOČIJ, ZA KATERE SE IZDELAJO ZAZIDALNI NAČRTI
d/ POVRŠINE DOLOČENE ZA POSEBNE NAMENE
e/ OBMOČJA /CONE/, ZA KATERA JE POTREBNA DRUGAČNA URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA /KOT ZAZIDALNI NAČRTI/
f/ NAČELA ZA UREDITEV PROMETA
g/ SPOMENIŠKO VARSTVO IN NJEGOV VPLIV NA URBANIZACIJO.

I. ZAZIDLJIVE POVRŠINE

5. ČLEN

ZAZIDLJIVE POVRŠINE SO RAZDELJENE:

- CENTRALNO TURISTIČNO POSLOVNO OBMOČJE
- POVRŠINE ZA STANOVANJA IN SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI
- PROIZVODNE POVRŠINE
- POVRŠINE ZA OBRTNO-KOMUNALNO DEJAVNOST
- POVRŠINE ZA ŠOLSTVO
- POVRŠINE ZA IZGRADNJO TURISTIČNIH OBJEKTOV /HOTELOV, RESTAVRACIJ, ZABAVIŠČ IN NEPOSREDNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN/.

6. ČLEN

CENTRALNO TURISTIČNO-POSLOVNO PODROČJE OBSEGA OBSTOJEČI TURISTIČNI CENTER BLEDA OD GRAJSKEGA KOPALIŠČA, PREŠERNOVE CESTE, DELA LJUBLJANSKE CESTE, ZEMLJIŠČ NOVIH HOTELOV GOLF IN GARNI, POD STRAŽO DO VILE SOKOL OB JEZERU.

TE POVRŠINE /OZNAČENE CTP V NAČRTU/ IMAJO TURISTIČNI /KOMERCIALNE POSTELJNE KAPACITETE/, TRGOVSKI POSLOVNI, KULTURNO - REKREACIJSKI POMEN.

NAČELA, KI SE NANAŠAJO NA PERSPEKTIVNO UREDITEV CENTRALNIH POVRŠIN SO:

- CENTRALNE POVRŠINE SE UPORABLJAJO ZA JAVNE NAMENE IN NISO PREDVIDENE ZA STANOVANJSKO GRADNJO
- TRGOVSKI LOKALI TURISTIČNEGA ZNAČAJA, POSLOVNA DEJAVNOST, HOTELI, RESTAVRACIJE, ZABAVIŠČA ITD.
- OBJEKTI TURISTIČNE OPREME: UMETNO DRSALIŠČE, POKRIT PLAVALNI BAZEN, MINI GOLF IGRIŠČA, TENIŠKA IGRIŠČA ITD.
- ŠTEVILO LEŽIŠČ V HOTELIH 2.300
- ŠTEVILO PARKIRNIH MEST V CENTRALNEM PODROČJU 1.300
  DOBLJENO Z UPOŠTEVANJEM NASLEDNJIH NORMATIVOV:
  - TRGOVINA, GOSTIŠČA, RESTAVRACIJE 1 PM/60 m2
  - HOTELI I. IN II. KATEGORIJE 1 PM/3 POSTELJE
  - ŠPORTNE NAPRAVE 1 PM/7 GLEDALCEV

7. ČLEN

OSNOVNA NAČELA ZA OBLIKOVANJE CENTRA SO:

- JAVNI OBJEKTI V CENTRU MORAJO BITI PO VIŠINI PRILAGOJENI POSAMEZNIM AMBIENTOM SOSEDNJIM OBJEKTOM IN NAJ NE PRESEGAJO ŠTIRIH /4/ NADSTROPIJ,
  POSEBEN POUDAREK PRI OBLIKOVANJU OBJEKTOV NAJ BO NA OBVEZNIH ČLENITVAH OBJEKTOV /PO HORIZONTALI - VERTIKALI/ Z NAMENOM, DA SE VEČJE MASE PRIMERNEJE VKLJUČIJO V OBČUTLJIVI AMBIENT,
- PRI OBLIKOVANJU OBJEKTOV JE POTREBNO UPOŠTEVATI POGLEDE Z VIŠJIH DOMINANT /GRAD, STRAŽA/ NA NOVE OBJEKTE,
- NOVI OBJEKTI SE NE SMEJO LOCIRATI V OBSTOJEČE PARKOVNE POVRŠINE IN NA OBALI JEZERA,
- CENTRALNO OBMOČJE SE MORA IZGRAJEVATI NA PODLAGI ZAZIDALNEGA NAČRTA - PROGRAMSKI DEL /OPREMLJENI IN S KOMUNALNIMI NAPRAVAMI IN KOMUNIKACIJAMI/, KI NAJ SLUŽI PRI IZDELAVI PARCIALNIH ZAZIDALNIH NAČRTOV /ZA ZAKLJUČENE AMBIENTE: PROSTORSKO ALI S KOMUNIKACIJAMI/ OZIROMA SITUACIJSKIH NAČRTOV.

8. ČLEN

POVRŠINE ZA STANOVANJA IN SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI.

ZA STANOVANJSKO GRADNJO SO PREDVIDENE NOVE /NEZAZIDANE/ STANOVANJSKE POVRŠINE IN POVRŠINE, KI SO V PRETEŽNI MERI ŽE POZIDANE S STANOVANJSKIMI OBJEKTI.

V NAČRTU SO "NOVE" POVRŠINE OZNAČENE Z OZNAKAMI SZ 1 - SZ 9, POVRŠINE ZA STANOVANJSKO DOPOLNITEV PA SD 1 - SD 22.

OZNAKA	PODROČJE	ŠTEVILO PREBIV.	m2 STAN. POVRŠINE	HA	f = IZRABA	GOSTOTA PB/HA
SZ1	DOBE	700	14.700	8,7	0,17	80
SZ2	JARŠE	1.400	29.400	14,0	0,21	100
SZ3	REČICA	264	5.544	3,3	0,17	80
SZ4	ZASIP	150	3.150	2,5	0,15	60
SZ5	SP. GORJE	240	5.040	3,0	0,17	80
SZ6	ZG. GORJE	176	3.696	2,2	0,17	80
SZ7	RIBNO	120	2.520	1,5	0,17	80
SZ8	RIBNO	160	3.360	2,0	0,17	80
SZ9	KORITNO	120	2.520	1,5	0,17	60
SZ1 - SZ9		3.300	59.930	32,2		

PORAZDELITEV PREBIVALSTVA PO POSAMEZNIH CONAH, KI SO ŽE DELNO POZIDANE JE OCENJENA:

SD1 - SD22	ŠT.PREB. /NOVO/	m2 STAN. POVRŠIN	v HA	F = IZRABA	gostota PB/HA
SZ + SD	4.210	79.040	50,4		

PREDNJI POKAZATELJI IZ TABELE SO ZA REALIZACIJO POSAMEZNIH ZAZIDALNIH CON OBVEZNA.

9. ČLEN

URBANISTIČNI NAČRT DOLOČA MAKSIMALNO DOVOLJENO VIŠINO GRADNJE OBJEKTOV NA POSAMEZNIH KOMPLEKSIH. GABARITI SO PRILAGOJENI PREDVSEM PROSTORSKIM ZAHTEVAM POSAMEZNIH CON Z OZIROM NA ZNAČILNOSTI SILHUETE CELOTNEGA OBMOČJA, CENTRALNEGA PODROČJA, ZGORNJIH IN SPODNJIH VASI TER OBSTOJEČIH DOMINANT /GRAD, OTOK/

NAČRT DOLOČA NASLEDNJE DOVOLJENE VIŠINE:

DO 2 ETAŽI /P + 1/: VSE ZAZIDALNE POVRŠINE ZGORNJIH IN SPODNJIH VASI, ZAZIDALNE POVRŠINE NA BLEDU, RAZEN KOMPLEKSOV, KI SO V CTP, TURISTIČNIH POVRŠIN /T1, T2, T3, T4, T5/ IN SZ2 /JARŠE/,

DO 4 ETAŽE /P + 3/: STANOVANJSKA CONA JARŠE, CENTRALNO TURISTIČNO PODROČJE IN TURISTIČNE CONE T1, T2, T3, T4, T5,

STROGO ZAŠČITENI GABARITI VELJAJO ZA VAŠKA JEDRA /V1 - ŽELEČE, V2 - ZAGORICE, V3 - GRAD/ IN STARA NASELJA:

ZGORNJE VASI:

KRNICA /R1, R2, R3, R5/, ZABREZNO /RA/, GRABČE /R7, R8, R9/, ZG.LAZE /R10, R11/, MEVKUŠ, VIŠELNICA /R12, R13/, ZG. GORJE - VAS /R14/, POLJŠICA /R15/, SPODNJE GORJE /R16, R17, R18, R19/, ZG. GRABEN /R20/ ZASELEK VINTGAR /R21/, PODHOM /R22/, ZASIP /R23/, MUŽJE /R24/

SPODNJE VASI:

LOG /R1/, SELO /R2/, RIBNO /R3, R4/, BODEŠČE /R5, R6, R7, R8/, KORITNO /R9, R10/
BOHINJSKA BELA /R1, R2, R3, R4/, KUPLJENIK /R6/, SLAMNIKI /R5/.

10. ČLEN

REALIZACIJA STANOVANJSKE IZGRADNJE PO ČASOVNIH FAZAH:

I. ETAPA: V PRVI ETAPI JE DOVOLJENO DOPOLNJEVATI VSE ZAČETE STANOVANJSKE POVRŠINE IN REALIZIRATI ZAZIDALNE NAČRTE, KI SO BILI ŽE SPREJETI, ZASIP /SZ4/, KORITNO /SZ9/, ZGRADITI DEL STANOVANJSKE CONE JARŠE /PO DELNEM ZAZIDALNEM NAČRTU/ PREDVSEM ZA DRUŽBENO GRADNJO;

II. ETAPA: ZAZIDAVA DOBE III. /SZ1/, REČICA /SZ3/, OBRTNA-STANOVANJSKA CONA SPODNJE GORJE /OS1/, STANOVANJSKI KOMPLEKS SP. GORJE /SZ5/;

III.ETAPA: CELOTNA POVRŠINA JARŠE SZ1 /KI SE RAZDELI PO FAZAH OB ZAZIDALNEM NAČRTU/.

II. ZAVAROVANE POVRŠINE:

11. ČLEN

NAČRT ZAVAROVANIH POVRŠIN PRIKAZUJE NASLEDNJE POVRŠINE: GOZDNE POVRŠINE, GOZDNE PARKOVNE POVRŠINE, PARKOVNE POVRŠINE, VEČJE OBDELOVALNE POVRŠINE TER POVRŠINE S POSEBNIMI AMBIENTI.

NA TEH POVRŠINAH SO PREPOVEDANI VEČJI GRADBENI ALI DRUGI POSEGI, MANJŠI PA LE V SKLADU Z OKOLJEM, V KATEREM SE BODO NAHAJALI IN NE BODO KVARILI IZGLEDA V DETAJLU IN CELOTI.

ZA VSE EVENTUALNE POSEGE NA POVRŠINAH, KI SO V NAČRTU PRIKAZANE KOT ZAVAROVANE, JE POTREBNO PREDHODNO PRIDOBITI VSA POTREBNA SOGLASJA MERODAJNIH ORGANOV.

12. ČLEN

DETAJLNA ŠTUDIJA ZELENIH POVRŠIN /GOZDNE IN PARKOVNE/, KI JE V IZDELAVI, BO REVIDIRALA DOSEDANJA ZAVAROVANA OBMOČJA IN BO SKUPNO PREDLAGAN ZA ZAVAROVANJE /V URBANISTIČNEM NAČRTU/ SPREJETA NA SKUPŠČINI OBČINE PREDSTAVLJALA KOMPLETNA ZAVAROVANA PODROČJA IN REŽIME ZAVAROVANJA. ODLOK O ZAVAROVANIH POVRŠINAH BO SESTAVNI DEL ODLOKA O URBANISTIČNEM NAČRTU BLEDA.

III. POVRŠINE DOLOČENE ZA POSEBNE NAMENE

13. ČLEN

POVRŠINE, DOLOČENE ZA POSEBNE NAMENE, SO:

- PARKOVNE IN ŠPORTNE POVRŠINE
- ZELENE IN OBDELOVALNE POVRŠINE
- REZERVATI OB VODOVODNIH ZAJETJIH
- PROMETNE POVRŠINE Z REZERVATI ZA TRANZITNI, MEDKRAJEVNI IN MESTNI PROMET
- ZAŠČITENE POVRŠINE ZA DALJNOVODE
- ZAŠČITENA POVRŠINA ZA POKOPALIŠČE
- POVRŠINE ZA REKREACIJO, ŽIČNICE IN SMUČARSKE PROGE

NAMEMBNOST NAŠTETIH POVRŠIN JE DOLOČENA ZA POSAMEZNE POTREBE ŠIRŠEGA ZNAČAJA, ZATO JE NA TEH POVRŠINAH PREPOVEDANO GRADITI STANOVANJSKE ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE GRADNJE RAZEN DEJAVNOSTI, KI SO V NAČRTU DOLOČENE.

14. ČLEN

PARKOVNIH POVRŠIN JE NA OŽJEM OBMOČJU BLEDA DOVOLJ, VENDAR ZARADI NEPRAVILNEGA VZDRŽEVANJA PROPADAJO. ZA VSE PARKOVNE POVRŠINE V OŽJEM DELU BLEDA IN GOZDNO-PARKOVNE POVRŠINE JE V VSEM VPLIVNEM OBMOČJU POTREBNO NAČRTNO UREJEVANJE IN OBNOVA IZREDNIH VEGETATIVNIH IN AMBIENTNIH KVALITET. ZA OŽJI ZELENI PAS /PARK/ V CENTRALNEM TURISTIČNEM PODROČJU /CTP/ PA MORA BITI IZDELAN "UREDITVENI" NAČRT.

15. ČLEN

VEČJE ŠPORTNE POVRŠINE:

URBANISTIČNI NAČRT DOLOČA VEČJO ŠPORTNO POVRŠINO OB OBSTOJEČEM NOGOMETNEM IGRIŠČU, KI JO JE TREBA DOGRAJEVATI NA PODLAGI UREDITVENEGA NAČRTA.

16. ČLEN

REKREACIJSKE POVRŠINE V STANOVANJSKIH IN TURISTIČNIH CONAH:

- POTREBNO JE ZAGOTOVITI /V ZAZIDALNIH NAČRTIH/ PROSTOR ZA IGRIŠČA OB ŠOLAH IN OTROŠKA IGRIŠČA IN IGRALNA POLJA V VEČJIH STANOVANJSKIH CONAH,
- REKREACIJSKO-ŠPORTNA POVRŠINA JE DOLOČENA POD HOTELOM KRIM IN VSEBUJE: UMETNO DRSALIŠČE, POKRIT PLAVALNI BAZEN, VEČNAMENSKO ŠPORTNO DVORANO /PARTIZAN/, TENIŠKA IGRIŠČA;
- REKREACIJSKE POVRŠINE MORAJO BITI VKLJUČENE V UREDITVENE NAČRTE VSEH TURISTIČNIH /HOTELSKIH/ CON VPLIVNEGA OBMOČJA.

17. ČLEN

OBDELOVALNE POVRŠINE SO GRUPIRANE V VEČJE KOMPLEKSE, KI JIH JE MOŽNO NAČRTNO IZKORIŠČATI. POSAMEZNI AGROKULTURNI NAČRTI PA NE SMEJO ODSTRANITI "ŽIVIH" MEJA /GRMOVJA IN VRSTE DREVES/, KI RAZDELJUJEJO VEČJE OBDELOVALNE POVRŠINE V MANJŠE KOMPLEKSE.

18. ČLEN

POVRŠINE OB VODOVODNIH ZAJETJIH MORAJO OSTATI NEPOZIDANE; VSAK POSEG V NARAVNO OKOLJE OB ZAJETJIH MORA BITI V SOGLASJU Z ORGANI, KI UPRAVLJAJO IN ODLOČAJO O TEH VPRAŠANJIH.

19. ČLEN

PROMETNE POVRŠINE SO DOLOČENE V NAČRTU S POSAMEZNIMI REZERVATI, V KATERIH NI DOVOLJENO GRADITI ALI ADAPTIRATI KAKRŠNIHKOLI OBJEKTOV. POVRŠINE REZERVATOV OSTANEJO V VELJAVI DO SPREJETJA DEFINITIVNIH TRAS PROMETNIC, SPROŠČENE POVRŠINE SE ANGAŽIRAJO ZA NAKNADNO DOLOČENE NAMENE. PRI IZDELAVI ZAZIDALNIH IN UREDITVENIH NAČRTOV JE TREBA OBVEZNO UPOŠTEVATI NORMATIVE ZA PARKIRNE PROSTORE IN UREDITEV PROMETNIH KRIŽIŠČ PO VELJAVNIH NORMATIVIH.

20. ČLEN

OBVEZNO JE POTREBNO UPOŠTEVATI REZERVATE ZA PREDVIDENE DALJNOVODE IN TRANSFORMATORSKE POSTAJE NA OBRAVNAVANEM VPLIVNEM OBMOČJU.

21. ČLEN

POKOPALIŠČA NA OBMOČJU, KI GA OBRAVNAVA URBANISTIČNI NAČRT, OSTANEJO ISTA, S PRIMERNIMI POVEČAVAMI. NOVO POKOPALIŠČE - REZERVAT - JE PREDVIDENO LE ZA BLED.

22. ČLEN

POLEG OSTALIH POVRŠIN ZA ŠPORTNO DEJAVNOST IN REKREACIJO SO REZERVIRANE POVRŠINE ZA ŽIČNICE IN SMUČARSKE PROGE NA OBMOČJU STRAŽE TER NA ZATRNIKU.

PODROČJE ZATRNIKA SE MORA UREJATI IN IZGRAJEVATI NA PODLAGI SPREJETEGA UREDITVENEGA NAČRTA.

23. ČLEN

TURISTIČNE CONE IZVEN CTP

- TURISTIČNO-HOTELSKA CONA MALA ZAKA /T2/
- TURISTIČNO-HOTELSKA CONA VIŠCE /T3/
- TURISTIČNO-HOTELSKA CONA MLINO /T1/
- TURISTIČNO-HOTELSKA CONA RIBNO /T5/
- TURISTIČNA CONA,
  KLUB ZA KONJSKI ŠPORT GRIMŠČICE /T6/
- MOTEL ZGORNJE GORJE /T/7/

KAPACITETE POSAMEZNIH CON

CONA	LEŽIŠČ	POVRŠINA HA
MLINO /T1/	300	3,7
MALA ZAKA /T2/	850	14,9
VIŠCE /T3/	800	6,3
RIBNO /T5/	120	4,8
ZG. GORJE /T7/	80	1,0
	2.150	30,7

SKUPNO ŠTEVILO KOMERCIALNIH POSTELJNIH KAPACITET S CTP-JEM 4.450 NA POVRŠINI 53,0 HA.

TURISTIČNE KAPACITETE V CELOTNEM VPLIVNEM OBMOČJU:

KOMERCIALNA LEŽIŠČA 4.450, KI BODO RAZPOREJENA PO KATEGORIJAH:

10 % LUKSUZNIH /IZVEN KATEGORIJE/
40 % A KATEGORIJE
50 % B KATEGORIJE

ostala ležišča: /PENZIONI, GOSTIŠČA, POČITNIŠKI DOMOVI, PRIVATNE SOBE/ 7.000

SKUPNO 11.450 LEŽIŠČ
26.100 SEDEŽEV

24. ČLEN

OBLIKOVANJE OBJEKTOV V TURISTIČNIH CONAH MORA BITI PRILAGOJENO POSAMEZNIM AMBIENTOM. GABARITI NAJ PRAVILOMA NE KVARIJO KVALITETNEGA NARAVNEGA OKOLJA BLEJSKEGA OBMOČJA. PREDPISOVANJE TOČNIH GABARITOV NE BI BILO PRIPOROČLJIVO, KER VSAKA CONA ZAHTEVA SVOJEVRSTNO OBDELAVO, DOLOČENI BODO NA PODLAGI VARIANTNIH URBANISTIČNIH REŠITEV ZA VSAKO TURISTIČNO CONO POSEBEJ. MAKSIMALNA VIŠINA PA NE SME BITI VEČJA OD P + 3 ETAŽE.

25. ČLEN

OB POSAMEZNIH TURISTIČNIH CONAH MORAJO ZAZIDALNI NAČRTI IN INVESTITORJI ZAGOTOVITI POTREBNO ŠTEVILO PARKIRNIH MEST, KI SO V NAČRTU OZNAČENA.

26. ČLEN

CONA INDUSTRIJE

- MANJŠA INDUSTRIJSKA CONA JE PREDVIDENA ZA RAZŠIRITEV TOVARNE ČIPK IN VEZENIN BLED IN JE V SOGLASJU Z INVESTITORJEM TUDI ZAZIDALNO OBDELANA.
- INDUSTRIJSKA CONA IN REZERVAT /11,5 HA/ JE DOLOČEN ZA DEJAVNOST IN RAZVOJ LESNEGA INDUSTRIJSKEGA PODJETJA BLED - LESNA PREDELOVALNA INDUSTRIJA IN ŽAGALNICE.
  ZAZIDAVA CELOTNE POVRŠINE NA JUŽNI STRANI ŽELEZNIŠKE PROGE MORA BITI ENOTNA IN ENOTNO PROJEKTIRANA Z ZAZIDALNIM NAČRTOM.
  GABARITI SO LAHKO NAJVEČ P + 1 /DVE ETAŽI/ V OBEH CONAH /JUŽNO IN SEVERNO OD ŽELEZNIŠKE PROGE/.
- ZA CELOTNO CONO JE POTREBNO IZDELATI NAČRT OZELENITVE.

27. ČLEN

OBRTNA KOMUNALNA CONA /3,6 HA/ SLUŽI ZA VSE KOMUNALNE POTREBE KRAJA IN SE MORA IZGRAJEVATI PO ENOTNEM ZAZIDALNEM NAČRTU. GABARITI SMEJO BITI NAJVEČ P + 1 /DVE ETAŽI/.
LOKACIJA TE CONE JE IZBRANA V BLIŽINI VAŽNEJŠIH PROMETNIC, ODMAKNJENA OD STANOVANJSKIH IN TURISTIČNIH POVRŠIN.

- POTREBNO JE PREDVIDETI POTREBNO ŠTEVILO PARKIRNIH POVRŠIN ZA OSEBNE AVTOMOBILE IN TOVORNJAKE.
- ZA CELOTNO CONO JE POTREBNO IZDELATI NAČRT OZELENITVE PROSTORA.

28. ČLEN

POVRŠINE ZA ŠOLSTVO

URBANISTIČNI NAČRT DOLOČA LEGO IN VELIKOST POSAMEZNIH POVRŠIN NAMENJENIH ŠOLSTVU.

UPOŠTEVANI SO BILI SLEDEČI NORMATIVI:

- KAPACITETA ŠOLE 600 - 700 OTROK /VČASIH TUDI VEČ/
- NA ŠOLOOBVEZNEGA OTROKA JE POTREBNO 25 m2 ZEMLJIŠČA
- TEŽNJA PO POUKU V ENI IZMENI
- UPOŠTEVA NAJ SE VARSTVO ŠOLSKIH OTROK V POPOLDANSKEM ČASU.

V ŠOLSKEM OKOLIŠU BLEDA BO PREDVIDENO ŠTEVILO PREBIVALSTVA CCA 10.000, KAR PREDSTAVLJA 1.470 ŠOLOOBVEZNIH OTROK, ZATO STA POTREBNI DVE OSNOVNI ŠOLI PO 735 OTROK S 23 UČILNICAMI.

POTREBNI STA TOREJ DVE NOVI ŠOLI S 46 UČILNICAMI /PECOVCA IN JARŠE/. PRI REALIZACIJI OSNOVNIH ŠOL NA PREDVIDENIH POVRŠINAH JE TREBA UPOŠTEVATI NASLEDNJE URBANISTIČNE UGOTOVITVE:

- OBJEKT JE OBLIKOVATI TAKO, DA BO PRILAGOJEN KLIMI IN PROSTORU, V KATEREM JE LOCIRAN;
- OBVEZNO JE PREDVIDETI ŠIRŠI ZUNANJI PROSTOR ZA ŠOLSKI VRT, IGRIŠČA IN USTREZNE ŠPORTNE NAPRAVE;
- ODDALJEVATI ŠOLSKE OBJEKTE OD HRUPA;
- ŠOLO UREDITI TAKO, DA BO SLUŽILA TUDI KOT SREDIŠČE KULTURNO PROSVETNEGA ŽIVLJENJA STANOVANJSKEGA PODROČJA.

IV. OBMOČJA NASELIJ, ZA KATERA SE IZDELAJO ZAZIDALNI NAČRTI

29. ČLEN

ZAZIDALNE CONE, ZA KATERE JE POTREBNO IZDELATI ZAZIDALNE NAČRTE:
STANOVANJSKE POVRŠINE

DOBE Z OZNAKO SZ 1
- JARŠE Z OZNAKO SZ 2
- REČICA Z OZNAKO SZ 3
- ZASIP Z OZNAKO SZ 4
- SP.GORJE Z OZNAKO SZ 5
- ZG.GORJE Z OZNAKO SZ 6
- RIBNO Z OZNAKO SZ 7
- RIBNO Z OZNAKO SZ 8
- KORITNO Z OZNAKO SZ 9
- OBRTNO STANOVANJSKA CONA Z OZNAKO OS 1

INDUSTRIJSKE IN OBRTNE POVRŠINE:

- PODROČJE LESNO PREDELOVALNE INDUSTRIJE REČICA I 2
- OBRTNO KOMUNALNA CONA NA BLEDU Z OZNAKO OK 1

TURISTIČNE POVRŠINE:

- CENTRALNO TURISTIČNO PODROČJE /PROGRAMSKI DEL ZAZIDALNEGA NAČRTA/ CTP - T 4
- HOTELSKA CONA "MALA ZAKA" T2
- HOTELSKA CONA "VIŠCE" T3
- HOTELSKA CONA "MLINO" T1
- HOTELSKA CONA "RIBNO" T5
- CONA "VILA BLED" OZN. TK
- CONA LETNIH HIŠIC PRI RIBNEM Z OZNAKAMI WZ 2, WZ 3, WZ 4

V. OBMOČJA NASELIJ, ZA KATERA SE NE IZDELAJO ZAZIDALNI NAČRTI IN UREJANJE TEH OBMOČIJ

30. ČLEN

- ZA VSA POZIDANA IN DELNO POZIDANA STANOVANJSKA PODROČJA NA OBMOČJU ZGORNJIH VASI, RAZEN CON NAŠTETIH V 29. ČLENU, SE UREJUJEJO Z LOKACIJSKO DOKUMENTACIJO. ISTO VELJA ZA VSA OBMOČJA /NA BLEDU IN SPODNJIH VASEH/, KI SO OZNAČENA Z SD 1 - 22, R IN V.
- TURISTIČNA PODROČJA

  GRIMŠČICE T 6
  ZG.GORJE T 7
  ZATRNIK T 8

- REKREACIJSKO ŠPORTNA CONA ŠP 1
- ŠOLSKA CONA Š 2.

31. ČLEN

ZA OBMOČJA NASELIJ, KI SO V NAČRTU OZNAČENA Z SD, R IN V, SO Z OZIROM NA POMEMBNOST IN URBANISTIČNO VREDNOST POSAMEZNIH AGLOMERACIJ DOLOČENA SLEDEČA NAČELA:

- VSA STANOVANJSKA OBMOČJA, OZNAČENA V NAČRTU Z SD, JE MOŽNO DOPOLNJEVATI Z NOVOGRADNJAMI STANOVANJSKIH OBJEKTOV, ADAPTIRATI OBSTOJEČE STANOVANJSKE IN GOSPODARSKE OBJEKTE.

  NOVOZGRAJENI IN ADAPTIRANI OBJEKTI V TEH CONAH MORAJO BITI PRILAGOJENI ŽE OBSTOJEČIM OKOLIŠKIM OBJEKTOM PO MASI, ETAŽNOSTI, NAKLONU STREHE IN VRSTI KRITINE ITD.

32. ČLEN

- ZA VSA STANOVANJSKA OBMOČJA VAŠKIH JEDER Z OZNAKAMI V 1 - 4 JE POTREBNO IZDELATI NAČRT VALORIZACIJE IN KOMPLEKSNE URBANISTIČNE POLITIKE. TO SO VAŠKA JEDRA V NEPOSREDNI BLIŽINI TURISTIČNIH CON BLEDA /ŽELEČE, ZAGORICE, GRAD, MLINO/. V TEH CONAH NISO DOVOLJENE NOVOGRADNJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV. DOVOLJUJE SE ADAPTIRANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV IN GOSPODARSKIH POSLOPIJ V SOGLASJU Z ZAVODOM ZA SPOMENIŠKO VARSTVO KRANJ.
- OHRANITEV AMBIENTA JE OBVEZNA,
- OBVEZEN JE OBSTOJEČI GABARIT NASELIJ,
- OHRANJENI MORAJO BITI NAKLONI STREH IN KRITINE,
- TEŽITI JE ZA TEM, DA SE Z MINIMALNIMI SANACIJSKIMI UKREPI ZAGOTOVE PRIMERNA STANOVANJA V TEH VASEH.

33. ČLEN

ZA VSA STANOVANJSKA OBMOČJA STARIH NASELIJ JE Z OZNAKO R POTREBNA DELNA VALORIZACIJA /AMBIENTALNA/ OŽJEGA OBMOČJA ZA DEL NASELJA, KJER SE ŽELI POSTAVITI NOVO POSLOPJE /STANOVANJSKO, GOSPODARSKO/. TA VALORIZACIJA NAJ DOLOČI MIKROLOKACIJSKE POGOJE ZA POSAMEZNE OBJEKTE. NOVI OBJEKTI SE MORAJO V NAJVEČJI MOŽNI MERI PRILAGODITI OBSTOJEČIM, DA SE OHRANI PRVOTNI AMBIENT /NAKLONI STREH, KRITINA, ZASADITEV/.

34. ČLEN

GRADNJA IN ADAPTACIJA OBJEKTOV, KI SE UREJUJEJO Z LOKACIJSKO DOKUMENTACIJO V CONAH SD, V IN R, SE SME IZVAJATI EDINOLE NA POVRŠINAH, KI SO DOLOČENE V GRAFIČNEM DELU URBANISTIČNEGA NAČRTA /ZNOTRAJ MEJE/.

VI. OSNOVE ZA UREDITEV PROMETA

35. ČLEN

SESTAVNI DEL URBANISTIČNEGA NAČRTA VPLIVNEGA OBMOČJA JE NAČRT PROMETNEGA OMREŽJA, KI PRIKAZUJE NASLEDNJE ELEMENTE:

- ZAŠČITNE POVRŠINE ZA TRANZITNE CESTE
- ZAŠČITNE POVRŠINE ZA MEDKRAJEVNI IN MESTNI PROMET
- POVRŠINE OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE
- POVRŠINE SEMAFORIZIRANIH IN OSTALIH KRIŽIŠČ
- REZERVATE IN ŽIČNICE.

ANALIZA PROMETA JE POKAZALA, DA JE POTREBNO:

- ZGRADITI TRANZITNE CESTE PROTI BOHINJU IN POKLJUKI, RADOVNI, MOJSTRANI /KER GRE DANAŠNJI TRANZIT SKOZI CENTRALNE TURISTIČNE IN STANOVANJSKE POVRŠINE/;
- ZGRADITI "PANORAMSKO" CESTO, KI BI ZAMENJALA OBSTOJEČO NEVARNO OBJEZERSKO CESTO IN HKRATI OPTIMALNO POVEZOVALA NOVE TURISTIČNE CONE OKROG JEZERA;
- REKONSTRUIRATI CESTI PROTI ZGORNJIM IN SPODNJIM VASEM, ASFALTIRATI CELOTNI SISTEM OBSTOJEČIH CEST IN JIH PRIMERNO REKONSTRUIRATI;
- UREDITI OBSTOJEČA KRIŽIŠČA PO OBSTOJEČIH VELJAVNIH PREDPISIH, KI MORAJO IMETI ZADOSTNO ZMOGLJIVOST IN OZNAKE;
- ZAGOTOVITI ZADOSTNO ŠTEVILO PARKIRNIH PROSTOROV /CCA 11.000 NA VPLIVNEM OBMOČJU IN 8.000 NA BLEDU/;
- TEŽITI JE ZA TEM, DA SE OB PROMETNEJŠIH CESTAH ZGRADIJO KOLESARSKE STEZE /1,5 m ENOSMERNO, 2,50 m DVOSMERNO/IN PLOČNIKI.

VII. SPOMENIŠKO VARSTVO

36. ČLEN

SPOMENIŠKO VARSTVO PRIKAZUJE VARSTVO NARAVE IN NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV NA VPLIVNEM OBMOČJU BLEDA.

PRIKAZUJE NASLEDNJE:

- OBSTOJEČE GOZDNE POVRŠINE
- OBSTOJEČE PARKOVNE POVRŠINE
- ZAŠČITENE POVRŠINE /S POVRŠINAMI PREDLAGANIMI ZA ZAŠČITO/
- ARHEOLOŠKA ZEMLJIŠČA - NAJDIŠČA
- VARSTVENI REŽIMI ZA POSAMEZNE ARHITEKTURNE OBJEKTE
- VARSTVENI REŽIMI ZA POSAMEZNE SPOMENIKE LJUDSKE REVOLUCIJE
- varstvene režime določenih UMETNOSTNIH SPOMENIKOV IN VARSTVENI REŽIM NARAVNIH DOMINANT.

37. ČLEN

REŽIMI IN STOPNJE ZAVAROVANJA ZA POSAMEZNA ZEMLJIŠČA IN SPOMENIKE, KI SO NAVEDENI V TEKSTUALNEM DELU VN /SPOMENIŠKO VARSTVO/ IN GRAFIČNI KARTI SPOMENIKOV S PODROČIJ 1 : 10 000 SO OBVEZNI ZA NADALJNJO URBANIZACIJO. PRESOJA IN ODLOČANJE O POSAMEZNIH POSEGIH NA ZAVAROVANIH OBMOČJIH, ARHEOLOŠKIH NAJDIŠČIH, SPOMENIKIH, /UMETNOSTNIH, NOB/ JE DOMENA ZAVODA ZA SPOMENIŠKO VARSTVO KRANJ.

C.
KONČNA DOLOČILA

38. ČLEN

ZA VSE KOMUNALNE NAPRAVE BO POTREBNO IZDELATI POSEBNE PROJEKTE.

39. ČLEN

ZAZIDLJIVE POVRŠINE OBMOČJA SO RAZDELJENE IN OZNAČENE V URBANISTIČNEM NAČRTU, KAR NAJ OMOGOČI ENOTNO URBANISTIČNO POLITIKO: UPRAVNO, URBANISTIČNO, GRADBENO IN SPOMENIŠKO VARSTVENO.

40. ČLEN

GRADIVO URBANISTIČNEGA NAČRTA VPLIVNEGA OBMOČJA BLEDA JE OSNOVA ZA IZDELAVO NADALJNJE URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE PRI UPORABI ZEMLJIŠČA ZA NAJRAZLIČNEJŠE FUNKCIJE URBANIH NASELIJ.

41. ČLEN

ZA IZVAJANJE URBANISTIČNEGA NAČRTA SKRBI SVET ZA URBANIZEM, GRADBENE IN KOMUNALNE ZADEVE PRI SKUPŠČINI OBČINE RADOVLJICA, KI V POSAMEZNIH PRIMERIH LAHKO DOVOLI MANJŠA ODSTOPANJA OD SPREJETEGA URBANISTIČNEGA NAČRTA.

42. ČLEN

NADZORSTVO NAD IZVAJANJEM DOLOČIL PRAVILNIKA OPRAVLJA SKUPŠČINA OBČINE V OKVIRU URBANISTIČNE, GRADBENE IN DRUGE INŠPEKCIJE.

43. ČLEN

URBANISTIČNI NAČRT MORA OBČINSKA SKUPŠČINA PO POTREBI, NAJMANJ PA VSAKIH PET LET, PREGLEDATI IN VSKLADITI S SPREMENJENIMI GOSPODARSKIMI RAZMERAMI IN S SPLOŠNIMI DRUŽBENIMI POTREBAMI IN KORISTMI.


44. ČLEN


TA PRAVILNIK JE SESTAVNI DEL URBANISTIČNEGA NAČRTA UREDITVENEGA NAČRTA BLEDA, KI GA JE SPREJELA SKUPŠČINA OBČINE RADOVLJICA NA SEJI OBEH ZBOROV DNE 10/12-1969.


PROJEKTANTA


MILAN JERALA, DIPL.INŽ.ARH.

RADOVAN JEMC, DIPL.INŽ.ARH.


RADOVLJICA
Radovljica
Lancovo
Begunje
Kamna Gorica
Ribno
Brezje
Podnart
Lesce
Bled
Bohinjska Bela
Bohinjska Bistrica
Ribčev Laz
Studor
Koritnica
Srednja vas
Stara Fužina
Ukanc
Jereka
Mrtvica
Ovsiše
Hrušica
Jelendol
Kočna
Dobrava
Gozd
Mlino
Zasip
Selo
Spodnje Gorje
Zgornje Gorje
Rodine
Mišca
Koprivnik
Ovsiše
Kupljenik
Kupljenik
Kupljenik


JESENICE
BLED
BEGUNJE
TRŽIČ
njivske površine
naselja
pašniki
jezera
travniki
poplavna področja
gozdovi
močvirja
zaščiteni gozdovi
plazovita področja
travnate površine z delno vegetacijo
sistem žičnic


bok. bela
kopjenik
mlino
selo
ribno
bodešče
korilno



un b


urbanistični načrt bled

1 : 5000

reambulirana geodetska podloga

legenda :


meja vplivnega območja OLN



URBANISTIČNI NAČRT BLEDA

merilo 1 : 10000

PREBIVALSTVO RAZPOREDITEV IN RAST PREB PO NASELJIH - PREB. PO DEJAVNOSTI - I III IV V



leta 1966 število prebivalcev 9.483
leta 1996 število prebivalcev 11.400

I PRIMARNA DK. - kmetijstvo, gozdarstvo
II SEKUNDARNA DK. - industrija, gradbeništvo, promet, obrt
III TERCIARNA DK. - trgovina, gostinstvo, turizem, kom.dejavnosti
IV KVARTARNA DK. - družbene službe in javna uprava
V VERBIRNI IN IZVEN DJAVNOSTI

DELEŽ AKTIVNEGA PREBIVALSTVA V NEKMETSKEM VTLIVNEM OBMOČJU JE 41,5 %, V OBČINI RADOVLJICA 45,9 % IN V SLOVENIJI 46,5 %

l e g e m d a

- Št. — Število hiš
- Št. — Število nekmečkih gospodinjstev
- Št. — Število mešanih gospodinjstev
- Št. — Število kmečkih gospodinjstev


A B C D E

BLED - naselje predstavlja vodilno turistično naselje, kjer je iste še obiskovane in daje potencialne možnosti za intenzivno koncentracijo turizma.

BOH.BELA, RIBNO, GRAD. SP. IN SP. GORJE, PODHOM - te naselja predstavljajo gravitacijsko območje in je možno manjše rast prebivalstva v naseljih.

KOPRIVNA, ZGORNJA, KORITNO, BODEŠČE, SELO, KRNICA - te naselja predstavljajo turistične izletniške točke, možnost bo število pb ostalo v okviru sedanjega


GLAMNIKI, SPODNJE, GRABČE, MEVKUŽ, VIŠELNICA, KUPLJENIK - ta naselja se bodo lahko ekonomsko ustvarjanje in razvijanje dopolnilnega turizma



URBANISTIČNI NAČRT BLEDA

merilo 1 : 10000

PREBIVALSTVO MIGRACIJA - ŠT. DELOVNIH MEST - RAST PREB. PO NASELJIH



	2572	4258
I	790	777
II	1000	1269
III	621	1890
IV	161	322

	4051
A	2246
B	466
C	1339


Št.	skupno štev. delovnih mest leta 1966 po naseljih
I Št.	število delovnih mest v primarni skupini
II Št.	število delovnih mest v sekundarni skupini
III Št.	število delovnih mest v terciarni skupini
IV Št.	število delovnih mest v kvartarni skupini

Št.	skupno štev. delovnih mest leta 1996 po naseljih
I Št.	število delovnih mest v primarni skupini
II Št.	število delovnih mest v sekundarni skupini
III Št.	število delovnih mest v terciarni skupini
IV Št.	število delovnih mest v kvartarni skupini

Št.	skupno štev. aktivnega pb leta 1961 v dnevni migraciji
A Št.	v kraju stanovanja
B Št.	v drugem kraju istega vplivnega območja
C Št.	izven vplivnega območja

RAST PREBIVALSTVA PO NASELJIH 1869 - 1965

	1869	1890	1910	1931	1948	1953	1961	1966
Bled	1.314	1.415	1.983	2.753	3.307	3.844	4.136	4.464
Bohinjska Bela	170	177	155	202	167	157	168	156
Bohinjska Bistrica	453	470	468	496	496	487	515	530
Bohinjski Kot	118	125	138	136	147	140	150	151
Koritno	116	120	148	130	126	115	110	105
Krnica	264	264	268	314	330	327	342	342
Kupljenik	106	114	142	88	118	97	108	102
Mevkuš	115	138	143	133	114	88	113	114
Okroglo	15	18	24	32	30	40	31	34
Permski	84	82	77	67	57	53	51	44
Podhom	192	264	264	286	331	298	340	344
Poljšica	207	232	228	208	203	203	215	224
Spodnja Gorje	21	23	28	28	23	23	23	23
Selo pri Bledu	247	283	280	266	292	275	301	302
Slamniki	196	170	248	240	214	241	240	240
Spodnje Gorje	24	24	25	32	24	23	23	23
Spodnje Laze	575	572	564	634	745	770	802	796
Višelnica	62	62	66	72	67	66	72	72
Vrbnica	76	78	97	86	95	102	111	112
Zasip	306	315	330	421	476	526	575	592
Zgornja Gorje	240	274	297	344	313	330	344	352
Skupaj	4.999	4.907	5.905	6.952	7.973	8.032	9.251	9.481




URBANISTIČNI NAČRT BLEDA

merilo 1 : 10000

OPREMA NASELIJ
ANALIZA IN PROGNOZA

legenda

	ANALIZA	PROGNOZA
	INDUSTRIJSKI OBRATI	
I.TP	lip-bled	KLAD elan begunje
GIN	kovarna čipk in vezenin	IO industrijski obrati
GKD	gradbeno podjetje gorenje	električna centrala
KS	kmetijska zadruga	
	OSTALE DEJAVNOSTI IN OBRATI	
GR	gradbeništvo	VR vrtnarija
LG	lesna stroka	UR urar
GO	oblačilarstvo	ČE čevljar
AP	avtoprevozništvo	KL slatar
KO	kočijaž	PL plastičar
KL	elektro delavnica	CV cvetličarna
KM	mletje kreda	VO vodovodno in plinsko instal.
MN	mlin	ST steklar
KV	kovinska dejavnost	KOZ kozmetičar
KU	krojaštvo, plastičstvo	DI dimikar
BZ	brivec in frizer	FO fotograf
AS	avtomehanična delavnica	AR aranžer
ČC	prevoz s čolni	KA kamnosek
T	taxi služba	PE pečar
FI	filigran	OD obrtne delavnice
	TRGOVINA	
ŽI	trgovina z živili	ŠO športna oprema
MK	trgovina z mešanim mat.	PC prodajalna s čevlji
PCB	kebab, čevapčiči, ražnje	PK papirnica in knjigarna
MS	meso in mesni izdelki	PS pekarna, slaščičarna
ZEM	železnina, elektro mat.	TP trgovina s pohištvom
TK	tekstilna trgovina	GP prodajalna s spominki
DR	drogerija	TL trgovski lokali
	ŠOLSTVO IN KULTURA	
	popolna osnovna šola	muzej
	4. razredna šola	KUD, prireditvena dvorana
	podružna šola	kino
	knjižnica in čitalnica	
	ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO	
	zdravstveni dom	lekarna
	zdravstvena služba	vzgojno varstvena ustanova
	reševalna postaja	
	KOMUNALNE DEJAVNOSTI	
	komunalno podjetje	pokopališče
	ZVD-ja gasilskim domom	javno parkirišče
	javno stranišče	avtokamp
	JAVNA UPRAVA IN DRUŽ.-ORGAN.	TURIZEM
	VVZ	turistično društvo
	banka	turistična agencija
	druženja organizacije	avtokamp
	VELEBNA VZGOJA IN REKREACIJA	
O	odbojka	PK plavalni klub
T	telovadišče	KŠ konjski šport
K	košarka	ŠI športna igrišča
N	nogomet	ZB zimski bazen
R	rokomet	UD uradno društvo
A	atletika	TVD-partizan
Č	čolnica, vlečnica	regatna proga
S	smučišča	čolnarna
P	smučarska skakalnica	golf igrišče
VC	veslaški center	odprto kopališče
STD	stadion	pokrito kopališče
B	balinišče	kegljišče



URBANISTIČNI NAČRT BLEDA

merilo 1 : 10000

KULTURNI SPOMENIKI VARSTVO NARAVE

legenda

ARHEOLOŠKI SPOMENIKI
- najdišča

UMETNOSTNI SPOMENIKI
- gradovi, dvorci
- meščanska arhitektura
- cerkvena arhitektura
- spomeniki

ETNOGRAFSKI SPOMENIKI
- stara naselbinska jedra
- posamezni zaščiteni objekti
- vedute


TEHNIŠKI SPOMENIKI
- kovačija
- šaga
- mlin
- topilnica rude

SPOMENIKI LJUDSKE REVOLUCIJE
- spomeniki

ZNAMENJA
- kapelica zaprtega tipa
- kapelica odprtega tipa – stebrno znamenje

KOLEKCIJSKI SPOMENIKI
- muzeji

VARSTVO NARAVE
- naravni spomeniki




URBANISTIČNI NAČRT BLEDA

merilo 1:10000

GEOLOŠKA KARTA

legenda

- Holocenski prod
- Pleistocenske fluvioglacialne prodne terase z vmesnimi ilovnatimi pasovi
- Ledeniške groblje z vmesnimi pleistocenskimi prodnimi terasami, barjanska glina in peski
- Triadni apnenci in dolomiti
- Triadni školjkoviti apnenci in dolomiti
- Triadni apnenci in dolomitni apnenci
- Trogkofelski skladi
- Triadni keratoporfirski tufi
- Grödenski peščenjak
- Werfenski škriljavci
- Prodornine in žilnine, porfirit
- Termalni vrelec
- Verjetnostni termalni vrelec




URBANISTIČNI NAČRT BLEDA


merilo 1:10000

KLIMATSKE RAZMERE


Padavine
1925 – 1956




Temperature
1925 – 1956



Jasnost < 2,0
1926 – 1956



Oblačnost > 8,0
1926 – 1956




Neglemost




Vetrovi




Vodostaj blej. jezera



Toplinski odnosi
v jezeru





urbanistični načrt bled

1 : 5000

pregled potrebne urbanistične dokumentacije s pogoji za nadaljnji razvoj urbanizacije

valorizacija prostora

legenda:

SZ Stanovanjska cona, za katero je potrebno izdelati ustrezni načrt /podrobni s ustrezni v kvart. delu/


SD Stanovanjska cona s vsebujočimi stan. objekti, katero je možno agregirati na podlagi parcelnih zemljiških načrtov ali lokacijskih dokumentacij.

V Ustrojena vaška jedra na Bledu, za katera je potrebno izdelati urejevalni načrt s določbo velikostnega in namenja z pogoji za stavbo objektov.

R Ustrojena vaška jedra in naselja, za katera velja urbanistični red v podrobnejši rešitvi, določenimi v tekstualnem delu, izvedbo praviloj na Bledu, ugotovljeno in sprejeto vasi.

Z S zakonom zaščitenimi agromelini in področja tar površine predlagano za zaščito.

CTP Centrovino turistično področje, hotelski, kopenski, počitni, rekreacijski turistični center.
Za kompleksni center je potrebno izdelati ustrezni načrt - programski del, določiti ureditvene načrte in stavbo



T Turistična cona z nenaseljenimi posebnimi kapacitetami. Za vsako cono je potrebna izdelati zazidalni načrt in situacijski načrt.

TK Turistična cona s poudarkom na športnorekreacijskih dejavnostih za katere je potrebno izdelati urejevalni načrt.

OK Obrtno - komunalni center, za katerega je potrebno izdelati zazidalni načrt in situacijski načrt.

K Poljedelsko kmetijska kmetijska površina, za katere je treba izdelati pogoje varstvenega interesa.

I Industrijska cona z deponijo - potrebno je zazidalni načrt in situacijski načrt.

WZ Cona weekenda, za katere je potrebno izdelati zazidalno načrto.

TA Turistična cona, izmenična za avtokamp. Razvoj cone določen z urejevalnim načrtom.

S Rezervat za lokacijo novih del. Potrebni situacijski načrti.

SP Športno rekreacijska cona, ki se urejuje z urejevalnimi načrti.

PS Klasično parkirišče, ki se z agregatiji cevnega sporeda in uredi v park z urejevalnim načrtom.

PN Novo centralno parkirališče, za katerega se izdela urejevalni načrt.

OBALNI REŽIMI


Javno in obalni režimi


S posamezni kotirišči cona je določena interesiranje bližnje okolice javnega obala.

A100 Meja obalnega območja za obalo - mak območja obsega in možnosti pas v metrih, ljnije projektnem vseh gradnja. Izvzete so gradnje legalizi, lažiž, vojaških zagrev ter vzdrževanje obala.

- Zmejani parki
- Kulturni spomeniki /varstvo/
- Kulturno gost
- meja zaščite
- Stara vaška jedra
- Turistična površ.
- Stanovanjska površina
- Stor.dem - izkarna
- Rezervati za šola
- Kom.-storitvi center
- Industrijska cona
- Kmetijske površine
- Prikogališče
- Šport.-pokr.površine
- Nosbeni cone

- Železniška cesta
- Cestna cesta
- Železnica
- Hekelnica
- Daljnovodi
- Daljnovodi visokine
- Daljnovodi proga
- Meja zaščite ožjine območja, Natura


h
RČITNO
ZAKA
JEZERO
OTOK
d
e KC
f
STRAŽA
OSOJNICA
bok. brda
BOHINJ
BOHINJ
kupljenik
S P O D N J E
V A S I
SAVA BOHINJKA
g
spodnje vasi
turistična ležišča
penzioni B 100
C 200
D 100
ujoški-fza 100
pr robe 400
1000
sedeži
1900
LJUBLJANA
KC
h
efgh



un b

urbanistični načrt bled

turizem

1 : 5000

perspektivne možnosti za razvoj turizma s posebnim ozirom na razv. komercialnih posteljnih kapacitet do leta 1996


legenda:

a CTP 22.3

b 6.3

c 14.9

d 8.3



urbanistični načrt bleda


promet


1 : 5000


sedanje stanje in osnove bo dočega komunikacijskega om režja, garažna in parkirna m esta, pristanišča in žičnice


legenda:

- TC — Transitna cesta
- ZTC — Zahodna transitna cesta
- VTC — Vzhodna transitna cesta
- MC — Mestna cesta
- KC — Krajevna cesta
- PP — Glavna promenadna pot
- ŽI — Žičnica, vlečnica
- Obsežnejše arhitekturne posege
- Objektivnejše arhitekturne posege


ZAKA
OTOK
OSOJNICA
STRAŽA
SPODNJE
SAVA BOHINJKA
ŽP-BOH. BELA
MC-5
ZTC-1
KC-1
ZTC-2
ZI-1
MC-4
PP
TC-6
KC-2
KC-6
KC-9
KC-7
KC-8
KC-3
KC-10
KC-4
KC-5
KC-11
boh.bela
kupljenik
kupljenik
Javorniki
Javorniki
Javorniki


ZAKA
OSOJNICA
zajetje bohinjska Bela
bohinjska Bela
BOHINJ
BOHINJ
ŽIVALSKI VRH
STRAŽA
SPODNJE
SAVA BOHINJKA
ribno
selo
kristan
kristan vr.
kristan
kristan
kristan


RADOVNA
MOJSTRANA
TRIGLAV
zg. laze
laze
V 160
fortuna
V 250
seljanca
V 630
SAVA DOLINKA
gorjuše
V 400
zg. gorje
100 m3
dolgo brdo
V 250
ročica 2
V 315
ročica 1
V 250
ročica
V 315
ročica
V 250
ročica
V 315
ročica
V 250
ročica
V 315
ročica



un b


urbanistični načrt bleda

1 : 5000

zbirna karta

legenda:

- površine za stanovanja
- stanovanjska cona, dopustitev zaklonov
- malo javne, storitvene površine
- kmetovanje na malo površinah
- turistična cona s komercialnimi prostorskimi kapacitetami HTP
- športna cona, golf igrišča
- kmetijske površine
- varovalne zelene površine in meje stavbnih parkovnih površin
- zaščitni umetni parki
- zaščitena avtohtona gozdna drevesa, skupine, drevoredi


ZAKA
OTOK
STRAŽA
OSOJNICA
SPODNJE
SAVA BOHINJKA
BOHINJ
BOHINJ
bob.bela
tz
pc
mc
Železnik
Ljubljana
Železnik
Ljubljana
Železnik
Ljubljana