**PRILOGA 0-0: Vhodni podatki o obračunskih stroških komunalne opreme in delitev stroškov na funkcionalne enote in vrsto komunalne opreme**

**I. Strošek gradnje komunalne opreme**

| opis | EM | količina | cena/EM | vrednost | skupaj | obračunska območja komunalne opreme: Javne površine (JP) | Vodovodno omrežje (VO) | Kanalizacijsko omrežje (KA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prometna infrastruktura** | | | | | | | | |
| **cesta A** | | | | | | | | |
| - vozišče | $m^2$ | 1.560,00 | 60,00 € | 93.600,00 € | | | | |
| - hodnik za pešce | $m^2$ | 495,00 | 40,00 € | 19.800,00 € | | | | |
| | | | | | 113.400,00 € | 113.400,00 € | | |
| **cesta B - cesta na Dobe** | | | | | | | | |
| - vozišče | $m^2$ | 1.080,00 | 65,00 € | 70.200,00 € | * | | | |
| - hodnik za pešce | $m^2$ | 270,00 | 45,00 € | 12.150,00 € | * | | | |
| - parkirne površine | $m^2$ | 280,00 | 55,00 € | 15.400,00 € | * | | | |
| | | | | | 48.875,00 € | 48.875,00 € | | |
| **cesta C** | | | | | | | | |
| - vozišče | $m^2$ | 310,00 | 60,00 € | 18.600,00 € | | | | |
| - hodnik za pešce | $m^2$ | 55,00 | 40,00 € | 2.200,00 € | | | | |
| | | | | | 20.800,00 € | 20.800,00 € | | |
| **cesta D** | | | | | | | | |
| - vozišče | $m^2$ | 285,00 | 60,00 € | 17.100,00 € | | | | |
| - ureditev pešpoti | $m^2$ | 85,00 | 20,00 € | 1.700,00 € | | | | |
| | | | | | 18.800,00 € | 18.800,00 € | | |
| **Črtomirova ulica** | | | | | | | | |
| - vozišče | $m^2$ | 165,00 | 60,00 € | 9.900,00 € | | | | |
| | | | | | 9.900,00 € | 9.900,00 € | | |
| **Kajuhova cesta** | | | | | | | | |
| - vozišče | $m^2$ | 750,00 | 60,00 € | 45.000,00 € | | | | |
| - hodnik za pešce | $m^2$ | 140,00 | 40,00 € | 5.600,00 € | | | | |
| | | | | | 50.600,00 € | 50.600,00 € | | |
| **Pešpoti** | | | | | | | | |
| - pešpot ob potoku Rečica | $m^2$ | 705,00 | 20,00 € | 14.100,00 € | | | | |
| - pešpot v nadaljevanju Črtomirjeve ulice | $m^2$ | 295,00 | 25,00 € | 7.375,00 € | | | | |
| | | | | | 21.475,00 € | 21.475,00 € | | |
| **Ureditev zelenic in parkovnih površin** | | | | | | | | |
| - park, zasadite ter osnovna urbana oprema | $m^2$ | 872,00 | 35,00 € | 30.520,00 € | | | | |
| - drevored - večja drevoredna drevesa | kom | 17,00 | 350,00 € | 5.950,00 € | | | | |
| - obcestne zelenice | $m^2$ | 330,00 | 10,00 € | 3.300,00 € | | | | |
| - drevored - manjša drevoredna drevesa | kom | 12,00 | 300,00 € | 3.600,00 € | | | | |
| - obcestne zelenice | $m^2$ | 190,00 | 10,00 € | 1.900,00 € | | | | |
| - ureditev ob potoku Rečica | m | 690,00 | 5,00 € | 3.450,00 € | | | | |
| | | | | | 48.720,00 € | 48.720,00 € | | |
| **Javna razsvetljava** | m | 1.050,00 | 80,00 € | 84.000,00 € | | | | |
| | | | | | 84.000,00 € | 84.000,00 € | | |
| Fekalne kanalizacija | | | | | | | | |
| - interna kanalizacija DN 250 | m | 340,00 | 195,00 € | 66.300,00 € | | | | |
| | | | | | 66.300,00 € | | | 66.300,00 € |
| Meteorna kanalizacija | | | | | | | | |
| - DN 200 | m | 80,00 | 130,00 € | 10.400,00 € | | | | |
| - DN 250 | m | 192,00 | 140,00 € | 26.880,00 € | | | | |
| - DN 300 | m | 43,00 | 160,00 € | 6.880,00 € | | | | |
| - DN 400 | m | 123,00 | 200,00 € | 24.600,00 € | | | | |
| - DN 500 | m | 52,00 | 270,00 € | 14.040,00 € | | | | |
| - priključki na meteorni kanal - projekt SRC | kom | 10,00 | 550,00 € | 5.500,00 € | | | | |
| | | | | | 88.300,00 € | | | 88.300,00 € |
| - DN 600 in DN 700 - projekt SRC | m | 160,00 | 300,00 € | 48.000,00 € | * | | | |
| | | | | | 24.000,00 € | | | 24.000,00 € |
| Vodovodno omrežje | | | | | | | | |
| - NL 100 | m | 330,00 | 90,00 € | 29.700,00 € | | | | |
| - NL 125 | m | 40,00 | 100,00 € | 4.000,00 € | | | | |
| - NL 150 | m | 245,00 | 110,00 € | 26.950,00 € | | | | |
| - NL 250 | m | 130,00 | 200,00 € | 26.000,00 € | | | | |
| | | | | | 85.650,00 € | | 86.650,00 € | |
| **Razna dela** - nova prometna signalizacija, zaščite in sanacije na območjih okoliških objektov, ograje, razna dodatna in nepredvidena dela | % | 15,00 | | 113.204,25 € | 102.273,00 € | 34.091,00 € | 34.091,00 € | 34.091,00 € |
| **SKUPAJ I. strošek gradnje KO:** | | | | **867.899,25 €** | **784.093,00 €** | **450.661,00 €** | **120.741,00 €** | **212.691,00 €** |
| | | | | | | skupaj strošek gradnje KO za posamezno OO | | |

**II. Drugi upravičeni stroški**

| opis | EM | količina | cena/EM | vrednost | skupaj | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odkup zemljišč | | | | | | | | |
| - odkup zemljišč za izgradnjo KO (javne povšine) | m2 | 8.443,00 | 20,00 € | 168.860,00 € | | 168.860,00 € | | |
| **Projektna in investicijska dokumentacija ter nadzor nad gradnjo** | | | | | | | | |
| - strokovne podlage in priprava OPPN | kom | 1,00 | 67.000,00 € | 67.000,00 € | | 67.000,00 € | | |
| - geodetske storitve | kom | 1,00 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| - projektna dokumentacija za izgradnjo KO, vodenje razpisa, strokovni nadzor nad gradnjo | kom | 1,00 | 88.000,00 € | 88.000,00 € | | 88.000,00 € | | |
| - organizacija gradbišča, razna pripravljalna dela, zaključbe, cestne zapore in začasna prometna signalizacija | kom | 1,00 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| **SKUPAJ II. drugi upravičeni stroški** | | | | **338.860,00 €** | **338.860,00 €** | **338.860,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | | skupaj drugi stroški za posamezno OO | | |

**Preračun obračunskih stroškov komunalne opreme po funkcionalnih enotah**

| | skupaj strošek KO | skupaj kvadratura OO | A 4506 | B 6837 | C 4177 | D 8998 | E (brez E2 in E3) 6901 | F (brez F2) 1781 | G (brez G2) 5810 | H 4696 | kontrolni stolpec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 450.661,00 € | 39529 | 51.371,87 € | 77.947,06 € | | 102.584,12 € | 78.676,71 € | 20.304,77 € | 66.238,47 € | 53.538,01 € | 450.661,00 € |
| | 120.741,00 € | 34833 | 15.619,07 € | 23.698,97 € | | 31.189,61 € | 23.920,81 € | 6.173,45 € | 20.139,10 € | | 120.741,00 € |
| | 212.691,00 € | 34833 | 27.513,73 € | 41.746,86 € | | 54.941,97 € | 42.137,65 € | 10.874,82 € | 35.475,98 € | | 212.691,00 € |
| | 168.860,00 € | 34833 | 21.843,74 € | 33.143,74 € | | 43.619,62 € | 33.453,99 € | 8.633,76 € | 28.165,15 € | | 168.860,00 € |
| | 170.000,00 € | 39529 | 19.378,68 € | 29.403,48 € | | 38.697,16 € | 29.678,72 € | 7.659,44 € | 24.986,72 € | 20.195,81 € | 170.000,00 € |
| **skupni stroški** | **1.206.759,25 €** | | | | | | | | | | |
| **obračunski stroški** | **1.122.953,00 €** | | 135.727,09 € | 205.940,10 € | 0,00 € | 271.032,48 € | 207.867,87 € | 53.646,24 € | 175.005,41 € | 73.733,82 € | 1.122.953,00 € |
| **drugi viri financiranja** | 83.806,25 € * | | | | | | | | | | |

Legenda:
KO - komunalna oprema
OO - obračunsko območje

**OPOMBE:**
Cene so brez DDV!
Cene so projektantske in so zgolj informativne narave!
Ocena investicije je izdelana na podlagi izdelanega projekta IDZ s pomočjo projektantskih cen materialov in storitev ter ocen iz podobnih projektov!

*strošek gradnje Ceste na Dobe in strošek gradnje dela meteorne kanalizacije (v sklopu projekta SRC) se med obračunske stroške štejeta v višini 50% skupnih stroškov, ostalo sredstva niso predmet programa opremljanja za območje OPPN BL-27 Selište na Bledu

**Dodatne komercialne popuste izvajalcev glede na trenutno stanje na trgu nismo upoštevali - tržne cene so lahko tudi od 10 do 15% nižje.**